

СОГЛАСОВАНО: Начальник Бюро ценообразования (У700) АО "НПО НИИЛП-НЭИК"

О.К. Печлинцева

201 г.

Форма № 4

АО "НПО НИИЛП-НЭИК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №01

(локальная смета)

на Монтаж молниезащиты и контура заземления К-13 по адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Сметная стоимость 2 146 543,90 руб.
 Средства на оплату труда 414 285,00 руб.
 Сметная трудоемкость 2 393,97 чел.час

Составлен в ценах: 4 кв. 2017 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Земляные работы													
1	ФЕР31-01-066-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезным швом с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине прогила 3 мм; 100 м	3,04	2236,79	2204,56	2,56	ОЗП=18,0622 ЭМ=3,7252 ЗПМ=17,2929 МАТ=5,9648	26643	1631	24966	46	3,57	10,85
				29,67	140,78					7401		10,83	32,92
2	ФСЦ-01.7.17.06-0061 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Диск алмазный для твердых материалов, диаметр: 350 мм; шт	1	737,00		737,00	МАТ=8,0925	5964			5964		
3	ФЕР68-12-4 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий и оснований; асфальтобетонных с основанием; 100 м3	0,2416	6008,44	3986,2		ОЗП=18,0842 ЭМ=11,5431 ЗПМ=17,317	19952	8635	11117		243,35	58,79
				2022,24	423,75					1773		41,39	10

ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2; 100 м3 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (17937 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8177 руб.)	0,4984	2212,32 2212,32			ОЗП=18,0883	19945	19945			284,00	131,58
5	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2; 100 м3 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (5901 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2690 руб.)	0,4984	729 729			ОЗП=18,0613	6562	6562			97,20	48,44
6	ФСЦЦ-02.1.01.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунт песчаный, супесчаный; м3	49,84	105,60	105,60		МАТ=6,5701	34579	34579		34579		
7	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2; 100 м3 НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1343 руб.) СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ; (564 руб.)	0,4984	387,18 106,88	280,3 30,58		ОЗП=18,1361 ЭМ=8,1469 ЗПМ=17,3175	2104	966	1138 264		12,53 3,04	6,25 1,52
8	ФСЦЦпр-01-01-01-040 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	74,76	11,90	11,90		ЭМ=14,4	12811		12811			
9	ФСЦЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	26,58	3,28	3,28		ЭМ=14,4	1255		1255			
10	ФСЦЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	11,5	42,98	42,98		ЭМ=10,64	5259		5259			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФССЦпн-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 10 км; 1 т груза (Вывоз/доставка П3=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	115,832	22,84	22,84	ЗМ=8,89	23520			23520			
Восстановление благоустройства													
12	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня; 100 м2 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (1281 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6060 руб.)	1,51	500,76	273,89	ОЗП=18,0709 ЗМ=7,7982 ЗПМ=17,2782 МАТ=5,959	9326	6057	3225	44	26,24	39,62	
13	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01; 100 м2 (Т3=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (490 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (-263 руб.)	-1,51	27,14	18	ОЗП=18,0656 ЗМ=6,2055 ЗПМ=17,2475	-418	-249	-169	44	1,08	-1,63	
14	ФССЦ-02.2.05.04-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	21,74	118,60		МАТ=6,6304	17096			17096			
15	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Резина вкружных материалов; т НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (36 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (20 руб.)	0,173	39,10	39,1	ЗМ=9,0764 ЗПМ=17,2797	61		61		0,66	0,11	
16	ФССЦ-01.2.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ, Т	0,1782	1487,60		МАТ=10,2735	2723			2723			
17	ФЕР27-06-020-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (2808 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1509 руб.)	0,151	2984,49	2385,37	ОЗП=18,1079 ЗМ=6,8059 ЗПМ=17,3188 МАТ=5,1526	3636	1007	2451	180	38,3	5,78	
				368,45	263,01			688		19,12	2,89		

ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФЕР27-06-021-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03; 1000 м2 (до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (15 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8 руб.)	0,151	15,16 3,48	11,68		ОЗП=18,0229 ЗМ=2,6609	14	9	5		0,36	0,05
19	ФССЦ-01.2.01.01-0D19 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130; т	0,0024	1 690,00		1 690,00	МАТ=5,7779	23			23		
20	ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б; т	21,718	512,40		512,40	МАТ=4,321	48085			48085		
Итого по разделу 1 Земляные работы								361726					386,25 71,77
Раздел 2. Общестроительные работы													
21	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича; 100 шт НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (717 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (435 руб.)	1,28	46,83 46,83			ОЗП=18,1358	1087	1087			5,49	7,03
22	ФЕРр69-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 шт (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (431 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (261 руб.)	0,16	225,2 225,2			ОЗП=18,1354	653	653			26,40	4,22
23	ФЕР29-01-253-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка гильз из стальных труб диаметром до 100 мм; 10 шт НР 123%=145%*0.85 от ФОТ; (28845 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (11960 руб.)	13,8	82,38 81,63	0,28	0,47	ОЗП=18,1025 ЗМ=3,4285 МАТ=7,4042	20454	20392	13	49	9,00	124,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	ФССЛ- 20.2.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Гильзы d=20; 100 шт	1,38	7 086,00		7 086,00	MAT=2,0489	20036			20036		
25	ФЕРвр69-4-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках; 100 шт НР 66%= $78\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (10290 руб.) СП 40%= $50\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (6236 руб.)	1,28	962,77	1,56	290,24	OЗП=18,1359 ЭМ=10,1282 ЗПМ=17,2058 МАТ=4,8451	17396	15576	20	1800	78,66	100,68
26	ФЕРр69-4-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях; 100 шт НР 66%= $78\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (620 руб.) СП 40%= $50\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (376 руб.)	0,1	810,08	2,5	290,24	OЗП=18,1361 ЭМ=10,112 ЗПМ=17,3333 МАТ=4,8451	1081	938	3	140	60,65	6,07
27	ФССЛ- 04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3	0,286	519,80		519,80	MAT=5,3617	797			797		260,83
Итого по разделу 2 Общестроительные работы													0,07

Раздел 3. Молниезащита и заземление - работы внутри здания

28	ФЕРм08-02-472- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Заземлитель горизонтальный из стали; круглой диаметром 12 мм; 100 м НР 81%= $95\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (54325 руб.) СП 52%= $65\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (34875 руб.)	16,98	715,7	50,23	486,87	OЗП=18,0893 ЭМ=6,552 ЗПМ=17,319 МАТ=1,7364	74801	54858	5588	14355	19	322,62
29	ФЕРм08-02-471- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм; 10 шт НР 81%= $95\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (2033 руб.) СП 52%= $65\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (1305 руб.)	1,1	634,36	47,94	485,84	OЗП=18,0893 ЭМ=7,743 ЗПМ=17,2955 МАТ=1,6869	3311	2001	408	902	10,7	11,77
30	ФЕРр09-05-003- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Поставка болтов; строительных с гайками и шайбами; 100 шт НР 77%= $90\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (5209 руб.) СП 58%= $85\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (3924 руб.)	2,5	109,9	1,97		OЗП=18,103 ЭМ=10,7969 ЗПМ=17,1714	4938	4885	53		11,9	29,75
													0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	ФЕРм11-08-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Присоединение к приборам концов жил электрических проводов под винт с оконцеванием наконечником, 100 шт НР 86% = 80% * 0,85 от ФОТ; (8391 руб.) СП 48% = 60% * 0,8 от ФОТ; (5923 руб.)	5	158,67 113,68		44,99	ОЗП=18,0911 МАТ=6,5401	11754	10283		1471	11,30	56,50
32	ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода открыто по строительным основаниям; 100 м НР 81% = 95% * 0,85 от ФОТ; (10656 руб.) СП 52% = 65% * 0,8 от ФОТ; (6841 руб.)	2	493,2 302,3	5,33 0,76	185,57	ОЗП=18,0896 ЭМ=9,4296 ЗПМ=17,1447 МАТ=2,3994	11928	10937	101 26	890	32,16 0,06	64,32 0,12
Итого по разделу 3 Молниезащита и заземление - работы внутри здания							256934						587,3 6,47
Раздел 4. Молниезащита и заземление - наружные работы													
33	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81% = 95% * 0,85 от ФОТ; (411 руб.) СП 52% = 65% * 0,8 от ФОТ; (264 руб.)	0,175	156,33 139,54		16,79	ОЗП=18,0975 МАТ=10,2471	472	442		30	15,20	2,66
34	ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям; из круглой стали диаметром 8 мм; 100 м (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25) НР 81% = 95% * 0,85 от ФОТ; (25633 руб.) СП 52% = 65% * 0,8 от ФОТ; (16456 руб.)	6,37	1003,72 236,18	46,77 2,77	720,77	ОЗП=18,0893 ЭМ=6,1107 ЗПМ=17,2418 МАТ=3,0707	43133	27214	1821 304	14098	25,125 0,22	160,05 1,4
35	ФЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям; из круглой стали диаметром 14 мм; 100 м (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25) НР 81% = 95% * 0,85 от ФОТ; (6269 руб.) СП 52% = 65% * 0,8 от ФОТ; (4025 руб.)	1,46	920,17 250,28	60,98 4,77	608,91	ОЗП=18,0893 ЭМ=6,8847 ЗПМ=17,2955 МАТ=1,8936	8906	6610	613 120	1683	26,625 0,38	38,87 0,55
36	ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям; из полосовой стали сечением 100 мм ² ; 100 м НР 81% = 95% * 0,85 от ФОТ; (4784 руб.) СП 52% = 65% * 0,8 от ФОТ; (3071 руб.)	1,55	748,97 178,6	60,98 4,77	509,39	ОЗП=18,0893 ЭМ=6,8847 ЗПМ=17,2955 МАТ=1,9198	7174	5008	651 128	1515	19 0,38	29,45 0,59
37	ФЕРм08-05-043-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кронштейн металлический кабельный; 10 шт НР 81% = 95% * 0,85 от ФОТ; (82843 руб.) СП 52% = 65% * 0,8 от ФОТ; (53183 руб.)	161,5	47,89 28,86	14,56 1,62	4,47	ОЗП=18,1081 ЭМ=8,5673 ЗПМ=17,3333 МАТ=6,9105	109534	84400	20146 4535	4988	3 0,12	484,5 19,38

Итого по разделу 4 Молниезащита и заземление - наружные работы

Раздел 5. Материалы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								388195					822,86
													25,21
38	ФССЦ- 21.2.03.05-0070 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 6 мм2; 1000 м	0,2	4 999,13		4 999,13	МАТ=5,738	5737			5737		
39	ФССЦ- 20.2.10.04-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-16 (ТМЛ-16-8-6); 100 шт	5	276,00		276,00	МАТ=4,71	6500			6500		
40	ФССЦ- 20.2.08.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Полоса: монтажная 5х50; м	155	17,54		17,54	МАТ=9,7428	26488			26488		
41	Текущая стоимость	Соединитель прутков-пруток с разделительной пластиной НЭС3104; шт	67	394,07		394,07		26403			26403		
42	Текущая стоимость	Пруток 8 мм горячеоцинкованный, м.п.	660	61,46		61,46		40564			40564		
43	ФССЦ- 07.2.07.04-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали из стали круглой d=12 мм; т	1,51	11 004,13		11 004,13	МАТ=5,4691	90876			90876		
44	ФССЦ- 07.2.07.04-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали из стали круглой d=14 мм; т	0,18	10 046,00		10 046,00	МАТ=5,4699	9891			9891		
45	ФССЦ- 08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь угловая: 50х50 мм; т	0,17	5 763,00		5 763,00	МАТ=6,9008	6761			6761		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ФССЦ-14.5.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл, шт	12	67,00		67,00	MAT=4,377	3519			3519		
47	Текущая стоимость	Труба гофрированная ПНД 25 мм с протяжкой черная; м	17,5	18,11		18,11		317			317		
48	Текущая стоимость	Держатель шин заземления K18VU2; шт	1615	6,36		6,36		10271			10271		
49	Текущая стоимость	Болт М6х12; шт	250	2,54		2,54		635			635		
50	Текущая стоимость	Гайка М6; шт	500	2,12		2,12		1060			1060		
51	Текущая стоимость	Шайба гровер М6; шт	500	0,42		0,42		210			210		
Итого по разделу 5 Материалы								229232					
Раздел 6. Молниезащита и заземление - работы на кровле													
52	ФЕРм08-02-152-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка молниеприемного стержня; т НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (27 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (17 руб.)	0,0052	565,09	134,68	84,09	ОЗП=18,1081 ЭМ=5,2335 ЗПМ=17,2988 МАТ=5,6645	39	33	4	2	36	0,19
				346,32	5,02							0,4	
53	ФЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, перелетов и др.) массой до 0,5 т (бетонное основание, вес 1 шт - 20,8 кг); 100 шт (МАТ=0 к расх.) НР 132%=155%*0.85 от ФОТ; (1377 руб.) СП 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ; (709 руб.)	0,05	1383,87	272,16		ОЗП=18,1025 ЭМ=12,276 ЗПМ=17,3312 МАТ=5,3617	1173	1006	167		122,57	6,13
				1111,71	42,53					37		3,15	0,16
54	ФЕРм08-02-152-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 2 кг; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (26501 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (17013 руб.)	13,02	218,02	48,44	31,05	ОЗП=18,1078 ЭМ=3,938 ЗПМ=16,6923 МАТ=5,7694	37476	32660	2484	2332	14,4	187,49
				138,53	0,26					57		0,02	0,26
55	ФЕРм08-02-152-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (101 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (65 руб.)	0,05	211,29	48,44	24,32	ОЗП=18,1078 ЭМ=3,938 ЗПМ=16,6923 МАТ=6,1106	142	125	10	7	14,4	0,72
				138,53	0,26							0,02	
Материалы													
56	Текущая стоимость	Молниеприемный стержень ДКС NL2000; шт	5	2 384,50		2 384,50		11923			11923		
57	Текущая стоимость	Бетонное основание ДКС NL0345; шт	5	3 030,00		3 030,00		15150			15150		
58	Текущая стоимость	Фасадный держатель ДКС ND2306; шт	724	227,50		227,50		164710			164710		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	Текущая стоимость	Универсальный держатель с бетоном ДКС ND1000; шт	578	215,89		215,89		124784			124784		
60	Текущая стоимость	Соединитель проводника для молниеприемника ДКС NG6606; шт	5	590,10		590,10		2951			2951		
61	ФССЦ-14.1.04.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Клей 88-НП; кг	7,2	33,31		33,31	МАТ=10,2224	2452			2452		
Итого по разделу 6 Молниезащита и заземление - работы на кровле													194,53
													0,42


Раздел 7. Прочие работы

62	ФЕР101-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; 100 измерений	2,5	165,95		165,95		7497		7497		12,96	32,40	
63	ФЕР101-11-011-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диаметром до 200 м; измерение	1	41,49		41,49		750		750		3,24	3,24	
64	ФЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окразка металлических оштукатуренных поверхностей; краской БТ-177 за 2 раза; 100 м2 (Т3=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; Т3М=2)	0,34	477,36	23,56	401,56	ОЗП=18,1037 ЗМ=3,348 ЗПМ=17,3939 МАТ=7,4102	1360		322	27	1011	5,76	1,96
65	ФСЗМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Вышка телекоммуникац 25 м; маш-ч	21	142,70	142,7		ЗМ=5,4328 ЗПМ=17,3333	16280			16280		38,23	
Итого по разделу 7 Прочие работы													38,23	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													0,03	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													1974,55	
Накладные расходы													79,73	
Сметная прибыль													2290	
													103,97	
													341877	
													205218	

ПК Гранд-Смета

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								1819105					2290
В том числе:													
Материалы								726048					
Машины и механизмы								161423					
ФОТ								414285					103,97
Накладные расходы								341877					
Сметная прибыль								205218					
НДС 18%								327438,9					
ВСЕГО по смете								2146543,9					2290
													103,97

Составил:  // С.И. Сягаева
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ // _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]