

СОГЛАСОВАНО:

Начальник бюро ценообразования

И/Пчелинцева О.К.

201 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Форма № 4

АО "НПО НИИИПТ-НЭИК"
(наименование строки)

201 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на Ремонт помещений в корпусе №2 на 3-ем этаже (1-я очередь), г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

Основание: Дефектная ведомость №07/06 от 25.06.2018 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен в ценах: 1 кв. 2018 г.

Сметная стоимость 3 406 990,40 руб.
Средства на оплату труда 612 687,00 руб.
Сметная трудоемкость 3 304,54 чел. час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной цене)			Индекс	Общая стоимость (в текущей цене)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	Материалов	на едини.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Окна														
1	ФЕРр56-2-2 Проклад Министрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 (Двойное остекление ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,0392	797,74	58,14		0,317=20,8579 ЭМ=10,432 ЗПМ=19,996	628	605	23		92,22	3,62	
2	ФЕРр56-3-1 Проклад Министрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 100 м2 НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (438 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (313 руб.)	0,007	2172,79	56,18		0,317=20,8632 ЭМ=15,804	315	309	6		275,60	1,93	
3	ФЕРр56-1-1 Проклад Министрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (155 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (111 руб.)	0,01	1125,15	73,43		0,317=20,8605 ЭМ=14,1744 ЗПМ=20,0042	230	220	10		128,73	1,29	
4	ФЕР10-01-034-08 Приказ Министрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков на ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наклейки створок глухого остекления; 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (1533 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (659 руб.)	0,0392	10107,89	255,21	8 549,02	0,317=20,8912 ЭМ=12,023 ЗПМ=19,934 МАТ=4,3119	2633	1068	120		1445	149,16	5,85
				1303,66	50,32					39		4,23	0,17	

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
5	Текущая стоимость		3,92	5 508,47		5 508,47		21593			21593		
6	ФЕР10-01-035-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Оконный блок - ПВХ 5-камерный стеклопакет (40мм) (блок из профиля Extrug оконный трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой); м2	0,014	6481,17 182,37	21,9 4,43	6 276,90	ОЗП=20,931 ЭМ=11,9904 ЗПМ=19,9142 МАТ=4,3699	441	53	4	384	21,38 0,37	0,3 0,01
7	ФССЦ-11.3.03.01-0011 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм, м	1,4	74,91		74,91	МАТ=5,6415	592			592		
8	ФЕР15-01-050-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2	0,042	1563,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	ОЗП=20,8867 ЭМ=12,0387 ЗПМ=19,9316 МАТ=26,5277	1359	1341	18 6		166,47 0,58	6,99 0,02
9	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	4,41	59,16		59,16	МАТ=8,2674	2157			2157		
10	Текущая стоимость	Герметик Космофен туба 200 гр; шт	2	216,95		216,95		434			434		
11	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м	0,14	93,15 57,15		36,00	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	277	167		110	6,70	0,94
12	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, белый; шт	3	3,10		3,10	МАТ=28,787	268			268		
13	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, белый; шт	3	7,48		7,48	МАТ=28,787	646			646		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство мелких покрытий (бранадымары, параллель, свасы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. 100 м2 НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (120 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (52 руб.)	0,0042	9874,22	21,88	8 890,58	ОЗП=20,9307 ЗМ=1,4319 ЗПМ=19,9943 МАТ=4,2085	243	85	1	157	112,75	0,47
15	ФЕР056-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (182 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (130 руб.)	0,0432	288,06	141,16	ОЗП=20,8577 ЗМ=15,7881	260	260	22			36,28	1,57
16	ФЕР056-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Декаптаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (210 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (150 руб.)	0,01	1579,15	141,16	ОЗП=20,8577 ЗМ=15,7881	322	300	22			179,30	1,79
17	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (987 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (295 руб.)	0,0216	2506,35	271,59	ОЗП=20,8573 ЗМ=12,0648 ЗПМ=19,9271 МАТ=7,5639	737	473	71	22	193	116,97	2,53
18	Текущая стоимость	Деревянный дверный блок «Алтайская сосна» (с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный); шт	1	13 135,59	13 135,59		13136				13136		0,09
19	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка гарнитуры - ограничитель; 10 шт НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (84 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (43 руб.)	0,1	27,54	0,60	ОЗП=20,8949 МАТ=5,95	57	56		1		2,80	0,28
20	Текущая стоимость	Дверной ограничитель; шт	1	254,24	254,24		254				254		
21	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовок глубокого проникновения; за 1 раз потолок; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (271 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (113 руб.)	0,135	79,07	0,97	ОЗП=20,8986 ЗМ=11,5979 ЗПМ=19,2892 МАТ=26,5	222	220	2	1		8,1	1,09
22	ФССП-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	2,025	9,14	9,14	МАТ=6,4091	119				119		

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
23	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3562 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1481 руб.)	0,135	1287,83 963,12	324,71 63,39		ОЗП=20,8766 ЭМ=12,036 ЗПМ=19,9313 МАТ=8,0891	3242	2714	528 171		102,46 5,34	13,83 0,72
24	Текущая стоимость	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; м2	13,91	432,20		432,20		6012			6012		9,48
25	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (2463 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1279 руб.)	0,135	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	1873	1709	19 6	145	70,2 0,18	0,02
26	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0011	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	4			4		
27	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0039	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	131			131		
Слены													
28	ФЕРр63-10-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж встроенной мебели из деревянного каркаса и листов ДСП (глубина 600мм); 100 м2 НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (38 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (24 руб.)	0,0432	69,41 63,16	6,25 2,7		ОЗП=20,8722 ЭМ=10,4352 ЗПМ=20,0037	60	57	3 2		7,31 0,2	0,32 0,01
29	ФЕРр63-10-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж панелей МДФ (t=16мм); 100 м2 НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (125 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (77 руб.)	0,1397	69,41 63,16	6,25 2,7		ОЗП=20,8722 ЭМ=10,4352 ЗПМ=20,0037	193	184	9 8		7,31 0,2	1,02 0,03
30	ФЕР10-05-010-02 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одностороннему металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (12714 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5467 руб.)	0,5788	1617,4 761,88	5,71	849,81	ОЗП=20,8919 ЭМ=0,8056 МАТ=7,2238	12769	9213	3	3553	84,00	48,62
31	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	130,2	15,00		15,00	МАТ=5,3026	10356			10356		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ФССЦ-07.2.06.03-0111 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль направляющий, м	49,78	5,60		5,60	ОЗТ=18,08 ЗМ=8,59 ЗТМ=18,08 МАТ=5,22	1455			1455		
33	ФССЦ-07.2.06.03-0194 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль стоечный, м	135,4	4,67		4,67	ОЗТ=18,08 ЗМ=8,59 ЗТМ=18,08 МАТ=5,22	3301			3301		
34	ФССЦ-01.7.06.01-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Лента эластичная самоклеющаяся для профилей направляющих, м	67,72	0,37		0,37	МАТ=10,7567	270			270		
35	ФЕР15-04-027-05 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Шпателька стен, 100 м2	0,5788	518,84	2,28	402,54	ОЗТ=20,8883 ЗМ=11,9473 ЗТМ=19,653 МАТ=2,5749	1994	1379	16	599	11,99	6,94
				114,02	0,49					6		0,04	0,02
36	ФЕР15-06-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности, 100 м2	0,5788	419,87	0,97	120,94	ОЗТ=20,8624 ЗМ=11,5979 ЗТМ=19,2692 МАТ=4,8235	3942	3598	7	337	33,63	19,47
				297,96	0,26					3		0,02	0,01
37	ФССЦ-01.6.02.01-0014 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Обои флизелиновые, 10 м2	6,54	221,00		221,00	МАТ=6,1048	8823			8823		
38	ФЕР15-06-004-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Окразка стен, огнестойких обоями, красками зв 2 разв: 100 м2 (ТЗ=2; ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	0,5788	161,24		161,24	ОЗТ=20,897	1950	1950			16,76	9,70
39	ФССЦ-14.4.02.09-0102 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска колер акрилатная на водной основе, кг	18,5	22,50		22,50	МАТ=11,936	4968			4968		

ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка решеток радиаторных; шт НР 109%=128%*(0.85*0.8) от ФОТ; (509 руб.) СП 56%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (262 руб.)	1	26,28 - 15,97	2,75 - 0,26	7,56 - 3М=10,5781 3ПМ=19,2692 МАТ=9,2817	432 - 3М=10,5781 3ПМ=19,2692 МАТ=9,2817	333 - 5	70	1,78 - 0,02	1,78 - 0,02	1,78 - 0,02	1,78 - 0,02
41	ФССЦ- 11.3.03.12-0004 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,5 м; м2	0,9	90,90	90,90	90,90 МАТ=4,8196	394	394	394				
42	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (100 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (43 руб.)	0,06	93,15 - 57,15	36,00	36,00 ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	119	72	47	6,70	6,70	6,70	0,40
43	ФССЦ- 11.3.03.13-0024 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 30х30 мм; шт	2	4,48	4,48	4,48 МАТ=4,3125	39	39	39				
44	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею (перфорированных); 100 м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (247 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (106 руб.)	0,15	93,15 - 57,15	36,00	36,00 ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	297	179	118	6,70	6,70	6,70	1,01
45	ФССЦ- 11.3.03.10-0071 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль угловой перфорированный ПВХ: 25х25 мм; 10 м	1,5	7,87	7,87	7,87 МАТ=18,667	220	220	220				
46	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство отбойной доски; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (264 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (128 руб.)	0,13	567,51 - 85,51	5,57 - 1,07	496,43 - ОЗП=20,931 3М=12,0646 3ПМ=19,7943 МАТ=7,7917	890 - 3М=12,0646 3ПМ=19,7943 МАТ=7,7917	178 - 3	9 - 3	503 - 0,09	7,68 - 0,09	7,68 - 0,09	1 - 0,01
47	ФССЦ- 11.1.01.14-0014 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм; м	-13,13	4,89	4,89	4,89 МАТ=7,7955	-501	-501	-501				
48	Текущая стоимость	Доска отбойная (ЛДСП 200 мм); м	13,13	174,50	174,50	174,50	2291	2291	2291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Голы													
49	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м	0,148	29,41	29,41		ОЗП=20,8663	91	91			3,77	0,56
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (62 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (49 руб.)		29,41									
50	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины, 100 м2	0,135	92,9	92,9		ОЗП=20,8696 ЗМ=10,4408 ЗПМ=19,9488	256	250	6		11,39	1,54
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (173 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (138 руб.)		88,84		1,76				5		0,13	0,02
51	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой, 100 м2	0,135	130,82	130,82	4,69	ОЗП=20,8685 ЗМ=10,4285 ЗПМ=19,9596	362	355	7		16,17	2,18
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (245 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (194 руб.)		126,13		2,03				5		0,15	0,02
52	ФЕРр57-1-3 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка оснований покрытий полов: Доски по лагам, 100 м2	0,135	136,03	136,03		ОЗП=20,8695	383	383			17,44	2,35
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (260 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (207 руб.)		136,03									
53	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусьев, 100 м2	0,135	59,83	59,83		ОЗП=20,8677	169	169			7,67	1,04
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (115 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (91 руб.)		59,83									
54	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка подстилающих слоев: шлаковух, м3	2,7	64,5	64,5	46,56	ОЗП=20,8586 ЗМ=8,0025 ЗПМ=19,9782 МАТ=5,8918	2016	1010	1006		2,024	5,46
		(Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)		17,94		5,15				278		0,512	1,38
		НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (352 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (657 руб.)											
55	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Затравливание строительного шпала в мешки (для последующего восстановления); т	1,89	23,81	23,81		ОЗП=20,8542 МАТ=10,2256	609	292			1,03	1,95
		НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (193 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (117 руб.)		7,41									
56	ФЕР11-01-012-03 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Укладка лаг: по плитам перекрытий, 100 м2	0,135	2062,88	2062,88	22,71	ОЗП=20,9309 ЗМ=1,7344 ЗПМ=19,9412 МАТ=4,1259	1884	861	36		35,74	4,82
		НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1272 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (618 руб.)		304,86		5,45				15		0,44	0,06
57	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подстилающих слоев: шлаковух (ранее разобранного), м3	2,7	80,99	80,99	58,2	ОЗП=20,8586 ЗМ=8,0025 ЗПМ=19,9782 МАТ=5,8918	2526	1263	1258		2,53	6,83
		НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2376 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1154 руб.)		22,42		6,44				347		0,64	1,73

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм; 100 м2	0,135	744,24 517,94	78,97 17,57	147,33	ОЗП=20,9308 ЭМ=11,598 ЗПМ=19,9607 МАТ=6,1341	1709	1464	124 47	121	80,72 1,42	8,2 0,19
58	01	НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (2197 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1067 руб.)											
59	ФССЦ- 11.1.01.04-0024	Доски для покрытия полов; м3	0,3888	2 156,00		2 156,00	МАТ=7,9395	6655			6655		
60	ФЕР11-01-053-04	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2; 100 м2	0,135	1178,06 452,13	657,78 79,15	10 668,15	ОЗП=20,8603 ЭМ=6,9624 ЗПМ=19,9776 МАТ=5,9997	10532	1273	618 213	8641	55,34 7,67	7,47 1,04
61	ФССЦ- 01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой; 3,5x35 мм; т	0,0005	16 974,00		16 974,00	МАТ=4,821	41			41		
62	ФЕР15-04-027-01	Шпателька пола; 100 м2	0,043	380,21 115,07	1,62 0,37	263,52	ОЗП=20,8876 ЭМ=11,8827 ЗПМ=19,7837 МАТ=2,3928	131	103	1	27	12,1 0,05	0,52
63	ФЕР26-02-018-03	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций; 100 м2	0,904	42,13 30,37	11,76		ОЗП=20,9285 ЭМ=3,1386	608	575	33		3,56	3,22
64	Текущая стоимость	Огнебиозащита для дерева ТЕКС; л	53,18	40,69		40,69		2164			2164		
65	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках; 100 м2	0,135	1145,69 386,07	1,91 0,66	757,71	ОЗП=20,9307 ЭМ=11,0157 ЗПМ=19,8636 МАТ=7,8889	1901	1091	3	807	45,26 0,05	6,11 0,01
66	ФССЦ- 01.6.03.04-0126	Линолеум коммерческий гомогенный; "ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РТ1, Д2, Т2); м2	13,77	113,91		113,91	МАТ=5,7232	8977			8977		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, 100 м НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (277 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (135 руб.)	0,148	137,09 61,32	2,13 0,42	73,64	ОЗП=20,8874 ЭМ=12,0234 ЗПМ=19,7142 МАТ=3,0795	227	190	4	33	6,68 0,04	0,99 0,01
68	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм, м	14,95	12,30		12,30	МАТ=2,1739	400			400		
69	ФССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм, 100 шт	0,02	63,00		63,00	МАТ=15,3344	19			19		
70	ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм, 100 шт	0,02	63,00		63,00	МАТ=14,7711	19			19		
71	ФССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,06	128,00		128,00	МАТ=9,1738	70			70		
72	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,02	128,00		128,00	МАТ=9,6041	25			25		
73	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,02	128,00		128,00	МАТ=10,1539	26			26		
74	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Укладка металлического накладного профиля (гориз.) 100 м НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (39 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (19 руб.)	0,009	225,83 145,43		80,40	ОЗП=20,8918 МАТ=3,0606	30	27		3	16,64	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	ФССЦ-09.2.03.02-0022 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки); м	0,945	22,58	22,58	22,58	МАТ=4,1713	89					259,82
Итого по разделу 1 Этаж 3. Комната 330, площадь 13,5 м2													7,75
Раздел 2. Этаж 3. Комната 314, площадь 21,8 м2													
Окна													
76	ФЕРр56-3-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (216 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (159 руб.)	0,007	2172,79	56,18		ОЗП=20,8632 ЭМ=15,804	315	309	6		275,60	1,93
77	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие оконных перелетов: остекленных; 100 м2 (Двойное остекление ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (438 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (313 руб.)	0,0392	797,74	58,14		ОЗП=20,8579 ЭМ=10,432 ЗПМ=19,996	628	605	23		92,22	3,62
78	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (155 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (111 руб.)	0,01	1125,15	73,43		ОЗП=20,8605 ЭМ=14,1744 ЗПМ=20,0042	230	220	10		128,73	1,29
79	ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1533 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (659 руб.)	0,0392	10107,89	255,21		ОЗП=20,8912 ЭМ=12,023 ЗПМ=19,934 МАТ=4,3119	2633	1068	120		149,16	5,85
80	Текущая стоимость	Оконных блок - ПВХ 5-камерный стеклопакет (40мм) (блок из профиля Ежрог оконный трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой); м2	3,92	5 508,47				21593					
81	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (74 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (32 руб.)	0,014	6481,17	21,9		ОЗП=20,931 ЭМ=11,9904 ЗПМ=19,9142 МАТ=4,3659	441	53	4		21,38	0,3
82	ФССЦ-11.3.03.01-0011 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм; м	1,4	74,91			МАТ=5,6415	592					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративными бумажно-стеклястыми пластиком или листами из синтетических материалов на клею. 100 м2	0,042	1553,91	35,36	0,36	ОЗП=20,8867 ЭМ=12,0387 ЗПМ=19,9316 МАТ=26,5277	1359	1341	18	2157	155,47	6,99
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1555 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (688 руб.)		1528,19	6,88					6		0,58	0,02
84	ФЭСЦ-113.03.05-0011 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	4,41	59,16		59,16	МАТ=8,2674	2157			2157		
85	Техузия строимость	Герметик Космофен Туба 200 гр, шт	2	216,95		216,95		434			434		
86	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка углоков ПВХ на клею; 100 м	0,14	93,15		36,00	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	277	167		110	6,70	0,94
		НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (230 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (99 руб.)		57,15									
87	ФЭСЦ-113.03.13-0025 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, белый, шт	3	3,10		3,10	МАТ=28,787	268			268		
88	ФЭСЦ-113.03.13-0027 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x50 мм, белый, шт	3	7,48		7,48	МАТ=28,787	646			646		
89	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство межких покрытий (брандамура, параллель, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2	0,0042	9874,22	21,88	8 890,58	ОЗП=20,9307 ЭМ=11,4319 ЗПМ=19,9943 МАТ=4,2085	243	85	1	157	112,75	0,47
		НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (120 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (52 руб.)		961,76	3,51							0,27	
Дверной проем													
90	ФЕР15-01-01-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятые Дверных полотен; 100 м2	0,0216	288,06		03П=20,8793		130	130			36,28	0,78
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (91 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (65 руб.)		288,06									
91	ФЕР15-01-01-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбойкой штукатурки в откосах; 100 шт	0,01	1579,15	141,16		ОЗП=20,8577 ЭМ=15,7881	322	300	22		179,30	1,79
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (210 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (150 руб.)		1437,99									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (687 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (295 руб.)	0,0216	2506,35 1049,22	271,59 51,86	1 185,54	ОЗП=20,8573 ЭМ=12,0648 ЗПМ=19,9271 МАТ=7,5639	737	473	71	193	116,97 4,39	2,53 0,09
93	Текущая стоимость	Деревянный дверной блок «Алтайская сосна» (с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный); шт	1	13 135,59		13 135,59		13136			13136		
94	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка гарнитуры - ограничитель; 10 шт НР 108%=128%*0,85 от ФОТ; (84 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (43 руб.)	0,1	27,54 26,94		0,60	ОЗП=20,8949 МАТ=5,95	57	56		1	2,80	0,28
95	Текущая стоимость	Дверной ограничитель; шт	1	254,24		254,24		254			254		
Торкретирование													
96	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (87 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (45 руб.)	0,025	178 178			ОЗП=20,8687	93		89		22,82	0,57
97	ФЕР13-03-002-10 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: огрунтовка ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; МАТ=0 к расх.; за два раза ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	0,025	140,21 114,73	25,48 1,09		ОЗП=20,8747 ЭМ=5,2241 ЗПМ=19,8666 МАТ=2,5941	63	60	3		10,4883 0,0968	0,26
98	Текущая стоимость	Colusal МК; кг	5,75	1 064,73		1 064,73		6122			6122		
99	ФЕР06-01-067-02 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Нанесение однокомпонентного, модифицированного полимера цементного раствора Natufill GTS способом сухого торкретирования(SPCS); 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (989 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (489 руб.)	0,025	4177,56 1118,61	3058,95 407,65		ОЗП=20,8981 ЭМ=7,3563 ЗПМ=19,9499 МАТ=9,8338	1147	564	563		116,28 37,7	2,91 0,94
100	Текущая стоимость	Модифицированный полимерно-цементный раствор Natufill GTS; кг	62,5	152,79		152,79		9549			9549		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Шпательная по штукатурке и сборных конструкций: стен, подготовленных под окраску: 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (74 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (31 руб.)	0,025	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	ОЗП=20,8883 ЗМ=11,9473 ЗПМ=19,653 МАТ=2,5749	86	60	1	25	11,99 0,04	0,30
102	ФССИ-14.5.11.01-0003 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Шпательная масляно-клеявая: т	-0,0007	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,9539	-14			-14		
103	Текущая стоимость	Шпательная Найфилл КМ 103: кг	6,25	65,84		65,84		412			412		
104	ФЕР13-03-001-15 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей, первый слой: 100 м2 (МАТ=0 к раск.; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил. 13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: огрунтовка ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	0,025	48,95 36,01	12,94 0,5		ОЗП=20,8706 ЗМ=5,0042 ЗПМ=19,8666 МАТ=2,6486	20	19	1		3,2912 0,044	0,08
105	ФЕР13-03-001-16 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей, последующий слой: 100 м2 (МАТ=0 к раск.; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил. 13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: огрунтовка ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	0,025	48,95 36,01	12,94 0,5		ОЗП=20,8706 ЗМ=5,0042 ЗПМ=19,8666 МАТ=2,6283	20	19	1		3,2912 0,044	0,08
106	Текущая стоимость	Состав Ветонлайф Липлптер: кг	0,375	672,70		672,70		252			252		
Полоток													
107	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрываемые поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз пологие: 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (437 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (182 руб.)	0,218	79,07 77,92	0,97 0,26	0,18	ОЗП=20,8986 ЗМ=11,5979 ЗПМ=19,2692 МАТ=26,5	358	365	2	1	8,1 0,02	1,77
108	ФССИ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17: л	3,27	9,14		9,14	МАТ=6,4091	192			192		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Защивка балок ГКЛ по металлическому каркасу; 100 м2 НР 100%=18%*0.85 от ФОТ; (1825 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (785 руб.)	0,072	4212,86 879,79	10,75	3 322,32	ОЗП=20,8919 ЭМ=0,8065 МАТ=5,947	2747	1323	1	1423	97,00	6,98
110	ФСЦЦ- 01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	7,992	15,00		15,00	МАТ=5,3026	636			636		
111	ФСЦЦ- 01.7.06.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих; м	9,72	0,37		0,37	МАТ=10,7567	39			39		
112	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка балок; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (290 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (121 руб.)	0,072	571,09 156,92	2,94 0,6	411,23	ОЗП=20,8968 ЭМ=11,9829 ЗПМ=19,9 МАТ=2,6676	318	236	3	79	16,5 0,05	1,19
113	ФЕР15-06-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Оглевка обоями балок; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (335 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (139 руб.)	0,0828	194,4 157	0,97 0,26	36,43	ОЗП=20,8978 ЭМ=11,5979 ЗПМ=19,2692 МАТ=4,4965	286	272	1	13	16,32 0,02	1,35
114	ФСЦЦ- 01.6.02.01-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обои флизелиновые; 10 м2	0,936	221,00		221,00	МАТ=6,1043	1263			1263		
115	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска потолков/балок, оклеенных обоями, красками; 100 м2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (646 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (269 руб.)	0,156	161,24 161,24		161,24	ОЗП=20,897	526	526			16,76	2,61
116	ФСЦЦ- 14.4.02.09-0102 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска-колера, акрилатная на водной основе; кг	5	22,50		22,50	МАТ=11,936	1343			1343		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подвешных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 (МАТ=0 к расх.)	0,218	1287,83 963,12	324,71 63,39		ОЗП=20,8766 ЭМ=12,036 ЗПМ=19,9313 МАТ=8,0891	5235	4383	852 275	9703	102,46 5,34	22,34 1,16
118	Текущая стоимость	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; м2	22,45	432,20		432,20		9703			9703		
119	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых лювентарных лесов; при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (397,5 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (206,4 руб.)	0,218	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1608 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	3025	2760	31 9	234	70,2 0,18	15,3 0,04
120	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0017	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	7			7		
121	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали лесов стальные; укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0063	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5654	211			211		
Стены													
122	ФЕРР53-1-4 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж перегородки деревянной; 100 м2 НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (739 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (567 руб.)	0,1162	701,83 380,42	321,41 38,75		ОЗП=20,8786 ЭМ=9,4042 ЗПМ=20,001	1274	923	351 90		51,2 2,87	5,95 0,33
123	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (76 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (54 руб.)	0,018	288,06			ОЗП=20,8793	108	108			36,28	0,65
124	ФЕРР63-10-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж встроенной мебели из Деревянного каркаса и листов ДСП (глубина 600мм); в нише; 100 м2 НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (26 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (16 руб.)	0,029	69,41 63,16	6,25 2,7		ОЗП=20,8722 ЭМ=10,4352 ЗПМ=20,0037	40	38	2 2		7,31 0,2	0,21 0,01
125	ФЕРР63-10-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж встроенной мебели из Деревянного каркаса и листов ДСП (глубина 600мм); 100 м2 НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (37 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (23 руб.)	0,0419	69,41 63,16	6,25 2,7		ОЗП=20,8722 ЭМ=10,4352 ЗПМ=20,0037	58	55	3 2		7,31 0,2	0,31 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	ФЕР10-05-010-02 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ГПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (11252 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4838 руб.)	0,5123	1617,4 761,88	5,71	849,81	ОЗП=20,8919 ЭМ=0,8056 МАТ=7,2238	11302	8154	2	3146	84,00	43,03
127	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	115,3	15,00		15,00	МАТ=5,3026	9171			9171		
128	ФССЦ-07.2.06.03-0111 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль направляющий; м	44,06	5,60		5,60	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1288			1288		
129	ФССЦ-07.2.06.03-0194 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль стоечный; м	119,9	4,67		4,67	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2923			2923		
130	ФССЦ-01.7.06.01-0041 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих; м	59,94	0,37		0,37	МАТ=10,7567	239			239		
131	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ГПС профилей гипсокартонными листами в один слой; 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (6324 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2719 руб.)	0,361	1203,03 607,69	6,05	589,29	ОЗП=20,8919 ЭМ=0,8049 МАТ=7,1786	6112	4583	2	1527	67,00	24,19
132	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	40,43	15,00		15,00	МАТ=5,3026	3216			3216		
133	ФССЦ-07.2.06.03-0111 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль направляющий; м	44,04	5,60		5,60	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1287			1287		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	ФССЦ-07.2.06-03-0194 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль стоечный, м	84,47	4,67		4,67	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2059			2059		
135	ФССЦ-07.7.06-01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Лента эластичная самоклеющаяся для профилей направлющих, м	41,88	0,37		0,37	МАТ=10,7667	167			167		
136	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка стен декоративными панелями типа «Мультилит» (Лиственница серая), 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (6703 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2882 руб.)	0,361	1363,74 643,97	12,76	707,01	ОЗП=20,8919 ЗМ=0,8064 МАТ=7,0611	6663	4857	4	1802	71,00	25,63
137	Техушая СТОИМОСТЬ	ДП / ГКО ПЕХ / 3000х1200х12,5 мм (А); м2	38,63	348,42		348,42		13459			13459		
138	Техушая СТОИМОСТЬ	Соединительный профиль РАЛ 1019 / L - профиль; м.п.	8,2	68,75		68,75		564			564		
139	Техушая СТОИМОСТЬ	Соединительный профиль РАЛ 1019 / F - профиль; м.п.	20,5	34,38		34,38		705			705		
140	Техушая СТОИМОСТЬ	Соединительный профиль РАЛ (U) / B, м.п.	33,52	92,06		92,06		4927			4927		
141	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шпательная стен, 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1505 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (626 руб.)	0,5123	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	ОЗП=20,8883 ЗМ=11,9473 ЗПМ=19,653 МАТ=2,5749	1765	1220	14	531	11,99	6,14
142	ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Огневка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону; простыми и средней плотности; 100 м2	0,5123	419,87 297,96	0,97 0,26	120,94	ОЗП=20,8624 ЗМ=11,3979 ЗПМ=19,2692 МАТ=4,8235	3489	3185	6	298	33,63	17,23
143	ФССЦ-01.8.01.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м2; 10 м2	5,789	21,30		21,30	МАТ=4,2887	529			529		
144	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шпательная стен по стеклохолсту; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1505 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (626 руб.)	0,5123	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	ОЗП=20,8883 ЗМ=11,9473 ЗПМ=19,653 МАТ=2,5749	1765	1220	14	531	11,99	6,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	ФЕР15-04-007-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (3823 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1590 руб.)	0,5123	415,14 289,99	6,85 1,28	118,30	ОЗП=20,8621 ЭМ=12,1021 ЗПМ=19,8593 МАТ=2,4234	3289	3099	42 13	148	32,73 0,11	16,77 0,06
146	ФССЦ-14.4.02.09-0102 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска-колер, акрилатная на водной основе; кг	15,4	22,50		22,50	МАТ=11,936	4136			4136		
147	Текущая стоимость	Литму - Litc ТИКСУРИЛА, колерованная; кг	0,48	1 045,76		1 045,76		502			502		
148	ФЕР20-02-002-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка решеток радиаторных; шт НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (509 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (262 руб.)	1	26,28 15,97	2,75 0,26	7,56	ОЗП=20,8528 ЭМ=10,5781 ЗПМ=19,2682 МАТ=9,2817	432	333	29 5	70	1,78 0,02	1,78 0,02
149	ФССЦ-11.3.03.12-0004 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x1,5 м; м2	0,9	90,90		90,90	МАТ=4,8196	394			394		
150	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (83 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (36 руб.)	0,05	93,15 57,15		36,00	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	99	60		39	6,70	0,34
151	ФССЦ-11.3.03.13-0024 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 30x30 мм; шт	2	4,48		4,48	МАТ=4,3125	39			39		
152	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею (перфорированных); 100 м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (247 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (106 руб.)	0,15	93,15 57,15		36,00	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	297	179		118	6,70	1,01
153	ФССЦ-11.3.03.10-0071 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль угловой перфорированный ПВХ: 25x25 мм; 10 м	1,5	7,87		7,87	МАТ=18,667	220			220		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство отбойной доски: 100 м НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (213 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (104 руб.)	0,105	567,51	5,57	496,43	ОЗТ=20,931 ЗМ=12,0646 ЗПМ=19,7943 МАТ=7,7917	557	144	7	406	7,66	0,81
155	ФССЦ-11.1.01.14-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плинтуса из Древесины тип: ПП-2, размером 19х54 мм.	-10,61	4,89	1,07	4,89	МАТ=7,7955	-404			-404	0,09	0,01
156	Текущая Стоимость	Доска отбойная (ПДСП 200 мм); м	10,61	174,50		174,50		1851			1851		
Полы. Двойной пол													
157	ФЕР057-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов: 100 м	0,19	29,41	29,41		ОЗТ=20,8663	117	117			3,77	0,72
158	ФЕР057-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины: 100 м2	0,218	92,9	4,06		ОЗТ=20,8696 ЗМ=10,4408 ЗПМ=19,9488	413	404	9		11,39	2,48
159	ФЕР057-2-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой: 100 м2	0,218	130,82	4,69		ОЗТ=20,8695 ЗМ=10,4285 ЗПМ=19,9556	584	574	10		16,17	3,53
160	ФЕР057-2-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой: 100 м2	0,218	130,82	4,69		ОЗТ=20,8685 ЗМ=10,4285 ЗПМ=19,9556	584	574	10		16,17	3,53
161	ФЕР057-1-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка оснований покрытий полов: Доски по лагам: 100 м2	0,218	136,03			ОЗТ=20,8695	619	619			17,44	3,80
162	ФЕР057-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусьев: 100 м2	0,218	59,83			ОЗТ=20,8677	272	272			7,67	1,67
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (185 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (147 руб.)		59,83	2,03								
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (421 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (334 руб.)		136,03	2,03								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
163	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка подстилающих слоев: шлаковых; м3 (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2184 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1061 руб.) Затаривание строительного шлака в мешки (для последующего восстановления); т НР 68%=78%*0,85 от ФОТ; (312 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (189 руб.)	4,36	64,5 17,94	46,56 5,15			ОЗП=20,8586 ЗМ=8,0025 ЗПМ=19,9782 МАТ=5,8918	3256	1631	1625 449		2,024 0,512	8,82 2,23
164	ФЕР р69-15-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2184 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1061 руб.) Затаривание строительного шлака в мешки (для последующего восстановления); т НР 68%=78%*0,85 от ФОТ; (312 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (189 руб.)	3,052	23,81 7,41		16,40	ОЗП=20,8542 МАТ=10,2256	983	472			511	1,03	3,14
165	ФЕР11-01-012-03 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка лаг по плитам перекрытий; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2054 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (998 руб.)	0,218	2062,88 304,86	22,71 5,45	1 735,31	ОЗП=20,9309 ЗМ=11,7344 ЗПМ=19,9412 МАТ=4,1259	3010	1391	58 24	1561	35,74 0,44	7,79 0,1	
166	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее разобранного); м3 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (3838 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1864 руб.)	4,36	80,99 22,42	58,2 6,44	0,37	ОЗП=20,8586 ЗМ=8,0025 ЗПМ=19,9782 МАТ=5,8918	4079	2039	2031 561	9	2,53 0,64	11,03 2,79	
167	ФЕР11-01-003-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство перекрытий: дощатых толщиной 28 мм; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (3543 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1721 руб.)	0,218	744,24 517,94	78,97 17,57	147,33	ОЗП=20,8308 ЗМ=11,598 ЗПМ=19,9607 МАТ=6,1341	2760	2363	200 76	197	60,72 1,42	13,24 0,31	
168	ФССЦ-11.01.04-0024 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски для покрытия полов; м3	0,6278	2 156,00		2 156,00	МАТ=7,9395	10746			10746			
169	ФЕР11-01-003-04 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (3522 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1711 руб.)	0,218	1178,06 452,13	657,78 79,15	10 668,15	ОЗП=20,8603 ЗМ=6,9624 ЗПМ=19,9776 МАТ=5,9997	17008	2056	988 345	13954	55,34 7,67	12,06 1,67	
170	ФССЦ-01.7.15.14-0164 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы с полукруглой головкой; 3,5x35 мм; т	0,0008	16 974,00		16 974,00	МАТ=4,821	65			65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	ФЕР15-04-027-01	Шпатлевка пола, 100 м2	0,07	390,21	1,62	263,52	ОЗП=20,9876 ЗМ=1,8827 ЗПМ=19,7837 МАТ=2,3928	214	168	1	45	12,1	0,85
	применительно	НР 89% \approx 105%*0,85 от ФОТ; (207 руб.) СП 37% \approx 55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (86 руб.)		115,07	0,37					1		0,03	
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
172	ФЕР26-02-018-03	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций; 100 м2	1,46	42,13	11,76		ОЗП=20,9285 ЗМ=3,1386	982	928	54		3,56	5,20
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 85% \approx 100%*0,85 от ФОТ; (1088 руб.) СП 48% \approx 70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (614 руб.)		30,37									
173	Техуказ СТОМОСТЬ	Огнебиозащита для дерева ТЕКС; л	85,88	40,69		40,69		3494			3494		
174	ФЕР11-01-057-01	Устройство терроленного и голтового покрытия на клею со сдвиганием полотна в стыках; 100 м2	0,218	1145,69	1,91	757,71	ОЗП=20,9307 ЗМ=11,0157 ЗПМ=19,9636 МАТ=7,8889	3069	1762	5	1302	45,26	9,87
	Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	НР 105% \approx 123%*0,85 от ФОТ; (2558 руб.) СП 51% \approx 75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1242 руб.)		386,07	0,66					3		0,05	0,01
175	ФССЦ-01.6.03.04-0126	Линолеум коммерческий голеный; "ТАРКЕТТ ПРИМО PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пок. безвлажность Г1, В2, РГ1, Д2, Т2); м2	22,24	113,91		113,91	МАТ=6,7232	14499			14499		
176	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных; на винтах самонарезающих; 100 м	0,21	137,09	2,13	73,64	ОЗП=20,8874 ЗМ=12,0234 ЗПМ=19,7142 МАТ=3,0795	322	269	5	48	6,68	1,4
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 105% \approx 123%*0,85 от ФОТ; (394 руб.) СП 51% \approx 75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (191 руб.)		61,32	0,42					2		0,04	0,01
177	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые; 19x48 мм; м	21,21	12,30		12,30	МАТ=2,1739	567			567		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
178	ФССЦ-11.3.03.14-0001	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00		63,00	МАТ=15,3944	19			19		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												

ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм, 100 шт	0,02	63,00		63,00	MAT=14,7711	19					
180	ФССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,09	128,00		128,00	MAT=9,1738	106					
181	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,02	128,00		128,00	MAT=9,6041	25					
182	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,02	128,00		128,00	MAT=10,1539	26					
183	ФЕР11-01-049-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м	0,009	225,83 145,43		80,40	ОЗП=20,8918 MAT=3,0608	30	27			16,64	0,15
184	ФССЦ-09.2.03.02-0022 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки); м	0,945	22,58		22,58	MAT=4,1713	89					
Итого по разделу 2 Этаж 3. Комната 314, площадь 21,8 м2								379733					427,32

13,97

Раздел 3. Бухгалтерия. Этаж 3. Комната 326, площадь 32,2 м2

Окна

185	ФЕРр56-3-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 100 м2	0,014	2172,79 2116,61		56,18	ОЗП=20,8632 ЗМ=15,804	631	619		12	275,60	3,86
Итого по разделу 3. Комната 326, площадь 32,2 м2													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
186	ФЕРР56-2-2 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятие оконных переплетов: остекленных: 100 м2 <u>Двойное остекление ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</u> НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (874 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (624 руб.)	0,0784	797,74 <u>739,6</u>	58,14 <u>25,12</u>		ОЗП=20,8579 ЗМ=10,432 ЗПМ=19,996	1257	1209	48		92,22 <u>1,86</u>	7,23 <u>0,15</u>
187	ФЕРР56-1-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах: 100 шт НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (310 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (222 руб.)	0,02	1125,15 <u>1051,72</u>	73,43 <u>9,45</u>		ОЗП=20,8605 ЗМ=14,1744 ЗПМ=20,0042	480	439	21		128,73 <u>0,7</u>	2,57 <u>0,01</u>
188	ФЕРР10-01-034-08 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков на ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 прехлесточных, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (3065 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1318 руб.)	0,0784	10107,89 <u>1303,66</u>	255,21 <u>50,32</u>	8 549,02	ОЗП=20,8912 ЗМ=12,023 ЗПМ=19,934 МАТ=4,3119	5266	2135	241		149,16 <u>4,23</u>	11,69 <u>0,33</u>
189	Текущая стоимость	Оконный блок - ПВХ 5-камерный стеклопакет (40мм) (блок из профиля Европ оконный, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой); м2	7,84	5 508,47		5 508,47		43186				43186	
190	ФЕРР10-01-035-03 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка подоконных досок на ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 м НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (162 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (65 руб.)	0,028	6481,17 <u>182,37</u>	21,9 <u>4,43</u>	6 276,90	ОЗП=20,931 ЗМ=11,9904 ЗПМ=19,9142 МАТ=4,3699	882	107	7		21,38 <u>0,37</u>	0,6 <u>0,01</u>
191	ФССЦ-11.3.03.01-0011 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм; м	2,8	74,91		74,91	МАТ=5,6415	1183				1183	
192	ФЕРР15-01-050-04 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3309 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1376 руб.)	0,084	1553,91 <u>1528,19</u>	35,36 <u>6,88</u>	0,36	ОЗП=20,8867 ЗМ=12,0367 ЗПМ=19,9316 МАТ=26,5277	2718	2691	36		166,47 <u>0,58</u>	13,98 <u>0,05</u>
193	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	8,82	59,16		59,16	МАТ=8,2674	4314				4314	
194	Текущая стоимость	Герметик Космофен туба 200 гр; шт	4	216,95		216,95		868				868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (462 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (199 руб.)	0,28	93,15 57,15		36,00 МАТ=21,8311	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	555	335		220	6,70	1,88
196	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, белый; шт	5	3,10		3,10	МАТ=28,787	446			446		
197	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, белый; шт	5	7,48		7,48	МАТ=28,787	1077			1077		
198	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуры, параллель, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (239 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (103 руб.)	0,0084	9874,22 981,76	21,88 3,51	8 890,58	ОЗП=20,9307 ЭМ=11,4319 ЗПМ=19,9943 МАТ=4,2085	485	169	2	314	112,75 0,27	0,95
Дверной проем													
199	ФЕР86-10-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (83 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (60 руб.)	0,0198	288,06 288,06			ОЗП=20,8793	119				36,28	0,72
200	ФЕР86-9-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных короб; в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (210 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (150 руб.)	0,01	1579,15 1437,99	141,16		ОЗП=20,8577 ЭМ=15,7881	322	300	22		179,30	1,79
201	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (687 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (295 руб.)	0,0216	2506,35 1049,22	271,59 51,86	1 185,54	ОЗП=20,8573 ЭМ=12,0648 ЗПМ=19,9271 МАТ=7,5639	737	473	71	193	116,97 4,39	2,53 0,09
202	Текущая стоимость	Деревянный дверной блок «Алтайская сосна» (с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный); шт	1	13 135,59		13 135,59		13136			13136		
203	ФЕР17-01-002-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка герники - ограничителя; 10 шт НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (84 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (43 руб.)	0,1	27,54 26,94		0,60	ОЗП=20,8949 МАТ=5,95	57	56		1	2,80	0,28
204	Текущая стоимость	Дверной ограничитель; шт	1	254,24		254,24		254			254		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Потолок													
205	ФЕРР6-04-007-06	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: Армстронг, 100 м2	0,322	646,53	66,77		ОЗП=20,8725 ЗМ=10,4318 ЗПМ=20,0037	4114	3863	231		66,87	21,53
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (3930 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1956 руб.)		577,76	29,7					191		2,2	0,71
206	ФЕРТ5-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проинфильтрации: за 1 раз потолок, 100 м2	0,322	79,07	0,97		ОЗП=20,8986 ЗМ=11,5979 ЗПМ=19,2692 МАТ=26,5	530	524	4		8,1	2,61
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (648 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (289 руб.)		77,92	0,26					2		0,02	0,01
207	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17; л	4,83	9,14			МАТ=6,4091	283				283	
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
208	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2	0,322	1287,83	324,71		ОЗП=20,8766 ЗМ=12,036 ЗПМ=19,9313 МАТ=8,0891	7733	6475	1258		102,46	32,99
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	(МАТ=0 к раск.) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (8496 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3532 руб.)		963,12	63,39					407		5,34	1,72
209	Техустан стоимость	Панели подвесные с комплектами: «Армстронг»: м2	33,17	432,20				14336				14336	
210	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м, 100 м2	0,322	812,07	11,83		ОЗП=20,8726 ЗМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	4468	4076	46		70,2	22,6
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (5869 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3047 руб.)		606,53	2,09					13		0,18	0,06
211	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород, м3	0,0026	1 100,00			МАТ=4,5256	10				10	
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
212	ФССЦ-01.7.16.02-0002	Детали лесов стальные, укрупнительные пробырки, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0093	7 369,50			МАТ=4,5554	312				312	
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
Стены													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	ФЕР63-1-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж перегородки (каркасная, деревянная, толщина 200мм); 100 м2 НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (1191 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (914 руб.)	0,1872	701,83 380,42	321,41 38,75		ОЗП=20,8786 ЭМ=9,4042 ЗПМ=20,001	2053	1487	566 145		51,2 2,87	9,58 0,54
214	ФЕР63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж встроенной мебели из деревянного каркаса и листов ДСП (глубина 600мм) в нише; 100 м2 НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (26 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (16 руб.)	0,029	69,41 63,16	6,25 2,7		ОЗП=20,8722 ЭМ=10,4352 ЗПМ=20,0037	40	38	2 2		7,31 0,2	0,21 0,01
215	ФЕР46-04-001- 04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка: кирпичных стен (устройство проема); м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (1073 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (548 руб.)	0,75	113,91 73,01	40,90		ОЗП=20,8612 ЭМ=15,8002	1627	1142	485		8,24	6,18
216	ФЕР63-25-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; т НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (702 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (539 руб.)	0,032	1581,13 1433,2	63,11 7,05	84,82	ОЗП=20,8727 ЭМ=11,2254 ЗПМ=19,9574 МАТ=3,5373	990	957	23 5	10	165,88 0,67	5,31 0,02
217	ФССЦ- 08.4.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали перемычки из швеллера 14; т	0,0333	11 684,00		11 684,00	МАТ=4,5793	1782			1782		
218	ФЕР09-05-003- 02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Постановка шпильки; 100 шт НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (69 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (52 руб.)	0,02	379,5 154,88	11,64 0,58	212,98	ОЗП=20,8983 ЭМ=7,1159 ЗПМ=19,9137 МАТ=8,1747	101	65	2	34	16,1 0,05	0,32
219	ФССЦ- 01.7.15.12-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпильки; шт	2	8,70		8,70	МАТ=3,7091	65			65		
220	ФЕР13-03-002- 04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза; грунтовкой ГФ-021; 100 м2 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (13 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8 руб.)	0,005	536,98 113,1	18,44 0,44	405,44	ОЗП=20,8634 ЭМ=4,2321 ЗПМ=19,6363 МАТ=5,3949	23	12		11	10,62 0,04	0,05
221	ФЕР63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки из гипскартонных листов; стен и перегородок; 100 м2 НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (629 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (387 руб.)	0,7048	69,41 63,16	6,25 2,7		ОЗП=20,8722 ЭМ=10,4352 ЗПМ=20,0037	975	929	46 38		7,31 0,2	5,15 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	ФЕР10-05-010-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу на ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя, 100 м2 НР 100%=118%*(0,85 от ФОТ; (9863 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4241 руб.)	0,449	1617,4	5,71	849,81	ОЗП=20,8919 ЗМ=0,8056 МАТ=7,2338	9905	7147	2	2756	84,00	37,72
223	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	101	15,00	15,00	15,00	МАТ=5,3026	8034			8034		
224	ФССЦ-07.2.06.03-0111 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль направляющий; м	38,61	5,60	5,60	5,60	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1129			1129		
225	ФССЦ-07.2.06.03-0194 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль стоечный; м	105,1	4,67	4,67	4,67	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2562			2562		
226	ФССЦ-01.7.06.01-0041 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих; м	52,53	0,37	0,37	0,37	МАТ=10,7567	209			209		
227	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой; 100 м2 НР 100%=118%*(0,85 от ФОТ; (7674 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3300 руб.)	0,438	1203,03	6,05	589,29	ОЗП=20,8919 ЗМ=0,8049 МАТ=7,1786	7416	5561	2	1853	67,00	29,35
228	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	49,06	15,00	15,00	15,00	МАТ=5,3026	3902			3902		
229	ФССЦ-07.2.06.03-0111 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль направляющий; м	53,44	5,60	5,60	5,60	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1562			1562		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
230	ФССЛ-07.2.06.03-0194 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль стоечный; м	102,5	4,67		4,67	2499	2499			2499		
							ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22						
231	ФССЛ-01.7.06.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих; м	50,81	0,37		0,37	202	202			202		
							МАТ=10,7567						
232	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен декоративными панелями типа «Мультиплит» (Лиственница серая); 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (8132 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3497 руб.)	0,438	1363,74 643,97	12,76	707,01	8084	8084	5893	5	2186	71,00	31,10
							ОЗП=20,8919 ЭМ=0,8064 МАТ=7,0611						
233	Текущая стоимость	ДП / ГЛП ПВХ / 3000x1200x12,5 мм (А); м2	46,87	348,42		348,42	16330	16330			16330		
234	Текущая стоимость	Соединительный профиль RAL 1019 / L - профиль; м.п.	9,94	68,75		68,75	683	683			683		
235	Текущая стоимость	Соединительный профиль RAL 1019 / F - профиль; м.п.	24,9	34,38		34,38	856	856			856		
236	Текущая стоимость	Соединительный профиль RAL 1019; м.п.	65	92,06		92,06	5984	5984			5984		
237	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1318 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (548 руб.)	0,449	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	1547	1547	1069	12	466	11,99 0,04	5,38 0,02
							ОЗП=20,8883 ЭМ=11,9473 ЗПМ=19,653 МАТ=2,5749						
238	ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону; простыми и средней плотности; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3432 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1427 руб.)	0,449	419,87 297,96	0,97 0,26	120,94	3058	3058	2791	5	262	33,63 0,02	15,1 0,01
							ОЗП=20,8624 ЭМ=11,5979 ЗПМ=19,2692 МАТ=4,8235						
239	ФССЛ-01.8.01.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка стеклотканевая, размер 2x2 мм, плотность 60 г/м2; 10 м2	5,074	21,30		21,30	464	464			464		
							МАТ=4,2887						
240	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка стен по стеклохолсту; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1318 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (548 руб.)	0,449	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	1547	1547	1069	12	466	11,99 0,04	5,38 0,02
							ОЗП=20,8883 ЭМ=11,9473 ЗПМ=19,653 МАТ=2,5749						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
241	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенной: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2	0,449	415,14	6,85	118,30	ОЗП=20,8621 ЗМ=12,1021 ЗТМ=19,8593 МАТ=2,4234	2882	2716	37	129	32,73	14,7
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3351 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1393 руб.)		289,99	1,28					11		0,11	0,05
242	ФССЦ-14.4.02.09-0102 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска-колер акрилатная на водной основе; кг	13,5	22,50		22,50	МАТ=11,936	3626			3626		
243	Техузия СТОИМОСТЬ	Линту – Лиц ТИКСУР/ИДА, колерованная; кг	0,48	1 045,76		1 045,76		502			502		
244	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка решеток радиаторных; шт	2	26,28	2,75	7,56	ОЗП=20,8528 ЗМ=10,5781 ЗТМ=19,2692 МАТ=9,2817	855	666	58	141	1,78	3,56
		НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1019 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (524 руб.)		15,97	0,26					10		0,02	0,04
245	ФССЦ-11.3.03.12-0004 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,5 м; м2	1,8	90,90		90,90	МАТ=4,8196	739			739		
246	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка уголков ПВХ на клею, 100 м	0,05	93,15		36,00	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	99	60		39	6,70	0,34
		НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (83 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (56 руб.)		57,15									
247	ФССЦ-11.3.03.13-0024 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 30х30 мм; шт	2	4,48		4,48	МАТ=4,3125	39			39		
248	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка уголков ПВХ на клею (перфорированных); 100 м	0,25	93,15		36,00	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	496	299		197	6,70	1,68
		НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (413 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (178 руб.)		57,15									
249	ФССЦ-11.3.03.10-0071 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль угловой перфорированный ПВХ; 25х25 мм; 10 м	2,5	7,87		7,87	МАТ=18,667	367			367		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
250	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство отбойной доски; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (214 руб.) СП 51%=75%*0.85*0.8 от ФОТ; (104 руб.)	0,1057	567,51 65,51	5,57 1,07	496,43	ОЗП=20,931 ЭМ=12,0646 ЗПМ=19,7943 МАТ=7,7917	561	145	7	409	7,68 0,09	0,81 0,01
251	ФССЦ-11.1.01.14-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм; м	-10,68	4,89		4,89	МАТ=7,7955	-407			-407		
252	Текущая стоимость	Доска отбойная (ЛДСП 200 мм); м	10,68	174,50		174,50		1864			1864		
Полы													
253	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (104 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (83 руб.)	0,25	29,41 29,41			ОЗП=20,8663	153	155			3,77	0,94
254	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (413 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (328 руб.)	0,322	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=20,8696 ЭМ=10,4408 ЗПМ=19,9488	611	597	14 11		11,39 0,13	3,67 0,04
255	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (585 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (465 руб.)	0,322	130,82 126,13	4,69 2,03		ОЗП=20,8685 ЭМ=10,4285 ЗПМ=19,9556	863	848	15 13		16,17 0,15	5,21 0,05
256	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (585 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (465 руб.)	0,322	130,82 126,13	4,69 2,03		ОЗП=20,8685 ЭМ=10,4285 ЗПМ=19,9556	863	848	15 13		16,17 0,15	5,21 0,05
257	ФЕРр57-1-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов: доски по лагам; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (622 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (494 руб.)	0,322	136,03 136,03			ОЗП=20,8695	914	914			17,44	5,62
258	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (273 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (217 руб.)	0,322	59,83 59,83			ОЗП=20,8677	402	402			7,67	2,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
259	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка подстилающих слоев: шлаковых, м3 (Табл 2, п.1 Демонтаж сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (3226 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1567 руб.)	6,44	64,5	46,56		ОЗГ=20,8586 ЗМ=8,0025 ЗПМ=19,9782 МАТ=5,8918	4809	2409	2400		2,024	13,03
260	ФЕР11-01-01-03-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного шпала в мешки (для последующего восстановления); т НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (460 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (279 руб.)	4,508	23,81	7,41		ОЗГ=20,8542 МАТ=10,2256	1453	697		756	1,03	4,64
261	ФЕР11-01-01-02-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка лог. по плитам перекрытий; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (3033 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1473 руб.)	0,322	2062,88	22,71	1 735,31	ОЗГ=20,9309 ЗМ=1,7344 ЗПМ=19,9412 МАТ=4,1259	4446	2055	86	2305	35,74	11,51
262	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее разобранного); м3 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (5670 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2754 руб.)	6,44	80,99	58,2	0,37	ОЗГ=20,8586 ЗМ=8,0025 ЗПМ=19,9782 МАТ=5,8918	6025	3012	2999	14	2,33	16,29
263	ФЕР11-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (5236 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2543 руб.)	0,322	744,24	78,97	147,33	ОЗГ=20,9308 ЗМ=11,598 ЗПМ=19,9607 МАТ=6,1341	4077	3491	295	291	60,72	19,55
264	ФССЦ-11.01.04-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски для покрытия полов; м3	0,9274	2 156,00		2 156,00	МАТ=7,9395	15875			15875		
265	ФЕР11-01-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований полов на фанеры в два слоя площадью; свыше 20 м2; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (5203 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2527 руб.)	0,322	11778,06	657,78	10 668,15	ОЗГ=20,8603 ЗМ=6,9624 ЗПМ=19,9776 МАТ=5,9997	25121	3037	1475	20609	55,34	17,82
266	ФССЦ-01.7.15.14-0164 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы с полукруглой головкой; 3,5х35 мм; т	0,0012	16 974,00		16 974,00	МАТ=4,821	98			98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
267	ФЕР15-04-027-01 применительно Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/гр	Шпателька пола, 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (311 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (129 руб.)	0,105	380,21 115,07	1,62 0,37	263,52	ОЗП=20,8876 ЗМ=11,8927 ЗПМ=19,7637 МАТ=2,3928	321	252	2	67	12,1 0,03	1,27
268	ФЕР26-02-018-03 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/гр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций; 100 м2 НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (1611 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (910 руб.)	2,16	42,13 30,37	11,76		ОЗП=20,9285 ЗМ=3,1386	1453	1373	80		3,56	7,69
269	Текущая стоимость	Огнезащита для дерева ТЕКС; л	127,06	40,69		40,69		5170			5170		
270	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстра России от 15.06.2017 №886/гр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотниц в стыках; 100 м2 НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (3776 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1834 руб.)	0,322	1145,69 386,07	1,91 0,66	757,71	ОЗП=20,9307 ЗМ=11,0157 ЗПМ=19,8636 МАТ=7,8889	4534	2602	7	1925	45,26 0,05	14,57 0,02
271	ФССЦ- 01.6.03.04-0126 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/гр	Линолеум коммерческий гомогенный: "АРКЕТТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2); м2	32,84	113,91		113,91	МАТ=5,7232	21409			21409		
272	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/гр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (440 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (214 руб.)	0,235	137,09 61,32	2,13 0,42	73,64	ОЗП=20,8874 ЗМ=12,0234 ЗПМ=19,7142 МАТ=3,0795	360	301	6	53	6,68 0,04	1,57 0,01
273	ФССЦ- 11.3.03.06-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/гр	Плинтуса для полов пластиковые, 18x48 мм; м	23,74	12,30		12,30	МАТ=2,1739	635			635		
274	ФССЦ- 11.3.03.14-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/гр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00		63,00	МАТ=15,3344	19			19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
275	ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм, 100 шт	0,02	63,00		63,00	МАТ=14,7711	19					
276	ФССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,1	128,00		128,00	МАТ=9,1738	117			117		
277	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,02	128,00		128,00	МАТ=9,6041	25			25		
278	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,02	128,00		128,00	МАТ=10,1539	26			26		
279	ФЕРП1-01-049-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка металлического накладки профиля (пороча), 100 м	0,009	225,83		80,40	ОШТ=20,8918 МАТ=3,0608	30	27		3	16,64	0,15
280	ФССЦ-09.2.03.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порочки), м	0,945	22,58		22,58	МАТ=4,1713	89			89		
Итого по разделу 3 Бухгалтерия. Этаж 3. Комната 326, площадь 32,2 м2								480390					554,81
Раздел 4. Этаж 3. Комната 327, площадь 15,0 м2													19,5
Окна													
281	ФЕРД5б-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие подоконных досок: Бетонных и мозаичных, 100 м2	0,007	2172,79		56,18	ОШТ=20,8632 ЗМ=15,804	315	309		6	275,60	1,93
НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (216 руб.) СТ 50%=62%*0,8 от ФОТ; (155 руб.)				2116,61									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282	ФЕР156-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие оконных перелетов: остекленных; 100 м2 (Двойное остекление П9=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)) НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (438 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (313 руб.)	0,0392	797,74 739,6	58,14 25,12		ОЗП=20,8579 ЭМ=10,432 ЗПМ=19,996	628	605	23		92,22 1,86	3,82 0,07
283	ФЕР156-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (438 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (313 руб.)	0,01	1125,15 1051,72	73,43 9,45		ОЗП=20,8605 ЭМ=14,1744 ЗПМ=20,0042	230	220	10		128,73 0,7	1,29 0,01
284	ФЕР10-01-034- 08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1533 руб.) СП 43%=63%*0.85*0.8 от ФОТ; (659 руб.)	0,0392	10107,89 1303,66	255,21 50,32	8 549,02	ОЗП=20,8912 ЭМ=12,023 ЗПМ=19,994 МАТ=4,3119	2633	1088	120	1445	149,16 4,23	5,85 0,17
285	Текущая стоимость	Оконный блок - ПВХ 5-камерный стеклопакет (40мм) (блок из профиля Экхрог оконный трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой); м2	3,92	5 508,47		5 508,47		21593			21593		
286	ФЕР10-01-035- 03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (74 руб.) СП 43%=63%*0.85*0.8 от ФОТ; (32 руб.)	0,014	6481,17 182,37	21,9 4,43	6 276,90	ОЗП=20,931 ЭМ=11,9904 ЗПМ=19,9142 МАТ=4,3699	441	53	4	384	21,38 0,37	0,3 0,01
287	ФССЦ- 11.3.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм; м	1,4	74,91		74,91	МАТ=5,6415	592			592		
288	ФЕР15-01-050- 04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1655 руб.) СП 37%=55%*0.85*0.8 от ФОТ; (688 руб.)	0,042	1563,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	ОЗП=20,8867 ЭМ=12,0387 ЗПМ=19,9316 МАТ=26,5277	1359	1341	18		166,47 0,58	6,99 0,02
289	ФССЦ- 11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сандвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	4,41	59,16		59,16	МАТ=8,2674	2157			2157		
290	Текущая стоимость	Герметик Космофен туба 200 гр. шт	2	216,95		216,95		434			434		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
291	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка уголков ПВХ на клею, 100 м НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (230 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (99 руб.)	0,14	93,15 57,15		36,00	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	277	167		110	6,70	0,94
292	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, белый, шт	3	3,10		3,10	МАТ=28,787	268			268		
293	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, белый, шт	3	7,48		7,48	МАТ=28,787	646			646		
294	ФЕР12-01-01-01 01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство мелких покрытий (брендмауэрлы, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (120 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (52 руб.)	0,0042	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	ОЗП=20,9307 ЭМ=11,4319 ЗПМ=19,9943 МАТ=4,2085	243	85	1	157	112,75 0,27	0,47
Дверной проем													
295	ФЕР56-10-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (91 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (65 руб.)	0,0216	288,06 288,06			ОЗП=20,8793	130	130			36,28	0,78
296	ФЕР56-9-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (210 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (150 руб.)	0,01	1579,15 1437,99	141,16		ОЗП=20,8577 ЭМ=15,7881	322	300	22		179,30	1,79
297	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных неглубоких стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (687 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (295 руб.)	0,0216	2506,35 1049,22	271,59 51,86	1 185,54	ОЗП=20,8573 ЭМ=12,0648 ЗПМ=19,9271 МАТ=7,5639	737	473	71	193	116,97 4,39	2,53 0,09
298	Текущая стоимость	Деревянный дверной блок «Алтайская сосна» (с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный); шт	1	13 135,59		13 135,59		13 136			13 136		
299	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка гарнитуры - ограничитель; 10 шт НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (84 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (43 руб.)	0,1	27,54 26,94		0,60	ОЗП=20,8949 МАТ=5,95	57	56		1	2,80	0,28
300	Текущая стоимость	Дверной ограничитель; шт	1	254,24		254,24		254			254		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Торкretирование													
301	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кварцевых; 100 м2 НР 94%=10%*0,85 от ФОТ; (87 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (45 руб.)	0,025	178 176	25,48 1,09		ОЗП=20,8687 ЭМ=5,2241 ЗПМ=19,8666 МАТ=2,5941	93	93			22,82	0,57
302	ФЕР13-03-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей; 100 м2 (ОП п.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии, огрунтовка ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; МАТ=0 к расх.; за два раза ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	0,025	140,21 114,73			ОЗП=20,8747 ЭМ=5,2241 ЗПМ=19,8666 МАТ=2,5941	63	60	3 1		10,4883 0,0968	0,26
303	Текущая стоимость	Солузал МК; кг	5,75	1 064,73		1 064,73		6122			6122		
304	ФЕР06-01-067-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нанесение однокомпонентного, модифицированного полимерами цементного раствора Natufill GTS способом сухого торкретирования(SPCC); 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (989 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (489 руб.)	0,025	4177,56 1118,61	3058,95 407,65		ОЗП=20,8981 ЭМ=7,3563 ЗПМ=19,9499 МАТ=9,8338	1147	584	563 203		116,28 37,7	2,91 0,94
305	Текущая стоимость	Модифицированный полимерно-цементный раствор Natufill GTS; кг	62,5	152,79		152,79		9549			9549		
306	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям; стен, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (74 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (31 руб.)	0,025	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	ОЗП=20,8883 ЭМ=11,9473 ЗПМ=19,653 МАТ=2,5749	86	60	1	25	11,99 0,04	0,30
307	ФССЦ-14.5.11.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка масляно-клеявая; т	-0,0007	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,9539	-14			-14		
308	Текущая стоимость	Шпатлевка Natufill KM 103; кг	6,25	65,84		65,84		412			412		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
309	ФЕР13-03-001-15	Оргуптовка бетонных и оштукатуренных поверхностей, первый слой; 100 м2	0,025	48,95	12,94		ОЗП=20,8706 ЗМ=5,0042 ЗПМ=19,8666 МАТ=2,6466	20	19			3,2912	0,08	
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	(МАТ=0 к раск.; ОП п.1,13,7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: оргуптовка ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)		36,01	0,5							0,044		
310	ФЕР13-03-001-16	Оргуптовка бетонных и оштукатуренных поверхностей, последующий слой; 100 м2	0,025	48,95	12,94		ОЗП=20,8706 ЗМ=5,0042 ЗПМ=19,8666 МАТ=2,6283	20	19			3,2912	0,08	
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	(МАТ=0 к раск.; ОП п.1,13,7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: оргуптовка ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)		36,01	0,5							0,044		
311	Текущая стоимость	Состав Белолпан Ултрилгер КГ	0,375	672,70				252					252	
Лоплох														
312	ФЕР10-05-011-02	Защивка бапок ГКЛ по металлическому каркасу; 100 м2	0,072	4212,86	10,75	3 322,32	ОЗП=20,8919 ЗМ=0,8065 ЗПМ=5,947 МАТ=5,947	2747	1323		1	1423	97,00	6,96
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 100%=189%*0,85 от ФОТ; (1825 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (785 руб.)		879,79										
313	ФОСЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные; ГКЛ 12,5 мм, м2	7,992	15,00		15,00	МАТ=5,3026	636				636		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр													
314	ФОСЦ-01.7.06.01-0041	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих, м	9,72	0,37		0,37	МАТ=10,7567	39				39		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр													
315	ФЕР15-04-027-06	Шпатлевка бапок; 100 м2	0,072	571,09	2,94	411,23	ОЗП=20,8668 ЗМ=11,9829 ЗПМ=19,9 МАТ=2,6676	318	236		3	79	16,5	1,19
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (290 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (121 руб.)		156,92	0,6						1	0,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
316	ФЕР15-06-001-07 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Оклейка обоями балок, 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (289 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (120 руб.)	0,072	194,4 157	0,97 0,26	36,43	ОЗП=20,8978 ЭМ=11,5979 ЗПМ=19,2692 МАТ=4,4965	249	236	1	12	16,32 0,02	1,18
317	ФССЦ-01.6.02.01-0014 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Обои флизелиновые; 10 м2	0,814	221,00		221,00	МАТ=6,1043	1098			1098		
318	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска потолков/балок, оклееных обоями, красками; 100 м2 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (298 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (124 руб.)	0,072	161,24 161,24			ОЗП=20,897	243				16,76	1,21
319	ФССЦ-14.4.02.09-0102 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска-колер акрилатная на водной основе; кг	2,3	22,50		22,50	МАТ=11,936	618			618		
320	ФЕР46-04-007-06 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных подвесных потолков из плит; Армстронг; 100 м2 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (1784 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (911 руб.)	0,15	646,53 577,76	68,77 29,7		ОЗП=20,8725 ЭМ=10,4316 ЗПМ=20,0037	1917	1809	108 89		66,97 2,2	10,03 0,33
321	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глыбского происхождения; за 1 раз потолков; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (301 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (125 руб.)	0,15	79,07 77,92	0,97 0,26	0,18	ОЗП=20,8986 ЭМ=11,5979 ЗПМ=19,2692 МАТ=26,5	247	244	2 1	1	8,1 0,02	1,22
322	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	2,25	9,14		9,14	МАТ=6,4091	132			132		
323	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (3959 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1646 руб.)	0,15	1287,83 963,12	324,71 63,39		ОЗП=20,8766 ЭМ=12,036 ЗПМ=19,9313 МАТ=8,0891	3602	3016	586 190		102,46 5,34	15,37 0,8
324	Текущая стоимость	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; м2	15,45	432,20		432,20		6677			6677		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
325	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инженерных лесов, при высоте помещений до 6 м. 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (2736 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1421 руб.)	0,15	812,07	11,83	193,71	ОЗП=20,8726 ЗМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	2081	1899		22	160	70,2	10,53
326	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные леса из пиломатериалов хвойных пород, м3	0,0012	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5296	5			5			
327	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, комплектующие пробками, крючками и хомутами, окрашенные, т	0,0044	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	148			148			

Стены

328	ФЕР83-10-1 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж обшивки стен из панелей ПВХ, 100 м2 НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (311 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (192 руб.)	0,3492	69,41	6,25	849,81	ОЗП=20,8722 ЗМ=10,4352 ЗПМ=20,0037 МАТ=7,2238	483	460	23	3249	84,00	44,45
329	ФЕР10-05-010-02 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «Кнауф» по одинарному металлическому каркасу на ПН и ПС профили гипсокартонными листами в два слоя, 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (11623 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4998 руб.)	0,5292	1617,4	5,71	849,81	ОЗП=20,8919 ЗМ=0,8056 МАТ=7,2238	11674	8423	2	3249	84,00	44,45
330	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм, м2	119,1	15,00		15,00	МАТ=5,3026	9473			9473		
331	ФССЦ-07.2.06.03-0111 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль направляющий, м	45,51	5,60		5,60	ОЗП=18,08 ЗМ=9,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1330			1330		
332	ФССЦ-07.2.06.03-0194 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль стоечный, м	123,8	4,67		4,67	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	3018			3018		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
333	ФССЦ-01.7.06.01-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих, м	61,92	0,37		0,37	MAT=10,7567	246			246		
334	ФЕР15-04-027-05 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1554 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (646 руб.)	0,5292	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	ОЗП=20,8883 ЗМ=11,9473 ЗПМ=19,653 MAT=2,5749	1823	1260	14	549	11,99 0,04	6,35 0,02
335	ФЕР15-06-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону; простыми и средней плотности; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (4046 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1682 руб.)	0,5292	419,87 297,96	0,97 0,26	120,94	ОЗП=20,8624 ЗМ=11,5979 ЗПМ=19,2692 MAT=4,8235	3604	3290	6	308	33,63 0,02	17,8 0,01
336	ФССЦ-01.6.02.01-0014 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Обои флизелиновые; 10 м2	5,98	221,00		221,00	MAT=6,1043	8067			8067		
337	ФЕР15-06-004-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска стен, оштукатуренных обоями, красками за 2 раза; 100 м2 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; MAT=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2189 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (910 руб.)	0,5292	161,24 161,24			ОЗП=20,897	1783	1783			16,76	8,87
338	ФССЦ-14.4.02.09-0102 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска-колер, акрилатная на водной основе; кг	16,9	22,50		22,50	MAT=11,956	4539			4539		
339	ФЕР10-05-009-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен декоративными панелями типа «Мультиплит» (Лиственница серая); 100 м2 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1225 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (527 руб.)	0,066	1383,74 643,97	12,76	707,01	ОЗП=20,8919 ЗМ=0,8064 MAT=7,0611	1218	888	1	329	71,00	4,69
340	Текущая стоимость	ДП / ГКЛ ПВХ / 3000x1200x12,5 мм (А); м2	7,062	348,42		348,42		2461			2461		
341	Текущая стоимость	Соединительный профиль RAL 1019 / F - профиль; м.п.	8,2	34,38		34,38		282			282		
342	Текущая стоимость	Соединительный профиль RAL 1019; м.п.	4,1	92,06		92,06		377			377		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
343	ФЕР20-02-002-02	Установка решеток радиаторных; шт	1	26,28	2,75	7,56	ОСЛ=20,8528 ЗМ=10,5781 ЗПМ=19,2682 МАТ=9,2817	432	333	29	70	1,78	1,78
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (509 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (282 руб.)		15,97	0,26					5		0,02	0,02
344	ФССЦ-11.3.03.12-0004	Раешетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,5 м; м2	0,9	90,90		90,90	МАТ=4,8196	394			394		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
345	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м	0,05	93,15		36,00	ОСЛ=20,9312 МАТ=21,8311	99	60		39	6,70	0,34
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (83 руб.) СП 43%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (38 руб.)		57,15									
346	ФССЦ-11.3.03.13-0024	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м; размером: 30х30 мм; шт	2	4,48		4,48	МАТ=4,3125	39			39		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
347	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею (перфорированный); 100 м	0,15	93,15		36,00	ОСЛ=20,9312 МАТ=21,8311	297	179		118	6,70	1,01
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (247 руб.) СП 43%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (106 руб.)		57,15									
348	ФССЦ-11.3.03.10-0071	Профиль угловой перфорированный ПВХ; 25х25 мм; 10 м	1,5	7,87		7,87	МАТ=18,667	220			220		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
349	ФЕР11-01-039-01	Устройство отбойной доски; 100 м	0,1365	567,51	5,57	496,43	ОСЛ=20,931 ЗМ=12,0646 ЗПМ=19,7943 МАТ=7,7917	724	187	9	528	7,88	1,05
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (276 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (134 руб.)		65,51	1,07					3		0,09	0,01
350	ФССЦ-11.1.01.14-0014	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм; м	-13,79	4,89		4,89	МАТ=7,7955	-526			-526		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
351	Трущяя стоимость	Доска отбойная (ПДСП 200 мм); м	13,79	174,50		174,50		2406			2406		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Полы													
352	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (58 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (46 руб.)	0,14	29,41 29,41			ОЗП=20,8663	86	86			3,77	0,53
353	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (192 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (153 руб.)	0,15	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=20,8696 ЭМ=10,4408 ЗПМ=19,9488	278	284	6 5		11,39 0,13	1,71 0,02
354	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (273 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (217 руб.)	0,15	130,82 126,13	4,69 2,03		ОЗП=20,8685 ЭМ=10,4285 ЗПМ=19,9556	402	395	7 6		16,17 0,15	2,43 0,02
355	ФЕРр57-1-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытий полов: доски по лагам; 100 м2 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (290 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (230 руб.)	0,15	136,03 136,03			ОЗП=20,8695	426	426			17,44	2,62
356	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусков; 100 м2 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (127 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (101 руб.)	0,15	59,83 59,83			ОЗП=20,8677	187	187			7,67	1,15
357	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка подстилающих слоев: шлаковых; м3 (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1503 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (730 руб.)	3	64,5 17,94	46,56 5,15		ОЗП=20,8586 ЭМ=8,0025 ЗПМ=19,9782 МАТ=5,8918	2240	1122	1118 309		2,024 0,512	6,07 1,54
358	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Загарывание строительного шлака в мешки (для последующего восстановления); т НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (215 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (130 руб.)	2,1	23,81 7,41		16,40	ОЗП=20,8542 МАТ=10,2256	677	325		352	1,03	2,16
359	ФЕР11-01-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка лаг: по плитам перекрытий; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1412 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (686 руб.)	0,15	2082,88 304,86	22,71 5,45	1 735,31	ОЗП=20,9309 ЭМ=11,7344 ЗПМ=19,9412 МАТ=4,1259	2071	957	40 16	1074	35,74 0,44	5,36 0,07
360	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее разобранного); м3 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2642 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1283 руб.)	3	80,99 22,42	58,2 6,44	0,37	ОЗП=20,8586 ЭМ=8,0025 ЗПМ=19,9782 МАТ=5,8918	2807	1403	1397 386	7	2,53 0,64	7,59 1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
361	ФЕР11-01-033-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2439 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1185 руб.)	0,15	744,24 517,94	78,97 17,57	147,33	ОЗТ=20,9308 ЗМ=11,598 ЗПМ=19,9607 МАТ=6,1341	1899	1626	137	136	60,72 1,42	9,11 0,21
362	ФССЦ-11.01.04-0024 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Доски для покрытия полов; м3	0,432	2 156,00		2 156,00	МАТ=7,9395	7395			7395		
363	ФЕР11-01-033-04 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2422 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1177 руб.)	0,15	11778,06 452,13	657,78 79,15	10 668,15	ОЗТ=20,8603 ЗМ=6,9624 ЗПМ=19,9776 МАТ=5,9997	11703	1415	687 237	9601	55,34 7,67	8,3 1,15
364	ФССЦ-01.7.15.14-0164 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Шпурлы с полукруглой головкой; 3,5х35 мм; т	0,0006	16 974,00		16 974,00	МАТ=4,821	49			49		
365	ФЕР15-04-027-01 применительно Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Шпательная пола; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (148 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (61 руб.)	0,05	380,21 115,07	1,62 0,37	263,52	ОЗТ=20,8876 ЗМ=11,8827 ЗПМ=19,7837 МАТ=2,3928	153	120	1	32	12,1 0,03	0,61
366	ФЕР26-02-018-03 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций; 100 м2 НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (782 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (442 руб.)	1,05	42,13 30,37	11,76		ОЗТ=20,9285 ЗМ=3,1386	706	667	39		3,56	3,74
367	Текущая стоимость	Огнебиозащита для дерева ТЕКС; л	61,76	40,69		40,69		2513			2513		
368	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстрой России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со сдвиганием подложки в стыках; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1761 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (655 руб.)	0,15	1145,69 386,07	1,91 0,66	757,71	ОЗТ=20,9307 ЗМ=11,0157 ЗПМ=19,8636 МАТ=7,8889	2112	1212	3 2	897	45,26 0,05	6,79 0,01
369	ФССЦ-01.6.03.04-0126 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Линолеум коммерческий гомогенный; "ТАРКЕТТ PRIMO L1, B2, P11, D2, I2"; м2	15,3	113,91		113,91	МАТ=5,7232	9975			9975		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
370	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах саморезающих; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (290 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (141 руб.)	0,155	137,09 61,32	2,13 0,42	73,64	ОЗП=20,8874 ЗМ=12,0234 ЗПМ=19,7142 МАТ=3,0795	238	199	4	35	6,68 0,04	1,04 0,01
371	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм; м	15,66	12,30		12,30	МАТ=2,1739	419			419		
372	ФССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00		63,00	МАТ=15,3344	19			19		
373	ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00		63,00	МАТ=14,7711	19			19		
374	ФССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,07	128,00		128,00	МАТ=9,1736	82			82		
375	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,02	128,00		128,00	МАТ=9,6041	25			25		
376	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,02	128,00		128,00	МАТ=10,1539	26			26		
377	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (42 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (20 руб.)	0,0096	225,83 145,43		80,40	ОЗП=20,8918 МАТ=3,0608	32	29		3	16,64	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
378	ФССЦ-09.2.03.02-0022 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Профили стыкоперефлающие из алюминиевых сплавов (порожки); м	1,008	22,58		22,58	МАТ=4,1713	95			95			
Итого по разделу 4 Этаж 3, Комната 327, площадь 15,0 м2								281712					298,26	
Раздел 5. Этаж 3, Комната 328, площадь 28,7 м2													10,33	
Окна														
379	ФЕРрб5-3-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие подоконных досок; бетонных и мозаичных; м2 НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (433 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (310 руб.)	0,014	2172,79	56,18	22,58	ОЗП=20,8632 ЗМ=15,804	631	619	12		275,60	3,86	
380	ФЕРрб5-2-2 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие оконных переплетов; остекленных; 100 м2 Двойное остекление ПЗ=0 (ОЗП=0; ЗМ=0 к раск.; ЗПМ=0; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0; ТЗМ=0) НР 70%=82%*0,85 от ФОТ руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ	0,0784				ОЗП=20,8579 ЗМ=10,432 ЗПМ=19,996							
381	ФЕРрб5-1-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (310 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (222 руб.)	0,02	1125,15	73,43	22,58	ОЗП=20,8605 ЗМ=14,1744 ЗПМ=20,0042	460	439	21		128,73	2,57	
382	ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профиля; поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 преусторчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (3065 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1318 руб.)	0,0784	10107,89	255,21	8 549,02	ОЗП=20,8912 ЗМ=12,023 ЗПМ=19,934 МАТ=4,3119	5266	2135	241	79	2890	149,16	11,69
383	Текущая стоимость	Оконный блок - ПВХ 5-камерный стеклопакет (40мм) (блок на профиля Европ оконный трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой); м2	7,84	5 508,47		5 508,47		43186			43186			
384	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ; в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 м НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (152 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (65 руб.)	0,028	6481,17	21,9	6 276,90	ОЗП=20,931 ЗМ=11,9904 ЗПМ=19,9142 МАТ=4,3699	882	107	7	2	768	21,38	0,6
385	ФССЦ-11.3.03.01-0011 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм; м	2,8	74,91		74,91	МАТ=5,6415	1183				1183	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
386	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (3309 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1376 руб.)	0,084	1563,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	03П=20,8867 ЭМ=12,0387 ЭПМ=19,9316 МАТ=26,5277	2718	2681	36 12	1	166,47 0,58	13,98 0,05
387	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	8,82	59,16		59,16	МАТ=8,2674	4314			4314		
388	Текущая стоимость	Герметик Космофен туба 200 гр; шт	4	216,95		216,95		868			868		
389	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (462 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (189 руб.)	0,28	93,15 57,15		36,00	О3П=20,9312 МАТ=21,8311	555	335		220	6,70	1,88
390	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размерами: 40x40 мм, белый; шт	5	3,10		3,10	МАТ=28,787	446			446		
391	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размерами: 25x80 мм, белый; шт	5	7,48		7,48	МАТ=28,787	1077			1077		
392	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (239 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (103 руб.)	0,0084	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	О3П=20,9307 ЭМ=11,4319 ЭПМ=19,9943 МАТ=4,2085	485	169	2 1	314	112,75 0,27	0,95
Дверной проем													
393	ФЕР56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (91 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (65 руб.)	0,0216	288,06 288,06			О3П=20,8793	130	130			36,28	0,78
394	ФЕР56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (210 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (150 руб.)	0,01	1579,15 1437,99	141,16		О3П=20,8577 ЭМ=15,7881	322	300	22		179,30	1,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
395	ФЕР-10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных наружных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 100%=18%*0,85 от ФОТ; (687 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (295 руб.)	0,0216	2606,36 1049,22	271,59 51,86	1 185,54	ОЗП=20,8573 ЗМ=12,0648 ЗПМ=19,9271 МАТ=7,5639	737	473	71	193	116,97 4,39	2,53 0,09
396	Текущая стоимость	Деревянный дверной блок «Алтайская сосна» (с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный); шт	1	13 135,59		13 135,59		13136			13136		
397	ФЕР-17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка гарнитуры - ограничитель; 10 шт НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (84 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (43 руб.)	0,1	27,54 26,94		0,60	ОЗП=20,8949 МАТ=5,95	57	56		1	2,80	0,28
398	Текущая стоимость	Дверной ограничитель; шт	1	254,24		254,24		254			254		
Торкрепление													
399	ФЕР-06-02-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (87 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (45 руб.)	0,025	178 178			ОЗП=20,9687	93	93			22,62	0,57
400	ФЕР-13-03-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Отрутовка металлических поверхностей; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии; отрутовка ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; МАТ=0 к расх.; за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.13.2 п.3.13 Окраска и отрутовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	0,025	140,21 114,73	25,48 1,09		ОЗП=20,8747 ЗМ=5,2241 ЗПМ=19,8666 МАТ=2,5941	63	60	3		10,4883 0,0968	0,26
401	Текущая стоимость	Солсап МК; кг	5,75	1 064,73		1 064,73		6122			6122		
402	ФЕР-06-01-067-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Нанесение однокомпонентного, модифицированного полимера цементного раствора Надили ГТС способом сухого торкретирования(СПСО); 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (989 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (489 руб.)	0,025	4177,56 1118,61	3058,95 407,65		ОЗП=20,8981 ЗМ=7,3563 ЗПМ=19,9499 МАТ=9,8338	1147	584	563		116,28 37,7	2,91 0,94
403	Текущая стоимость	Модифицированный полимерно-цементный раствор Надили ГТС; кг	62,5	152,79		152,79		9549			9549		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
404	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (74 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (31 руб.)	0,025	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	ОЗП=20,8883 ЗМ=11,9473 ЗПМ=19,653 МАТ=2,5749	86	60	1	25	11,99 0,04	0,30	
405	ФССЦ- 14.5.11.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шпатлевка масляно-клевая; т	-0,0007	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,9539	-14			-14			
406	Текущая стоимость	Шпатлевка Natufill KM 103; кг	6,25	65,84		65,84		412			412			
407	ФЕР13-03-001-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей, первый слой; 100 м2 (МАТ=0 к расх.; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: огрунтовка ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (20 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (12 руб.)	0,025	48,95 36,01	12,94 0,5		ОЗП=20,8706 ЗМ=5,0042 ЗПМ=19,8666 МАТ=2,6466	20	19	1		3,2912 0,044	0,08	
408	ФЕР13-03-001-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей, последующий слой; 100 м2 (МАТ=0 к расх.; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: огрунтовка ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (20 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (12 руб.)	0,025	48,95 36,01	12,94 0,5		ОЗП=20,8706 ЗМ=5,0042 ЗПМ=19,8666 МАТ=2,6283	20	19	1			3,2912 0,044	0,08
409	Текущая стоимость	Состав Betonflair Uniprimer; кг	0,375	672,70		672,70		252			252			
Поллок														
410	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Защивка блоч ГЛП по металлическому каркасу; 100 м2 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1825 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (785 руб.)	0,072	4212,86 879,79	10,75	3 322,32	ОЗП=20,8919 ЗМ=0,8065 МАТ=5,947	2747	1323	1	1423	97,00	6,98	
411	ФССЦ- 01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Листы гипсокартонные: ГЛП 12,5 мм; м2	7,992	15,00		15,00	МАТ=5,3026	636			636			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412	ФССЦ-01.7.06.01-0041 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направлющих: м	9,72	0,37		0,37	МАТ=10,7367	39			39		
413	ФЕР15-04-027-06 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Шпатлевка балок: 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (290 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (121 руб.)	0,072	571,09	2,94	411,23	ОЗТ=20,8888 ЗМ=11,9829 ЗЛМ=19,91 МАТ=2,6576	318	236	3	79	16,5	1,19
414	ФЕР15-06-001-07 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Обрешка обоями балок: 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (289 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (120 руб.)	0,072	194,4	0,97	36,43	ОЗТ=20,8878 ЗМ=11,5979 ЗЛМ=19,2692 МАТ=4,4965	249	236	1	12	16,32	1,18
415	ФССЦ-01.6.02.01-0014 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Обои флизелиновые: 10 м2	0,814	221,00		221,00	МАТ=6,1043	1098			1098		
416	ФЕР15-06-004-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска потолков/балок, оштукатуренных обоями, красками: 100 м2 (Т3=2; ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; ТЗМ=2)	0,072	161,24			ОЗТ=20,897	243	243			16,76	1,21
417	ФССЦ-14.4.02.09-0102 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска-колер акрилатная на водной основе: кг	2,3	22,50		22,50	МАТ=11,936	618			618		
418	ФЕР15-04-006-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрyтyтe пoверхнoстей гpyнтoвoй глyбoкoгo пpoнoкoвeния: зa 1 рaз пoтoлкoв: 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (574 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (239 руб.)	0,287	79,07	0,97	0,18	ОЗТ=20,8986 ЗМ=11,5979 ЗЛМ=19,2692 МАТ=26,5	472	467	3	2	8,1	2,32
419	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17: л	3,7	9,14		9,14	МАТ=6,4091	217			217		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
420	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (7573 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3148 руб.)	0,287	1287,83 963,12	324,71 63,39		ОЗП=20,8766 ЭМ=12,036 ЗПМ=19,9313 МАТ=8,0891	6892	5771	1121 363		102,46 5,34	29,41 1,53
421	Текущая стоимость	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; м2	29,56	432,20		432,20		12776			12776		
422	ФЕР06-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м, 100 м2 НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (5233 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2717 руб.)	0,287	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	3982	3693	41 12	308	70,2 0,18	20,15 0,05
423	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из липоматериалов хвойных пород; м3	0,0023	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	9			9		
424	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0083	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	279			279		
Стены													
425	ФЕР09-03-046-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж перегородки: - металлический уголок 60x60(5)-ориентировочно 55мп; 100 м2 (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (5198 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3916 руб.)	0,14	2960,65 2287,38	397,38 23,07	275,88	ОЗП=20,8787 ЭМ=5,8745 ЗПМ=19,9939 МАТ=6,2441	7254	6686	327 65	241	227,374 1,736	31,83 0,24
426	ФЕР16-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж перегородки: - оргстекло Т=5мм (с 2х сторон); 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (1561 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (1115 руб.)	0,28	398,87 369,8	29,07 12,56		ОЗП=20,8579 ЭМ=10,432 ЗПМ=19,996	2245	2160	85 70		46,11 0,93	12,91 0,26
427	ФЕР10-05-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (14827 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6376 руб.)	0,675	1617,4 761,88	5,71	849,81	ОЗП=20,8919 ЭМ=0,8056 МАТ=7,2238	14891	10744	3	4144	84,00	56,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
428	ФССЛ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	151,9	15,00		15,00	МАТ=5,3026	12082			12082		
429	ФССЛ-07.2.06.03-0111 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль направляющий; м	58,05	5,60		5,60	ОЗТ=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1697			1697		
430	ФССЛ-07.2.06.03-0194 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль стоечный; м	158	4,67		4,67	ОЗТ=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	3852			3852		
431	ФССЛ-01.7.06.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Лента эластичная самоклеющаяся для профилей направляющих; м	78,98	0,37		0,37	МАТ=10,7567	314			314		
432	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шпатлевка стн; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1985 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (825 руб.)	0,675	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	ОЗТ=20,8863 ЗМ=1,9473 ЗПМ=19,653 МАТ=2,5749	2326	1608	18	700	11,99 0,04	8,09 0,03
433	ФЕР15-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Огнеянка обоями стн по монолитной штукатурке и бетону; простыми и средней плотности; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (5158 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2144 руб.)	0,675	419,87 297,96	0,97 0,26	120,94	ОЗТ=20,8824 ЗМ=1,5979 ЗПМ=19,2692 МАТ=4,8235	4597	4196	8	393	33,63 0,02	22,7 0,01
434	ФССЛ-01.6.02.01-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Обои флизелиновые; 10 м2	7,628	221,00		221,00	МАТ=6,1043	10291			10291		
435	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Каркаса стн; огневых обоями, красками за 2 раза; 100 м2 (Т3=2; ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; ТЗМ=2) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2793 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1161 руб.)	0,675	161,24 161,24		0,31	ОЗТ=20,897	2274	2274			16,76	11,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
436	ФССЦ-14.4.02.09-0102 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска-колер, акрилатная на водной основе, кг	21,6	22,50		22,50	MAT=11,936	5801			5801		
437	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен декоративными панелями типа «Мультиплит» (Лиственница серая); 100 м2 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1987 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (654 руб.)	0,107	1363,74 643,97	12,76	707,01	ОЗП=20,8919 ЭМ=0,8064 МАТ=7,0611	1975	1440	1	534	71,00	7,60
438	Текущая стоимость	ДП / ГКЛ ПВХ / 3000x1200x12,5 мм (А); м2	11,45	348,42		348,42		3989			3989		
439	Текущая стоимость	Соединительный профиль RAL 1019 / F - профиль; м.п.	8,4	34,38		34,38		289			289		
440	Текущая стоимость	Соединительный профиль RAL 1019; м.п.	8,4	92,06		92,06		773			773		
441	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка решеток радиаторных; шт НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1019 руб.) СП 56%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (524 руб.)	2	26,28 15,97	2,75 0,26	7,56	ОЗП=20,8528 ЭМ=10,5781 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,2817	865	666	58	141	1,78 0,02	3,56 0,04
442	ФССЦ-11.3.03.12-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x1,5 м; м2	1,8	90,90		90,90	MAT=4,8196	789			789		
443	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (83 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (36 руб.)	0,05	93,15 57,15		36,00	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	99	60		39	6,70	0,34
444	ФССЦ-11.3.03.13-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 30x30 мм; шт	2	4,48		4,48	MAT=4,3125	39			39		
445	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею (перфорированных); 100 м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (330 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (142 руб.)	0,2	93,15 57,15		36,00	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	396	239		157	6,70	1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
446	ФССЛ-11.3.03.10-0071 Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль угловой перфорированный ПРХ: 25x25 мм; 10 м		7,87		7,87	МАТ=18,867	294			294		
447	ФЕР11-01-039-01 Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство отбойной доски; 100 м НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (182 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (88 руб.)	0,09	567,51	5,57	496,43	ОЗП=20,931 ЗМ=12,0646 ЗПМ=19,7943 МАТ=7,7917	478	123	6	349	7,68	0,69
448	ФССЛ-11.1.01.14-0014 Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Плитуса из древесины тип: ПЛ-2; размером 19x54 мм; м	-9,09	4,89		4,89	МАТ=7,7955	-347			-347		
449	Техулан стоимость	Доска отбойная (ПДСП 200 мм); м	9,09	174,50		174,50		1586			1586		

Полы, Двойной пол

450	ФЕРр57-3-1 Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка плитусов; деревянных и на пластмассовых материалах; 100 м	0,21	29,41		29,41	ОЗП=20,8663	129	129			3,77	0,79
451	ФЕРр57-2-1 Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина; 100 м2	0,287	92,9	4,06		ОЗП=20,8696 ЗМ=10,4408 ЗПМ=19,9488	544	532	12		11,99	3,27
452	ФЕРр57-2-5 Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2	0,287	130,82	4,69		ОЗП=20,8685 ЗМ=10,4285 ЗПМ=19,9556	769	755	14	10	16,17	4,64
453	ФЕРр57-2-5 Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2	0,287	130,82	4,69		ОЗП=20,8685 ЗМ=10,4285 ЗПМ=19,9556	769	755	14	12	16,17	4,64
454	ФЕРр57-1-3 Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка оснований покрытий полов: доски по лагам; 100 м2	0,287	136,03	2,03		ОЗП=20,8695	815	815			17,44	5,01
455	ФЕРр57-1-2 Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусьев; 100 м2	0,287	59,83			ОЗП=20,8677	358	358			7,67	2,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
456	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка подстилающих слоев: шлаковых; м3 (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2875 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1396 руб.)	5,74	64,5 17,94	46,56 5,15		ОЗП=20,8586 ЭМ=8,0025 ЗПМ=19,9782 МАТ=5,8918	4286	2147	2139 591		2,024 0,512	11,62 2,94
457	ФЕР69-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного шлака в мешки (для последующего восстановления); т НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (410 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (248 руб.)	4,018	23,81 7,41		16,40	ОЗП=20,8542 МАТ=10,2256	1295	621		674	1,03	4,14
458	ФЕР11-01-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка лаг. по плитам перекрытия; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2703 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1313 руб.)	0,287	2062,88 304,86	22,71 5,45	1 735,31	ОЗП=20,9309 ЭМ=11,7344 ЗПМ=19,9412 МАТ=4,1259	3963	1831	76 31	2056	35,74 0,44	10,26 0,13
459	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее разобранного); м3 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (5054 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2455 руб.)	5,74	80,99 22,42	58,2 6,44	0,37	ОЗП=20,8586 ЭМ=8,0025 ЗПМ=19,9782 МАТ=5,8918	5370	2684	2673 739	13	2,53 0,64	14,52 3,67
460	ФЕР11-01-033-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство перекрытия; дощатый толщиной 28 мм; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (4667 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2267 руб.)	0,287	744,24 517,94	78,97 17,57	147,33	ОЗП=20,9308 ЭМ=11,598 ЗПМ=19,9607 МАТ=6,1341	3634	3111	263 101	260	60,72 1,42	17,43 0,41
461	ФССЦ-11.01.04-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски для покрытия полов; м3	0,8266	2 156,00		2 156,00	МАТ=7,9395	14149			14149		
462	ФЕР11-01-053-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (4639 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2255 руб.)	0,287	11778,06 452,13	657,78 79,15	10 688,15	ОЗП=20,8603 ЭМ=6,9624 ЗПМ=19,9776 МАТ=5,9997	22391	2707	1314 454	18370	55,34 7,67	15,88 2,2
463	ФССЦ-01.7.15.14-0164 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы с полукруглой головкой; 3,5x35 мм; т	0,0011	16 974,00		16 974,00	МАТ=4,821	90			90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
464	ФЕР15-04-027-01 применительно Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка пола, 100 м2 НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (272 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (113 руб.)	0,092	380,21 <u>115,07</u>	1,62 <u>0,37</u>	263,52 <u>3М=11,8827</u> <u>3ПМ=19,7837</u> <u>МАТ=2,3928</u>	281	221	2	58	12,1 <u>0,03</u>	1,11	
465	ФЕР26-02-018-03 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций, 100 м2 НР 85%= $100\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1433 руб.) СП 48%= $70\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (809 руб.)	1,923	42,13 <u>30,37</u>	11,76	ОЗП=20,9285 <u>3М=3,1386</u>	1293	1222	71	4603	3,56	6,85	
466	Техуцза стоимость	Огнебиозащита для дерева ТЕКС, л	113,12	40,69		40,69	4603			4603			
467	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстрой России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках; 100 м2 НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (3366 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (1635 руб.)	0,287	1145,69 <u>386,07</u>	1,91 <u>0,66</u>	ОЗП=20,9307 <u>3М=1,0157</u> <u>3ПМ=19,8636</u> <u>МАТ=7,8889</u>	4041	2319	6	1716	45,26 <u>0,05</u>	12,99 <u>0,01</u>	
468	ФССЦ-01.6.03.04.0126 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Линолеум коммерческий гомогенный: "ДАРКЕТТ ПРИМО PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2); м2	29,27	113,91		МАТ=5,7232	19082			19082			
469	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонрезанциях; 100 м НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (394 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (191 руб.)	0,21	137,09 <u>61,32</u>	2,13 <u>0,42</u>	ОЗП=20,8874 <u>3М=12,0234</u> <u>3ПМ=19,7142</u> <u>МАТ=3,0795</u>	322	269	5	48	6,68 <u>0,04</u>	1,4 <u>0,01</u>	
470	ФССЦ-11.3.03.06.0001 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм, м	21,21	12,30		МАТ=2,1739	567			567			
471	ФССЦ-11.3.03.14.0001 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм, 100 шт	0,02	63,00		МАТ=15,3344	19			19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
472	ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00		63,00	MAT=14,7711	19			19		
473	ФССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,09	128,00		128,00	MAT=9,1738	106			106		
474	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,02	128,00		128,00	MAT=9,6041	25			25		
475	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,02	128,00		128,00	MAT=10,1539	26			26		
476	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (99 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (19 руб.)	0,009	225,83 145,43		80,40	ОЗП=20,8918 MAT=3,0608	30	27		3	16,64	0,15
477	ФССЦ-09.2.03.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки); м	0,945	22,58		22,58	MAT=4,1713	89			89		
Итого по разделу 5 Этаж 3. Комната 328, площадь 28,7 м2								450277					492,06
Раздел 6. Этаж 3. Комната 329, площадь 13,5 м2													17,88

ОКНА

478	ФЕРр56-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (216 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (155 руб.)	0,007	2172,79 2116,61	56,18		ОЗП=20,8632 ЭМ=15,804	315	309	6		275,60	1,93
-----	---	--	-------	--------------------	-------	--	--------------------------	-----	-----	---	--	--------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
479	ФЕРР56-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 (Двойное остекление П3=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; ТЗМ=2)) НР 70% \approx 82% \cdot 0,85 от ФОТ; (438 руб.) СП 50% \approx 62% \cdot 0,8 от ФОТ; (313 руб.)	0,0392	797,74	58,14		ОЗП=20,8679 ЗМ=10,432 ЗПМ=19,996	628	605	23		92,22	3,62	
480	ФЕРР56-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах: 100 шт НР 70% \approx 82% \cdot 0,85 от ФОТ; (155 руб.) СП 50% \approx 62% \cdot 0,8 от ФОТ; (111 руб.)	0,01	1125,15	73,43		ОЗП=20,8605 ЗМ=14,1744 ЗПМ=20,0042	230	220	10	2	128,73	1,29	
481	ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 НР 100% \approx 118% \cdot 0,85 от ФОТ; (1533 руб.) СП 43% \approx 63% \cdot (0,85 \cdot 0,8) от ФОТ; (659 руб.)	0,0392	10107,89	265,21	8 549,02	ОЗП=20,8912 ЗМ=12,023 ЗПМ=19,934 МАТ=4,3119	2633	1068	120	39	1445	149,16	5,85
482	Текущая стоимость	Оконный блок - ПВХ 5-камерный стеклопакет (40мм) (блок из профиля Эксро остекленный трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой); м2	3,92	5 508,47		5 508,47		21593			21593			
483	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 м НР 100% \approx (18% \cdot 0,85 от ФОТ; (74 руб.) СП 43% \approx 63% \cdot (0,85 \cdot 0,8) от ФОТ; (32 руб.)	0,014	6481,17	21,9	6 276,90	ОЗП=20,931 ЗМ=11,9904 ЗПМ=19,9142 МАТ=4,3699	441	53	4	1	384	21,38	0,3
484	ФСЦ-11.3.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм; м	1,4	74,91		74,91	МАТ=5,6415	592			592			
485	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративными бумажно-стекляст. пластиком или листами из акриловых материалов на клею: 100 м2 НР 89% \approx 105% \cdot 0,85 от ФОТ; (1655 руб.) СП 37% \approx 55% \cdot (0,85 \cdot 0,8) от ФОТ; (688 руб.)	0,042	1553,91	35,36	0,36	ОЗП=20,8867 ЗМ=12,0387 ЗПМ=19,9316 МАТ=26,5277	1359	1341	18	6	166,47	6,99	
486	ФСЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); безыче, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	4,41	59,16		59,16	МАТ=8,2674	2157			2157			
487	Текущая стоимость	Герметик Коомофен туба 200 гр. шт	2	216,95		216,95		434			434			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
488	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (230 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (99 руб.)	0,14	93,15 57,15		36,00	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	277	167		110	6,70	0,94
489	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, белый; шт	3	3,10		3,10	МАТ=28,787	268			268		
490	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, белый; шт	3	7,48		7,48	МАТ=28,787	646			646		
491	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брандамузры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (120 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (52 руб.)	0,0042	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	ОЗП=20,9307 ЗМ=11,4319 ЗПМ=19,9943 МАТ=4,2085	243	85	1	157	112,75 0,27	0,47
Дверной проем													
492	ФЕР56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (182 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (130 руб.)	0,0432	288,06 288,06			ОЗП=20,8793	260	260			36,28	1,57
493	ФЕР56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (210 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (150 руб.)	0,01	1579,15 1437,99	141,16		ОЗП=20,8577 ЗМ=15,7881	322	300	22		179,30	1,79
494	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах; в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (667 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (295 руб.)	0,0216	2506,35 1049,22	271,59 51,86	1 185,54	ОЗП=20,8573 ЗМ=12,0648 ЗПМ=19,9271 МАТ=7,5639	737	473	71	193	116,97 4,39	2,53 0,09
495	Текущая стоимость	Деревянный дверной блок «Алтайская сосна» (с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный); шт	1	13 135,59		13 135,59		13136			13136		
496	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка гарнитуры - ограничитель; 10 шт НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (84 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (43 руб.)	0,1	27,54 26,94		0,60	ОЗП=20,8949 МАТ=5,95	57	56		1	2,80	0,28
497	Текущая стоимость	Дверной ограничитель; шт	1	254,24		254,24		254			254		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пололок													
498	ФЕР15-04-006-01	Покраска поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз потолков: 100 м2	0,135	79,07	0,97	0,181	ОЗП=20,8986 ЗМ=1,5979 ЗПМ=19,2692 МАТ=26,5	222	220	2		8,1	1,09
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (271 руб.) СП 37%=59%*(0,85*0,8) от ФОТ; (113 руб.)		77,92	0,26					1		0,02	
499	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, л	1,8	9,14		9,14	МАТ=6,4091	105			105		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
500	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу на оцинкованного профиля: 100 м2	0,135	1287,83	324,71	ОЗП=20,8766 ЗМ=12,036 ЗПМ=19,9313 МАТ=8,0891	3242	2714	528		102,46	13,83	
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	(МАТ=0 к раск.) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3582 руб.) СП 37%=59%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1481 руб.)		963,12	63,39				171		5,34	0,72	
501	Текущая стоимость	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; М2	13,91	432,20		432,20		6012			6012		
502	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних «грубчатых» инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м: 100 м2	0,135	812,07	11,83	ОЗП=20,8728 ЗМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	1873	1709	19		70,2	9,48	
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (2463 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1279 руб.)		606,53	2,09				6		0,18	0,02	
503	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород: М3	0,0011	1100,00		1100,00	МАТ=3,5256	4			4		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
504	ФССЦ-01.7.16.02-0002	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенными: Т	0,0039	7369,50		7369,50	МАТ=4,5564	131			131		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
Слэпы													
505	ФЕРР63-10-1	Демонтаж встраиваемой мебели из деревянного каркаса и листов ДСП (глубина 600мм): 100 м2	0,0432	69,41	6,25	ОЗП=20,8722 ЗМ=10,4352 ЗПМ=20,0037	60	57	3		7,31	0,32	
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (38 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (24 руб.)		63,16	2,7				2		0,2	0,01	
506	ФЕРР63-10-1	Демонтаж панелей МДФ (t=16мм): 100 м2	0,1397	69,41	6,25	ОЗП=20,8722 ЗМ=10,4352 ЗПМ=20,0037	193	184	9		7,31	1,02	
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (125 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (77 руб.)		63,16	2,7				8		0,2	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
507	ФЕР10-05-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (12714 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5467 руб.)	0,5788	1617,4 761,88	5,71	849,81	ОЗП=20,8919 ЭМ=0,8056 МАТ=7,2238	12769	9213	3	3553	84,00	48,82
508	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	130,2	15,00		15,00	MAT=5,3026	10356			10356		
509	ФССЦ-07.2.06.03-0111 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль направляющий; м	49,76	5,60		5,60	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1455			1455		
510	ФССЦ-07.2.06.03-0194 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль стоечный; м	135,4	4,67		4,67	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	3301			3301		
511	ФССЦ-01.7.06.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих; м	67,72	0,37		0,37	MAT=10,7567	270			270		
512	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1703 руб.) СП 37%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (708 руб.)	0,5788	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	ОЗП=20,8863 ЭМ=11,9473 ЗПМ=19,653 МАТ=2,5749	1994	1379	16	599	11,99 0,04	6,94 0,02
513	ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (4424 руб.) СП 37%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1839 руб.)	0,5788	419,87 297,96	0,97 0,26	120,94	ОЗП=20,8624 ЭМ=11,5979 ЗПМ=19,2692 МАТ=4,8235	3942	3598	7	337	33,63 0,02	19,47 0,01
514	ФССЦ-01.6.02.01-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обои флизелиновые; 10 м2	6,54	221,00		221,00	MAT=6,1043	8823			8823		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
515	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска стен, отштукатуренных обоями, красками за 2 раза; 100 м2 (Т3=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; ТЗМ=2)) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2396 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (996 руб.)	0,5798	161,24	161,24		ОЗП=20,897	1950	1950			16,76	9,70
516	ФССЦ-14.4.02.09-0102 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска-колор, акрилатная на волной основе; кг	18,5	22,50		МАТ=11,936	4968				4968		
517	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка решеток радиаторных; шт НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (509 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (262 руб.)	1	26,28	2,75	7,56	ОЗП=20,8528 ЗМ=10,5781 ЗПМ=19,2692 МАТ=9,2817	432	333	29	70	1,78	1,78
518	ФССЦ-11.3.03.12-0004 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,5 м; м2	0,9	90,90	0,26	МАТ=4,8196	394				394		
519	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (100 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (43 руб.)	0,06	93,15	57,15	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	119	72			47	6,70	0,40
520	ФССЦ-11.3.03.13-0024 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 30х30 мм; шт	2	4,48		МАТ=4,3125	39				39		
521	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка уголков ПВХ на клею (перфорированных); 100 м НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (247 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (106 руб.)	0,15	93,15	57,15	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	297	179			118	6,70	1,01
522	ФССЦ-11.3.03.10-0071 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль угловой перфорированный ПВХ; 25х25 мм; 10 м	1,5	7,87		МАТ=18,667	220				220		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
523	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство отбойной доски; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (264 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (128 руб.)	0,13	567,51 65,51	5,57 1,07	496,43	ОЗП=20,931 ЭМ=12,0646 ЗПМ=19,7943 МАТ=7,7917	690	178	3	503	7,68 0,09	1
524	ФССЦ-11.1.01.14-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плинтус из древесины тип: ПП-2, размером 18x54 мм; м	-13,13	4,89		4,89	МАТ=7,7955	-501			-501		
525	Текущая стоимость	Доска отбойная (ЛДСП 200 мм); м	13,13	174,50		174,50		2291			2291		
Полы													
526	ФЕР57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (62 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (49 руб.)	0,148	29,41 29,41			ОЗП=20,8663	91	91			3,77	0,56
527	ФЕР57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (173 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (138 руб.)	0,135	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=20,8696 ЭМ=10,4408 ЗПМ=19,9488	256	250	6 5		11,39 0,13	1,54 0,02
528	ФЕР57-2-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (245 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (194 руб.)	0,135	130,82 126,13	4,69 2,03		ОЗП=20,8685 ЭМ=10,4285 ЗПМ=19,9556	362	355	7 5		16,17 0,15	2,16 0,02
529	ФЕР57-1-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытий полов: доски по лагам; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (260 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (207 руб.)	0,135	136,03 136,03			ОЗП=20,8695	383				17,44	2,35
530	ФЕР57-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусьев; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (115 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (91 руб.)	0,135	59,83 59,83			ОЗП=20,8677	169	169			7,67	1,04
531	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка подстилающих слоев: шлаковых; м3 (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,8) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1352 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (657 руб.)	2,7	64,5 17,94	46,56 5,15		ОЗП=20,8586 ЭМ=8,0025 ЗПМ=19,9782 МАТ=5,8918	2016	1010	1006 278		2,024 0,512	5,46 1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532	ФЕРР9-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Загривание строительного шпала в мешки (для последующего восстановления). т	1,89	23,81 7,41		16,40	ОЗП=20,8542 МАТ=10,2256	609	292		317	1,03	1,95
533	ФЕРП1-01-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Укладка лаг по плитам перекрытий. 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1272 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (618 руб.)	0,135	2082,88 304,86	22,71 5,45	1 735,31	ОЗП=20,9309 ЗМ=11,7344 СПМ=19,9412 МАТ=4,1259	1864	861	36 15	967	35,74 0,44	4,82 0,06
534	ФЕРП1-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подстиляющих слоев: шлаковых (ранее разобранного), м3 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2376 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1154 руб.)	2,7	80,99 22,42	58,2 6,44	0,37	ОЗП=20,8586 ЗМ=8,0025 СПМ=19,9782 МАТ=5,8918	2526	1263	1258 347	5	2,53 0,64	6,83 1,73
535	ФЕРП1-01-033-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм. 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2197 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1067 руб.)	0,135	744,24 517,94	78,97 17,57	147,33	ОЗП=20,9308 ЗМ=11,598 СПМ=19,9607 МАТ=6,1341	1709	1464	124 47	121	60,72 1,42	8,2 0,19
536	ФССЦ-11.1.01.04-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Доски для покрытия полов, м3	0,3888	2 156,00		2 156,00	МАТ=7,9395	6655			6655		
537	ФЕРП1-01-053-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2. 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2180 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1059 руб.)	0,135	11778,06 452,13	657,78 79,15	10 668,15	ОЗП=20,8603 ЗМ=6,9624 СПМ=19,9776 МАТ=5,9997	10532	1273	618 213	8641	55,34 7,67	7,47 1,04
538	ФССЦ-01.7.15.14-0164 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шурупы с полукруглой головкой. 3,5х35 мм. т	0,0005	16 974,00		16 974,00	МАТ=4,821	41			41		
539	ФЕРП15-04-027-01 Применительно Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Штатевка пола. 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (126 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (53 руб.)	0,043	380,21 115,07	1,62 0,37	263,52	ОЗП=20,8876 ЗМ=11,8827 СПМ=19,7837 МАТ=2,3928	131	103	1	27	12,1 0,03	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
540	ФЕР-26-02-018-03 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянные конструкции; 100 м2 НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (674 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (381 руб.)	0,904	42,13 30,37	11,76		ОЗП=20,9285 ЭМ=3,1386	608	575	33		3,56	3,22
541	Текущая стоимость	Огнебиозащита для дерева ТЕКС; л	53,18	40,69		40,69		2164			2164		
542	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстра России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотниц в стыках; 100 м2 НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1586 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (770 руб.)	0,135	1145,69 386,07	1,91 0,66	757,71	ОЗП=20,9307 ЭМ=11,0157 ЭПМ=19,8636 МАТ=7,8889	1901	1091	3 2	807	45,26 0,05	6,11 0,01
543	ФССЦ- 01.6.03.04-0126 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Линолеум коммерческий гомогенный; "ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2); м2	13,77	113,91		113,91	МАТ=5,7232	8977			8977		
544	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных; на выгтах самонарезающих; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (277 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (135 руб.)	0,148	137,09 61,32	2,13 0,42	73,64	ОЗП=20,8874 ЭМ=12,0294 ЭПМ=19,7142 МАТ=3,0795	227	190	4 1	33	6,68 0,04	0,99 0,01
545	ФССЦ- 11.3.03.06-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм; м	14,95	12,30		12,30	МАТ=2,1739	400			400		
546	ФССЦ- 11.3.03.14-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00		63,00	МАТ=15,3344	19			19		
547	ФССЦ- 11.3.03.14-0011 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00		63,00	МАТ=14,7711	19			19		
548	ФССЦ- 11.3.03.14-0021 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,06	128,00		128,00	МАТ=9,1738	70			70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
549	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Пrikaз Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,02	128,00		128,00	МАТ=9,6041	25					
550	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Пrikaз Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,02	128,00		128,00	МАТ=10,1539	26				26	
551	ФЕР1-01-049-01 Пrikaз Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Укладка металлического накладки профиля (порога): 100 м	0,009	225,83		80,40	ОЗП=20,8918 МАТ=3,0608	30	27			3	0,15
552	ФССЦ-09.2.03.02-0022 Пrikaз Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Профили стькоперекрывающие из алюминевых сплавов (порожки), м	0,945	22,58		22,58	МАТ=4,1713	89				89	
Итого по разделу 6 Этаж 3, Комната 329, площадь 13,5 м2													259,82
Раздел 7. Этаж 3, Комната 309, площадь 27,2 м2													7,75
Окна													
553	ФЕР-56-3-1 Пrikaз Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных: 100 м2	0,014	2172,79	56,18		ОЗП=20,8632 ЗМ=15,804	631	619	12		275,60	3,86
554	ФЕР-56-2-2 Пrikaз Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятие оконных переплетов: остекленных: 100 м2 (двойное остекление ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,0784	797,74	58,14		ОЗП=20,8579 ЗМ=10,432 ЗПМ=19,996	1257	1209	48		92,22	7,23
555	ФЕР-56-1-1 Пrikaз Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах: 100 шт	0,02	1125,15	73,43		ОЗП=20,8605 ЗМ=14,1744 ЗПМ=20,0042	460	439	21		128,73	2,57
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (433 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (310 руб.)		2116,61	9,45					4		0,7	0,01
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (874 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (624 руб.)		739,6	25,12					39		1,86	0,15
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (310 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (222 руб.)		1051,72	9,45					4		0,7	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
556	ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 мм2 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (3065 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1318 руб.)	0,0784	10107,89 1303,66	255,21 50,32	8 549,02	ОЗП=20,8912 ЭМ=12,023 ЗПМ=19,934 МАТ=4,3119	5266	2135	241 79	2890	149,16 4,23	11,69 0,33
557	Текущая стоимость	Оконных блок - ПВХ 5-камерный стеклопакет (40мм) (блок из профиля Евробо оконный трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой); м2	7,84	5 508,47		5 508,47		43186			43186		
558	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (152 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (65 руб.)	0,028	6481,17 182,37	21,9 4,43	6 276,90	ОЗП=20,931 ЭМ=11,9904 ЗПМ=19,9142 МАТ=4,3699	882	107	7 2	768	21,38 0,37	0,6 0,01
559	ФССЦ-11.3.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм; м	2,8	74,91		74,91	МАТ=5,6415	1183			1183		
560	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (3309 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1376 руб.)	0,084	1563,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	ОЗП=20,8867 ЭМ=12,0387 ЗПМ=19,9316 МАТ=26,5277	2718	2681	36 12	1	166,47 0,58	13,98 0,05
561	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	8,82	59,16		59,16	МАТ=6,2674	4314			4314		
562	Текущая стоимость	Герметик Космофен туба 200 гр; шт	4	216,95		216,95		868			868		
563	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (462 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (199 руб.)	0,28	93,15 57,15		36,00	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	555	335		220	6,70	1,88
564	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, белый; шт	5	3,10		3,10	МАТ=28,787	446			446		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
565	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Птриказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размер: 25х90 мм, белый, шт	5	7,48		7,48	МАТ=28,787	1077			1077		
566	ФЕР12-01-010-01 Птриказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство мелких покрытий (брендмаурарч, паркет, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали, 100 м2 НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (239 руб.) СП1 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (103 руб.)	0,0084	9874,22	21,88	8 890,58	ОЗП=20,9307 ЗМ=1,4319 ЗПМ=19,9943 МАТ=4,2085	485	169	2	314	112,75 0,27	0,95
Дверной проем													
567	ФЕРр56-10-1 Птриказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятие дверных потолк: 100 м2 НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (91 руб.) СП1 50%=62%*0,8 от ФОТ; (65 руб.)	0,0216	288,06	288,06		ОЗП=20,8793	130	130			36,28	0,78
568	ФЕРР56-9-1 Птриказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж дверных коробк: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (210 руб.) СП1 50%=62%*0,8 от ФОТ; (150 руб.)	0,01	1579,15	141,16		ОЗП=20,8577 ЗМ=15,7881	322	300	22		179,30	1,79
569	ФЕРП10-01-039-03 Птриказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных черубленных стенах; площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (687 руб.) СП1 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (295 руб.)	0,0216	2506,36	271,59	1 185,54	ОЗП=20,8573 ЗМ=12,0648 ЗПМ=19,9271 МАТ=7,5639	737	473	71	193	116,97 4,39	2,63 0,09
570	Текущая стоимость	Деревянный дверный блок «Алтайская сосна» (с наличником, замок с накладной ручкой, бесшумный); шт	1	13 135,59		13 135,59		13136			13136		
571	ФЕР17-01-002-04 Птриказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка гарнитуры - ограничитель; 10 шт НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (84 руб.) СП1 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (43 руб.)	0,1	27,54	26,94	0,60	ОЗП=20,8949 МАТ=5,95	57	56		1	2,80	0,28
572	Текущая стоимость	Дверной ограничитель; шт	1	254,24		254,24		254			254		
Торкентирование													
573	ФЕР46-02-009-02 Птриказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей; стен и потолков кирпичных; 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (87 руб.) СП1 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (45 руб.)	0,025	178	178		ОЗП=20,8687	93	93			22,82	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
574	ФЕР13-03-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом: ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: огрунтовка ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; МАТ=0 к расх.; за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	0,025	140,21 114,73	25,48 1,09		ОЗП=20,8747 ЭМ=5,2241 ЗПМ=19,8666 МАТ=2,5941	63	60	3		10,4883 0,0968	0,26
575	Текущая стоимость		5,75	1 064,73		1 064,73		6122			6122		
576	ФЕР06-01-067-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нанесение однокомпонентного, модифицированного полимерами цементного раствора Naifill GTS способом сухого торкретирования(SFCC); 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (989 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (489 руб.)	0,025	4177,86 1118,61	3058,95 407,65		ОЗП=20,8981 ЭМ=7,3563 ЗПМ=19,9499 МАТ=9,8338	1147	584	563 203		116,28 37,7	2,91 0,94
577	Текущая стоимость		62,5	152,79		152,79		9549			9549		
578	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Модифицированный полимерно-цементный раствор Naifill GTS; кг Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (74 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (31 руб.)	0,025	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	ОЗП=20,8883 ЭМ=11,9473 ЗПМ=19,653 МАТ=2,5749	86	60	1	25	11,99 0,04	0,30
579	ФССЦ-14.5.11.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка масляно-целювая; т	-0,0007	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,9539	-14			-14		
580	Текущая стоимость		6,25	65,84		65,84		412			412		
581	ФЕР13-03-001-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей, первый слой; 100 м2 (МАТ=0 к расх.; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: огрунтовка ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	0,025	48,95 36,01	12,94 0,5		ОЗП=20,8706 ЭМ=5,0042 ЗПМ=19,8666 МАТ=2,6466	20	19	1		3,2912 0,044	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
582	ФЕР13-03-001-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Органовка бетонных и оштукатуренных поверхностей, последующий слой: 100 м2 (МАТ=0 к раск.; ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прит. 13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: органовка ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	0,025	48,95 36,01	12,94 0,5		ОЗП=20,8706 ЗМ=5,0042 ЗПМ=19,8666 МАТ=2,6283	20				3,2912 0,044	0,08
583	Техустановка Стоимость	Состав Ветонфайл Умриптег, кг	0,375	672,70		672,70		252			252		
Ломолок													
584	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолок: 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (545 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (226 руб.)	0,272	79,07 77,92	0,97 0,26	0,18	ОЗП=20,8986 ЗМ=1,5979 ЗПМ=19,2692 МАТ=26,5	447	443	3	1	8,1 0,02	2,2 0,01
585	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17: п	4,08	9,14		9,14	МАТ=6,4091	239			239		
586	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Защитка банок КДЛ по металлическому каркасу: 100 м2 НР 100%=189%*0,85 от ФОТ: (1825 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (785 руб.)	0,072	4212,86 879,79	10,75	3 322,32	ОЗП=20,8919 ЗМ=0,8065 МАТ=5,947	2747	1323	1	1423	97,00	6,98
587	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Листы гипсокартонные: КДЛ 12,5 мм, м2	7,992	15,00		15,00	МАТ=5,3026	636			636		
588	ФССЦ-01.7.06.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих: м	9,72	0,37		0,37	МАТ=10,7567	39			39		
589	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шпательная банок: 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (290 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (121 руб.)	0,072	571,09 156,92	2,94 0,6	411,23	ОЗП=20,8868 ЗМ=11,9829 ЗПМ=19,9 МАТ=2,6676	318	236	3	79	16,5 0,05	1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
590	ФЕР15-06-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Оклейка обоями Балок; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (289 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (120 руб.)	0,072	194,4 157	0,97 0,26	36,43	ОЗП=20,8978 ЭМ=11,5979 ЗПМ=19,2692 МАТ=4,4965	249	236	1	12	16,32 0,02	1,18
591	ФССЦ-01.6.02.01-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обои флизелиновые; 10 м2	0,814	221,00		221,00	МАТ=6,1043	1098			1098		
592	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска потолков/балок, оклеенных обоями, красками; 100 м2 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЭМ=2)) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (298 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (124 руб.)	0,072	161,24 161,24			ОЗП=20,897	243	243			16,76	1,21
593	ФССЦ-14.4.02.09-0102 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска-колер акрилатная на водной основе; кг	2,3	22,50		22,50	МАТ=11,936	618			618		
594	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (7176 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2983 руб.)	0,272	1287,83 963,12	324,71 63,39		ОЗП=20,8766 ЭМ=12,036 ЗПМ=19,9313 МАТ=8,0891	6532	5469	1063 344		102,46 5,34	27,87 1,45
595	Текущая стоимость	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; м2	28,02	432,20		432,20		12110			12110		
596	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (4959 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2575 руб.)	0,272	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	3774	3443	39 11	292	70,2 0,18	19,09 0,05
597	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0022	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	9			9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
598	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укрупненные пробылки, крючки и хомуты, окрашенные; т	0,0079	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	265				265	
Стены													
599	ФЕРБС-1-4 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж перегородки (из досок, шпатлевка по дражке); Т=0,2м; 100 м2 НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (1241 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (952 руб.)	0,195	701,83 380,42	321,41 38,75	7 369,50	ОЗП=20,8786 ЗМ=9,4042 ЗПМ=20,001	2138	1549	589 151		51,2 2,87	9,98 0,56
600	ФЕРБС-10-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж встроенной мебели из деревянного каркаса и листов ДСП (глубина 600мм); 100 м2 НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (77 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (48 руб.)	0,0854	69,41 63,16	6,25 2,7		ОЗП=20,8722 ЗМ=10,4352 ЗПМ=20,0037	120	114	6 5		7,31 0,2	0,63 0,02
601	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой; 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (12632 руб.) СП 43%=63%*0,85*0,8 от ФОТ; (5432 руб.)	0,721	1203,03 607,69	6,05	589,29	ОЗП=20,8919 ЗМ=0,8049 МАТ=7,1786	12207	9154	4	3049	67,00	48,31
602	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные; ГКЛ 12,5 мм; м2	80,75	15,00		15,00	МАТ=5,3026	6423			6423		
603	ФССЦ-07.2.06.03-0111 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль направляющий; м	87,96	5,60		5,60	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2571			2571		
604	ФССЦ-07.2.06.03-0194 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль стоечный; м	168,7	4,67		4,67	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	4113			4113		
605	ФССЦ-01.7.06.01-0041 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих; м	83,64	0,37		0,37	МАТ=10,7567	333			333		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
606	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2119 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (881 руб.)	0,721	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	ОЗП=20,883 ЗМ=11,9473 ЗПМ=19,653 МАТ=2,5749	2484	1717	20	747	11,99 0,04	8,64 0,03
607	ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону; простыми и средней плотности; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (5510 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2291 руб.)	0,721	419,87 297,96	0,97 0,26	120,94	ОЗП=20,8624 ЗМ=11,5979 ЗПМ=19,2692 МАТ=4,8235	4911	4482	8 4	421	33,63 0,02	24,25 0,01
608	ФССЦ-14.02.01-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обои флизелиновые; 10 м2	8,147	221,00		221,00	МАТ=6,1043	10991			10991		
609	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска стен, оклеечных обоями, красками за 2 раза; 100 м2 (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2983 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1240 руб.)	0,721	161,24 161,24			ОЗП=20,897	2429	2429			16,76	12,08
610	ФССЦ-14.02.09-0102 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска-колер, акрилатная на водной основе; кг	23,1	22,50		22,50	МАТ=11,936	6204			6204		
611	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка решеток радиаторных; шт НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1019 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (524 руб.)	2	26,28 15,97	2,75 0,26	7,56	ОЗП=20,8528 ЗМ=10,5781 ЗПМ=19,2692 МАТ=9,2817	865	666	58 10	141	1,78 0,02	3,56 0,04
612	ФССЦ-11.03.12-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x1,5 м; м2	1,8	90,90		90,90	МАТ=4,8196	789			789		
613	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (100 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (43 руб.)	0,06	93,15 57,15		36,00	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	119	72		47	6,70	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
614	ФССЦ-11.3.03.13-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 30х30 мм; шт		4,48		4,48	МАТ=4,3125	39			39		
615	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголка ПВХ на кле (перфорированных); 100 м	0,3	93,15 57,15		36,00	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	595	359		236	6,70	2,01
616	ФССЦ-11.3.03.10-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль угловой перфорированный ПВХ: 25х25 мм; 10 м		7,87		7,87	МАТ=18,667	441			441		
617	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка отбойной доски; 100 м	0,17	567,51 66,51	5,57 1,07	496,43	ОЗП=20,931 ЗМ=12,0646 ЗПМ=19,7943 МАТ=7,7917	902	233	11	658	7,68 0,09	1,31 0,02
618	ФССЦ-11.1.01.14-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плинтуса из древесины тип ПП-2, размером 19х54 мм; м	-17,17	4,89		4,89	МАТ=7,7955	-655			-655		
619	Техула стоимость	Доска отбойная (ДДСП 200 мм); м	17,17	174,50		174,50		2996			2996		
Полы													
620	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м	0,304	29,41 29,41			ОЗП=20,8663	187	187			3,77	1,15
621	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2	0,272	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=20,8696 ЗМ=10,4408 ЗПМ=19,9488	516	504	12	11,39	1,39	3,1
622	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2	0,272	130,82 128,13	4,69 2,03		ОЗП=20,8685 ЗМ=10,4285 ЗПМ=19,9556	729	716	13	16,17	0,15	4,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
623	ФЕР57-1-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов, доски по лагам; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (525 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (417 руб.)	0,272	136,03 136,03			ОЗП=20,8695	772	772			17,44	4,74
624	ФЕР57-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов, лаг из досок и брусков; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (231 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (184 руб.)	0,272	59,83 59,83			ОЗП=20,8677	340	340			7,67	2,09
625	ФЕР11-01-002- 02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка подстилающих слоев: шлаковых; м3 (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (2655 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1290 руб.)	5,3	64,5 17,94	46,56 5,15	16,40	ОЗП=20,8586 ЭМ=8,0025 ЗПМ=19,9782 МАТ=5,8918	3958	1983	1975		2,024 0,512	10,73 2,71
626	ФЕР69-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного шлака в мешки (для последующего восстановления); т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (378 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (229 руб.)	3,71	23,81 7,41			ОЗП=20,8542 МАТ=10,2256	1195	573		622	1,03	3,82
627	ФЕР11-01-012- 03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка лаг: по плитам перекрытий; 100 м2 НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (2563 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1245 руб.)	0,272	2062,86 304,86	22,71 5,45	1 735,31	ОЗП=20,9309 ЭМ=11,7344 ЗПМ=19,9412 МАТ=4,1259	3756	1736	72	1948	35,74 0,44	9,72 0,12
628	ФЕР11-01-002- 02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее разобранного); м3 НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (4667 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2267 руб.)	5,3	80,99 22,42	58,2 6,44	0,37	ОЗП=20,8586 ЭМ=8,0025 ЗПМ=19,9782 МАТ=5,8918	4959	2479	2468	12	2,53 0,64	13,41 3,39
629	ФЕР11-01-033- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия: досчатых толщиной 28 мм; 100 м2 НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (4423 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2148 руб.)	0,272	744,24 517,94	78,97 17,57	147,33	ОЗП=20,9308 ЭМ=11,588 ЗПМ=19,9607 МАТ=6,1341	3444	2949	249	246	60,72 1,42	16,52 0,39
630	ФССЦ- 11.1.01.04-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски для покрытия полов, м3	0,7634	2 156,00		2 156,00	МАТ=7,9395	13410			13410		
631	ФЕР11-01-053- 04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2; 100 м2 НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (4395 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2195 руб.)	0,272	11778,06 452,13	657,78 79,15	10 668,15	ОЗП=20,8603 ЭМ=6,9624 ЗПМ=19,9776 МАТ=5,9997	21221	2565	1246	17410	55,34 7,67	15,05 2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
632	ФССЦ-01.7.15.14-0164 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5x35 мм, т	0,001	16 974,00		16 974,00	МАТ=4,821	82					
633	ФЕР15-04-027-01 применительно Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шпатлевка пола: 100 м2 НР 89%±105%*0,85 от ФОТ: (248 руб.) СП 37%±55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (103 руб.)	0,084	380,21 115,07	1,62 0,37	263,52	ОЗП=20,8876 ЗМ=11,8827 ЗПМ=19,7837 МАТ=2,3928	256	202	2	52	12,1 0,03	1,02
634	ФЕР26-02-018-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций: 100 м2 НР 85%±100%*0,85 от ФОТ: (1320 руб.) СП 48%±70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (745 руб.)	1,769	42,13 30,37	11,76	40,69	ОЗП=20,9285 ЗМ=3,1386	1190	1125	65		3,56	6,30
635	Техническая Спецификация	Огнебиозащита для дерева ТЕКС: л	104,06	40,69		40,69		4234			4234		
636	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство герметичного и гомогенного покрытия на клею со свариванием подложки в стыках: 100 м2 НР 105%±123%*0,85 от ФОТ: (1631 руб.) СП 51%±75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (792 руб.)	0,139	1145,69 386,07	1,91 0,66	757,71	ОЗП=20,9307 ЗМ=11,0157 ЗПМ=19,8636 МАТ=7,8889	1957	1123	3	831	45,26 0,05	6,29 0,01
637	ФССЦ-01.6.03.04-0126 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Линолеум коммерческий гомотенный: "АРКЕТТ РЛИМО РЛУС" (толщина 2 мм, класс 34/43, пок. безопасность I1, B2, РГ11, Д2, Т2), м2	14,18	113,91		113,91	МАТ=5,7232	9244			9244		
638	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах саморезающих: 100 м НР 105%±123%*0,85 от ФОТ: (375 руб.) СП 51%±75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (182 руб.)	0,2	137,09 61,32	2,13 0,42	73,64	ОЗП=20,8874 ЗМ=12,0234 ЗПМ=19,7142 МАТ=3,0795	307	256	5	46	6,68 0,04	1,34 0,01
639	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плинтуса для полов пластиковые: 19x48 мм, м	20,2	12,30		12,30	МАТ=2,1739	540			540		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
640	ФССЦ- 11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00		63,00	MAT=15,3344	19			19		
641	ФССЦ- 11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00		63,00	MAT=14,7711	19			19		
642	ФССЦ- 11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,08	128,00		128,00	MAT=9,1738	94			94		
643	ФССЦ- 11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,02	128,00		128,00	MAT=9,6041	25			25		
644	ФССЦ- 11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,02	128,00		128,00	MAT=10,1539	26			26		
645	ФЕР11-01-049- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (39 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (19 руб.)	0,009	225,83 145,43		80,40	ОЗП=20,8918 MAT=3,0608	30	27		3	16,64	0,15
646	ФССЦ- 09.2.03.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминия сплавов (порожки), м	0,945	22,58		22,58	MAT=4,1713	89			89		
Итого по разделу 7 Этаж 3. Комната 309, площадь 27,2 м2								394797					424
Раздел 8. Этаж 3. Комната 310, площадь 28,7 м2													17,11
Окна													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
647	ФЕРр56-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие подоконных Досок: Бетонных и мозаичных; 100 м2 НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (433 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (310 руб.)	0,014	2172,79 2116,61	56,18	ОЗП=20,8632 ЗМ=15,804	631	618	12	12	275,60	3,86	
648	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 (Двойное остекление ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (874 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (624 руб.)	0,0784	797,74 739,6	58,14 25,12	ОЗП=20,8679 ЗМ=10,432 ЗПМ=19,996	1257	1209	48	39	92,22 1,86	7,23 0,15	
649	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (310 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (222 руб.)	0,02	1126,15 1051,72	73,43 9,45	ОЗП=20,8605 ЗМ=14,1744 ЗПМ=20,0042	460	439	21	4	128,73 0,7	2,57 0,01	
650	ФЕР10-01-034- 08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей; поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 треугольных, в том числе при наличии створок пухлого остекления; 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (3065 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1318 руб.)	0,0784	10107,89 1303,66	255,21 50,32	ОЗП=20,8912 ЗМ=12,023 ЗПМ=19,934 МАТ=4,3119	5266	2135	241	79	2890 149,16 4,23	11,69 0,33	
651	Табушан Стоимость	Оконный блок - ПВХ 5-камерный стеклопакет (40мм) (блок из профиля Экстол оконный трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой); м2	7,84	5508,47	5508,47		43186				43186		
652	ФЕР10-01-035- 03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных Досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 м НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (152 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (66 руб.)	0,028	6481,17 182,37	21,9 4,43	ОЗП=20,931 ЗМ=11,9904 ЗПМ=19,9142 МАТ=4,3699	882	107	7	2	768 21,36 0,37	0,6 0,01	
653	ФССЛ- 11.3.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм, м	2,8	74,91	74,91	МАТ=5,6415	1183				1183		
654	ФЕР15-01-050- 04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3309 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1376 руб.)	0,084	1563,91 1528,19	35,36 6,88	ОЗП=20,8867 ЗМ=12,0387 ЗПМ=19,9316 МАТ=26,5277	2718	2681	36	12	166,47 0,58	13,98 0,05	
655	ФССЛ- 11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откоса (Наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм, м2	8,82	59,16	59,16	МАТ=8,2674	4314				4314		
656	Табушан Стоимость	Герметик Космофен туба 200 гр, шт	4	216,95	216,95		868				868		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
657	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка углов ПВХ на клею; 100 м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (462 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (199 руб.)	0,28	93,15 57,15		36,00	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	555	335		220	6,70	1,88
658	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, белый; шт	5	3,10		3,10	МАТ=28,787	446			446		
659	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, белый; шт	5	7,48		7,48	МАТ=28,787	1077			1077		
660	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (239 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (103 руб.)	0,0084	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	ОЗП=20,9307 ЭМ=11,4319 ЗПМ=19,9943 МАТ=4,2085	485	169	2	314	112,75 0,27	0,95
Дверной проем													
661	ФЕР156-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (91 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (65 руб.)	0,0216	288,06 288,06			ОЗП=20,8793	130				36,28	0,76
662	ФЕР156-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (210 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (150 руб.)	0,01	1579,15 1437,99	141,16		ОЗП=20,8577 ЭМ=15,7881	322	300	22		179,30	1,79
663	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (687 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (295 руб.)	0,0216	2506,35 1049,22	271,59 51,86	1 185,54	ОЗП=20,8573 ЭМ=12,0648 ЗПМ=19,9271 МАТ=7,5639	737	473	71	193	116,97 4,39	2,53 0,09
664	Текущая стоимость	Деревянный дверной блок «Алтайская сосна» (с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный); шт	1	13 135,59		13 135,59		13136			13136		
665	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка гарнитуры - ограничитель; 10 шт НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (84 руб.) СП 56%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (43 руб.)	0,1	27,54 26,94		0,60	ОЗП=20,8949 МАТ=5,95	57	56		1	2,80	0,28
666	Текущая стоимость	Дверной ограничитель; шт	1	254,24		254,24		254			254		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Потолок													
667	ФЕР-15-04-006-01	Покрыватье поверхностей грунтовойкой глукского прокиновення: за 1 раз потолка, 100 м2	0,287	79,07	0,97	0,18	ОЗП=20,8986 ЗМ=11,5979 ЗПМ=19,2692 МАТ=26,5	472	467	3	2	8,1	2,32
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 89%=105%*(0,85*0,8) от ФОТ: (574 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (239 руб.)		77,92	0,26					1		0,02	0,01
668	ФССЛ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17, л	3,7	9,14		9,14	МАТ=6,4091	217			217		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												
669	ФЕР-15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля: 100 м2	0,287	1287,83	324,71	432,20	ОЗП=20,8766 ЗМ=12,036 ЗПМ=19,9313 МАТ=8,0891	6892	5771	1121		102,46	29,41
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	(МАТ=0 к раск.) НР 89%=105%*(0,85*0,8) от ФОТ: (7573 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (3148 руб.)		963,12	63,39					363		5,34	1,53
670	Техушая стоимость	Панели потолочные с комплектующими: Армстронг: м2	29,56	432,20		432,20		12776			12776		
671	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м: 100 м2	0,287	812,07	11,83	193,71	ОЗП=20,8726 ЗМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	3982	3633	41	308	70,2	20,15
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 104%=122%*0,85 от ФОТ: (5233 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2717 руб.)		606,53	2,09					12		0,18	0,05
672	ФССЛ-01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород, м3	0,0023	1100,00		1100,00	МАТ=3,5256	9			9		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												
673	ФССЛ-01.7.16.02-0002	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные: т	0,0083	7369,50		7369,50	МАТ=4,5554	279			279		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												
674	ФЕР-10-05-011-02	Завивка балок ГЛП по металлическому каркасу: 100 м2	0,072	4212,86	10,75	3322,32	ОЗП=20,8919 ЗМ=0,8065 МАТ=5,947	2747	1323	1	1423	97,00	6,98
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 100%=118%*0,85 от ФОТ: (1825 руб.) СП 43%=53%*(0,85*0,8) от ФОТ: (785 руб.)		879,79									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
675	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	7,982	15,00		15,00	MAT=5,3026	636			636		
676	ФССЦ-01.7.06.01-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих; м	9,72	0,37		0,37	MAT=10,7567	39			39		
677	ФЕР15-04-027-06 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпательная балок; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (290 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (121 руб.)	0,072	571,09 156,92	2,94 0,6	411,23	ОЗП=20,8868 ЭМ=11,9829 ЗПМ=19,9 MAT=2,6676	318	296	3	79	16,5 0,05	1,19
678	ФЕР15-06-001-07 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Оклейка обоями балок; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (289 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (120 руб.)	0,072	194,4 157	0,97 0,26	36,43	ОЗП=20,8978 ЭМ=11,5979 ЗПМ=19,2692 MAT=4,4965	249	236	1	12	16,32 0,02	1,18
679	ФССЦ-01.6.02.01-0014 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Обои флизелиновые; 10 м2	0,814	221,00		221,00	MAT=6,1043	1098			1098		
680	ФЕР15-06-004-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска потолков/балок, охлвных обоями, красками; 100 м2 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (298 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (124 руб.)	0,072	161,24 161,24		161,24	ОЗП=20,897	243	243			16,76	1,21
681	ФССЦ-14.4.02.09-0102 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска-колер, акрилатная на водной основе; кг	2,3	22,50		22,50	MAT=11,936	618			618		
Стены													
682	ФЕР15-1-4 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж перегородки (из досок, шпательная по дражке), Т=0,2м; 100 м2 НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (1241 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (952 руб.)	0,195	701,83 380,42	321,41 38,75		ОЗП=20,8786 ЭМ=9,4042 ЗПМ=20,001	2138	1549	589 151		51,2 2,87	9,98 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
683	ФЕРБЭЗ-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж встроенной мебели из деревянного каркаса и листов ДСП (глубина 600мм): 100 м2 НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (77 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (48 руб.)	0,0864	69,41 63,16	6,25 2,7	849,81	ОЗП=20,8722 ЗМ=10,4352 ЗПМ=20,0037	120	114	6	1813	7,31 0,2	0,63 0,02
684	ФЕРБЭЗ-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж панелей МДФ (=16мм): 100 м2 НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (224 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (138 руб.)	0,25	69,41 63,16	6,25 2,7	849,81	ОЗП=20,8722 ЗМ=10,4352 ЗПМ=20,0037	346	330	16 14	4427	7,31 0,2	1,83 0,05
685	ФЕР10-05-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка стен по системе «ГНДУФ» по одинарному металлическому каркасу из ГН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя: 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (15836 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8809 руб.)	0,721	1617,4 761,88	5,71	849,81	ОЗП=20,8919 ЗМ=0,8056 МАТ=7,2238	15906	11476	3	4427	84,00	60,56
686	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм, м2	162,2	15,00		15,00	МАТ=5,3026	12901			12901		
687	ФССЦ-07.2.06.03-0111 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль направляющий: м	62,01	5,60		5,60	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1813			1813		
688	ФССЦ-07.2.06.03-0194 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль стоечный: м	168,7	4,67		4,67	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	4113			4113		
689	ФССЦ-01.7.06.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих: м	84,36	0,37		0,37	МАТ=10,7567	336			336		
690	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шпательная стен: 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2119 руб.) СП 37%=59%*(0,85*0,8) от ФОТ; (881 руб.)	0,721	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	ОЗП=20,8883 ЗМ=11,9473 ЗПМ=19,653 МАТ=2,5749	2484	1717	20 7	747	11,99 0,04	8,64 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
691	ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Оклеяка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (5510 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2291 руб.)	0,721	419,87 297,96	0,97 0,26	120,94	ОЗП=20,8624 ЭМ=11,5979 ЗПМ=19,2692 МАТ=4,8235	4911	4482	8	421	33,63 0,02	24,25 0,01
692	ФССЦ-01.6.02.01-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обои флизелиновые; 10 м2	8,147	221,00		221,00	МАТ=6,1043	10991			10991		
693	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска стен, оклеенных обоями, красками за 2 раза; 100 м2 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2, к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЭМ=2)) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2883 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1240 руб.)	0,721	161,24 161,24			ОЗП=20,897	2429	2429			16,76	12,08
694	ФССЦ-14.4.02.09-0102 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска-колер, акрилатная на водной основе; кг	23,1	22,50		22,50	МАТ=11,936	6204			6204		
695	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка решеток радиаторных; шт НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1019 руб.) СП 56%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (524 руб.)	2	26,28 15,97	2,75 0,26	7,56	ОЗП=20,8528 ЭМ=10,5781 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,2817	865	666	58 10	141	1,78 0,02	3,56 0,04
696	ФССЦ-11.3.03.12-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x1,5 м; м2	1,8	90,90		90,90	МАТ=4,8196	789			789		
697	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (100 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (43 руб.)	0,06	93,15 57,15		36,00	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	119	72		47	6,70	0,40
698	ФССЦ-11.3.03.13-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 30x30 мм; шт	2	4,48		4,48	МАТ=4,3125	39			39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
699	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею (перфорированных); 100 м	0,3	93,15		36,00	ОЗП=20,9312 МАТ=21,8311	595	359		236	6,70	2,01
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (496 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (213 руб.)		57,15									
700	ФССЦ-11.3.03.10-0071	Профиль угловой перфорированный ПВХ: 25x25 мм; 10 м	3	7,87		7,87	МАТ=18,667	441			441		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
701	ФЕР11-01-039-01	Устройство отбойной доски; 100 м	0,17	567,51	5,57	496,43	ОЗП=20,931 ЗМ=12,0646 ЗПМ=19,7943 МАТ=7,7917	902	233	11	658	7,66	1,31
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (344 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (167 руб.)		65,51	1,07					4		0,09	0,02
702	ФССЦ-11.1.01.14-0014	Плинтус из древесины тип: ПП-2, размером 19x54 мм; м	-17,17	4,89		4,89	МАТ=7,7955	-655			-655		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
703	Грушван	Доска отбойная (ПДСП 200 мм); м	17,17	174,50		174,50		2996			2996		
	Голы	стимость											
704	ФЕР57-3-1	Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м	0,304	29,41	29,41		ОЗП=20,8663	187	187			3,77	1,15
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (127 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (101 руб.)		29,41									
705	ФЕР57-2-1	Разборка покрытий полов: из гнилеума и резина; 100 м2	0,287	92,9	4,06		ОЗП=20,8696 ЗМ=10,4408 ЗПМ=19,9488	544	532	12		11,39	3,27
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (369 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (293 руб.)		88,84	1,76					10		0,13	0,04
706	ФЕР57-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2	0,287	130,82	4,69		ОЗП=20,8686 ЗМ=10,4285 ЗПМ=19,9556	769	755	14		16,17	4,64
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (522 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (414 руб.)		126,13	2,03					12		0,15	0,04
707	ФЕР57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: доски по лагам; 100 м2	0,287	136,03			ОЗП=20,8695	815	815			17,44	5,01
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (554 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (440 руб.)		136,03									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
708	ФЕР11-01-002-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев; 100 м2 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (243 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (193 руб.)	0,287	59,83 59,83			ОЗП=20,8677	358	358			7,67	2,20
709	ФЕР11-01-002-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка подстилающих слоев: шлаковых; м3 (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2805 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1362 руб.)	5,6	64,5 17,94	46,56 5,15		ОЗП=20,8586 ЭМ=8,0025 ЗПМ=19,9782 МАТ=5,8918	4182	2095	2087 576		2,024 0,512	11,39 2,87
710	ФЕР11-01-012-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного шлака в мешки (для последующего восстановления); т НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (400 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (242 руб.)	3,92	23,81 7,41		16,40	ОЗП=20,8542 МАТ=10,2256	1263	606		657	1,03	4,04
711	ФЕР11-01-012-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка лаг: по плитам перекрытия; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2703 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1313 руб.)	0,287	2062,88 304,86	22,71 5,45	1 735,31	ОЗП=20,9309 ЭМ=11,7344 ЗПМ=19,9412 МАТ=4,1259	3963	1831	76 31	2056	35,74 0,44	10,26 0,13
712	ФЕР11-01-002-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее разобранного); м3 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (4929 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2394 руб.)	5,6	80,99 22,42	58,2 6,44	0,37	ОЗП=20,8586 ЭМ=8,0025 ЗПМ=19,9782 МАТ=5,8918	5239	2619	2808 720	12	2,53 0,64	14,17 3,58
713	ФЕР11-01-033-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (4667 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2267 руб.)	0,287	744,24 517,94	78,97 17,57	147,33	ОЗП=20,9308 ЭМ=11,598 ЗПМ=19,9607 МАТ=6,1341	3634	3111	263 101	260	60,72 1,42	17,43 0,41
714	ФССЦ-11.1.01.04-0024 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски для покрытия полов; м3	0,8266	2 156,00	2 156,00	2 156,00	МАТ=7,9395	14149			14149		
715	ФЕР11-01-053-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (4639 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2253 руб.)	0,287	11778,06 452,13	657,78 79,15	10 668,15	ОЗП=20,8603 ЭМ=6,9624 ЗПМ=19,9776 МАТ=5,9997	22391	2707	1314 454	18370	55,34 7,67	15,88 2,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
716	ФССЛ-01.7.15.14-0164 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм; т	0,0011	16 974,00		16 974,00	МАТ=4,821	90					
717	ФЕР15-04-027-01 применительно Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шпателька пола; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (263 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (110 руб.)	0,089	380,21 115,07	1,62 0,37	263,52	ОЗП=20,8876 ЗМ=1,8827 ЗПМ=19,7837 МАТ=2,3928	272	214	2	56	12,1 0,03	1,08
718	ФЕР26-02-018-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Огнебиозащитное покрытие Деревянных конструкций; 100 м2 НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (1391 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (786 руб.)	1,886	42,13 30,37	11,76		ОЗП=20,9285 ЗМ=3,1386	1255	1186	69		3,56	6,64
719	Техустан СТОИМОСТЬ	Огнебиозащита для дерева ТЕКС; л	109,76	40,69		40,69		4466			4466		
720	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство герметичного и теплоизоляционного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1631 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (792 руб.)	0,139	1145,69 388,07	1,91 0,66	757,71	ОЗП=20,9307 ЗМ=1,0157 ЗПМ=19,8636 МАТ=7,8889	1957	1123	3	831	45,26 0,05	6,29 0,01
721	ФССЛ-01.6.03.04-0126 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Линолеум коммерческий толщинной: "ДАРКЕТТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г, В2, РП1, Д2, Т2); м2	14,18	113,91		113,91	МАТ=5,7232	9244			9244		
722	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство линтугов поливинилхлоридных; на винтах самонарезающих; 100 м НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (375 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (182 руб.)	0,2	137,09 61,32	2,13 0,42	73,64	ОЗП=20,8874 ЗМ=12,0234 ЗПМ=19,7142 МАТ=3,0795	307	256	5	46	6,68 0,04	1,34 0,01
723	ФССЛ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Линтуга для полов пластиковые; 19x48 мм; м	20,2	12,30		12,30	МАТ=2,1739	540			540		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
724	ФССЦ- 11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00		63,00	MAT=15,3344	19			19		
725	ФССЦ- 11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00		63,00	MAT=14,7711	19			19		
726	ФССЦ- 11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,08	128,00		128,00	MAT=9,1738	94			94		
727	ФССЦ- 11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,08	128,00		128,00	MAT=9,6041	98			98		
728	ФССЦ- 11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,08	128,00		128,00	MAT=10,1639	104			104		
729	ФЕР11-01-049- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (39 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (19 руб.)	0,009	225,83 145,43		80,40	ОЗП=20,8918 MAT=3,0608	30	27		3	16,64	0,15
730	ФССЦ- 09.2.03.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профили стыкперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки); м	0,945	22,58		22,58	MAT=4,1713	89			89		
Итого по разделу 8 Этаж 3. Комната 310, площадь 28,7 м2								396375					447,26
Раздел 9. Очистка помещения от мусора													16,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
731	ФЕРР69-15-1 Пожара Минстроя России от 30.12.2016	Затаривание строительного мусора в мешки, т НР 66%= <u>78%*0,85 от ФОТ:</u> (3009 руб.) СИ 40%= <u>50%*0,8 от ФОТ:</u> (1824 руб.)	29,5	<u>23,81</u> 7,41			СИ=20,8542 МАТ=10,2256	9606	4559		4947	1,03	30,39
732	ФС/СЦП-01-01- 01-04-1 Пожара Минстроя России от 30.12.2016 №10391лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную: 1 т груза НР 0%= <u>0%*0,85 от ФОТ руб.)</u> СИ 0%= <u>0%*0,8 от ФОТ</u>	29,5	42,98	42,98		СИ=10,64	13491		13491			30,39
Итого по разделу 9 Очистка помещения от мусора													27830
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													1871873
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													2031655
Накладные расходы													580999
Сметная прибыль													274626
Итого по смете:													237090
Итого по разделу 1 Этаж 3, Комната 330, площадь 13,5 м2													379733
Итого по разделу 2 Этаж 3, Комната 314, площадь 21,8 м2													480390
Итого по разделу 3 Бухгалтерия, Этаж 3, Комната 326, площадь 32,2 м2													281712
Итого по разделу 4 Этаж 3, Комната 327, площадь 15,0 м2													450277
Итого по разделу 5 Этаж 3, Комната 328, площадь 28,7 м2													237076
Итого по разделу 6 Этаж 3, Комната 329, площадь 13,5 м2													394797
Итого по разделу 7 Этаж 3, Комната 309, площадь 27,2 м2													398375
Итого по разделу 8 Этаж 3, Комната 310, площадь 28,7 м2													27830
Итого по разделу 9 Очистка помещения от мусора													2887280
Итого													1351209
В том числе:													91591
Материалы													612687
Машины и механизмы													580999
ФОТ													274626
Накладные расходы													519710,4
Сметная прибыль													3406990,4
НДС 18%													
ВСЕГО по смете													110,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Составил:

 //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Начальник бюро ценообразования

//Пелинцева О.К.

201__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Форма № 4

АО "НПО НИИПТ-НЭИК"

(наименование строки)

201__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на _____ Ремонт сети электроснабжения на 3-ем этаже в корпусе №2, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание №23 от 26.06.2018

Сметная стоимость 756 440,18 руб.
 Средства на оплату труда 170 663,00 руб.
 Сметная трудоемкость 870,55 чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш.		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	на едм.	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалов					на едм.	всего	
Раздел 1. Демонтаж				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕРм08-03-599-09	Демонтаж щитков осветительных: шт	4	8,15	0,53		ОЗП=20,8669 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=4,6684	658	636	22		0,77	3,08
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	(Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и режии ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)		7,62	0,08					6		0,01	0,04
2	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабелей: 100 м	15,45	75,5	0,31		ОЗП=20,8697 ЗМ=10,5161 ЗПМ=19,2857	24294	24244	50		9,64	148,94
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (17486 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (12629 руб.)		75,19	0,14					42		0,01	0,15
3	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателя, розеток: 100 шт	0,3	45,55			ОЗП=20,8702	285	285			5,84	1,75
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (205 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (148 руб.)		45,55									
4	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп: 100 шт	0,33	145,98	2,5		ОЗП=20,8575 ЗМ=10,4366 ЗПМ=20	996	988	8		17,89	5,9
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (716 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (517 руб.)		143,48	1,08					7		0,08	0,03

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
СЦП-01-01-41 Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную: 1 т груза НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ	0,2	42,98	42,98		ЭМ=10,64	91						160,29
Итого по разделу 1 Демонтаж												0,23	

Раздел 2. Монтажные работы

6	ФЕРМ08-03-539-09 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг; шт НР 81%= $81\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (2080 руб.) СП 52%= $52\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (1335 руб.)	4	70,22 25,4	1,78 0,26	43,04	2998	2120	74	804	2,56	10,24
7	Текущая стоимость	Щиток металлический ШР-н-48х-136 УХЛ3; шт	4	2 019,29		2 019,29	8077			8077		
8	ФЕРМ08-03-526-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А; шт НР 81%= $81\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1811 руб.) СП 52%= $52\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (1163 руб.)	4	61,48 22,06	3,05 0,26	36,37	2960	1843	128	989	2,32	9,28
9	Текущая стоимость	Выключатель автоматический ВА47-100, 3Р, С40А; шт	4	1 312,91		1 312,91	5252			5252		
10	ФЕРМ08-03-526-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; шт НР 81%= $81\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (17470 руб.) СП 52%= $52\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (11215 руб.)	58	35,98 14,84	1,05	20,09	27056	17973	654	8419	1,36	90,48
11	Текущая стоимость	Выключатель автоматический ВА47-29, 1Р, С20А; шт	4	91,84		91,84	367			367		
12	Текущая стоимость	Выключатель автоматический ВА47-29, 1Р, С16А; шт	15	87,65		87,65	1315			1315		
13	Текущая стоимость	Диф. автомат АДПТ-32, 2Р, С20А/30МА; шт	36	690,90		690,90	24872			24872		
14	Текущая стоимость	Диф. автомат АДПТ-32, 2Р, С10А/30МА; шт	3	690,90		690,90	2073			2073		
15	ФЕРМ08-03-591-09 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная; утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 81%= $81\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (2027 руб.) СП 52%= $52\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (1302 руб.)	0,33	369,25 302,36	4,67 0,64	62,22	2311	2082	16	213	30,48	10,06
16	Текущая стоимость	Розетка с/у двухместной, артикул: ЕРК24К01-16-ДМ; шт	33	75,68		75,68	2497			2497		
17	Текущая стоимость	Коробка КМ40022 установочная для полов стен, артикул: УКС10-065-040-000-Р; шт	33	8,46		8,46	279			279		
18	Текущая стоимость	Коробка НР 80 разглавная 85x85x42 мм пластмассовая; шт	20	60,17		60,17	1203			1203		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФЕРМ08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель однополюсный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (418 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (267 руб.)	0,08	295,16 255,54	4,67 0,84	34,95	ОЗП=20,8709 ЗМ=10,1884 ЗПМ=19,875 МАТ=10,4437	460	427	4	29	25,76 0,05	2,06
20	Текущая стоимость	Выключатель с/у двухполюсный: ВС-10-2-0-КБ; шт	8	58,98		58,98		472			472		
21	Текущая стоимость	Коробка КМ40022 установочная для полых стен, артикул:УКС10-065-040-000-Р; шт	8	8,46		8,46		68			68		
22	Текущая стоимость	Коробка НР 80 распеанная 85x85x42 мм пластиковая; шт	8	60,17		60,17		481			481		
23	ФЕРМ08-03-594-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (17206 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (11046 руб.)	0,64	1528,22 1301,5	175,92 24,95	50,80	ОЗП=20,871 ЗМ=10,4244 ЗПМ=19,5633 МАТ=13,2523	18989	17385	1174 317	430	131,2 1,98	83,97 1,27
24	Текущая стоимость	Светильник светодиодный СС.600.У418-30Вт-МП-Р40; шт	64	2 016,95		2 016,95		129085			129085		
25	Текущая стоимость	Коробка НР 80 распеанная 85x85x42 мм пластиковая; шт	38	60,17		60,17		2286			2286		
26	ФЕРМ08-02-149-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Горгоргруба, подвешиваемая на стальной проволоке; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (5574 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (3578 руб.)	1	2166,08 132,08	1563,07 148,66	470,93	ОЗП=20,8985 ЗМ=4,7824 ЗПМ=20,0023 МАТ=3,3786	11827	2760	7475 2974	1592	13,73 11,04	13,73 11,04
27	Текущая стоимость	Проволока стальная 1 мм; м	100	8,01		8,01		801			801		
28	Текущая стоимость	Холит нейлоновый 100 мм; шт	300	0,47		0,47		141			141		
29	Текущая стоимость	Труба гофрированная 20мм; м	100	6,61		6,61		661			661		
30	ФЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (20056 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (12876 руб.)	7,08	156,33 139,54		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	22016	20634		1382	15,20	107,62
31	Текущая стоимость	Труба гофрированная 20мм; м	708	6,61		6,61		4680			4680		
32	Текущая стоимость	Держатель с защелкой СТ20; шт	200	12,36		12,36		2472			2472		
33	ФЕРМ08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель трех-пятижильный по установочным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (11155 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (7161 руб.)	4,68	195,61 115,06	38,27 2,51	45,28	ОЗП=20,8758 ЗМ=10,6461 ЗПМ=19,9681 МАТ=4,7776	14011	11241	1757 235	1013	12,24 0,2	57,28 0,94
34	Текущая стоимость	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1,5; м	104	29,74		29,74		3093			3093		
35	Текущая стоимость	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x2,5; м	364	38,98		38,98		14189			14189		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проколенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2, 100 м	3,96	68,7	3,55	14,48	ОЗП=20,8748 ЭМ=10,4366 ЗПМ=20,04 МАТ=8,0151	4795	4189	147	459	5,39	21,34
37	Текущая стоимость	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 5х1,5; м	376	29,74		29,74		11182			11182	1,80	7,20
38	Текущая стоимость	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 4х1,5; м	20	48,78		48,78		976			976	1,80	7,20
39	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проколенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2, 100 м	4,12	87,15	5,33	22,69	ОЗП=20,8751 ЭМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	6109	5085	229	795	6,29	25,91
40	Текущая стоимость	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5; м	412	38,98		38,98		16060			16060	1,22	15,86
41	ФЕРМ01-11-013-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"; шт	13	15,62	15,62		ОЗП=20,8578	4235	4235			1,22	15,86
42	ФЕРМ01-11-028-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром; шт	13	4,1	4,1		ОЗП=20,8439	1111	1111			0,32	4,16
43	ФЕРМ01-11-011-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; 100 измерений	0,97	165,95	165,95		ОЗП=20,8554	3357	3357			12,96	12,57
44	ФЕРМ01-03-002-04 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А; шт	58	16,91			ОЗП=20,9207	20519	20519			1,80	104,40
45	ФЕРМ01-03-002-04 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А; шт	4	16,91			ОЗП=20,9207	1415	1415			1,80	7,20
46	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт	1,53	272,63	1,78	104,19	ОЗП=20,8704 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2892 МАТ=8,5073	6706	5322	28	1366	16,8	25,7
				166,66	0,26					8		0,02	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 2 Монтажные работы													
								581870					693,39
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
								409781	147851	11867	250063		16,64
										3736			761,53
								430463	166190	14210	250063		14,09
										4473			853,66
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
								127971					16,87
								82617					0,23
Накладные расходы													
								59181					160,29
Сметная прибыль													
													693,39
Итого по смете:													
													16,64
Итого по разделу 2 Монтажные работы													
								581870					853,68
Итого													
								641051					16,87
В том числе:													
Материалы													
								250063					
								14210					
Машины и механизмы													
								170663					
ФОТ													
								127971					
Накладные расходы													
								82617					
Сметная прибыль													
								115389,18					853,68
НДС 18%													
								756440,18					16,87
ВСЕГО по смете													

Составил:

/Сухарева А.С./

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Начальник бюро Ценообразования

//Челинцева О.К.

УТВЕРЖДАЮ:

Форма № 4

АО "НПО НИИЛП-НЭМК"

(наименование стройки)

" " " 201__ г.

//

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальная смета)

на _____ Ремонт системы отопления в корпусе №2 (С19-С112); г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: заявка №4

Сметная стоимость 178 760,56 руб.
 Средства на оплату труда 31 746,00 руб.
 Сметная трудоемкость 191,16 чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество о	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием маш.		
				Всего	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда	материалов	на един. на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтаж													
1	ФЕРР65-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьеб диаметром до 32 мм; 100 м	0,345	322,43 322,43			03П=18,1362	2017	2017			37,80	13,04
2	ФЕРР65-19-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг; 100 шт	0,09	935,72 865,7	70,02 30,24		03П=18,0876 ЭМ=10,1096 3ПМ=17,3333	1473	1409	64 47		110 2,24	9,9 0,2
3	ФЕРР65-19-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг; 100 шт	0,02	1362,87 1243,46	119,41 51,57		03П=18,0876 ЭМ=10,1097 3ПМ=17,3333	474	450	24 18		158 3,82	3,16 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР'10-04-014-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Демонтаж короба из МДФ: 100 м2 (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 100%=18%*0,85 от ФОТ; (1212 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (521 руб.)	0,21	235,84 <u>235,84</u>			ОЗП=18,1357 МАТ=3,7149	898	898			27,65	5,81
5	ФЕР'15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвешенных потолков типа <Аристон> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (533 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (222 руб.)	0,03	1030,27 <u>770,5</u>	239,77 <u>50,71</u>		ОЗП=18,0894 ЗМ=10,7391 ЗПМ=17,2702 МАТ=3,32	502	418	84 <u>26</u>		81,97 <u>4,27</u>	2,46 <u>0,13</u>
6	ФЕР'09-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (201 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (122 руб.)	0,008	1553,82 <u>1553,82</u>			ОЗП=18,0744	225	225			214,32	1,71
7	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Поручочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,8	42,98	42,98		ЗМ=10,64	366		366			48,71 <u>0,56</u>
Раздел 2. Ремонт системы отопления													
8	ФЕР'18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка радиаторов: чугунных; 100 кВт НР 109%=-128%*0,85 от ФОТ; (4006 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2058 руб.)	0,1728	2111,51 <u>679,03</u>	315,8 <u>75,46</u>	1116,68	ОЗП=18,0724 ЗМ=10,5082 ЗПМ=17,2959 МАТ=18,0496	6177	2121	573 <u>226</u>	3483	75,7 <u>6,06</u>	13,08 <u>1,05</u>
9	Текущая цена	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140-500, секция	108	470,34		470,34		50797			50797		
10	ФССЦ-18.5.10.08-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробки радиаторные; шт	22	10,29		10,29	МАТ=3,0048	680			680		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ФЕР24-01-033-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых Диаметром 20 мм. шт	26	8,41 7,62		0,79	ОШТ=18,0997 МАТ=3,3291	3654	3566			0,84	21,84
		НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (6179 руб.) СП 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3396 руб.)											
12	Текущая цена №1039/лр	Кран шаровый муфтовый ПТАР Ду20 с накидной гайкой; шт	13	401,50		401,50		5220			5220		
13	Текущая цена №1039/лр	Вентиль регулирующий 294 с накидной гайкой ПТАР Ду20. шт	13	307,47		307,47		3997			3997		
14	ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка кранов воздушных; компл.	13	27,16 1,23		25,93	ОШТ=18,0081 МАТ=3,6224	1509	288		1221	0,12	1,56
		НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (487 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (250 руб.)											
15	ФЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм; 100 м	0,035	383,11 317,17	39,13 6,09	26,81	ОШТ=18,1081 ЭМ=10,2946 ЗГМ=17,2692 МАТ=4,74	220	201	14	5	32,97 0,5	1,15 0,02
		НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (348 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (179 руб.)											
16	ФССЦ-23.7.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 15 мм; м	3,5	25,28		25,28	МАТ=1,4295	126			126		
17	ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм; 100 м	0,11	383,57 317,17	39,13 6,09	27,27	ОШТ=18,1081 ЭМ=10,2946 ЗГМ=17,2692 МАТ=4,7616	690	632	44	14	32,97 0,5	3,63 0,06
		НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1091 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (561 руб.)											
18	ФССЦ-23.7.01.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 20 мм; м	11	25,28		25,28	МАТ=1,8484	514			514		
19	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм; 100 м	0,26	384,19 317,17	39,13 6,09	27,89	ОШТ=18,1081 ЭМ=10,2946 ЗГМ=17,2692 МАТ=4,7866	1633	1493	105	35	32,97 0,5	8,57 0,13
		НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2577 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1324 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФССЦ-23.7.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неодинжованных труб с гильзами и креплениями для газоископления диаметром: 25 мм. м	26	27,20		27,20	МАТ=2,3647	1672			1672		
21	ФССЦ-23.1.02.07-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг	3	11,99		11,99	МАТ=5,1284	184			184		
22	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм, 100 м	0,405	107,12 58,32	44,51	4,29	ОЗП=18,0804 ЗМ=0,6744 МАТ=4,7878	448	427	12	9	5,01	2,03
23	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Очистка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-024; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (80 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (50 руб.)	0,06	274,15 62,21	9,22 0,22	202,72	ОЗП=18,0783 ЗМ=3,0835 ЗПМ=17 МАТ=5,4091	135	67	2	66	5,84 0,02	0,35
24	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска металлических грунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 (на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (499 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (311 руб.)	0,3	650,99 76,43	12,02 0,44	562,54	ОЗП=18,1016 ЗМ=3,6356 ЗПМ=17 МАТ=6,5271	1530	415	13	1102	8,43 0,04	2,53 0,01
25	ФЕР16-07-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм, шт	6	63,55 44,24	4,73 0,12	14,58	ОЗП=18,0858 ЗМ=4,4439 ЗПМ=16,6666 МАТ=5,0178	5366	4801	126	439	4,46 0,01	26,76 0,06
26	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубопроводных инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м, 100 м2	0,12	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=18,0855 ЗМ=10,7869 ЗПМ=17,244 МАТ=5,44	1458	1316	15	127	70,2 0,18	8,42 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные: т	0,0035	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5#24	117			117		
28	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород: м3	0,001	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,4#37	4			4		
Итого по разделу 2 Ремонт системы отопления													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
			92086	20764		1442	69890						2,28
			103144	31138		378	69890						1,76
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
						608							2,84
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
			31564										188,32
			16784										2,84
			151492										
В том числе:													
Материалы													
			69880										
Машины и механизмы													
			2126										
ФОТ													
			31746										
Накладные расходы													
			31564										
Сметная прибыль													
			16784										
НДС 18%													
			27268,56										188,32
ВСЕГО по смете													
			178760,56										2,84

Составил:

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

/Суварева А.С./

Проверил:

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

//

СОГЛАСОВАНО:

Начальник бюро ценообразования

И/Пчелинцева О.К.

201__ г.

АО "НПО НИИЛП-НЭМК"

(наименование стройки)

201__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04

(локальная смета)

на Монтаж систем кондиционирования в комнатах №328 и №310 в корпусе №2: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание №10 от 08.05.2018

Сметная стоимость 248 872,62 руб.
 Средства на оплату труда 25 967,00 руб.
 Сметная трудоемкость 109,92 чел. час

Составлен в ценах: 1 кв. 2018 г.

N n/n	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш.		
				Всего оплаты труда	в т.ч. оплата трудоу	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплата трудоу	на ед.м.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Помещение № 310 О-311 в корпусе 2													
1	ФЕР-20-06-018-09 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 5 кВт; компл. НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1634 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (934 руб.)	1	63,85 51,12		12,73	ОЗП=20,836 МАТ=7,5826	64	51		13	4,61	4,61
2	Цена поставщика	Кондиционер кассетный LS-HE18VCOAZ/LL-HE18UOAZ/LZ-BEV23 (5,0 кВт); комплкт	1	65 689,31		65 689,31		65689			65689		
3	Цена поставщика	Труба медная diam. 6,35 мм (1/4"); м	9	68,14		68,14		613			613		
4	Цена поставщика	Труба медная diam. 12,7 мм (3/8"); м	9	164,75		164,75		1483			1483		
5	Цена поставщика	Теплоизоляция Энерофлекс Блэк Стар 6/6; м	9	5,51		5,51		50			50		
6	Цена поставщика	Теплоизоляция Энерофлекс Блэк Стар 12/6; м	9	8,90		8,90		80			80		
7	ФССП-14.5.01.10-0029 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Цена монтажная: противопожарная полупростановая НУЛЛIFIRE (0,88 м); шт	1	110,11		110,11	МАТ=4,1025	110			110		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК-Фундамент													
8	ФЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей. 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (474 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (304 руб.)	0,15	156,33 139,54		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	23	21			15,20	2,28
9	Цена поставщика	Гофротруба электрическая diam. 16 мм; м	15	4,91		4,91		74			74		
10	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (67 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (43 руб.)	0,05	68,7 50,67	3,55 0,5	14,48	ОЗП=20,8748 ЗМ=10,4366 ЗПМ=20,04 МАТ=8,0151	3	3			5,39 0,04	0,27
11	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (135 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (87 руб.)	0,1	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	ОЗП=20,8751 ЗМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	9	6	1	2	6,29 0,06	0,63 0,01
12	Цена поставщика	Кабель ПВС 5х1,5 мм2; м	10	38,98		38,98		390			390		
13	Цена поставщика	Кабель МКЭШ 4*0,75 мм2; м	5	32,20		32,20		161			161		
14	ФЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм; 100 м НР 98%=128%*0,9*0,85 от ФОТ; (3813 руб.) СП 56%=83%*0,85*0,8 от ФОТ; (2179 руб.)	0,075	2360,76 1484,43	834,95 113,26	41,38	ОЗП=20,8709 ЗМ=8,4872 ЗПМ=20,0003 МАТ=10,05	177	111	63	3	149,64 8,42	11,22 0,63
15	Цена поставщика	Труба ПП diam. 25 мм PN10; м	6,968	57,97		57,97		404			404		
16	Цена поставщика	Отвод ПП diam. 25 мм PN10, 90 град.; шт	7	9,49		9,49		66			66		
17	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (389 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (250 руб.)	0,1	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	27	17	8	10	16,8 0,02	1,68
18	ФЕР09-03-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Монтаж защитных ограждений оборудования (козырек наружного блока кондиционера); т НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (734 руб.) СП 56%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (617 руб.)	0,04	1063,23 835,41	56,42 3,82	171,40	ОЗП=20,8622 ЗМ=6,3486 ЗПМ=19,9764 МАТ=13,2399	43	33	2	8	94,29 0,31	3,77 0,01
19	Цена поставщика	Козырек наружного блока кондиционера (модель); шт	1	3833,90		3833,90		3834			3834		

1	ПК-Гранд-Смета	3	4	5	6	9	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вышка телескопическая 25 м, маш.-ч	1,5	142,70	142,7	13,5		ЭМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	214		214			
		НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (666 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (381 руб.)									20			
21	ФЕРл03-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кандидонер местный автономный. Пусконаладочные работы; шт	1	147,86	147,86		ОЗП=20,8618	148	148				10,93	10,93
		(ТЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1698 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (988 руб.)												
Итого по разделу 1 Помещение № 310 О-311 в корпусе 2														47,93
Раздел 2. Помещение № 328 О-112 в корп.2														1,09

22	ФЕР20-06-018-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 5 кВт; компл.	1	63,85	63,85		12,73	ОЗП=20,836 МАТ=7,5828	64	51		13	4,61	4,61
		Кандидонер кассетный LS-HE18VCOAZLU-HE18VCOAZLU-BEV23 (5,0 кВт); комплект	1	65 689,31	65 689,31		65 689,31	65689					65689	
24	Цена поставщика	Труба медная diam.6,35 мм (1/4"); м	5	68,14	68,14		68,14		341			341		
25	Цена поставщика	Труба медная diam.12,7 мм (3/8"); м	5	164,75	164,75		164,75		824			824		
26	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Благ Стар 6/6; м	5	5,51	5,51		5,51		28			28		
27	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Благ Стар 12/6; м	5	8,90	8,90		8,90		45			45		
28	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная: протитвоожарная полиуретановая NULLFIRE (0,88 л); шт	1	110,11	110,11		110,11	МАТ=4,1025	110			110		
29	ФЕРл08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м	0,11	156,33	156,33		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	17	15		2	15,20	1,67
		НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (339 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (217 руб.)												
30	Цена поставщика	Гофротруба электрическая diam.16 мм; м	11	4,91	4,91		4,91		54			54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	ФЕРм08-02-412-02	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м	0,05	68,7	3,55	14,48	ОЗП=20,8748 ЗМ=10,4366 ЗПМ=20,04 МАТ=8,0151	3	3			5,39	0,27
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (67 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ; (43 руб.)		50,67	0,5							0,04	
32	ФЕРм08-02-412-03	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м	0,06	87,15	5,33	22,69	ОЗП=20,8751 ЗМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	5	4		1	6,29	0,38
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (84 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ; (54 руб.)		59,13	0,76							0,06	
33	Цена поставщика	Кабель ПБС 5х1,5 мм2; м	6	38,98		38,98		234			234		
34	Цена поставщика	Кабель МКЭШ 4*0,75 мм2; м	5	32,20		32,20		161			161		
35	ФЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм; 100 м	0,12	2360,76	834,95	41,38	ОЗП=20,8709 ЗМ=8,4972 ЗПМ=20,0003 МАТ=10,05	283	178	100	5	149,64	17,96
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (6136 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3506 руб.)		1484,43	113,26					14		8,42	1,01
36	Цена поставщика	Труба ПП diam. 25 мм РN10; м	11,15	57,97		57,97		646			646		
37	Цена поставщика	Отвод ПП diam. 25 мм РN10; 90 град.; шт	6	9,49		9,49		57			57		
38	ФЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм; 100 м	0,01	1731,83	486,6	36,97	ОЗП=20,8708 ЗМ=8,557 ЗПМ=19,9978 МАТ=9,9399	17	12	5		121,8	1,22
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (409 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (234 руб.)		1208,26	66,28					1		4,94	0,05
39	Цена поставщика	Труба ПП diam. 32 мм РN10; м	0,938	45,59		45,59		43			43		
40	Цена поставщика	Отвод ПП diam. 32 мм РN10; 90 град.; шт	2	9,84		9,84		20			20		
41	Цена поставщика	Тройник ПП 32/25; шт	2	11,57		11,57		23			23		
42	Цена поставщика	Тройник ПП 32/20; шт	1	11,57		11,57		12			12		
43	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт	0,1	272,63	1,78	104,19	ОЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	27	17		10	16,8	1,68
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (389 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ; (250 руб.)		166,66	0,26							0,02	
44	ФЕР08-03-04-01	Монтаж защитных ограждений оборудования (козырек наружного блока кондиционера); т	0,04	1063,23	56,42	171,40	ОЗП=20,8622 ЗМ=6,3486 ЗПМ=19,9764 МАТ=13,2399	43	33	2	8	94,29	3,77
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (734 руб.) СП 56%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (617 руб.)		835,41	3,82							0,31	0,01
45	Цена поставщика	Козырек наружного блока кондиционера (изделие); шт	1	3 833,90		3 833,90		3834			3834		

