

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б 703 АО "НПО НИИИП-НЗиК"

О.К. Печнинцева

2018 г.

Форма № 4

АО "НПО НИИИП-НЗиК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(показная смета)

на Благоустройство у корпуса №13 со стороны ул. Н. Островского, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №03/04 от 05.04.2018

Составлен в ценах

Сметная стоимость	483 948,68	руб.
Средства на оплату труда	85 253,00	руб.
Сметная трудоемкость	486,98	чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на ед.ин.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ФЕР-1-01-044-01	Резка шва в асбестоном покрытии, 100 м	0,9	4083,69	688,48	3 314,52	0,31	2881,4	1516	1276	26022	9,71	8,74
	Показ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (315 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1523 руб.)		80,69	37,92		3ПМ=20,0013 МАТ=8,7233			683		2,81	2,53
2	ФССП-01.7.07.14-0001	Гермит (шнур диаметром 40 мм), кг	-167,4	17,82		17,82	МАТ=8,7233	-26022			-26022		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
3	ФЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании; 100 м	0,05	615,13			0,31=20,8579	642	642			76,70	3,84
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (1027 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (552 руб.)		615,13									

ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР68-12-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (20922 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (11412 руб.)	0,408	6008,44 2022,24	3986,2 423,75		ОЗП=20,87 ЭМ=13,3195 ЗПМ=19,9852	38882	17219	21663 3455		243,35 41,39	99,29 16,89
5	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза ЭМ=14,4	87,7	3,28	3,28			4142		4142			
6	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2,7	42,98	42,98		ЭМ=10,64	1235		1235			
7	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	90,4	13,38	13,38		ЭМ=12,41	15011		15011			130,82
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								108360					23,05

Раздел 2. Ремонтные работы

8	ФЕР47-01-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка участка: вручную; 100 м2 НР 98%=115%*0.85 от ФОТ; (9144 руб.) СП 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5692 руб.)	4,25	79,56 79,56			ОЗП=20,8692	7056	7056			10,20	43,35
9	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (27 руб.) СП 69%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (14 руб.)	0,0025	2281,99 126,07	2143,72 177,59		ОЗП=20,8585 ЭМ=8,3529 ЗПМ=19,9948 МАТ=5,959	52	7	45		15,72 13,88	0,04 0,03
10	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	0,2625	55,26	55,26		МАТ=18,5486	269			269		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФЕРР69-16-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Работы откоски: бетонной толщиной 15 см, 100 м2 НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (494 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (300 руб.)	0,025	7755,72	2380,61	4 350,67	ОЗП=20,8627 ЗМ=9,5726 ЗПМ=20,0033 МАТ=7,6405	1935	534	570	831	126,63	3,17
12	ФССЦ- 04.1.02.05-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В10 (М150); м3	0,125	600,00		600,00	МАТ=5,0816	381			381		0,43
13	ФССЦ- 02.2.05.04-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм, м3	0,25	118,60		118,60	МАТ=7,0392	209			209		
14	ФЕРР06-01-015- 10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Армирование подстилающих слоев и набетоннок: т НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (21 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (11 руб.)	0,00725	429,97	32,38	285,60	ОЗП=20,8623 ЗМ=10,6343 ЗПМ=19,9666 МАТ=4,2838	28	17	2	9	12,64	0,09
15	ФССЦ- 08.1.02.17-0097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм; м2	2,5	23,76		23,76	МАТ=4,3135	256			256		
16	ФЕРР27-02-010- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях: 100 м НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (19636 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (10548 руб.)	0,9	3226,95	78,78	2 504,53	ОЗП=20,8556 ЗМ=9,4964 ЗПМ=20,0072 МАТ=4,752	23466	12081	673	10712	76,08	68,47
17	Техузия Стоимость	Камень бордюрный БР100.30.18; шт	90	456,78		456,78		41110			41110		
18	ФЕРР27-04-003- 01 Общая толщина 10 см Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство оснований и покрытий из крупнозернистого песка: однослойных толщиной 12 см; 1000 м2 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (9940 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5340 руб.)	0,408	3120,28	2707,67	25,62	ОЗП=20,8746 ЗМ=9,3603 ЗПМ=19,9699 МАТ=5,959	13699	3296	10341	62	46,18	18,84
				386,99	329,19					2682		26,74	10,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19	ФЕР27-04-003-08 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07; 1000 м2 (Поправка на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЭМ=2)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (-175 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (-94 руб.)	-0,408	142,28	142,28 12,44		ЭМ=6,4008 ЗПМ=19,9726	-372		-372 -101		0,92	-0,38	
20	ФССЦ-02.3.01.02-0014 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный; м3	42,84	59,99	59,99	59,99	МАТ=13,1908	33900			33900			
21	ФЕР01-02-061-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство засыпки из плодородного слоя земли толщиной 200 мм; 100 м3	0,816	729	729		ОЗП=20,844	12399	12399			97,20	79,32	
22	ФССЦ-16.2.01.02-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Земля растительная механизированной заготовки, м3	85,68	131,90	131,90		МАТ=3,244	36661			36661			
								264263					281,52	
														16,6

Итого по разделу 2 Ремонтные работы


Раздел 3. Металлическое ограждение газона

23	ФЕР07-01-054-10 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических оград по металлическим стойкам; 100 м НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (3965 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2072 руб.)	0,075	4270,07	2686,12 311,98	184,55	ОЗП=20,8874 ЭМ=9,7989 ЗПМ=20,0023 МАТ=3,9873	4222	2192	1974 468		147,15 23,16	11,04 1,74
24	ФССЦ-04.1.02.05-0026 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200); м3	0,1035	665,00	665,00	665,00	МАТ=4,7153	325			325		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ФСЦ-07.2.07.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т. т	0,194	10 508,00		10 508,00	МАТ=5,4529	11116			11116		
26	ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом: 100 м2 НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (162 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (101 руб.)	0,095	304,03 79,36	2,23 0,33	222,44	ОЗП=20,8911 ЗМ=10,3632 ЗПМ=20,0909 МАТ=9,5922	362	158		202	9,08 0,03	0,86
27	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Раскраска от старой краски щетками: м2 НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (671 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (419 руб.)	4,1	7,68 7,68			ОЗП=20,9231	659	659			0,90	3,69
28	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.д., количество окрасок 2: 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1469 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (611 руб.)	0,095	720,44 629,59	2,28 0,49	88,57	ОЗП=20,8623 ЗМ=11,9473 ЗПМ=19,653 МАТ=3,153	1277	1248	3	26	71,06 0,04	6,75
29	Текущая стоимость	Грунт-эмаль "Нержамер" RAL 7040 и RAL 2009: кг	2,85	316,46		316,46		902			902		
30	ФЕР27-06-038-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка защитных ограждений прогнтаров: бетонных полусфер: шт НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (626 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (336 руб.)	4	153,36 4,12	3,43 0,54	145,81	ОЗП=20,8665 ЗМ=9,1661 ЗПМ=19,7222 МАТ=9,1209	5789	344	126 43	5319	0,5 0,05	2
31	ФСЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Песок природный для строительных работ средней; м3	0,013	55,26		55,26	МАТ=18,5486	13			13		
Итого по разделу 3 Металлическое ограждение газона													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
				258418	59368			258418	59368	56691	142359	2,8	349,49
				283996	75452			283996	75452	66184	142359	33	444,53
										9801			42,45
													32,19

ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накладные расходы							82213					
	Сметная прибыль							43918					
	Итого							410126					444,53
	В том числе:												
	Материалы							142359					
	Машины и механизмы							66184					
	ФОТ							85253					
	Налладные расходы							82213					
	Сметная прибыль							43918					
	НДС 18%							73822,68					
	ВСЕГО по смете							483949,68					444,53
													42,45

Составил:  /Сухарева А.С.И
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]