

СОГЛАСОВАНО Начальник Б-703 АО "НПО НИИПТ-НЗСК"

О.К. Печеницева

2018 г.

Форма № 4

АО "НПО НИИПТ-НЗСК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Ремонт металлургических кровель агрегатной и проходной в корпусе №1, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Сл. зап. 374/108 от 01.08.2017г, Дефектная ведомость 03/08, Сл. зап. №386/БКС 802

Сметная стоимость	257 800,50 руб.
Средства на оплату труда	36 855,00 руб.
Сметная трудоемкость	240,38 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)		Материалов	Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	в т.ч. оплата труда			Всего	в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата машин	в т.ч. оплата машин	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Агрегатная													
1	ФЕР88-20-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена обделок из листового стали, примыканий: к каменным стенам, 100 м НР 83% от ФОТ; (760 руб.) СП 65% от ФОТ; (595 руб.)	0,09	679,55	3,53	119,78	ОЗП=18,2556 ЭМ=10,2861 ЗПМ=17,3106 МАТ=6,1279	983	914	3	66	65,21	5,87
2	ФССЦ-08.1.02.07-0039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дополнительные элементы металло-черепичной кровли: планка планка приямка длиной 2000 мм; шт	10	123,32		123,32	МАТ=1,9129	2359			2359		
3	Текущая стоимость	Соты фольгированный двухсторонний, 50, м	100	4,27		4,27		427			427		
4	ФЕР46-04-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель из листового стали; 100 м2 НР 110% от ФОТ; (321 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (175 руб.)	0,24	79,44	12,52		ОЗП=18,2056 ЭМ=2,329	299	292	7		8,58	2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки, 100 м2 НР 83% от ФОТ; (458 руб.) СП 65% от ФОТ; (359 руб.)	0,24	160,11 120,37	39,74 6,21		ОЗП=18,2116 ЭМ=11,1222 ЗПМ=17,4476	632	526	106 26		15,16 0,46	3,64 0,11
6	ФЕРр54-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка подшивки карнизов из рейки; 100 м2 НР 85% от ФОТ; (184 руб.) СП 80% от ФОТ; (174 руб.)	0,052	243,27 218,26	25,01 10,8		ОЗП=18,1915 ЭМ=9,3742 ЗПМ=17,4481	219	207	12 10		28,87 0,8	1,5 0,04
7	ФЕРр56-5-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок; 100 м НР 83% от ФОТ; (6901 руб.) СП 65% от ФОТ; (5405 руб.)	0,4	2559,69 1136,62	13,36 2,2	1 409,71	ОЗП=18,2556 ЭМ=10,6414 ЗПМ=17,4045 МАТ=6,6266	12093	8300	57 15	3736	133,25 0,19	53,3 0,08
8	ФСЦЦ- 06.3.03.04-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм, т	0,0048	13 232,00		13 232,00	МАТ=2,7874	177			177		
9	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали: желобов; 100 м НР 83% от ФОТ; (54 руб.) СП 65% от ФОТ; (42 руб.)	0,05	71,18 70,98	0,20		ОЗП=18,2025 ЭМ=5,8	65	65			9,10	0,46
10	ФЕР12-01-026- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле; 100 м2 НР 120% от ФОТ; (2371 руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1087 руб.)	0,24	10222,95 390,01	128,31 3,27	9 704,63	ОЗП=18,1933 ЭМ=3,2243 ЗПМ=17,3761 МАТ=6,6123	17203	1703	99 14	15401	48,63 0,26	11,67 0,06
11	ФСЦЦ- 11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта; м3	-0,588	1 320,00		1 320,00	МАТ=6,6885	-5191			-5191		
12	ФСЦЦ- 11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта; м3	1,01	1 320,00		1 320,00	МАТ=6,6885	8917			8917		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФССЦ-08.3.05-05-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	-0,1529	8 715,10		8 715,10	МАТ=6,7812	-9036			-9036		
14	Текущая стоимость	Сталь в штрипсах толщиной 0,55 мм (рулонная оцинкованная), кг	32	249,15		249,15		7973			7973		
15	ФССЦ-14.2.06-01-0115 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Антиклевик ХМ-11; л	-16,11	7,16		7,16	МАТ=4,0265	-464			-464		
16	Текущая стоимость	Антиклевик Онебистоп; л	19	7,19		7,19		137			137		
17	ФЕР-12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство желобов: подвесных; 100 м НР 120% от ФОТ; (349 руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (157 руб.)	0,05	6744,97 267,93	21,01 3,21	6 456,03	ОЗТ=18,2554 ЭМ=10,5668 ЗПМ=17,3925 МАТ=4,685	1768	245	11	1512	31,41 0,25	1,57 0,01
18	ФССЦ-08.3.05-05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; т	-0,0226	11 200,00		11 200,00	МАТ=4,5781	-1159			-1159		
19	ФССЦ-08.1.02-11-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Положки оцинкованные, масса: 2,825 кг, т	-0,0085	7 977,00		7 977,00	МАТ=6,0482	-342			-342		
20	Текущая стоимость	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: желоб водосточный оцинкованный окрашенный, длиной 1250 мм; шт	4	241,14		241,14		965			965		
21	Текущая стоимость	Кронштейн карнизный; шт	5	127,25		127,25		636			636		
22	Текущая стоимость	Заглушка желоба; шт	1	104,11		104,11		104			104		
23	Текущая стоимость	Соединитель желоба; шт	1	170,85		170,85		171			171		
24	ФЕР-058-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей; 100 м НР 83% от ФОТ; (287 руб.) СП 65% от ФОТ; (225 руб.)	0,06	322,44 313,9	8,54 1,51	318,9	ОЗТ=18,2558 ЭМ=10,9871 ЗПМ=17,3509	349	344	5	36,8	0,13	2,21 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Текущая стоимость	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм (Ранее демонтированные); шт	3										
26	ФЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей; 100 шт НР 83% от ФОТ; (331 руб.) СП 65% от ФОТ; (259 руб.)	0,04	550,33 545,07	5,26 0,93		ОЗП=18,2554 ЭМ=10,9771 ЗПМ=17,3333	400	398	2		63,9 0,08	2,56
27	ФССЦ-08.1.02.22-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм; шт	2	34,80		34,80	МАТ=4,5005	313			313		
28	Текущая стоимость	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм (ранее демонтированное); шт	2										
29	ФЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей; 100 шт НР 83% от ФОТ; (69 руб.) СП 65% от ФОТ; (54 руб.)	0,01	458,2 452,94	5,26 0,93		ОЗП=18,2556 ЭМ=10,9771 ЗПМ=17,3333	83	83			53,1 0,08	0,53
30	ФССЦ-08.1.02.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм; шт	1	67,80		67,80	МАТ=2,6349	179			179		
31	ФЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей; 100 шт НР 83% от ФОТ; (83 руб.) СП 65% от ФОТ; (65 руб.)	0,01	550,33 545,07	5,26 0,93		ОЗП=18,2554 ЭМ=10,9771 ЗПМ=17,3333	100	100			63,9 0,08	0,64
32	ФССЦ-07.2.07.13-0141 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм; шт	1	35,90		35,90	МАТ=5,4481	196			196		
33	ФЕР-10-01-022-04 применительно Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство промежуточного покрытия из черной кровельной стали; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (1382 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (632 руб.)	0,24	4083,05 231,85	7,23 1,28	3 843,97	ОЗП=18,2032 ЭМ=10,982 ЗПМ=17,3203 МАТ=6,3339	6875	1013	19	5843	27,9 0,11	6,7 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
34	ФССЦ-08.3.05.05-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм; Т	-0,1008	8 900,00		8 900,00	МАТ=6,3826	-5726			-5726				
35	ФССЦ-08.3.05.05-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 1,50 мм; Т	0,3024	8 900,00		8 900,00	МАТ=6,3826	17178			17178				
36	Текущая стоимость	Лента Никобенд ТехноНиколь 50х3000; шт	2	211,86		211,86		424			424				
37	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Промазка фальцев и свисей в покрытие из кровельной стали; 100 м2 (МАТ=0 к расч.)	0,24	22,39		22,39	ОЗТ=18,1991 МАТ=4,1107	98			98	2,87	0,69		
38	Текущая стоимость	Герметик кровельный Soudal Аквафикс туба 310мл; шт	4	306,78		306,78		1227			1227				
39	ФЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Подшивкестроительных свесов деревянной рейкой; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (647 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (296 руб.)	0,052	4702,94		4156,30	ОЗТ=18,2049 ЗМ=10,1929 ЗПМ=17,4076 МАТ=8,0698	2240			469	27	1744	57,33	2,98
40	ФССЦ-11.1.01.12-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 18 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм; м3	-0,0967	2 194,00		2 194,00	МАТ=8,1058	-1720			-1720				
41	Текущая стоимость	Рейка деревянная сорта В 14/84/2; м2	5,72	324,79		324,79		1858				1858			
42	ФЕРр569-10-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептирование древесины; маслянистыми антисептиками; 100 м2 НР 78% от ФОТ; (56 руб.) СП 50% от ФОТ; (36 руб.)	0,085	61,79		60,48	ОЗТ=18,2547 ЗМ=11,0229 ЗПМ=17,5217	73			72	1	7,09	0,46	
43	Текущая стоимость	Пинтокс Классик; л	1	422,03		422,03		422			422				
44	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство мелких покрытий (брондмауэрлы, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 НР 120% от ФОТ; (374 руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (172 руб.)	0,0154	9874,22		8 890,58	ОЗТ=18,2555 ЗМ=11,0923 ЗПМ=17,4415 МАТ=4,5921	903			270	4	629	112,75	1,74
				961,76		3,51					1	0,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	ФССЦ- 08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; Т	-0,012	11 200,00	11 200,00	11 200,00	МАТ=4,5781	-615			-615		
46	ФССЦ- 08.1.02.07-0040 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (ветровая планка); шт	2	84,42	84,42	84,42	МАТ=3,1619	534			534		
47	ФССЦлр-01-01- 01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	0,95	42,98	42,98	ЭМ=1,19	457	457			457		
Итого по разделу 1 Агрегатная								89880					102,28 0,42

Раздел 2. Проходная

48	ФЕРр58-20-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам; 100 м НР 83% от ФОТ; (675 руб.) СП 65% от ФОТ; (528 руб.)	0,08	679,55 556,24	3,53 1,03	119,78	ОЗП=18,2556 ЭМ=10,2861 ЗПМ=17,3106 МАТ=6,1279	874	812	3	59	65,21 0,08	5,22 0,01
49	ФССЦ- 08.1.02.07-0039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка планка примыкания длиной 2000 мм; шт	5	123,32	123,32	123,32	МАТ=1,9129	1180			1180		
50	Текущая стоимость	Скотч фольгированный двухсторонний 50x50, м	100	4,27	4,27	4,27		427			427		
51	ФЕР46-04-008- 02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытой кровель: из листовой стали; 100 м2 НР 110% от ФОТ; (483 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (263 руб.)	0,36	79,44 66,92	12,52	449	ОЗП=18,2036 ЭМ=2,329	449	439	10		8,58	3,09
52	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка деревянных элементов конструкций кровли: обрешетки; 100 м2 НР 83% от ФОТ; (687 руб.) СП 65% от ФОТ; (538 руб.)	0,36	160,11 120,37	39,74 6,21	948	ОЗП=18,2116 ЭМ=11,1222 ЗПМ=17,4476	948	789	159 39		15,16 0,46	5,46 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	ФЕРр54-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка подшивки карнизов из рейки; 100 м2 НР 85% от ФОТ; (142 руб.) СП 80% от ФОТ; (134 руб.)	0,04	243,27	25,01		ОЗП=18,1915 ЗМ=9,3742 ЗПМ=17,4481	168	159			28,87	1,15
54	ФЕРр56-5-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш: смена стропильных ног из досок; 100 м НР 83% от ФОТ; (8627 руб.) СП 65% от ФОТ; (6756 руб.)	0,5	2559,69	13,36	1 409,71	ОЗП=18,2556 ЗМ=10,6414 ЗПМ=17,4045 МАТ=6,6266	15117	10375	71	4671	133,25	66,63
55	ФССЛ- 08.3.03.04-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм; т	0,006	13 232,00		13 232,00	МАТ=2,7874	221			221		0,1
56	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали; желобов; 100 м НР 83% от ФОТ; (85 руб.) СП 65% от ФОТ; (67 руб.)	0,08	71,18	0,20		ОЗП=18,2025 ЗМ=5,8	103	103			9,10	0,73
57	ФЕРП12-01-015- 03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство паркозащиты: прокладочной в один слой; 100 м2 НР 120% от ФОТ; (644 руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (295 руб.)	0,36	950,09	30,07	851,50	ОЗП=18,2224 ЗМ=8,131 ЗПМ=17,3754 МАТ=6,6457	2575	449	88	2038	7,94	2,82
58	ФССЛ- 12.1.02.06-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Рубероид кровельный с плевидной посылкой марки РКП- 350б; м2	-39,6	6,20		6,20	МАТ=3,8483	-945			-945		
59	ФССЛ- 12.1.02.11-0017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	ИЗОСПАН; С; 10 м2	3,96	42,00		42,00	МАТ=4,7764	794			794		
60	ФЕРП12-01-026- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрешанной Доски при: простой кровле; 100 м2 НР 120% от ФОТ; (3456 руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1584 руб.)	0,35	10222,95	128,31	9 704,63	ОЗП=18,1933 ЗМ=3,2243 ЗПМ=17,3761 МАТ=6,6123	25088	2483	145	22460	48,63	17,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	ФССЦ- 11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта; м3	-0,8575	1 320,00		1 320,00	MAT=6,6885	-7571			-7571		
62	ФССЦ- 11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта; м3	1,51	1 320,00		1 320,00	MAT=6,6885	13332			13332		
63	ФССЦ- 08.3.05.05-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием; т	-0,223	8 715,10		8 715,10	MAT=6,7812	-13179			-13179		
64	Текущая стоимость	Сталь в шпирсах толщиной 0,55 мм (рулонная оцинкованная); м2	49	249,15		249,15		12208			12208		
65	ФССЦ- 14.2.06.01-0115 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептик ХМ-11; л	-23,5	7,16		7,16	MAT=4,0265	-678			-678		
66	Текущая стоимость	Антисептик Огнебиостой; л	25	7,19		7,19		180			180		
67	ФЕР12-01-009- 02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство желобов: подвесных; 100 м НР 120% от ФОТ; (614 руб.) СП 55%=65%-0,85 от ФОТ; (282 руб.)	0,09	6744,97	21,01	6 456,03	ОЗП=18,2554 ЭМ=10,5668 ЗПМ=17,3925 MAT=4,6885	3182	440	20	2722	31,41	2,83
				267,93	3,21					5		0,25	0,02
68	ФССЦ- 08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; т	-0,0407	11 200,00		11 200,00	MAT=4,5761	-2087			-2087		
69	ФССЦ- 08.1.02.11-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг; т	-0,0152	7 977,00		7 977,00	MAT=5,0482	-612			-612		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	Текущая стоимость	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: желоб водосточный оцинкованный окрашенный, длиной 1250 мм, шт	9	241,14		241,14		2170			2170		
71	Текущая стоимость	Кронштейн карнизный, шт	5	127,25		127,25		636			636		
72	Текущая стоимость	Заглушка желоба, шт	1	104,11		104,11		104			104		
73	Текущая стоимость	Соединитель желоба, шт	1	170,85		170,85		171			171		
74	ФЕРР58-10-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Замена: прямые звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей, 100 м НР 83% от ФОТ; (287 руб.) СП 65% от ФОТ; (225 руб.)	0,06	322,44 313,9	8,54 1,51		ОЗТ=18,2558 ЭМ=10,9871 ЗПМ=17,3509	349	344	5		36,9 0,13	2,21 0,01
75	Текущая стоимость	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм (ранее демонтированные); шт	6										
76	ФЕРР58-10-3 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Замена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей; 100 шт НР 83% от ФОТ; (331 руб.) СП 65% от ФОТ; (259 руб.)	0,04	550,33 545,07	5,26 0,93		ОЗТ=18,2554 ЭМ=10,9771 ЗПМ=17,3333	400	398	2		63,9 0,08	2,56
77	ФССЦ- 08.1.02.22-0011 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм; шт	2	34,80		34,80	МАТ=4,5005	313			313		
78	Текущая стоимость	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм (ранее демонтированное); шт	2										
79	ФЕРР58-10-6 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Замена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей; 100 шт НР 83% от ФОТ; (138 руб.) СП 65% от ФОТ; (108 руб.)	0,02	458,2 452,94	5,26 0,93		ОЗТ=18,2556 ЭМ=10,9771 ЗПМ=17,3333	167	166	1		53,1 0,08	1,06
80	ФССЦ- 08.1.02.01-0002 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 215 мм; шт	1	67,80		67,80	МАТ=2,6349	179			179		
81	Текущая стоимость	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (ранее демонтированная); шт	1										
82	ФЕРР58-10-3 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Замена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей; 100 шт НР 83% от ФОТ; (165 руб.) СП 65% от ФОТ; (129 руб.)	0,02	550,33 545,07	5,26 0,93		ОЗТ=18,2554 ЭМ=10,9771 ЗПМ=17,3333	200	199	1		63,9 0,08	1,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	ФССЦ-07.2.07.13-0141 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм; шт	2	35,90		35,90	МАТ=5,4481	391			391		
84	ФЕР10-01-022-04 применительно Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство промежуточного покрытия из черной кровельной стали; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (2073 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (949 руб.)	0,36	4083,05 231,85	7,23 1,28	3 843,97	ОЗП=18,2032 ЭМ=10,982 ЗПМ=17,3203 МАТ=6,3339	10313	1519	29 8	8765	27,9 0,11	10,04 0,04
85	ФССЦ-08.3.05.05-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм; т	-0,1512	8 900,00		8 900,00	МАТ=6,3826	-8589			-8589		
86	ФССЦ-08.3.05.05-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 1,50 мм; т	0,4536	8 900,00		8 900,00	МАТ=6,3826	25767			25767		
87	Текущая стоимость ФЕРр58-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента Никобенд ТехноНиколь 50x3000; шт	2	211,86		211,86		424			424		
88	ФЕРр58-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Промазка фальцев и санцев в покрытии из кровельной стали; 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 83% от ФОТ; (122 руб.) СП 65% от ФОТ; (96 руб.)	0,36	22,39 22,39			ОЗП=18,1991 МАТ=4,1107	147	147		147	2,87	1,03
89	Текущая стоимость ФЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик кровельный Soudal Аквафикс туба 310мл; шт	4	306,78		306,78		1227			1227		
90	ФЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подшивкарнизных свесов деревянной рейкой; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (995 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (455 руб.)	0,08	4702,94 495,33	51,31 7,8	4 156,30	ОЗП=18,2049 ЭМ=10,1929 ЗПМ=17,4076 МАТ=8,0698	3446	721	42 11	2683	57,33 0,64	4,59 0,05
91	ФССЦ-11.1.01.12-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип. 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм; м3	-0,1488	2 194,00		2 194,00	МАТ=8,1058	-2646			-2646		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	Текущая стоимость	Рейка деревянная сорта В 14/84/2, м2	9	324,79		324,79		2923			2923		
93	ФЕРр69-10-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками; 100 м2 НР 78% от ФОТ; (87 руб.) СП 50% от ФОТ; (56 руб.)	0,1	61,79 60,46	1,31 0,23		ОЭП=18,2547 ЭМ=11,0229 ЭПМ=17,5217	112	111	1		7,09 0,02	0,71
94	Текущая стоимость	Панотек Classic; л	2	422,03		422,03		844			844		
95	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 НР 120% от ФОТ; (557 руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (255 руб.)	0,02296	987,4,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	ОЭП=18,2555 ЭМ=11,0923 ЭПМ=17,4415 МАТ=4,5921	1346	403	6	937	112,75 0,27	2,59 0,01
96	ФССЛ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм.	-0,018	11 200,00		11 200,00	МАТ=4,5781	-923			-923		
97	ФССЛ-08.1.02.07-0040 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дополнительные элементы металлоперегонной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (ветровая планка); шт	10	84,42		84,42	МАТ=3,1619	2669			2669		
98	ФССЛпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Поручочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с поручкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	1,13	42,98	42,98		ЭМ=1,1,19	543		543			
Итого по разделу 2 Проходная								128595					137
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								159241	35156	1945	122140		0,68 229,6
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								160822	36613	218 2069	122140		0,99 239,28
Накладные расходы										242			1,1
Сметная прибыль										3487,5			
Итого по смете:										22778			
Итого по разделу 1 Аргентная													102,28
Итого по разделу 2 Проходная													0,42 137
													0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								218475					239,28
В том числе:													1,1
Материалы								122140					
Машины и механизмы								2069					
ФОТ								36855					
Накладные расходы								34875					
Сметная прибыль								22778					
НДС 18%								39325,5					
ВСЕГО по смете								257800,5					239,28
													1,1

Составил:  /Сухарева А.С./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ // _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАННОЙ Начальник Б-703 АО "НПО НИИЛП-НЭИК"

О.К. Печелинцева

2018 г.

АО "НПО НИИЛП-НЭИК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальный смета)

на Ремонт металлической кровли входа в корпус №1 (райус-двор), г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Сл. зап. 420/108 от 22.08.2017г., Дефектная ведомость 11/08, сл. зап №386/БКС 802 от 06.08.2018

Сметная стоимость	434 996,38	руб.
Средства на оплату труда	71 286,00	руб.
Сметная трудоемкость	463,09	чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	эксп. машин в т.ч, оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда в т.ч, оплаты труда	материалов	на ед.ин.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Кровля													
1	ФЕРр58-20-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена обделок из листового стали, примыканий: к каменным стенам, 100 м	0,09	679,55	3,53	119,78	03Г=18,2556 3М=10,2861 3ГМ=17,3106 МАТ=6,1279	983	914	3	66	65,21	5,87
		НР 83% от ФОТ; (760 руб.) СП 65% от ФОТ; (395 руб.)		556,24	1,03					2		0,08	0,01
2	ФССД-08.1.02.07-0039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дополнительные элементы металло-черепичной кровли: планка планка примыкания длиной 2000 мм; шт	5	123,32		123,32	МАТ=1,9129	1180			1180		
3	Текущая стоимость	Скотч фольгированный двухсторонний, 50. м	100	4,27		4,27		427			427		
4	ФЕРр46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель. из стали; 100 м2 НР 110% от ФОТ; (1045 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (570 руб.)	0,78	79,44	12,52	4,27	03Г=18,2036 3М=2,329	973	950	23		8,58	6,69
5	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки; 100 м2 НР 83% от ФОТ; (1490 руб.) СП 65% от ФОТ; (1167 руб.)	0,78	160,11	39,74	4,27	03Г=18,2116 3М=11,1222 3ГМ=17,4476	2055	1710	345		15,16	11,82
				120,37	6,21					85		0,46	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ФЕРр54-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка подшивки карнизов из рейки; 100 м2 НР 85% от ФОТ; (460 руб.) СП 80% от ФОТ; (433 руб.)	0,13	243,27 218,26	25,01 10,8		ОЗП=18,1915 ЭМ=9,3742 ЗПМ=17,4481	547	517	30		28,87 0,8	3,75 0,1
7	ФЕРр58-5-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: замена стропильных ног из досок; 100 м НР 83% от ФОТ; (19514 руб.) СП 65% от ФОТ; (15282 руб.)	1,131	2559,69 1136,62	13,36 2,2	1 409,71	ОЗП=18,2556 ЭМ=10,6414 ЗПМ=17,4045 МАТ=6,6266	34194	23468	161 43	10565	133,25 0,19	150,71 0,21
8	ФССЦ- 08.3.03.04-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм, т	0,0136	13 232,00		13 232,00	МАТ=2,7874	502			502		
9	ФЕР12-01-015- 03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой; 100 м2 НР 120% от ФОТ; (1398 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (641 руб.)	0,78	950,09 68,52	30,07 2,69	851,50	ОЗП=18,2224 ЭМ=8,131 ЗПМ=17,3754 МАТ=6,6457	5578	974	191 36	4413	7,84 0,21	6,12 0,16
10	ФССЦ- 12.1.02.06-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б; м2	-85,8	6,20		6,20	МАТ=3,8483	-2047			-2047		
11	ФССЦ- 12.1.02.11-0017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ИЗОСПАН: С; 10 м2	8,58	42,00		42,00	МАТ=4,7764	1721			1721		
12	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов; 100 м НР 83% от ФОТ; (118 руб.) СП 65% от ФОТ; (92 руб.)	0,11	71,18 70,98	0,20		ОЗП=18,2025 ЭМ=5,8	142	142			9,10	1,00
13	ФЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмолей; 100 м НР 83% от ФОТ; (287 руб.) СП 65% от ФОТ; (225 руб.)	0,06	322,44 313,9	8,54 1,51		ОЗП=18,2558 ЭМ=10,9871 ЗПМ=17,3509	349	344	5 2		36,8 0,13	2,21 0,01
14	Текущая стоимость	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм (Ранее демонтированные); шт	6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ФЕР56-10-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Замена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей; 100 шт НР 83% от ФОТ; (165 руб.) СП 65% от ФОТ; (129 руб.)	0,02	550,33 545,07	5,26 0,93		ОЗП=18,2554 ЭМ=10,9771 ЗПМ=17,3333	200	199	1		63,9 0,08	1,28
16	Текущая стоимость	Колена из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм (ранее демонтированные); шт	2										
17	ФЕР56-10-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Замена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей; 100 шт НР 83% от ФОТ; (138 руб.) СП 65% от ФОТ; (108 руб.)	0,02	458,2 452,94	5,26 0,93		ОЗП=18,2556 ЭМ=10,9771 ЗПМ=17,3333	167	166	1		53,1 0,08	1,06
18	ФССЦ- 08.1.02.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм; шт	2	67,80			МАТ=2,6349	357				357	
19	ФЕР58-10-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Замена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей; 100 шт НР 83% от ФОТ; (165 руб.) СП 65% от ФОТ; (129 руб.)	0,02	550,33 545,07	5,26 0,93		ОЗП=18,2554 ЭМ=10,9771 ЗПМ=17,3333	200	199	1		63,9 0,08	1,28
20	Текущая стоимость	Отливки (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 100 мм (ранее демонтированные); шт	2										
21	ФЕР12-01-009- 02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство желобов: подвесных; 100 м НР 120% от ФОТ; (752 руб.) СП 55%=65% от ФОТ; (345 руб.)	0,11	6744,97 267,93	21,01 3,21		ОЗП=18,2554 ЭМ=10,5686 ЗПМ=17,3925 МАТ=4,685	3890	538	24		3328 31,41 0,25	3,46 0,03
22	ФССЦ- 08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; Т	-0,0497	11 200,00			МАТ=4,5781	-2548				-2548	
23	ФССЦ- 08.1.02.11-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пожалки оцинкованные, масса: 2,825 кг. т	-0,0186	7 977,00			МАТ=5,0482	-749				-749	
24	Текущая стоимость	Дополнительные элементы металло-черепичной крыши: желоб водосточный оцинкованный окрашенный, длиной 1250 мм; шт	11	241,14				2653				2653	
25	Текущая стоимость	Кронштейн карнизный; шт	15	127,25				1909				1909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Текущая стоимость	Заглушка желоба; шт	1	104,11	104,11	104,11		104			104		
27	Текущая стоимость	Соединитель желоба; шт	4	170,85	170,85	170,85		683			683		
28	ФЕР10-01-022-04 применительно Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство промежуточного покрытия из черной кровельной стали; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (4492 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (2056 руб.)	0,78	4083,05 231,85	7,23 1,28	3 843,97	ОЗП=18,2032 ЭМ=10,982 ЗПМ=17,3203 МАТ=6,3339	22345	3292	62 17	18991	27,9 0,11	21,76 0,09
29	ФССЦ-08.3.05.05-0031 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм; Т	-0,3276	8 900,00		8 900,00	МАТ=6,3826	-18609			-18609		
30	ФССЦ-08.3.05.05-0031 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 1,50 мм; Т	0,9828	8 900,00		8 900,00	МАТ=6,3826	55828			55828		
31	Текущая стоимость	Лента Никобенд ТехноНколь 50x3000; шт	3	211,86		211,86		636			636		
32	ФЕР12-01-026-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из образной доски при: простой кровле; 100 м2 НР 120% от ФОТ; (7704 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (3531 руб.)	0,78	10222,95 390,01	128,31 3,27	9 704,63	ОЗП=18,1933 ЭМ=3,2243 ЗПМ=17,3761 МАТ=6,6123	55910	5535	323 44	50052	48,63 0,26	37,93 0,2
33	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта; М3	-1,911	1 320,00		1 320,00	МАТ=6,6885	-16872			-16872		
34	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта; М3	3,28	1 320,00		1 320,00	МАТ=6,6885	28959			28959		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	ФССЦ-08.3.05.05-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	-0,4969	8 715,10		8 715,10	МАТ=6,7812	-29366			-29366		
36	Текущая стоимость	Сталь в штрипах толщиной 0,55 мм (рулонная оцинкованная), м2	105	249,15		249,15		26161			26161		
37	ФССЦ-14.2.06.01-0115 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Антигелтик ХМ-11, л	-52,36	7,16		7,16	МАТ=4,0265	-1510			-1510		
38	Текущая стоимость	Антигелтик Огнебистоп, л	59	7,19		7,19		424			424		
39	ФЕРР58-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Промазка фальцев и свинцев в покрытии из кровельной стали, 100 м2 (МАТ=0 к расх.)	0,78	22,39 22,39			ОЗП=18,1991 МАТ=4,1107	318		318		2,87	2,24
40	Текущая стоимость	Герметик кровельный Soudal Аквафикс туба 310мл, шт	5	306,78		306,78		1534			1534		
41	ФЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Подшивка карнизных свесов деревянной рейкой, 100 м2 НР 118% от ФОТ, (618 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ, (740 руб.)	0,13	4702,94 495,33	51,31 7,8	4 156,30	ОЗП=18,2049 ЗМ=10,1929 ЗПМ=17,4076 МАТ=8,0698	5601	1172	68 18	4361	57,33 0,64	7,45 0,08
42	ФССЦ-11.1.01.12-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип. 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, м3	-0,2418	2 194,00		2 194,00	МАТ=8,1058	-4300			-4300		
43	Текущая стоимость	Рейка деревянная сорта В 14/842, м2	14,3	324,79		324,79		4644			4644		
44	ФЕРР69-10-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками, 100 м2 НР 78% от ФОТ, (113 руб.) СП 50% от ФОТ, (73 руб.)	0,13	61,79 60,48	1,31 0,23		ОЗП=18,2547 ЗМ=11,0229 ЗПМ=17,5217	145	144	1 1		7,09 0,02	0,92
45	Текущая стоимость	Пинотекс Classic, л	2	422,03		422,03		844			844		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 НР 120% от ФОТ; (613 руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (281 руб.)	0,0252	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	ОЗП=18,2555 ЭМ=11,0923 ЗПМ=17,4415 МАТ=4,5921	1477	442	6	1029	112,75 0,27	2,84 0,01
47	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; Т	-0,0197	11 200,00		11 200,00	МАТ=4,5781	-1010			-1010		
48	ФССЦ-08.1.02.07-0040 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (ветровая планка); шт	5	84,42		84,42	МАТ=3,1619	1335			1335		
Итого по разделу 1 Кровля								257625					280,32 1,4

Раздел 2. Ремонт парапета

49	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 (Демонтаж (разборка) (МДС 81-36.2004, МДС 81-38.2004, пп.3.3.1) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЭМ=0,8) НР 120% от ФОТ; (10200 руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (4675 руб.)	0,603	766,91 769,41	17,5 2,81		ОЗП=18,2555 ЭМ=11,0923 ЗПМ=17,4415 МАТ=4,5921	8587	8470	117 30		90,2 0,22	54,39 0,13
50	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 НР 120% от ФОТ; (14665 руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (6722 руб.)	0,603	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	ОЗП=18,2555 ЭМ=11,0923 ЗПМ=17,4415 МАТ=4,5921	35352	10587	146 37	24619	112,75 0,27	67,99 0,16
51	ФЕРР53-16-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт кирпичной кладки отдельными местами; м3 НР 86% от ФОТ; (2355 руб.) СП 70% от ФОТ; (1917 руб.)	0,52	313,53 283,83	29,59 5,81	0,11	ОЗП=18,1931 ЭМ=9,22 ЗПМ=17,4337 МАТ=5,8181	2827	2665	142 53		35,39 0,43	18,4 0,22
52	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: М5; м3	0,1316	519,80		519,80	МАТ=4,8497	332			332		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100, 1000 шт	0,209	1 752,60		1 752,60	МАТ=4,071	1491			1491		
54	ФЕР08-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Гидроизоляция стен горизонтальная цементная, 100 м2 НР 122% от ФОТ: (1939 руб.) СП 68%=80%*0,85 от ФОТ: (1081 руб.)	0,229	489,41 325,85	26,28 4,64	137,28	ОЗП=18,2553 ЭМ=10,9863 ЗПМ=17,3728 МАТ=11,737	1797	1362	66 18	369	38,2 0,4	8,75 0,09
55	ФССЦ-01.8.01.07-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Стекло жидкое калийное, т	-0,0115	2 734,60		2 734,60	МАТ=11,7603	-370			-370		
56	ФССЦ-04.3.01.12-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый Марки: 25; м3	0,7099	497,00		497,00	МАТ=5,0271	1774			1774		
57	ФЕР10-01-083-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство настила толщиной 25 мм разрыхленного; 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 118% от ФОТ: (1228 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ: (562 руб.)	0,22814	279,25 208,7	72,55 9,92		ОЗП=18,1967 ЭМ=9,6956 ЗПМ=17,4233 МАТ=6,2456	1023	862	161 40		23,33 0,78	5,35 0,18
58	ФССЦ-11.1.03.01-0074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II; м3	0,17	1 155,00		1 155,00	МАТ=16,1087	3163			3163		
59	Текущая стоимость	Антиклетки Огнебистоп, л	5	7,19		7,19		36			36		
60	ФЕР069-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, глубина до 0,5 кирпича, 100 шт НР 78% от ФОТ: (1614 руб.) СП 50% от ФОТ: (1035 руб.)	2,42	46,83 46,83			ОЗП=18,2553	2069	2069			5,49	13,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	ФССЦ-01.7.15.07-0111 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Дюбель рамный распорный с винтом размером: 8,0x72 мм, 10 шт	24,2	7,94		7,94	МАТ=6,7229	1292			1292		
62	ФССЦпт-01-01-01-041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	3,4	42,98	42,98		ЭМ=11,19	1635		1635			
Итого по разделу 2 Ремонт парапета								111016					180,48
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								248972	67059	3512	178401		0,89
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								252949	70773	3775	178401		436,56
Накладные расходы								73096		458			2,04
Сметная прибыль								42596					460,8
Итого по смете:								257625		513			2,29
Итого по разделу 1 Кровля													280,32
Итого по разделу 2 Ремонт парапета								111016					1,4
Итого								368641					180,48
В том числе:													0,89
Материалы								178401					460,8
Машины и механизмы								3775					2,29
ФОТ								71286					
Накладные расходы								73096					
Сметная прибыль								42596					
НДС 18%								66355,38					
ВСЕГО по смете								434996,38					460,8

Составил:  /Сухарева А.С./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ // _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО Начальник Б-703 АО "НПО НИИПТ-НЭИК"
 О.К. Печелинцева

2018 г.

АО "НПО НИИПТ-НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03
 (локальная смета)

на Ремонт электроподогрева водосточных труб у входа в корпус №1, г. Новосибирск, Горького, 78

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №04/09 от 05.09.2017, Сп. зап №386/БКС 802 от 06.08.2018

Сметная стоимость	78 047,46 руб.
Средства на оплату труда	9 324,00 руб.
Сметная трудоемкость	49,72 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на едм.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтажные работы													
1	ФЕРм07-1-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж электропроводки, 100 м НР 85% от ФОТ: (1751 руб.) СП 65% от ФОТ: (1339 руб.)	0,92	106,94	106,94		ОЗП=18,2022	1791	1791			13,71	12,61
2	ФЕРм08-02-146-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (греющий саморегулирующийся кабель): 100 м НР 95% от ФОТ: (2783 руб.) СП 65% от ФОТ: (1904 руб.)	0,84	751,97 113,61	576,58 55,11	61,78	ОЗП=18,2279 ЗМ=4,811 ЗПМ=17,4432 МАТ=8,3478	4503	1740	2330 807	433	11,81 4,11	9,92 3,45
3	ФЕРм08-02-146-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг: 100 м НР 95% от ФОТ: (437 руб.) СП 65% от ФОТ: (299 руб.)	0,08	2166,08 132,08	1563,07 148,66	470,93	ОЗП=18,228 ЗМ=4,54 ЗПМ=17,4469 МАТ=4,1328	916	193	568 207	155	13,73 11,04	1,1 0,88
4	ФЕРм08-03-57-4-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов) сечением: до 16 мм2, 100 шт НР 95% от ФОТ: (1096 руб.) СП 65% от ФОТ: (750 руб.)	0,16	487,83 344,22	15,32 0,26	128,29	ОЗП=18,2048 ЗМ=8,5796 ЗПМ=16,8461 МАТ=8,4524	1197	1003	21 1	173	34,7 0,02	5,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	ФЕР01-09-001-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Пусконаладочные работы; шт НР 65% от ФОТ; (1769 руб.) СП 40% от ФОТ; (1088 руб.)	1	130,15 130,15			ОЗП=18,1778	2366	2366			9,72	9,72	
Итого по разделу 1 Монтажные работы								25491					44,74	
Раздел 2. Не учтенный материал														
6	Текущая стоимость	Кабель греющий саморегулирующийся мощностью 30 Вт/м VR2-T. м.п.	92	337,29		337,29		31031			31031			
7	Текущая стоимость	Лента монтажная; м.п.	10	26,69		26,69		267			267			
8	Текущая стоимость	Защелка стальная 4x12; шт	100	4,66		4,66		466			466			
9	Текущая стоимость	Крепление СР 40.2-50; шт	40	32,20		32,20		1288			1288			
10	Текущая стоимость	Крепление СР/Т 40.1-25; шт	60	50,85		50,85		3051			3051			
11	Текущая стоимость	Трос стальной в плё 2/3; м.п.	8	24,00		24,00		192			192			
12	Текущая стоимость	Комплект для заделки кабеля; шт	5	355,93		355,93		1780			1780			
13	Текущая стоимость	Радиусная накладка ТС.03; шт	2	440,68		440,68		881			881			
Итого по разделу 2 Не учтенный материал								38956					38,9	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								49729	7093	2919	39717			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								51231	8157	1015	39717			4,33
Накладные расходы								7836						44,74
Сметная прибыль								5380						
Итого								64447						4,98
В том числе:														
Материалы								39717						
Машины и механизмы								3357						
ФОТ								9324						
Накладные расходы								7836						
Сметная прибыль								5380						
НДС 18%								11600,46						
ВСЕГО по смете								76047,46						44,74
														4,98

Составил:

/Сухарева А.С./

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО/ Начальник Б-703 АО "НПО НИИЛП-НЭИК"

О.К. Пчелинцева

2018 г.

АО "НПО НИИЛП-НЭИК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04

(локальная смета)

на Устройство электроподогрева водосточных труб (проходной) в корпусе №1 (левое крыло-двор) г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №06/07 от 05.07.2018

Сметная стоимость	93 838,32	руб.
Средства на оплату труда	9 783,00	руб.
Сметная трудоемкость	49,79	чел.час


N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Электроподогрев водосточных труб

1	ФЕРМ08-02-146-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг, 100 м НР 95% от ФОТ; (2967 руб.) СП 65% от ФОТ; (2030 руб.)	1,03	751,97 113,61	576,58 55,11	61,78	ОЭП=18,2279 ЭМ=4,811 ЗПМ=17,4432 МАТ=8,3478	5621	2133	2857 990	531	11,81 4,11	12,16 4,23
2	ФЕРМ08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг, 100 м НР 95% от ФОТ; (380 руб.) СП 65% от ФОТ; (260 руб.)	0,08	2166,08 132,08	1563,07 148,66	470,93	ОЭП=18,228 ЭМ=4,54 ЗПМ=17,4469 МАТ=4,1328	916	193	568 207	155	13,73 11,04	1,1 0,88
3	ФЕРМ11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Установка датчиков), шт НР 95% от ФОТ; (177 руб.) СП 65% от ФОТ; (121 руб.)	1	11,53 10,22		1,31	ОЭП=18,2005 МАТ=15,603	206	186		20	1,03	1,03
4	ФЕРМ08-03-545-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Коробка (щит) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10, шт НР 95% от ФОТ; (1615 руб.) СП 65% от ФОТ; (1105 руб.)	3	79,66 31,11	2,03	46,51	ОЭП=18,2108 ЭМ=10,1674 МАТ=6,422	2658	1700	62	896	3,31	9,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕРМ08-03-571-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Щит (щит управления) заводского изготовления однопольный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм; м НР 95% от ФОТ; (1446 руб.) СП 65% от ФОТ; (989 руб.)	0,89	287,74 69,94	199,49 25,1	18,31	ОЗП=18,2036 ЭМ=9,88 ЗПМ=17,4131 МАТ=10,3866	3057	1133	1754 389	170	7,05 2	6,27 1,78
6	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ; 100 шт НР 95% от ФОТ; (462 руб.) СП 65% от ФОТ; (316 руб.)	0,16	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=18,2041 ЭМ=9,8258 ЗПМ=16,8461 МАТ=6,6891	600	485	3 1	112	16,8 0,02	2,89 9,72
7	ФЕРп01-09-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Пусконаладочные работы; шт НР 65% от ФОТ; (1538 руб.) СП 40% от ФОТ; (946 руб.)	1	130,15 130,15			ОЗП=18,1778	2366	2366			9,72	42,9 6,89
Итого по разделу 1 Электроотгрев водосточных труб													
Раздел 2. Неучтенный материал													
8	Текущая цена	Кабель греющий саморегулирующийся мощностью 30 Вт/м VR2-T; м.п.	87	337,29		337,29		29344			29344		
9	Текущая стоимость	Лента монтажная; м.п.	10	26,69		26,69		267			267		
10	Текущая стоимость	Защелка стальная 4x12; шт	93	4,66		4,66		433			433		
11	Текущая стоимость	Крепление СР 40.2-50; шт	37	32,20		32,20		1191			1191		
12	Текущая стоимость	Крепление СР/Т 40.1-25; шт	55	50,85		50,85		2797			2797		
13	Текущая стоимость	Трос стальной в п/о 2/3; м.п.	8	24,00		24,00		192			192		
14	Текущая стоимость	Комплект для заделки кабеля; шт	5	355,93		355,93		1780			1780		
15	Текущая стоимость	Радиусная накладка ТС-03; шт	2	440,68		440,68		881			881		
16	Текущая цена	Коробка монтажная с зажимами для проводов сечением до 6 мм ² ; шт	3	466,10		466,10		1398			1398		
17	Текущая цена	Кабель контрольный КВВГнг 7x1; м.п.	24	35,59		35,59		854			854		
18	Текущая цена	Щаф управления ШУ-ОСТ-1-25 в комплекте с автономным датчиком температуры; шт	1	10 711,86		10 711,86		10712			10712		
Итого по разделу 2 Неучтенный материал								49849					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								65173	8196	5244	51733		42,9 6,89
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Итого								79524					42,9 6,89
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ФОТ								9783					
Накладные расходы								8584					
Сметная прибыль								5767					
НДС 18%								14314,32					
ВСЕГО по смете								93838,32					42,9
													6,89

Составил:  /Сухарова А.С./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

