

О.К. Пчелинцева

2018 г.

АО "НПО НИИЛП-НЗЖ"

(наименование строений)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и площадок, ремонт откосов г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость № 10/06 от 29.06.2018 года

Сметная стоимость 4 225 156,38 руб.  
 Средства на оплату труда 334 257,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 1 703,54 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## Демонтаж

1	ФЕР1-01-04-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Резка шва в асфальтобетонном покрытии, 100 м (МАТ=0 к расч.) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2160 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1049 руб.)	0,62	769,17 80,69	688,48 37,92		0,92 3,11	1923	1044	879 470		9,71 2,81	6,02 1,74
2	ФЕРрвв-12-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 НР 88%=(104%*0,85 от ФОТ; (46153 руб.) СП 48%=(60%*0,8 от ФОТ; (25175 руб.)	0,9	6008,44 2022,24	3986,2 423,75		0,87 1,98	85769	37984	47785 7622		243,35 41,39	219,02 37,25
3	ФЕР01-01-01-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3; 1000 м3 НР 81%=(95%*0,85 от ФОТ; (228 руб.) СП 34%=(50%*(0,85*0,8) от ФОТ; (96 руб.)	0,021	3337,29 77,84	3254,03 390,43		0,70 2,00	850	34	814 164	2	9,98 28,92	0,21 0,61
4	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами; 1 т груза НР 0%=(0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=(0%*0,8 от ФОТ	190,83	3,28	3,28		0,14	9013		9013			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	25,17	42,98	42,98		ЗМ=10,64	11510	4842	11510			
6	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	251,7	13,38	13,38		ЗМ=12,41	41795	4842	41795			
Ремонтные работы													
7	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную просадок; 100 м3 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (4354 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1985 руб.)	0,35	663,75	663,75		ОЗП=20,844	4842	4842			88,50	30,98
8	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных работ средний; м3	36,75	55,26	55,26		МАТ=18,5486	37669			37669		
9	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 40-70; 100 м3 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1136 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (610 руб.)	0,07	3551,63	3338,85	17,08	ОЗП=20,8624 ЗМ=8,5205 ЗПМ=19,9986 МАТ=5,959	2284	286	1991	7	24,19	1,69
				195,7	278,65					390		20,6	1,44
10	ФССЦ-02.2.05.04-0105 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	7,35	155,94	155,94		МАТ=5,4642	6263			6263		
11	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 20-40; 100 м3 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (16876 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9066 руб.)	1,04	3551,63	3338,65	17,08	ОЗП=20,8624 ЗМ=8,5205 ЗПМ=19,9986 МАТ=5,959	33939	4246	29587	106	24,19	25,16
				195,7	278,65					5796		20,6	21,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФССЦ-02.2.05.04-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень на природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм, м3	109,2	118,60		118,60	МАТ=7,0392	91166	4004	9383	91166		
13	ФЕР21-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Резина вижущих материалов: т НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (103 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (55 руб.)	0,416	39,10	39,1		ЗМ=9,9698 ЗПМ=19,9426	162		162		0,66	0,27
14	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмульсия битумно-кационная, марка ЭБК-1; т	0,4285	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	8496			8496		
15	ФЕР21-06-020-04 Общая толщина 60 мм Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см на горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (1165 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (598 руб.)	0,52	2984,49	2385,37	230,67	ОЗП=20,8978 ЗМ=7,5645 ЗПМ=19,9874 МАТ=8,8287	14446	4004	9383	1059	38,3	19,92
16	ФЕР21-06-021-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см уменьшения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-04; 1000 м2 (Поправка на толщину - 20 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (62 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (33 руб.)	0,52	15,16	11,68		ОЗП=20,7931 ЗМ=2,8561	55	38	17		0,36	0,19
17	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130; т	0,0091	1 690,00		1 690,00	МАТ=5,8366	90			90		
18	ФССЦ-04.2.01.01-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горные для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б; т	79,46	519,00		519,00	МАТ=4,9083	202417			202417		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФЕР27-06-020-02 Общая толщина 60 мм Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (11165 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5998 руб.)	0,52	2984,49 368,45	2385,37 263,01	230,87	14446 ОЗП=20,8978 ЭМ=7,5645 ЗПМ=19,9874 МАТ=8,8287	14446	4004	9383 2734	1059	38,3 19,12	19,92 9,94
20	ФЕР27-06-021-02 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02; 1000 м2 (Поправка на толщину - 20 мм ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (62 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (83 руб.)	0,52	15,16 3,48	11,68	1 690,00	ОЗП=20,7931 ЭМ=2,8561	55	38	17		0,36	0,19
21	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130; т	0,0081	1 690,00		1 690,00	МАТ=5,8356	90			90		
22	ФССЦ-04.2.01.01-0031 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А; Т	79,66	535,50		535,50	МАТ=4,7571	202928			202928		
Горловина колодца													
23	ФЕР66-22-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер; шт НР 92%=108%*0,85 от ФОТ; (880 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (516 руб.)	1	59,79 38,64	6,57 1,16	14,58	ОЗП=20,9314 ЭМ=12,1643 ЗПМ=19,9224 МАТ=4,4513	954	809	80 23	65	4,53 0,1	4,53 0,1
24	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100; 1000 шт	0,017	1 752,60		1 752,60	МАТ=4,0412	120			120		
25	ФССЦ-04.1.02.05-0003 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100); м3	0,35	560,00		560,00	МАТ=4,5412	890			890		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2	0,006	585,87	35,82	449,24	ОЗП=20,8877 ЭМ=6,0201 ЗПМ=19,9181 МАТ=16,2172	58	13	1	44	10,6	0,06
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	(в один слой ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))		100,81	1,16							0,1	
		НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (18 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (9 руб.)						959035					395,07
Итого по разделу 1 Площадка у корпуса 28 (со стороны северной проходной)													
108,16													

## Раздел 2. Площадка у корпуса №34 (со стороны снегогтапа)

Демонтажные работы (отмостка, крыльца входа)

27	ФЕР11-01-044-01	Резка шва в а/бетонном покрытии, 100 м (МАТ=0 к раск.)	0,457	759,17	688,48	449,24	ОЗП=20,8701 ЭМ=2,0592 ЗПМ=20,0013 МАТ=8,7293	1417	770	647		9,71	4,44
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1594 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (774 руб.)		80,69	37,92					347		2,81	1,28
28	ФЕР88-12-4	Разборка покрытий и оснований; асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3	0,0315	6008,44	3886,2	449,24	ОЗП=20,87 ЭМ=13,3195 ЗПМ=19,9852	3002	1329	1673		243,35	7,67
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 88%=104%*0,85 от ФОТ; (1615 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (881 руб.)		2022,24	423,75					267		41,39	1,3
29	ФССЦПг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами; 1 т груза	6,84	3,28	3,28	449,24	ЭМ=14,4	323		323			
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ											
30	ФССЦПг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза	0,76	42,98	42,98	449,24	ЭМ=10,64	348		348			
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ											
31	ФССЦПг-03-21-01-015	Перевозка груза автомобильными-самовалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класса груза; 1 т груза	7,6	13,38	13,38	449,24	ЭМ=12,41	1262		1262			
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ											
Ремонтные работы (отмостка, крыльца входа)													
32	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий; 100 м	0,47	4412,47	78,78	449,24	ОЗП=20,8556 ЭМ=9,4964 ЗПМ=20,0072 МАТ=4,7711	14935	6309	352	8274	76,08	35,76
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (10254 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5508 руб.)		643,64	9,64					91		0,72	0,34
33	Текущая стоимость	Камень бордюрный БР100.30.18; шт	47	430,04		430,04		20212			20212		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буртовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (822 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (427 руб.)	0,14	1171,73 201,61	71,64 2,32	898,48	ОЗП=20,8877 ЭМ=6,0201 ЗПМ=19,9181 МАТ=16,2172	2690	590	60	2040	21,2 0,2	2,97 0,03
35	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 20-40; 100 м3 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (990 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (532 руб.)	0,061	3551,63 195,7	3338,95 278,65	17,08	ОЗП=20,8624 ЭМ=8,5205 ЗПМ=19,9986 МАТ=5,959	1991	249	1735 340	7	24,19 20,6	1,48 1,26
36	ФССЦ-02.2.05.04-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	6,41	118,60		118,60	МАТ=7,0392	5351			5351		
37	ФЕР27-06-002-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 10 см; 1000 м2 (Толщина слоя 100мм ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 х расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1796 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (965 руб.)	0,0305	6383,84 1456,31	2003,61 286,7	2 923,92	ОЗП=20,8557 ЭМ=9,7545 ЗПМ=19,9235 МАТ=10,1151	2425	926	596 180	903	172,14 25,68	5,25 0,78
38	ФССЦ-04.1.02.05-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150); м3	3,111	600,00		600,00	МАТ=4,7093	8790			8790		
39	ФССЦ-06.4.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-1 и А-11 диаметром 6 мм; т	0,09	8 690,00		8 690,00	МАТ=3,9129	3060			3060		
40	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Железнение цементных покрытий; 100 м2 НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (919 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (446 руб.)	0,305	134,57 102,71	6,65 1,14	25,21	ОЗП=20,887 ЭМ=8,3037 ЗПМ=20,0526 МАТ=12,9412	771	654	17 7	100	10,8 0,1	3,29 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ФЕР46-08-022-05 Применительно Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Заполнение деформационного шва шириной 10мм деформерной лентой НПЭ; 100 м	0,4	130,93	99,38		ОЗП=20,9004 ЭМ=5,4966 ЗПМ=19,9187	482	264	218		3,28	1,31
		НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (321 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (164 руб.)		31,55	4,06					32		0,35	0,14
42	Текущая стоимость	Лента деформерная НПЭ; м	40	15,25					610			610	
43	ФЕР46-18-1 Применительно Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Заполнение швов силиконовым герметиком "Сазиласт 51" на всю глубину; м	44,5	1,23			ОЗП=20,8455	1141	1141			0,16	7,12
		НР 88%=104%*0,85 от ФОТ; (1155 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (630 руб.)		1,23									
44	ФССЦ- 14.5.01.03-0009 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик Сазиласт 51; т	0,0136	35 876,99			МАТ=6,1459	2999				2999	
45	ФЕР46-18-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Затирка швов цементным раствором; м	44,5	1,23			ОЗП=20,8455	1141	1141			0,16	7,12
		НР 88%=104%*0,85 от ФОТ; (1155 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (630 руб.)		1,23									
46	ФССЦ- 04.3.01.09-0014 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3	0,445	519,80			МАТ=4,9229	1139				1139	
Демонтажные работы для устройства проезда													
47	ФЕР46-14-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бортовых камней; на бетонном основании; 100 м	0,75	1478,92	889,15		ОЗП=20,8725 ЭМ=13,3098 ЗПМ=19,9849	18108	9232	8876		68,26	51,2
		НР 88%=104%*0,85 от ФОТ; (10777 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (5879 руб.)		589,77	94,56					1417		9,4	7,05
48	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Резка шва в а/бетонном покрытии; 100 м	0,113	769,17	688,48		ОЗП=20,8701 ЭМ=2,0592 ЗПМ=20,0013 МАТ=8,7233	350	190	160		9,71	1,1
		(МАТ=0 к расч.)		80,69	37,92					86		2,81	0,32
		НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (395 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (192 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	ФЕР68-12-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков сбойных; 100 м3 НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (24615 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (13427 руб.)	0,48	6008,44 2022,24	3866,2 423,75		ОЗП=20,87 ЭМ=13,3195 ЗПМ=19,9652	45743	20258	25485 4065		243,35 41,39	116,81 19,87
50	ФЕР01-01-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3; 1000 м3 НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (151 руб.) СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ; (63 руб.)	0,014	3337,29 77,84	3254,03 390,43	5,42	ОЗП=20,8702 ЭМ=11,9192 ЗПМ=20,0031 МАТ=9,9464	566	23	543 109		9,98 28,92	0,14 0,4
51	ФССЦлр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	133,2	3,28	3,28		ЭМ=14,4	6291		6291			
52	ФССЦлр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	14,8	42,88	42,88		ЭМ=10,64	6768		6768			
53	ФССЦлр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	148	13,38	13,38		ЭМ=12,41	24575		24575			
Ремонтные работы для устройства проезда													
54	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий; 100 м НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (16363 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8790 руб.)	0,75	4412,47 643,64	78,78 9,64	3 690,05	ОЗП=20,8556 ЭМ=9,4864 ЗПМ=20,0072 МАТ=4,7711	23833	10068	561 145	13204	76,08 0,72	57,06 0,54
55	Текущая стоимость	Камень бордюрный БР100.30.18; шт	75	430,04		430,04		32253			32253		
56	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (363 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (195 руб.)	0,035	2281,99 126,07	2143,72 177,59	12,20	ОЗП=20,8585 ЭМ=8,3529 ЗПМ=19,9948 МАТ=5,959	721	92	627 124	2	15,72 13,88	0,55 0,49
57	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	3,675	55,26		55,26	МАТ=18,5486	3767			3767		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 20-40; 100 м3 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (6614 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3553 руб.)	0,4075	3551,63 195,7	338,85 278,65	17,08	ОЗП=20,8624 ЭМ=8,5205 ЗПМ=19,9886 МАТ=5,959	13298	1664	11593 2271	41	24,19 20,6	9,86 8,39
59	ФССЦ-022.05.04-0103 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	42,79	118,60	118,60	МАТ=7,0392	35723				35723		
60	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Розлив вяжущих материалов; т НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (70 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (38 руб.)	0,284	39,10	39,1 7,15	ЭМ=9,9698 ЗПМ=19,9426	111			111 40		0,66	0,19
61	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Эмульсия битумно-кационная, марка ЭБК-1; т	0,2925	1 923,08	1 923,08	МАТ=10,3099	5799				5799		
62	ФЕР27-06-020-04 Общая толщина 60 мм Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (7619 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4093 руб.)	0,355	2984,49 368,45	2385,37 263,01	ОЗП=20,8978 ЭМ=7,5645 ЗПМ=19,9874 МАТ=8,8287	9862	2733	6406 1866	723	38,3 19,12	13,6 6,79	
63	ФЕР27-06-021-04 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-04; 1000 м2 (Поправка на толщину - 20 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расц.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расц.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (42 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (23 руб.)	0,355	15,16 3,48	11,68	ОЗП=20,7931 ЭМ=2,8561	38	26	12		0,36	0,13	
64	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130; т	0,0062	1 690,00	1 690,00	МАТ=5,9356	61				61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	ФССЦ-04.2.01.01-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б; Т	54,24	519,00		519,00	МАТ=4,9083	138172			138172		
66	ФЕР27-06-020-02 Общая толщина 60 мм Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (7619 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4093 руб.)	0,355	2984,49 368,45	2385,37 263,01	230,67	ОЗП=20,8978 ЭМ=7,5845 ЗПМ=19,9874 МАТ=8,8287	9862	2733	6406 1866	723	38,3 19,12	13,6 6,79
67	ФЕР27-06-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02; 1000 м2 (Поправка на толщину - 20 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (42 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (23 руб.)	0,355	15,16 3,48	11,68		ОЗП=20,7931 ЭМ=2,8561	38	26	12		0,36	0,13
68	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/80, БНД 90/130; Т	0,0062	1 690,00		1 690,00	МАТ=5,8356	61			61		
69	ФССЦ-04.2.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А; Т	54,39	535,50		535,50	МАТ=4,7571	138555			138555		
<b>Горловины колодцев - 5шт</b>													
70	ФЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Замена люков и кирпичных торловин колодцев и камер; шт НР 92%=108%*0.85 от ФОТ; (4401 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (2583 руб.)	5	59,79 38,64	6,57 1,16	14,58	ОЗП=20,9314 ЭМ=12,1643 ЗПМ=19,9224 МАТ=4,4513	4768	4044	400 116	324	4,53 0,1	22,65 0,5
71	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100; 1000 шт	0,065	1 752,60		1 752,60	МАТ=4,0412	602			602		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	ФССЦ-04.1.02.05-0003 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100); м3	1,75	560,00		560,00	МАТ=4,5412	4450			4450		
73	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2  (в один слой ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (87 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (45 руб.)	0,03	585,87	35,82	449,24	ОЗП=20,8877 ЗМ=6,0201 ЗПМ=19,9181 МАТ=16,2172	288	63	6	219	10,6	0,32

## Дверной косяк

74	ФЕР66-8-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж чугунных люков, шт	1	17,86			ОЗП=20,8801	373	373			2,27	2,27	
75	ФЕР66-10-6 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Очистка камер: от мусора и грязи без труб и арматуры; м3 НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (270 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (172 руб.)	0,22	44,39	42,18	2,21	ОЗП=20,8579 ЗМ=7,4932	197	194	3		5,45	1,20	
76	ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2; 100 м3 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (984 руб.) СП 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ; (449 руб.)	0,024	2184	2184		ОЗП=20,8692	1094	1094			280,00	6,72	
77	ФЕР63-16-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами; м3 НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (2026 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (1555 руб.)	0,4	313,53	29,59	0,11	ОЗП=20,8576 ЗМ=9,6532 ЗПМ=19,9862 МАТ=5,8181	2483	2368	114	46	1	35,39	14,16
78	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100; 1000 шт	0,1608	1752,60		1752,60	МАТ=4,0412	1139			1139			
79	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50; м3	0,1012	519,80		519,80	МАТ=4,7855	252			252			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (154 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (64 руб.)	0,099	64,16 63,01	0,97 0,26	0,18	ОЗП=20,8884 ЭМ=11,5979 ЗПМ=19,2692 МАТ=26,5	132	130	1	1	6,55 0,02	0,65
81	ФСЦЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	1,98	9,14	9,14	9,14	МАТ=6,4091	116		116			
82	ФЕРр66-7-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер; 100 м2 НР 92%=108%*0.85 от ФОТ; (3133 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (1839 руб.)	0,089	1595,04 1594,8		0,24	ОЗП=20,8623 МАТ=6,0416	2961	2961			180,00	16,02
83	ФСЦЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементно-навестовый марки: 100; м3	0,1958	529,41		529,41	МАТ=5,1398	533		533			
84	ФЕР08-01-003-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция стен, фундамента: боковая цементная; 100 м2 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МАТ=0 к расх.) НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (4288 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2226 руб.)	0,091	1682,92 1630,36	52,56 9,28		ОЗП=20,8868 ЭМ=12,1643 ЗПМ=19,9161 МАТ=11,7458	3157	3099	58 17		177,6 0,8	16,16 0,07
85	Текущая стоимость	Цементно-полимерная вертикальная гидроизоляция CERESIT CL 51; кг	18,2	302,03		302,03		5497			5497		
86	ФЕР08-01-003-07 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (122 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (63 руб.)	0,021	1171,73 201,61	71,64 2,32	898,48	ОЗП=20,8877 ЭМ=6,0201 ЗПМ=19,9181 МАТ=16,2172	403	88	9 1	306	21,2 0,2	0,45
87	ФЕР01-02-061-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство обратной засыпки из песка; 100 м3 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (100 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (46 руб.)	0,008	663,75 663,75			ОЗП=20,844	111	111			88,50	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Песок природный для строительных работ средний, м3	0,84	55,26		55,26	МАТ=18,5496	861					
89	ФЕР1-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных, м3 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (563 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (273 руб.)	0,5	83,43 33,05	50,01 5,54	0,37	ОЗП=20,8608 ЗМ=8,0231 ЗПМ=19,9584 МАТ=5,8918	546	345	201		3,73 0,55	1,87 0,28
90	ФССЦ-02.2.05.04-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Щебень из природного камня для строительных работ Марка: 1000, фракция 20-40 мм, м3	0,53	118,60		118,60	МАТ=7,0392	442			442		
91	ФЕР1-01-015-01 Общая толщина 100мм Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (309 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (150 руб.)	0,03	538,37 321,01	208,82 31,43	8,54	ОЗП=20,8793 ЗМ=8,1772 ЗПМ=19,9882 МАТ=5,959	254	201	51	2	40,43 2,84	1,21 0,09
92	ФЕР1-01-015-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01; 100 м2 (Поправка на толщину 70 мм ПЗ=14 (ОЗП=14; ЗМ=14 к раск.; ЗПМ=14; МАТ=14 к раск.; ТЗ=14; ТЗМ=14))	0,03	221,2 132,3	88,9 35,98		ОЗП=20,8761 ЗМ=13,5779 ЗПМ=19,9849	119	83	36		16,66 2,66	0,5 0,08
93	ФССЦ-04.1.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон тяжёлый, класс: В7,5 (М100); м3	0,306	560,00		560,00	МАТ=4,5412	778			778		
94	ФЕР1-3-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Отрубовка поверхностей днища, 100 м2 (МАТ=0 к раск.; ОГ п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1; ) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (7 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4 руб.)	0,004	95,04 85,82	9,22 0,22		ОЗП=20,8738 ЗМ=4,2321 ЗПМ=19,9363 МАТ=9,2147	7	7			8,17 0,02	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	0,08	9,14		9,14	МАТ=6,4091	5			5		
96	ФЕР11-01-011-01 Общая толщина 30 мм Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (38 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (18 руб.)	0,004	366,49 313,71	44,24 17,15	8,54	ОЗП=20,879 ЭМ=15,5013 ЗПМ=19,9976 МАТ=5,959	29	26	3		39,51 1,27	0,16 0,01
97	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 (Поправка на толщину 10 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1 руб.)	0,004	23,38 7,94	15,44 5,68	519,80	ОЗП=20,879 ЭМ=17,8704 ЗПМ=19,9683	2	1	1		1 0,42	
98	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3	0,0123	519,80		519,80	МАТ=4,9229	31			31		
99	ФЕР08-01-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная; 100 м2 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МАТ=0 к расх.) НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (187 руб.) СП 54%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ; (97 руб.)	0,004	1682,92 1630,36	52,56 9,28		ОЗП=20,8868 ЭМ=12,1643 ЗПМ=19,9181 МАТ=11,7458	139	136	3		177,6 0,8	0,71
100	Текущая стоимость	Цементно-полимерная вертикальная гидроизоляция CERESIT CL 51; кг	0,8	302,03		302,03		242			242		
101	ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка лоя, бу, шт НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (372 руб.) СП 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ; (204 руб.)	1	16,45 11,32	4,6 0,81	0,53	ОЗП=20,8701 ЭМ=12,1608 ЗПМ=19,9629 МАТ=4,6415	295	236	56	3	1,31 0,07	1,31 0,07
Итого по разделу 2 Площадка у корпуса №34 (со стороны снегоотвала)								830630					522,91
Раздел 3. Автостоянка между корпусами 34 и 67													73,97
Дежонтаж													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	ФЕР-1-01-044-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Резка шва в а/бетонном покрытии: 100 м (МАТ=0 к Раск.) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (527 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (256 руб.)	0,151	769,17 80,69	689,48 37,92		ОЗП=20,8701 ЭМ=2,0592 ЗПМ=20,0013 МАТ=8,7233	468	234	214 115		9,71 2,81	1,47 0,42
103	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных: 100 м3 НР 88%=104%*0,85 от ФОТ; (7308 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (3986 руб.)	0,1425	6008,44 2022,24	3986,2 423,75		ОЗП=20,87 ЭМ=13,3195 ЗПМ=19,9852	13580	6014	7566 1207		243,35 41,39	34,68 5,9
104	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами: 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	30,78	3,28	3,28		ЭМ=14,4	1454		1454		1454	
105	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой в/ручнью: 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	3,42	42,98	42,98		ЭМ=10,64	1564		1564		1564	
106	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобильными-самовалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км   класс груза: 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	34,2	13,38	13,38		ЭМ=12,41	5679		5679		5679	
Режимные работы													
107	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка: 100 м3 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (1777 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (955 руб.)	0,171	2281,99 126,07	2143,72 177,59		ОЗП=20,8585 ЭМ=8,3529 ЗПМ=19,9948 МАТ=5,959	3524	450	3062 607	12	15,72 13,88	2,69 2,37
108	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ средний, м3	17,955	55,26			МАТ=18,5486	18404			18404		
109	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 20-40: 100 м3 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (1849 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (993 руб.)	0,114	3551,63 195,7	3336,86 278,65		ОЗП=20,8624 ЭМ=8,5205 ЗПМ=19,9986 МАТ=5,959	3720	465	3243 635	12	24,19 20,6	2,76 2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	ФССЦ-02.2.05.04-0103 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	11,97	118,60		118,60	MAT=7,0392	9993			9993		
111	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов; т HP 121%=142%*0.85 от ФОТ; (12 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7 руб.)	0,046	39,10	39,1		ЭМ=9,9698 ЗПМ=19,9426	18		18		0,66	0,03
112	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмульсия битумно-кационная, марка ЭБК-1; т	0,0474	1 923,08		1 923,08	MAT=10,3099	940			940		
113	ФЕР27-06-020-04 Общая толщина 60 мм Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 HP 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1225 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (658 руб.)	0,057	2984,49	2385,37	230,67	ОЗП=20,8978 ЭМ=7,5645 ЗПМ=19,9874 MAT=8,8287	1583	439	1029	115	38,3	2,18
114	ФЕР27-06-021-04 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-04; 1000 м2 (Поправка на толщину - 20 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; MAT=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) HP 121%=142%*0.85 от ФОТ; (7 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4 руб.)	0,057	15,16	11,68		ОЗП=20,7931 ЭМ=2,8561	6	4	2		0,36	0,02
115	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130; т	0,0003	1 690,00		1 690,00	MAT=5,8356	3			3		
116	ФССЦ-04.2.01.01-0032 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б; т	8,71	519,00		519,00	MAT=4,9083	22188			22188		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	ФЕР27-06-020-02 Общая толщина 60 мм Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (1225 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (658 руб.)	0,057	2984,49 <u>368,45</u>	2385,37 <u>263,01</u>	230,67	ОЗП=20,8978 ЗМ=7,5645 ЗПМ=19,9874 МАТ=8,8287	1583	439	1029 <u>300</u>	145	38,3 <u>19,12</u>	2,18 <u>1,09</u>
118	ФЕР27-06-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02; 1000 м2 (Полровка на толщину - 20 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (7 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4 руб.)	0,057	15,16 <u>3,48</u>	11,68	ОЗП=20,7931 ЗМ=2,8561	6	4	2	10	0,36	0,02	
119	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-50/90, БНД 90/130; т	0,001	1 690,00	1 690,00	МАТ=5,8356	10						
120	ФССЦ-04.2.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для полного асфальтобетона мелкого и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А; т	8,732	535,50	535,50	МАТ=4,7571	22244				22244		
Итого по разделу 3 Автодорожка между корпусами 34 и 67								134880				54,85	

Раздел 4. Отмостка у корпуса №14 (со стороны корпуса №2)

Демонтаж													
121	ФЕРР68-12-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытия и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 НР 88%=104%*0,85 от ФОТ; (1091 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (595 руб.)	0,02128	6008,44 <u>2022,24</u>	3986,2 <u>423,75</u>	ОЗП=20,87 ЗМ=13,3195 ЗПМ=19,9852	2026	898	1130 <u>180</u>	243,35 <u>41,39</u>	5,18 <u>0,88</u>		
122	ФЕРР68-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка бортовых канав: на бетонном основании; 100 м НР 88%=104%*0,85 от ФОТ; (576 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (314 руб.)	0,04	1478,92 <u>589,77</u>	889,15 <u>94,56</u>	ОЗП=20,8725 ЗМ=13,3098 ЗПМ=19,9849	966	493	473 <u>76</u>	68,26 <u>9,4</u>	2,73 <u>0,38</u>		
123	ФССЦлр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	4,68	3,28	3,28	ЗМ=14,4	221		221				
												17,35	

## ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,52	42,98	42,98	42,98	ЭМ=10,64	238		238			
125	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	5,2	13,38	13,38	13,38	ЭМ=12,41	863		863			
Ремонтные работы													
126	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий; 100 м НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (875 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (470 руб.)	0,04	4412,47	78,78	3 690,05	ОЗП=20,8556 ЭМ=9,4964 ЗПМ=20,0072 МАТ=4,7711	1271	537	30	704	76,08	3,04
127	Текущая стоимость	Камель бордюрный БР100.20.8; шт	4	171,15		171,15		685			685		
128	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 20-40; 100 м3 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (432 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (232 руб.)	0,0286	3551,63	3338,85	17,08	ОЗП=20,8624 ЭМ=8,5205 ЗПМ=19,9986 МАТ=5,959	868	109	757	2	24,19	0,64
129	ФССЦпг-02.2.05.04-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	2,79	118,60		118,60	МАТ=7,0392	2329			2329		
130	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Резлив вяжущих материалов, т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (11 руб.) СП 65%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6 руб.)	0,043	39,10	39,1		ЭМ=9,9698 ЗПМ=19,9426	17		17		0,66	0,03
131	ФССЦпг-01.2.03.07-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмульсия битумно-напционная, марка ЭБК-1; т	0,0443	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	878			878		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	ФЕР27-06-020-02 Общая толщина 60 мм Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (1145 руб.) СП 85%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (615 руб.)	0,0532	2984,49 368,45	2385,37 263,01	230,67	ОЗП=20,8978 ЗМ=7,5645 ЗПМ=19,9874 МАТ=8,8287	1478	410	960 280	108	36,3 19,12	2,04 1,02
133	ФЕР27-06-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать; к расценке 27-06-020-02; 1000 м2 (Полровка на толщину - 20 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (7 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4 руб.)	0,0532	15,16 3,48	11,68	ОЗП=20,7931 ЗМ=2,8561	6	4	2			0,36	0,02
134	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130; т	0,0009	1 690,00	1 690,00	МАТ=5,8356	9				9		
135	ФССЦ-04.2.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А; т	8,15	535,50	535,50	МАТ=4,7571	20762				20762		
Итого по разделу 4 Откоска у корпуса №14 (со стороны корпуса №2)					40550								16,69
<b>Раздел 5. Стоянка №2 (у железной дороги)</b>													3,8
<b>Демонтажные работы</b>													
136	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта группов: 2; 1000 м3 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1353 руб.) СП 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ; (617 руб.)	0,06	1201,2 1201,2	2610,22 313,2	ОЗП=20,8692	1504	1504	932	22264 4483	30	8 23,2	9,24 16,6
137	ФЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1; 2) м3, группа грунтов 2; 1000 м3 НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (6219 руб.) СП 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2611 руб.)	0,7156	2676,96 62,4	2610,22 313,2	ОЗП=20,8692 ЗМ=1,9192 ЗПМ=20,0037 МАТ=9,9377	23226	932	22264 4483	30	8 23,2	5,72 16,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	ФЕР32-12-002-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка металлического швеллера 20Г; км пути НР 95%=112%*0.85 от ФОТ; (1288 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (583 руб.)	0,097	915,92 442,13	434,74 62,19	39,05	ОЗП=20,8746 ЗМ=10,772 ЗПМ=19,9339 МАТ=8,4102	1385	895	454 120	36	52,76 5,21	5,12 0,51
139	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	11,39	42,98	42,98		ЗМ=10,64	5209		5209			
140	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка груза автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1227,39	13,38	13,38		ЗМ=12,41	203808		203808			
Ремонтные работы													
141	ФЕР47-01-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка участка: механизированным способом; 100 м2 НР 98%=115%*0.85 от ФОТ; (1599 руб.) СП 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ; (996 руб.)	17,54	16,65 3,25	16,65 3,25		ЗМ=15,3015 ЗПМ=19,9046	4469		4469 1135		0,28	4,91
142	ФЕР27-04-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (27868 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (14970 руб.)	2,6835	2281,99 126,07	2143,72 177,59	12,20	ОЗП=20,8585 ЗМ=8,3529 ЗПМ=19,9948 МАТ=5,959	55303	7057	48052 9529	194	15,72 13,86	42,18 37,25
143	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	281,7675	55,26	55,26	55,26	МАТ=18,5486	288812			288812		
144	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	6,3	55,26	55,26	55,26	МАТ=18,5486	6458			6458		
145	ФЕР27-04-001-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 40-70; 100 м3 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (43543 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (23391 руб.)	2,6635	3551,63 195,7	3338,85 278,65	17,08	ОЗП=20,8624 ЗМ=8,5205 ЗПМ=19,9986 МАТ=5,959	87571	10956	76342 14954	273	24,19 20,6	64,91 55,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	ФССЦ-02.2.05.04-0105 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	281,77	155,94	155,94	МАТ=5,4642	240093	7304	50895	182	24,19	43,28	
147	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 20-40; 100 м3 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (29028 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (15594 руб.)	1,789	3338,85	3338,85	ОЗП=20,8624 ЗМ=8,5205 ЗПМ=19,9986 МАТ=5,959	58381	7304	50895	182	24,19	43,28	
148	ФССЦ-02.2.05.04-0103 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	187,85	118,60	118,60	МАТ=7,0392	156827	156827					
149	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 5-10; 100 м3 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (14515 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7797 руб.)	0,8945	3338,85	3338,85	ОЗП=20,8624 ЗМ=8,5205 ЗПМ=19,9986 МАТ=5,959	29190	3652	25447	91	24,19	21,64	
150	ФССЦ-02.2.05.04-0100 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм; м3	93,9225	139,40	139,40	МАТ=8,8696	116128	116128					
151	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка траншеи песком; 100 м3 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (747 руб.) СП 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ; (340 руб.)	0,06	663,75	663,75	ОЗП=20,844	830	830				88,50	5,31
152	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Разлив вяжущих материалов; т НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (7 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4 руб.)	0,028	39,10	39,1	ЗМ=9,9698 ЗПМ=19,9426	11		11		0,66	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмульсия битумно-каштановая, марка ЭБК-1; Т	0,0288	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	571			571		
154	ФЕР27-06-020-04 Общая толщина 60 мм Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (750 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (403 руб.)	0,035	2984,49 368,45	2385,37 263,01	230,67	ОЗП=20,8978 ЭМ=7,5645 ЗПМ=19,9874 МАТ=8,8287	972	269	632 184	71	38,3 19,12	1,34 0,67
155	ФЕР27-06-021-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-04; 1000 м2 (Поправка на толщину - 20 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЭМ=4) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (4 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2 руб.)	0,035	15,16 3,48	11,68		ОЗП=20,7931 ЭМ=2,8561	4	3	1		0,36	0,01
156	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/80, БНД 90/130; Т	0,0006	1 690,00		1 690,00	МАТ=6,8356	6			6		
157	ФССЦ-04.2.01.01-0032 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б; Т	5,348	519,00		519,00	МАТ=4,9083	13624			13624		
158	ФЕР27-06-020-02 Общая толщина 60 мм Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (750 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (403 руб.)	0,035	2984,49 368,45	2385,37 263,01	230,67	ОЗП=20,8978 ЭМ=7,5645 ЗПМ=19,9874 МАТ=8,8287	972	269	632 184	71	38,3 19,12	1,34 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	ФЕР27-06-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02: 1000 м2  (Поправка на толщину - 20 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))  НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (4 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2 руб.)	0,035	15,16 <u>3,48</u>	11,68		ОЗП=20,7931 ЭМ=2,8561	4				0,36	0,01
160	ФССЦ- 01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130; т	0,0006	1 690,00		1 690,00	МАТ=5,8356	6			6		
161	ФССЦ- 04.2.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А; т	5,362	535,50		535,50	МАТ=4,7571	13659			13659		
<b>Итого по разделу 5 Стоянка №2 (у железной дороги)</b>								<b>1615546</b>					<b>264,64</b>
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								2841789	177514				<u>246,09</u>
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								3038574	219325	82962	1927489		<u>327,3</u>
Накладные расходы										891760			<u>1254,16</u>
Сметная прибыль								352712		114932			<u>449,38</u>
Итого								352712					<u>1254,16</u>
В том числе:													<u>449,38</u>
Материалы								1927489					
Машины и механизмы								891760					
ФОТ								334257					
Накладные расходы								352712					
Сметная прибыль								189355					
НДС 18%								644515,38					
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>4225156,38</b>					<b>1254,16</b>
													<u>449,38</u>

Составил:

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

/Сухарева А.С./



Проверил:

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

//

