

СОГЛАСОВАНО/Начальник Б-703 АО "НПО НИИЛП-НЭИК"

*О.К. Пегелицева*  
О.К. Пегелицева

2018 г.

АО "НПО НИИЛП-НЭИК"

(наименование строки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**

(покальный счет)

на Ремонт помещений ТП-3288, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №07/10 от 09.10.2018

Сметная стоимость 1 448 630,54 руб.  
 Средства на оплату труда 323 131,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 1 972,54 чел.час

Составлен в ценах: 2 кв. 2018 г.

| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) |              |            | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |              |                     | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин |       |    |
|-------|--------------------------------|--|------------|---|--------------|------------|--------|--|--------------|---------------------|---|-------|----|
|       |                                |  |            | Всего                                     | экспл. машин | материалов |        | Всего                                  | оплаты труда | в т.ч. оплата труда | на едн.   | всего |    |
| 1     | 2                              | 3  | 4          | 5   | 6            | 7          | 8      | 9                                      | 10           | 11                  | 12  | 13    | 14 |

Подразок

|   |   |   |       |        |        |       |        |      |      |    |      |       |       |
|---|---|---|-------|--------|--------|-------|--------|------|------|----|------|-------|-------|
| 1 | ФЕР13-06-003-01<br>Покраска Министром России от 30.12.2016 №1039/лр | Очистка поверхности цветными полами; м2<br>НР 90% от ФОТ; (8328 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (5562 руб.)  | 36,8  | 7,68   | 7,68   |       | 0,36   | 5158 | 5158 |    |      | 0,90  | 33,12 |
| 2 | ФЕР15-04-006-02<br>Покраска Министром России от 30.12.2016 №1039/лр | Покраска поверхностей грунтовочной глубиной<br>прочиюкновения; за 2 раза потолков; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (2441 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (1093 руб.)   | 0,368 | 195,23 | 192,59 | 2,28  | 0,36   | 1304 | 1292 | 9  | 3    | 20,02 | 7,37  |
| 3 | Техузда   | Нейтрализующий раствор SERESIT от 99, концентрат; кг  | 3,58  | 360,17 |        |       | 360,17 | 1325 |      |    | 1325 |       |       |
| 4 | ФЕР15-02-019-04<br>Покраска Министром России от 30.12.2016 №1039/лр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм; потолок; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (4214 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (1886 руб.) | 0,368 | 341,21 | 321,92 | 17,97 | 1,32   | 2254 | 2163 | 88 | 3    | 37,74 | 13,89 |
|   |   |   |       |        |        | 10,72 | 5,9469 |      |      | 69 |      | 0,99  | 0,36  |

| 1     | 2   | 3   | 4       | 5                 | 6             | 7         | 8   | 9     | 10   | 11       | 12    | 13            | 14            |
|-------|---|---|---------|-------------------|---------------|-----------|---|-------|------|----------|-------|---------------|---------------|
| 5     | ФССЦ-14.5.11.06-0011<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр | Шпателька: Ветонит ТТ; т  | 0,4416  | 7 003,77          |               | 7 003,77  | MAT=2,1781  | 6740  |      |          | 6740  |               |               |
| 6     | ФССЦ-14.3.01.02-0103<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л   | 6,624   | 9,14              |               | 9,14      | MAT=6,3938  | 387   |      |          | 387   |               |               |
| 7     | ФЕР15-04-007-02<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр      | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (6981 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (3125 руб.)  | 0,366   | 1249,83<br>550,62 | 11,06<br>2,09 | 688,15    | ОЗП=18,2219<br>ЭМ=10,8213<br>ЗПМ=17,354<br>MAT=2,4763 | 4364  | 3692 | 44<br>13 | 628   | 63<br>0,18    | 23,18<br>0,07 |
| 8     | ФССЦ-14.5.11.02-0101<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр | Шпателька водно-дисперсионная; т  | -0,0202 | 11 397,10         |               | 11 397,10 | MAT=2,6588  | -612  |      |          | -612  |               |               |
| 9     | Текущая стоимость   | Шпателька ВД-АК "Радуга 0024"; кг   | 220,8   | 75,93             |               | 75,93     |   | 16765 |      |          | 16765 |               |               |
| 10    | Текущая стоимость   | Грунтовка "Радуга 27"; кг   | 7,36    | 69,41             |               | 69,41     |   | 511   |      |          | 511   |               |               |
| 11    | Текущая стоимость   | Краска ВД-АК "Радуга 18"; кг  | 14,72   | 124,58            |               | 124,58    |   | 1834  |      |          | 1834  |               |               |
| Стены |   |   |         |                   |               |           |   |       |      |          |       |               |               |
| 12    | ФЕР09-06-001-02<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр      | Демонтаж декоративной решетки; т<br>(Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)<br>НР 90% от ФОТ; (313 руб.)<br>СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (251 руб.) | 0,04    | 473,29<br>309,27  | 88,06<br>2,67 | 81,96     | ОЗП=18,2655<br>ЭМ=4,7125<br>ЗПМ=17,424<br>MAT=8,4278  | 266   | 221  | 17<br>2  | 28    | 35,55<br>0,22 | 1,42<br>0,01  |
| 13    | ФЕР46-02-007-01<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр      | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3; м3<br>НР 110% от ФОТ; (2210 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (1205 руб.)                      | 0,7     | 246,41<br>119,53  | 2,13          | 124,75    | ОЗП=18,1954<br>ЭМ=2,3289<br>MAT=4,8498                | 1949  | 1522 | 3        | 424   | 14,63         | 10,24         |

| 1  | 2  | 3  | 4       | 5         | 6     | 7  | 8   | 9    | 10  | 11  | 12    | 13     | 14   |
|----|--|--|---------|-----------|-------|--|---|------|-----|-----|-------|--------|------|
| 14 | ФССП-06.1.01.05-0035<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100; 1000 шт     | 0,28    | 1 752,60  |       | 1 752,60   | МАТ=4,071   | 1998 |     |     | 1998  |        |      |
| 15 | ФЕРБр53-25-1<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр         | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, т             | 0,02924 | 1581,13   | 63,11 | 84,82  | ОЗП=18,2045<br>ЗМ=10,5235<br>ЗПМ=17,4056<br>МАТ=3,528 | 791  | 763 | 19  | 9     | 165,88 | 4,85 |
|    |  | НР 88% от ФОТ: (872 руб.)<br>СП 70% от ФОТ: (710 руб.)                         |         | 1433,2    | 7,05  |  |   |      |     | 4   |       | 0,67   | 0,02 |
| 16 | ФССП-04.1.02.01-0006<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200); м3                                    | 0,03    | 490,00    |       | 490,00   | МАТ=6,6183  | 97   |     |     | 97    |        |      |
| 17 | ФССП-06.1.01.05-0035<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100; 1000 шт     | 0,0167  | 1 752,60  |       | 1 752,60   | МАТ=4,071   | 119  |     |     | 119   |        |      |
| 18 | ФССП-07.2.07.04-0011<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т т | 0,0304  | 10 508,00 |       | 10 508,00  | МАТ=6,4467  | 1740 |     |     | 1740  |        |      |
| 19 | ФЕР46-03-007-03<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Пробивка проемов в конструкции: из кирпича; м3                                 | 0,7192  | 200,65    | 90,32 | ОЗП=18,1918<br>ЗМ=14,8917                              | 2404  | 1442 | 862 |     | 12,30 | 8,83   |      |
|    |  | НР 110% от ФОТ: (2093 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ: (1142 руб.)             |         | 110,33    |       |  |   |      |     |     |       |        |      |
| 20 | ФЕР09-04-013-01<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Установка противопожарных дверей: однополых стлух; м2                          | 1,89    | 88,84     | 7,06  | ОЗП=18,2039<br>ЗМ=10,3484<br>ЗПМ=17,5217<br>МАТ=3,5549 | 1273  | 727  | 138 | 408 | 2,07  | 3,91   |      |
|    |  | НР 90% от ФОТ: (188 руб.)<br>СП 72%=85%*0,85 от ФОТ: (950 руб.)                |         | 21,13     | 0,23  |  |   |      | 8   |     | 0,02  | 0,04   |      |

| 1  | 2   | 3   | 4      | 5                  | 6             | 7              | 8   | 9     | 10    | 11         | 12    | 13             | 14             |
|----|---|---|--------|--------------------|---------------|----------------|---|-------|-------|------------|-------|----------------|----------------|
| 21 | ФССЦ.<br>07.1.01.03-0001<br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Блок дверной стальной внутренней однополый с накладным замком типа ЗПУ ТП.РУ средней серии, открывающийся с внутренней и наружной сторон (без ключа); м2  | 1,89   | 1 799,14           |               | 1 799,14       | MAT=5,38  | 18294 |       |            | 18294 |                | 14             |
| 22 | ФЕР13-06-003-01<br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Очистка поверхности шпаклей стен и откосов; м2<br>НР 90% от ФОТ; (4435 руб.)<br>СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (2957 руб.)   | 19,6   | 7,68<br>7,68       |               |                | O3П=18,2486   | 2747  | 2747  |            |       | 0,90           | 17,64          |
| 23 | ФЕР15-04-006-04<br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Покрывание поверхностей грунтовой глубокой проинновация; за 2 раза стен; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (4632 руб.)<br>СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (2163 руб.)   | 0,894  | 158,98<br>157      | 1,62<br>0,37  | 0,36<br>360,17 | O3П=18,2274<br>ЭМ=10,7222<br>ЗПМ=17,2702<br>MAT=26,4722 | 2582  | 2558  | 16<br>6    | 8     | 16,32<br>0,03  | 14,59<br>0,03  |
| 24 | Текущая<br>стоимость  | Нейтрализующий раствор CERESIT СТ 99, концентрат.   | 8,94   | 360,17             |               | 360,17         |   | 3220  |       |            | 3220  |                |                |
| 25 | ФЕР15-04-006-03<br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Покрывание поверхностей грунтовой глубокой проинновация; за 1 раз стен; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (2265 руб.)<br>СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (1014 руб.)  | 1,042  | 64,16<br>63,01     | 0,97<br>0,26  | 0,18<br>360,17 | O3П=18,2279<br>ЭМ=10,4639<br>ЗПМ=16,8461<br>MAT=26,5    | 1212  | 1197  | 11<br>5    | 4     | 6,55<br>0,02   | 6,83<br>0,02   |
| 26 | ФССЦ.<br>14.3.01.02-0103<br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л   | 18,756 | 9,14               |               | 9,14           | MAT=6,3938  | 1096  |       |            | 1096  |                |                |
| 27 | ФЕР61-2-11<br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр               | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест, более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2<br>НР 79% от ФОТ; (19245 руб.)<br>СП 50% от ФОТ; (12181 руб.) | 0,797  | 2425,07<br>1263,88 | 20,94<br>9,05 | 1 140,25       | O3П=18,1963<br>ЭМ=9,3767<br>ЗПМ=17,4386<br>MAT=4,579    | 22647 | 18329 | 156<br>126 | 4162  | 142,65<br>0,67 | 113,69<br>0,53 |
| 28 | ФЕР46-02-009-02<br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Отбивка штукатурки с поверхностей; откосов; 100 м2<br>НР 110% от ФОТ; (231 руб.)<br>СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (128 руб.)  | 0,049  | 178<br>178         |               |                | O3П=18,2021   | 159   | 159   |            |       | 22,82          | 1,12           |

| 1                      | 2   | 3  | 4      | 5        | 6      | 7        | 8  | 9      | 10   | 11   | 12     | 13     | 14    |
|------------------------|---|--|--------|----------|--------|----------|--|--------|------|------|--------|--------|-------|
| 29                     | ФЕР15-02-036-01<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Штукатурка по сетке без устройства каркаса:<br>улучшенная откосов: 100 м2<br>НР 105% от ФОТ: (2039 руб.)<br>СП 47%=55%*0.85 от ФОТ: (913 руб.)   | 0,049  | 6014,47  | 53,24  | 4768,29  | ОЗП=18,2178<br>ЗМ=8,9387<br>ЗПМ=17,4456<br>МАТ=7,3896  | 2810   | 1065 | 23   | 1722   | 129,95 | 6,37  |
| 30                     | ФЕР15-04-027-05<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Шпателька приокраске по штукатурке и сборным<br>конструкциям: стен, подготовленных под окраску: 100<br>м2<br>НР 105% от ФОТ: (4096 руб.)<br>СП 47%=55%*0.85 от ФОТ: (1833 руб.)                | 1,042  | 518,84   | 2,28   | 402,54   | ОЗП=18,2195<br>ЗМ=10,7807<br>ЗПМ=17,1632<br>МАТ=4,6177 | 2869   | 2165 | 26   | 678    | 11,99  | 12,49 |
| 31                     | ФЕР15-04-024-08<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Прослая окраска масляными составами по штукатурке<br>и сборным конструкциям: стен, подготовленных под<br>окраску: 100 м2<br>НР 105% от ФОТ: (6629 руб.)<br>СП 47%=55%*0.85 от ФОТ: (2967 руб.) | 1,042  | 474,93   | 3,6    | 286,74   | ОЗП=18,2218<br>ЗМ=10,8388<br>ЗПМ=17,2777<br>МАТ=2,852  | 4398   | 3605 | 41   | 852    | 21,12  | 22,01 |
| 32                     | ФССЦ-14.4.04.08-0004<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Эмаль По-115 Цветная кг  | 20,84  | 16,96    |        | 18,66    | МАТ=5,4201   | 1882   |      |      | 1882   |        |       |
| <b>Подольный канал</b> |   |  |        |          |        |          |  |        |      |      |        |        |       |
| 33                     | ФЕРМ08-01-087-03<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр     | Монтаж металлической рамы канала (переварка<br>существующей рамы): т<br>НР 95% от ФОТ: (6421 руб.)<br>СП 65% от ФОТ: (3709 руб.)   | 0,271  | 13013,71 | 431,51 | 11983,84 | ОЗП=18,2277<br>ЗМ=9,9414<br>ЗПМ=17,4147<br>МАТ=4,7159  | 19434  | 2956 | 1163 | 15315  | 62,2   | 16,88 |
| 34                     | ФССЦ-07.2.07.04-0007<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Конструкция стальные индивидуальные: рашперчатые:<br>сварные массой до 0,1 т. т  | -0,271 | 11500,00 |        | 11500,00 | МАТ=4,4871   | -13984 |      |      | -13984 |        |       |
| 35                     | ФЕР09-06-001-01<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Монтаж крышек канала: т<br>НР 90% от ФОТ: (6648 руб.)<br>СП 72%=85%*0.85 от ФОТ: (4518 руб.)   | 0,246  | 914,42   | 114,52 | 36,55    | ОЗП=18,2556<br>ЗМ=9,5227<br>ЗПМ=17,3976<br>МАТ=5,1373  | 3743   | 3428 | 268  | 47     | 89,49  | 22,01 |

| 1  | 2  | 3   | 4       | 5                  | 6               | 7         | 8   | 9     | 10  | 11  | 12    | 13           | 14           |
|----|--|---|---------|--------------------|-----------------|-----------|---|-------|-----|-----|-------|--------------|--------------|
| 36 | ФСОСЦ-07.2.07.04-0012<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т из листовой рифленой стали толщиной 4 мм; т  | 0,246   | 12 319,52          |                 | 12 319,52 | MAT=5,4467  | 16507 |     |     | 16507 |              |              |
| 37 | ФЕР10-01-036-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр       | Наклеивание на металлическую раму резиновой ленты 50 мм; 100 м<br>НР 118% от ФОТ; (372 руб.)<br>СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (170 руб.)  | 0,169   | 93,15<br>57,16     |                 | 36,00     | O3П=18,2558<br>MAT=21,8284                            | 309   | 176 |     | 133   | 6,70         | 1,13         |
| 38 | Текущая стоимость  | Лента резиновая ТМКЦ шириной 50мм, толщиной 1мм; м  | 17,238  | 110,17             |                 | 110,17    |   | 1899  |     |     | 1899  |              |              |
| 39 | ФЕР13-07-001-02<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр       | Обезжиривание поверхностей : уайт-спиритом; 100 м2<br>(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом O3П=1,1; ТЗ=1,1)<br>НР 90% от ФОТ; (799 руб.)<br>СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (533 руб.)                           | 0,309   | 311,97<br>87,3     | 2,23<br>0,33    | 222,44    | O3П=18,2217<br>ЭМ=9,556<br>ЗПМ=17,5151<br>MAT=9,3267  | 1139  | 492 | 7   | 640   | 9,99<br>0,03 | 3,09<br>0,01 |
| 40 | ФЕР13-03-002-04<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр       | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2<br>(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом O3П=1,1; ТЗ=1,1)<br>НР 90% от ФОТ; (567 руб.)<br>СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (378 руб.) | 0,309   | 274,15<br>62,21    | 9,22<br>0,22    | 202,72    | O3П=18,1977<br>ЭМ=4,1594<br>ЗПМ=17,1363<br>MAT=5,2791 | 692   | 350 | 12  | 330   | 5,84<br>0,02 | 1,8<br>0,01  |
| 41 | ФЕР13-03-004-26<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр       | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2<br>(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом O3П=1,1; ТЗ=1,1)<br>НР 90% от ФОТ; (347 руб.)<br>СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (232 руб.)     | 0,309   | 325,49<br>38,21    | 6,01<br>0,22    | 281,27    | O3П=18,2216<br>ЭМ=4,6671<br>ЗПМ=17,1363<br>MAT=6,7086 | 807   | 215 | 9   | 593   | 4,21<br>0,02 | 1,3<br>0,01  |
| 42 | ФЕР66-9-1<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр             | Расчистка канала от мусора; 100 т<br>НР 78% от ФОТ; (57 руб.)<br>СП 50% от ФОТ; (37 руб.)   | 0,00193 | 1563,82<br>1563,82 |                 |           | O3П=18,1944   | 55    | 55  |     |       | 214,32       | 0,41         |
| 43 | ФЕР67-2-4<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр             | Демонтаж цементной стяжки дна канала; 100 м2<br>(ТЗ=0,5 (O3П=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))<br>НР 80% от ФОТ; (702 руб.)<br>СП 68% от ФОТ; (597 руб.)   | 0,075   | 843,78<br>474,27   | 369,51<br>12,15 |           | O3П=18,2554<br>ЭМ=14,4158<br>ЗПМ=17,4481              | 1049  | 649 | 400 |       | 55,6<br>0,9  | 4,17<br>0,07 |

| 1  | 2  | 3  | 4      | 5        | 6       | 7       | 8  | 9    | 10  | 11  | 12   | 13     | 14   |
|----|--|--|--------|----------|---------|---------|--|------|-----|-----|------|--------|------|
| 44 | ФЕР-13-06-004-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                        | Обеспыливание поверхности днаца; м2<br>НР 90% от ФОТ: (190 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ: (127 руб.)   | 7,5    | 0,85     | 0,85    | 9,22    | OSП=18,3176  | 117  | 117 |     |      | 0,10   | 0,75 |
| 45 | ФЕР-13-03-001-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                        | Отрубка бетонных поверхностей; 100 м2<br>(МАТ=0 к расх.)<br>НР 90% от ФОТ: (173 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ: (115 руб.)  | 0,076  | 87,24    | 87,24   | 9,22    | OSП=18,2073<br>ЗМ=4,1594<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=8,9163  | 109  | 107 | 2   |      | 7,43   | 0,56 |
| 46 | ФССП-14.3.01.01-0001<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                    | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ, кг  | 1,5    | 15,09    | 15,09   | 15,09   | МАТ=2,5109   | 57   |     |     | 57   |        |      |
| 47 | ФЕР-11-01-011-08<br>Общая толщина 20 мм<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5700, толщиной 5 мм; 100 м2<br>НР 123% от ФОТ: (979 руб.)<br>СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (609 руб.)  | 0,075  | 11028,89 | 321,33  | 6,23    | OSП=18,2552<br>ЗМ=10,1685<br>ЗПМ=17,3908<br>МАТ=1,9925 | 2044 | 440 | 5   | 1589 | 37,67  | 2,66 |
| 48 | ФЕР-11-01-011-10<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                        | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2<br>(ПЗ=15 (OSП=15; ЗМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))<br>НР 123% от ФОТ: (954 руб.)<br>СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (497 руб.) | 0,075  | 31059    | 309,6   | 18,15   | OSП=18,2577<br>ЗМ=10,3471<br>ЗПМ=17,2857<br>МАТ=1,8366 | 4671 | 424 | 14  | 4233 | 36,3   | 2,72 |
| 49 | ФЕР06-01-005-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                         | Устройство переносных стенок фундаментов; 100 м3<br>НР 105% от ФОТ: (884 руб.)<br>СП 55%=65%*0,85 от ФОТ: (463 руб.)   | 0,0061 | 11121,17 | 3733,23 | 3509,68 | OSП=18,1903<br>ЗМ=8,9601<br>ЗПМ=17,4448<br>МАТ=6,0582  | 749  | 414 | 182 | 143  | 441,28 | 2,66 |
| 50 | ФССП-04.1.02.05-0006<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                    | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200); м3   | 0,6222 | 692,76   | 692,76  | 592,76  | МАТ=5,0425   | 1860 |     |     | 1860 |        |      |

| 1          | 2  | 3   | 4      | 5                  | 6               | 7        | 8   | 9    | 10   | 11   | 12   | 13             | 14           |
|------------|--|---|--------|--------------------|-----------------|----------|---|------|------|------|------|----------------|--------------|
| 51         | ФЕР13-03-001-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр     | Осрутовка бетонных поверхностей стен канала, 100 м2<br>(МАТ=0 к расх.)<br>НР 90% от ФОТ; (866 руб.)<br>СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (238 руб.)   | 0,155  | 87,24<br>78,02     | 9,22<br>0,22    |          | ОЗП=18,2073<br>ЭМ=4,1594<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=8,9163 | 226  | 220  | 6    |      | 7,43<br>0,02   | 1,15         |
| 52         | ФСЦ-14.3.01.01-0001<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Грунтовка: «Бетонконтакт», КНАУФ; кг  | 3,1    | 15,09              |                 | 15,09    | МАТ=2,5109  | 117  |      |      | 117  |                |              |
| 53         | ФЕРр61-2-7<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр          | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2<br>НР 79% от ФОТ; (5976 руб.)<br>СП 50% от ФОТ; (3782 руб.) | 0,155  | 3184,37<br>2023,18 | 20,94<br>9,05   | 1 140,25 | ОЗП=18,1963<br>ЭМ=9,3767<br>ЗПМ=17,4386<br>МАТ=4,579  | 6546 | 5706 | 30   | 810  | 228,35<br>0,57 | 35,39<br>0,1 |
| 54         | ФЕР13-03-001-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр     | Финишная грунтовка всех поверхностей канала, 100 м2<br>(МАТ=0 к расх.)<br>НР 90% от ФОТ; (737 руб.)<br>СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (491 руб.)   | 0,321  | 87,24<br>78,02     | 9,22<br>0,22    |          | ОЗП=18,2073<br>ЭМ=4,1594<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=8,9163 | 468  | 456  | 12   |      | 7,43<br>0,02   | 2,39<br>0,01 |
| 55         | Текущая стоимость  | Грунтовка типа "Аквастопн", л   | 4,0125 | 278,45             |                 | 278,45   |   | 1117 |      |      | 1117 |                |              |
| <b>Пол</b> |  |   |        |                    |                 |          |   |      |      |      |      |                |              |
| 56         | ФЕРр57-2-4<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр          | Демонтаж цементной стяжки пола, 100 м2<br>(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)<br>НР 80% от ФОТ; (2051 руб.)<br>СП 68% от ФОТ; (1744 руб.)                              | 0,219  | 843,78<br>474,27   | 369,51<br>12,15 |          | ОЗП=18,2554<br>ЭМ=14,4158<br>ЗПМ=17,4481              | 3063 | 1896 | 1167 |      | 55,6<br>0,9    | 12,18<br>0,2 |
| 57         | ФЕР13-06-004-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр     | Обеспыливание поверхности пола; м2<br>НР 90% от ФОТ; (550 руб.)<br>СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (367 руб.)   | 21,9   | 0,85<br>0,85       |                 |          | ОЗП=18,3176   | 341  | 341  |      |      | 0,10           | 2,19         |
| 58         | ФЕР13-03-001-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр     | Осрутовка бетонных поверхностей пола, 100 м2<br>(МАТ=0 к расх.)<br>НР 90% от ФОТ; (504 руб.)<br>СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (356 руб.)  | 0,219  | 87,24<br>78,02     | 9,22<br>0,22    |          | ОЗП=18,2073<br>ЭМ=4,1594<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=8,9163 | 319  | 311  | 8    |      | 7,43<br>0,02   | 1,63         |



| 1  | 2  | 3  | 4     | 5                  | 6             | 7         | 8  | 9     | 10   | 11   | 12                    | 13                    | 14           |
|----|--|--|-------|--------------------|---------------|-----------|--|-------|------|------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 59 | ФССП-14.3.01.01-0001<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр                                      | Грунтовая «Бетонконтакт», КНАУФ, кг  | 4,38  | 15,09              |               | 15,09     | МАТ=2,5109   | 166   | 10   |      | 166                   |                       |              |
| 60 | ФЕР11-01-011-08<br>Общая толщина<br>20 мм, 1 м2 -<br>30мм<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Устройство стяжки из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5700, толщиной 5 мм, 100 м2<br>НР 123% от ФОТ: (2985 руб.)<br>СП 64% = 75% * 0,85 от ФОТ: (1552 руб.)  | 0,229 | 11028,89<br>321,33 | 6,23<br>1,97  | 10 701,33 | ОЗП=18,2552<br>ЭМ=10,1685<br>ЗПМ=17,3909<br>МАТ=1,9926 | 6241  | 10   | 1343 | 15                    | 4883<br>37,67<br>0,17 | 8,63<br>0,04 |
| 61 | ФЕР11-01-011-10<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр   | Устройство стяжки на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2<br>(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к раск.; ЗПМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15))<br>НР 123% от ФОТ: (2781 руб.)<br>СП 64% = 75% * 0,85 от ФОТ: (1447 руб.) | 0,219 | 31059<br>309,6     | 18,15<br>5,25 | 30 731,25 | ОЗП=18,2577<br>ЭМ=10,3471<br>ЗПМ=17,2857<br>МАТ=1,8366 | 13640 | 1238 | 41   | 12361<br>36,3<br>0,45 | 7,95<br>0,1           |              |
| 62 | ФЕР11-01-011-10<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр   | Устройство стяжки на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2<br>(ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к раск.; ЗПМ=25; МАТ=25 к раск.; ТЗ=25; ТЗМ=25))<br>НР 123% от ФОТ: (214 руб.)<br>СП 64% = 75% * 0,85 от ФОТ: (111 руб.)   | 0,01  | 51765<br>516       | 30,25<br>8,76 | 51 218,75 | ОЗП=18,2577<br>ЭМ=10,3471<br>ЗПМ=17,2857<br>МАТ=1,8366 | 1038  | 94   | 3    | 941<br>60,5<br>0,75   | 0,61<br>0,01          |              |
| 63 | ФЕР06-01-015-10<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр   | Армирование подстилающих слоев и набетонок т<br>НР 105% от ФОТ: (11 руб.)<br>СП 55% = 65% * 0,85 от ФОТ: (6 руб.)  | 0,003 | 429,97<br>111,99   | 32,38<br>4,71 | 285,60    | ОЗП=18,1964<br>ЭМ=9,9793<br>ЗПМ=17,414<br>МАТ=4,2778   | 11    | 6    | 1    | 4<br>12,64<br>0,38    | 0,04                  |              |
| 64 | ФССП-08.1.02.17-0097<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр                                      | Сетка сварная из арматурной проволоки Диаметр: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм, м2  | 1     | 23,76              |               | 23,76     | МАТ=4,151  | 99    |      |      | 99                    |                       |              |

| 1                           | 2   | 3  | 4      | 5                  | 6            | 7        | 8  | 9     | 10   | 11        | 12           | 13           | 14           |
|-----------------------------|---|--|--------|--------------------|--------------|----------|--|-------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 65                          | ФЕР13-03-001-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр      | Финишная грунтовка всех поверхностей канала, 100 м2.<br>(МАТ=0 к расч.)<br>НР 90% от ФОТ; (737 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (491 руб.)         | 0,321  | 87,24<br>78,02     | 9,22<br>0,22 |          | ОЗП=18,2073<br>ЭМ=4,1594<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=8,9163  | 468   | 458  | 12        | 7,43<br>0,02 | 14           | 2,39<br>0,01 |
| 66                          | Текущая стоимость   | Грунтовка типа "Аквастун"; л   | 2,8625 | 278,45             | 278,45       |          |  | 797   |      |           | 797          |              |              |
| <b>Входной дверной блок</b> |   |  |        |                    |              |          |  |       |      |           |              |              |              |
| 67                          | ФЕРр65-9-1<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр           | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт<br>НР 82% от ФОТ; (283 руб.)<br>СП 62% от ФОТ; (214 руб.)       | 0,01   | 1579,15<br>1437,99 | 141,16       |          | ОЗП=18,1932<br>ЭМ=14,818                               | 283   | 262  | 21        |              | 179,30       | 1,79         |
| 68                          | ФЕРр66-10-1<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр          | Снятие дверных полотен; 100 м2<br>НР 82% от ФОТ; (179 руб.)<br>СП 62% от ФОТ; (135 руб.)   | 0,0315 | 288,06<br>288,06   |              |          | ОЗП=18,2117  | 165   | 165  |           |              | 36,28        | 1,14         |
| 69                          | ФЕР09-04-013-02<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр      | Установка противопожарных дверей; двухпольных глухих; м2<br>НР 90% от ФОТ; (2889 руб.)<br>СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (2311 руб.)                      | 3,4821 | 87,14<br>27,97     | 7,22<br>0,23 | 51,95    | ОЗП=18,2087<br>ЭМ=10,3476<br>ЗПМ=17,5217<br>МАТ=3,4612 | 2660  | 1773 | 260<br>14 | 827          | 2,78<br>0,02 | 9,68<br>0,07 |
| 70                          | ФССЦ-01.7.04.01-0002<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок дверной стальной наружный двухпольный противопожарный с замком типа ЗПУ ТП РУ средней серии, открывающийся с внутренней и наружной сторон; м2 | 3,4821 | 1 465,11           |              | 1 465,11 | МАТ=5,38   | 27447 |      |           | 27447        |              |              |
| 71                          | ФССЦ-01.7.04.01-0001<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усилие закрывания Е12-5; шт   | 1      | 371,20             |              | 371,20   | МАТ=4,5692   | 1696  |      |           | 1696         |              |              |
| <b>Мусор</b>                |   |  |        |                    |              |          |  |       |      |           |              |              |              |
| 72                          | ФЕРр69-15-1<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр          | Запаривание строительного мусора в мешки; т<br>НР 78% от ФОТ; (892 руб.)<br>СП 50% от ФОТ; (572 руб.)  | 6,434  | 23,81<br>7,41      |              | 16,40    | ОЗП=19,1902<br>МАТ=9,464                               | 1866  | 867  |           | 999          | 1,03         | 6,63         |

| 1   | 2  | 3   | 4     | 5     | 6 | 7     | 8        | 9      | 10 | 11   | 12 | 13    | 14     |
|---|--|---|-------|-------|---|-------|----------|--------|----|------|----|-------|--------|
| 73  | ФССДпн-01-01-01-041<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Поручо-разрушочные работы при автомобильных перевозках: Поручка мусора строительного с поручкой вручную, 1 т груза<br>НР 0% от ФОТ (руб.)<br>СП 0% от ФОТ | 6,434 | 42,98 |   | 42,98 | ЗМ=11,19 | 3094   |    | 3094 |    | 32,46 | 1,28   |
| Итого по разделу 1 ТП 3288, ру.6кв (к. 117) |  |   |       |       |   |       |          | 450661 |    |      |    |       | 722,13 |
|   |  |   |       |       |   |       |          |        |    |      |    |       | 6,07   |

## Раздел 2. Помещение силового трансформатора ТР 3 (к. 111)

|    |  |   |        |         |         |         |  |      |  |      |      |      |        |      |
|----|--|---|--------|---------|---------|---------|--|------|--|------|------|------|--------|------|
| 74 | ФЕР08-04-01-01-01<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Демонтаж деревянных металлических ворот. т<br>(Прил. 9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций СЭП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)<br>НР 90% от ФОТ (2157 руб.)<br>СП 72% =85%*0,85 от ФОТ (1726 руб.) | 0,206  | 2521,67 | 1704,91 | 490,22  | СЭП=18,2108<br>ЗМ=7,0906<br>ЗПМ=17,4445<br>МАТ=4,7767  | 4177 |  | 1225 | 2469 | 483  | 32,46  | 6,69 |
| 75 | ФЕР46-04-012-03<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр   | Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных; 100 м2<br>НР 110% от ФОТ (1119 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ (610 руб.)   | 0,046  | 1082,58 | 241,95  |         | СЭП=18,1978<br>ЗМ=9,3749<br>ЗПМ=17,4481                | 790  |  | 688  | 102  |      | 103,91 | 4,66 |
| 76 | ФЕР46-04-012-02<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр   | Разборка деревянной лапозидной решетки; 100 м2<br>НР 110% от ФОТ (428 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ (293 руб.)  | 0,0108 | 1639,58 | 241,95  |         | СЭП=18,1977<br>ЗМ=9,3749<br>ЗПМ=17,4481                | 299  |  | 275  | 24   |      | 172,76 | 1,87 |
| 77 | ФЕР56-1-1<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр         | Демонтаж, коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт<br>НР 82% от ФОТ (208 руб.)<br>СП 62% от ФОТ (167 руб.)   | 0,01   | 1125,15 | 73,43   |         | СЭП=18,1959<br>ЗМ=13,1798<br>ЗПМ=17,4486               | 201  |  | 191  | 10   |      | 128,79 | 1,29 |
| 78 | ФЕР56-23-1<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр        | Обрамление проемов угловой сталью; т<br>НР 82% от ФОТ (1665 руб.)<br>СП 62% от ФОТ (1299 руб.)  | 0,211  | 6727,13 | 21,93   | 6310,52 | СЭП=18,1917<br>ЗМ=9,9886<br>ЗПМ=17,434<br>МАТ=4,5259   | 7686 |  | 1515 | 46   | 6027 | 44     | 9,26 |
| 79 | ФЕР08-01-087-01<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр   | Монтаж металлической жализидной решетки; м2<br>НР 95% от ФОТ (810 руб.)<br>СП 65% от ФОТ (564 руб.)   | 1,08   | 135,94  | 10,85   | 102,00  | СЭП=18,2292<br>ЗМ=10,0046<br>ЗПМ=17,4107<br>МАТ=6,8778 | 1328 |  | 453  | 117  | 758  | 2,39   | 2,56 |

| 1  | 2   | 3   | 4       | 5         | 6     | 7         | 8   | 9    | 10  | 11 | 12   | 13   | 14   |
|----|---|---|---------|-----------|-------|-----------|---|------|-----|----|------|------|------|
| 80 | ФССЦ-14.4.02.09-0001<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Краска; кг  | -0,2268 | 28,60     |       | 28,60     | MAT=2,5769  | -17  |     |    | -17  |      |      |
| 81 | ФССЦ-08.3.08.02-0052<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3сп2, размером 50x50x5 мм; т   | -0,017  | 5 763,00  |       | 5 763,00  | MAT=7,2537  | -711 |     |    | -711 |      |      |
| 82 | ФССЦ-07.2.07.04-0007<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Конструкции стальные индивидуальные сварные решетчатые сварные массой до 0,1 т; т   | -0,0002 | 11 500,00 |       | 11 500,00 | MAT=4,4871  | -10  |     |    | -10  |      |      |
| 83 | ФССЦ-07.2.07.04-0011<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т; т   | 0,036   | 10 508,00 |       | 10 508,00 | MAT=5,4467  | 2060 |     |    | 2060 |      |      |
| 84 | ФЕР13-07-001-02<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Обезжиривание металлических поверхностей; уайт-спиритом; 100 м2<br><br>(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1;1)<br><br>НР 90% от ФОТ; (167 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (111 руб.)  | 0,065   | 311,97    | 2,23  | 222,44    | ОЗП=18,2217<br>ЭМ=9,558<br>ЗПМ=17,5151<br>MAT=9,3267  | 240  | 103 | 1  | 136  | 9,99 | 0,65 |
| 85 | ФЕР13-03-004-26<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Скраска металлических грунтованных поверхностей; 100 м2<br><br>(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1;1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и грунтовка решетчатых поверхностей; ОЗП=1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; MAT=1,1 к расх.; ТЗ=1;1; ТЗМ=1,1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; MAT=0 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br><br>НР 90% от ФОТ; (162 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (108 руб.) | 0,065   | 97,28     | 13,22 |           | ОЗП=18,2216<br>ЭМ=4,6874<br>ЗПМ=17,1363<br>MAT=6,7086 | 104  | 100 | 4  |      | 9,25 | 0,60 |
| 86 | Текущая стоимость   | Краска "Хаммер RAL 7038"; л   | 1,17    | 646,61    |       | 646,61    |   | 757  |     |    | 757  |      |      |

| 1      | 2  | 3   | 4     | 5       | 6      | 7       | 8   | 9    | 10   | 11 | 12   | 13    | 14   |
|--------|--|---|-------|---------|--------|---------|---|------|------|----|------|-------|------|
| 87     | ФЕР13-06-003-01<br>Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности ворот шетками; м2<br>НР 90% от ФОТ; (2422 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (1615 руб.)  | 10,7  | 7,68    | 7,68   |         | ОЗП=18,2486   | 1500 | 1500 |    |      | 0,90  | 9,63 |
| 88     | ФЕР13-06-004-01<br>Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр | Обезжиривание поверхности; м2<br>НР 90% от ФОТ; (269 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (179 руб.)  | 10,7  | 0,85    | 0,85   |         | ОЗП=18,3176   | 167  | 167  |    |      | 0,10  | 1,07 |
| 89     | ФЕР13-07-001-02<br>Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр | Обезжиривание поверхностей ворот; уайт-спиритом; 100 м2<br>НР 90% от ФОТ; (251 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (167 руб.)  | 0,107 | 304,03  | 79,36  | 2,23    | ОЗП=18,2217<br>ЗМ=8,556<br>ЗПМ=17,5151<br>МАТ=9,3267    | 379  | 155  | 2  | 222  | 9,08  | 0,97 |
| 90     | ФЕР13-03-004-26<br>Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических отрубованных поверхностей; 100 м2<br>(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; За 2 раза ТЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск; ЗПМ=2; МАТ=0 к раск; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>НР 90% от ФОТ; (241 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (161 руб.) | 0,107 | 88,44   | 76,42  | 12,02   | ОЗП=18,2216<br>ЗМ=4,6871<br>ЗПМ=17,1383<br>МАТ=6,7086   | 155  | 149  | 6  |      | 8,42  | 0,90 |
| 91     | Техузия<br>СТОИМОСТЬ   | Краска "Хаммер РAL 7038" , л  | 1,926 | 646,61  |        |         |   | 1245 |      |    | 1245 |       |      |
| 92     | ФЕР09-04-011-01<br>Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр | Навеска б/у ворот; т<br>НР 90% от ФОТ; (3607 руб.)<br>СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (2886 руб.)   | 0,206 | 3392,28 | 466,48 | 2436,58 | ОЗП=18,2108<br>ЗМ=7,0306<br>ЗПМ=17,4445<br>МАТ=4,7767   | 5760 | 1760 | 1  |      | 46,37 | 9,55 |
| 93     | Техузия<br>СТОИМОСТЬ   | Петля для распашных ворот на сарке d=34, усиленная с кривыми; шт  | 4     | 305,08  |        |         |   | 1220 |      |    | 1220 |       |      |
| Поллок |  |   |       |         |        |         |   |      |      |    |      |       |      |
| 94     | ФЕР13-06-003-01<br>Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности шетками потолка; м2<br>НР 90% от ФОТ; (2068 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (1372 руб.)  | 9,1   | 7,68    | 7,68   |         | ОЗП=18,2486   | 1275 | 1275 |    |      | 0,90  | 8,19 |
| 95     | ФЕР15-04-006-02<br>Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр | Покраска поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 2 раза подлкок; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (802 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (289 руб.)   | 0,091 | 196,23  | 192,58 | 2,28    | ОЗП=18,2278<br>ЗМ=10,7807<br>ЗПМ=17,1632<br>МАТ=26,4722 | 323  | 319  | 2  | 2    | 20,02 | 1,82 |

| 1     | 2   | 3   | 4      | 5                 | 6              | 7         | 8  | 9    | 10   | 11       | 12   | 13            | 14           |
|-------|---|---|--------|-------------------|----------------|-----------|--|------|------|----------|------|---------------|--------------|
| 96    | Текущая стоимость<br>ФЕР15-02-019-04<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Нейтрализующий раствор CERESIT СТ 89, концентрат, кг  | 0,91   | 360,17            |                | 360,17    |  | 328  |      |          | 328  |               | 14           |
| 97    | Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр   | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, 100 м <sup>2</sup><br>НР 105% от ФОТ; (1042 руб.)<br>СП 47%-55%*0.85 от ФОТ; (466 руб.) | 0,091  | 341,21<br>321,92  | 17,97<br>10,72 | 1,32      | ОЗП=18,2656<br>ЭМ=13,3427<br>ЗПМ=17,4291<br>МАТ=5,9469 | 557  | 535  | 22<br>17 |      | 37,74<br>0,99 | 3,43<br>0,09 |
| 98    | ФССЦ-14.5.11.06-0011<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                 | Шпатлевка: Ветонит ТТ; т  | 0,1092 | 7 003,77          |                | 7 003,77  | МАТ=2,1791   | 1667 |      |          | 1667 |               |              |
| 99    | ФССЦ-14.3.01.02-0103<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л   | 1,638  | 9,14              |                | 9,14      | МАТ=6,3938   | 96   |      |          | 96   |               |              |
| 100   | ФЕР15-04-007-02<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                      | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков; 100 м <sup>2</sup><br>НР 105% от ФОТ; (1727 руб.)<br>СП 47%-55%*0.85 от ФОТ; (773 руб.)   | 0,091  | 1249,63<br>560,62 | 11,06<br>2,09  | 688,15    | ОЗП=18,2219<br>ЭМ=10,9213<br>ЗПМ=17,354<br>МАТ=2,4763  | 1079 | 913  | 11<br>3  | 155  | 63<br>0,18    | 5,73<br>0,02 |
| 101   | ФССЦ-14.5.11.02-0101<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                 | Шпатлевка водно-дисперсионная; т  | -0,005 | 11 397,10         |                | 11 397,10 | МАТ=2,6588   | -152 |      |          | -152 |               |              |
| 102   | Текущая стоимость   | Шпатлевка ВД-АК "Радуга 0024"; кг   | 54,6   | 75,93             |                | 75,93     |  | 4146 |      |          | 4146 |               |              |
| 103   | Текущая стоимость   | Грунтовка "Радуга 27"; кг   | 1,82   | 69,41             |                | 69,41     |  | 126  |      |          | 126  |               |              |
| 104   | Текущая стоимость   | Краска ВД-АК "Радуга 16"; кг  | 3,64   | 124,58            |                | 124,58    |  | 453  |      |          | 453  |               |              |
| Стены |   |   |        |                   |                |           |  |      |      |          |      |               |              |
| 105   | ФЕР46-02-009-02<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                      | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов: 100 м <sup>2</sup><br>НР 110% от ФОТ; (1463 руб.)<br>СП 50%=70%*0.85 от ФОТ; (809 руб.)  | 0,315  | 178<br>178        |                | 178       | ОЗП=18,2021  | 1021 | 1021 |          |      | 22,82         | 7,19         |

| 1   | 2   | 3  | 4     | 5       | 6     | 7       | 8   | 9    | 10   | 11  | 12   | 13     | 14    |
|-----|---|--|-------|---------|-------|---------|---|------|------|-----|------|--------|-------|
| 106 | ФЕР15-04-006-04<br>Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр      | Покрытие поверхностей штукатуркой глубокого проникновения: за 2 раза стен; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ: (2974 руб.)<br>СП1 47%=55%*0,85 от ФОТ: (1331 руб.)   | 0,55  | 158,98  | 1,62  | 0,36    | ОЗП=18,2274<br>ЗМ=10,7222<br>ЗПМ=17,2702<br>МАТ=28,4722 | 1589 | 1574 |     | 4    | 15,32  | 8,98  |
| 107 | Грунтаяк ст.Имостъ  | Нейтрализующий раствор СЕРЕСИТ СТ 99, концентрат.  | 5,5   | 360,17  | 0,37  |         |   | 1981 |      |     | 5    |        | 0,02  |
| 108 | ФЕР15-04-006-03<br>Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр      | Покрытие поверхностей штукатуркой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ: (1198 руб.)<br>СП1 47%=55%*0,85 от ФОТ: (535 руб.)   | 0,55  | 64,16   | 0,97  | 0,18    | ОЗП=18,2279<br>ЗМ=10,4639<br>ЗПМ=16,8461<br>МАТ=26,5    | 640  | 632  | 2   | 2    | 6,55   | 3,6   |
| 109 | ФССЦ-14.3.01.02-0103<br>Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17, л  | 9,9   | 9,14    |       | 9,14    | МАТ=6,3936  | 579  |      |     | 579  |        | 0,01  |
| 110 | ФЕР15-02-016-01<br>Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр      | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ: (12321 руб.)<br>СП1 47%=55%*0,85 от ФОТ: (5516 руб.) | 0,483 | 1645,64 | 96,5  | 865,26  | ОЗП=18,2226<br>ЗМ=21,4006<br>ЗПМ=17,4725<br>МАТ=4,9997  | 9106 | 6019 | 997 | 2050 | 75,4   | 36,42 |
| 111 | ФЕР15-02-036-01<br>Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр      | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосы; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ: (2789 руб.)<br>СП1 47%=55%*0,85 от ФОТ: (1248 руб.)   | 0,067 | 6014,47 | 59,24 | 4768,29 | ОЗП=18,2178<br>ЗМ=8,9387<br>ЗПМ=17,4456<br>МАТ=7,3695   | 3842 | 1456 | 32  | 2354 | 129,95 | 8,71  |
| 112 | ФЕР15-04-027-05<br>Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр      | Шпатлевка приокраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ: (2162 руб.)<br>СП1 47%=55%*0,85 от ФОТ: (968 руб.)                          | 0,55  | 518,84  | 2,28  | 402,54  | ОЗП=18,2195<br>ЗМ=10,7807<br>ЗПМ=17,1632<br>МАТ=1,6177  | 1514 | 1143 | 14  | 357  | 11,99  | 6,59  |
| 113 | ФЕР15-04-024-08<br>Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр      | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ: (3501 руб.)<br>СП1 47%=55%*0,85 от ФОТ: (1567 руб.)          | 0,55  | 474,93  | 3,6   | 286,74  | ОЗП=18,2218<br>ЗМ=10,8388<br>ЗПМ=17,2777<br>МАТ=2,852   | 2321 | 1850 | 21  | 460  | 21,12  | 11,62 |
|     |   |  |       | 184,59  | 0,72  |         |   |      |      | 7   |      | 0,06   | 0,03  |

| 1                        | 2   | 3   | 4       | 5                  | 6                 | 7      | 8  | 9    | 10  | 11       | 12   | 13             | 14           |
|--------------------------|---|---|---------|--------------------|-------------------|--------|--|------|-----|----------|------|----------------|--------------|
| 114                      | ФССЦ-14.4.04.08-0004<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Земля Пф-115 цветная, кг  | 11      | 16,66              |                   | 16,66  | МАТ=5,4201   | 993  |     |          |      | 993            |              |
| <b>Глобальные каналы</b> |   |   |         |                    |                   |        |  |      |     |          |      |                |              |
| 115                      | ФЕР99-9-1<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр            | Расчистка канала от мусора, 100 т<br>НР 78% от ФОТ; (144 руб.)<br>СП 50% от ФОТ; (92 руб.)  | 0,0049  | 1553,82<br>1553,82 |                   |        | ОЗП=18,1944  | 139  | 139 |          |      | 214,32         | 1,09         |
| 116                      | ФЕР98-12-5<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр           | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных;<br>100 м3<br>НР 104% от ФОТ; (83 руб.)<br>СП 60% от ФОТ; (48 руб.)                        | 0,00364 | 2423,63<br>628,75  | 1794,88<br>227,48 |        | ОЗП=18,1979<br>ЭМ=10,8737<br>ЗПМ=17,4477               | 122  | 45  | 77<br>16 |      | 77,72<br>16,85 | 0,31<br>0,07 |
| 117                      | ФЕР46-02-009-02<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Отбивка штукатурки с поверхностей: стенок каналов;<br>100 м2<br>НР 110% от ФОТ; (451 руб.)<br>СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (246 руб.)            | 0,096   | 178<br>178         |                   |        | ОЗП=18,2021  | 311  | 311 |          |      | 22,82          | 2,19         |
| 118                      | ФЕР13-03-001-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Огрунтовка бетонных поверхностей; 100 м2<br>(МАТ=0 к расч.)<br>НР 90% от ФОТ; (316 руб.)<br>СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (211 руб.)              | 0,137   | 87,24<br>78,02     | 9,22<br>0,22      |        | ОЗП=18,2073<br>ЭМ=4,1594<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=6,9163  | 200  | 195 | 5<br>1   |      | 7,43<br>0,02   | 1,02         |
| 119                      | ФССЦ-14.3.01.01-0001<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ; кг   | 2,74    | 15,09              |                   | 15,09  | МАТ=2,5109   | 104  |     |          | 104  |                |              |
| 120                      | ФЕР06-01-092-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Установка каркасов и сеток; в стенах массой одного элемента до 20 кг, т<br>НР 120% от ФОТ; (354 руб.)<br>СП 65%=77%*0.85 от ФОТ; (192 руб.) | 0,03318 | 370,12<br>250,59   | 66,73<br>10,56    |        | ОЗП=18,2116<br>ЭМ=10,8187<br>ЗПМ=17,4261<br>МАТ=4,2774 | 188  | 157 | 25<br>6  |      | 32,82<br>0,8   | 1,09<br>0,03 |
| 121                      | Текущая стоимость   | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 8,0 мм. Без покрытия; 200x200 мм, м2   | 8,4     | 211,86             |                   | 211,86 |  | 1780 |     |          | 1780 |                |              |



| 1   | 2   | 3  | 4     | 5        | 6     | 7  | 8   | 9    | 10   | 11   | 12    | 13     | 14   |
|-----|---|--|-------|----------|-------|--|---|------|------|------|-------|--------|------|
| 122 | ФЕР15-02-036-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                        | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: стенок канала, 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (6700 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (2552 руб.)  | 0,137 | 6014,47  | 53,24 | 4768,29  | ОЗП=18,2178<br>ЗМ=8,9387<br>ЗПМ=17,4456<br>МАТ=7,3695 | 7857 | 2977 | 65   | 4815  | 129,95 | 17,8 |
| 123 | ФЕР13-03-001-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                        | Оргуптовка бетонных поверхностей; 100 м2<br>(МАТ=0 к раск.)<br>НР 90% от ФОТ; (148 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (98 руб.)  | 0,054 | 87,24    | 9,22  | ОЗП=18,2073<br>ЗМ=4,1594<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=8,9163  | 93  | 91   | 2    | 7,43 | 0,48  | 0,02   | 0,48 |
| 124 | Тергулян<br>стоимость   | Докер Mazda Turbo, конденстрат, кг   | 0,64  | 771,19   |       | 771,19   |   | 494  |      |      | 494   |        |      |
| 125 | ФЕР13-06-004-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                        | Обеспыливание поверхности; м2<br>НР 90% от ФОТ; (161 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (107 руб.)   | 6,4   | 0,85     | 0,85  | ОЗП=18,3176  | 100   | 100  |      |      |       | 0,10   | 0,64 |
| 126 | ФЕР13-03-001-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                        | Оргуптовка бетонных поверхностей; 100 м2<br>(МАТ=0 к раск.)<br>НР 90% от ФОТ; (148 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (98 руб.)  | 0,054 | 87,24    | 9,22  | ОЗП=18,2073<br>ЗМ=4,1594<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=8,9163  | 93  | 91   | 2    | 7,43 | 0,48  | 0,02   | 0,48 |
| 127 | ФССЛ-14.3.01.01-0001<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                   | Грунтовка: «Бетоконтакт»; КИВАУФ, кг   | 1,28  | 15,09    |       | МАТ=2,5109   | 48  |      |      |      | 48    |        |      |
| 128 | ФЕР11-01-011-08<br>Общая толщина 20 мм<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Веронит" 5700, толщиной 5 мм; 100 м2<br>НР 123% от ФОТ; (833 руб.)<br>СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (433 руб.)   | 0,064 | 11028,89 | 6,23  | ОЗП=18,2552<br>ЗМ=10,1685<br>ЗПМ=17,3908<br>МАТ=1,9926 | 1744  | 375  | 4    | 1365 | 37,67 | 0,17   | 2,41 |
| 129 | ФЕР11-01-011-10<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                        | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2<br>(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к раск.; ЗПМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15)<br>НР 123% от ФОТ; (814 руб.)<br>СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (424 руб.) | 0,064 | 31059    | 18,15 | ОЗП=18,2577<br>ЗМ=10,3471<br>ЗПМ=17,2857<br>МАТ=1,8366 | 3986  | 362  | 12   | 3612 | 36,3  | 0,45   | 2,32 |

| 1                                | 2   | 3  | 4       | 5                | 6              | 7      | 8   | 9    | 10  | 11  | 12   | 13            | 14           |
|----------------------------------|---|--|---------|------------------|----------------|--------|---|------|-----|-----|------|---------------|--------------|
| 130                              | ФЕР13-03-001-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр      | Финишная грунтовка всех поверхностей канала; 100 м2 (МАТ=0 к расх.)<br>НР 90% от ФОТ; (464 руб.)<br>СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (309 руб.) | 0,201   | 87,24<br>78,02   | 9,22<br>0,22   |        | ОЗП=18,2073<br>ЭМ=4,1594<br>ЭПМ=17,1363<br>МАТ=8,9163 | 293  | 286 | 7   |      | 7,43<br>0,02  | 1,49         |
| 131                              | Текущая стоимость   | Грунтовка типа "Аквастун"; л   | 2,5125  | 278,45           |                | 278,45 |   | 700  |     |     | 700  |               |              |
| <b>Работы проходки (борозки)</b> |   |  |         |                  |                |        |   |      |     |     |      |               |              |
| 132                              | ФЕР01-02-061-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр      | Засыпка пауз песком; 100 м3<br>НР 80% от ФОТ; (257 руб.)<br>СП 38%=45%*0.85 от ФОТ; (122 руб.)   | 0,0148  | 663,75<br>663,75 |                |        | ОЗП=18,1813   | 179  | 179 |     |      | 88,50         | 1,31         |
| 133                              | ФССЦ-02.3.01.02-0015<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Песок природный для строительных; работ средний; м3  | 1,554   | 55,26            |                | 55,26  | МАТ=18,5486   | 1593 |     |     | 1593 |               |              |
| 134                              | ФЕР01-02-005-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр      | Уплотнение песка; 100 м3<br>НР 95% от ФОТ; (65 руб.)<br>СП 43%=50%*0.85 от ФОТ; (29 руб.)  | 0,0148  | 387,18<br>106,88 | 280,3<br>30,58 |        | ОЗП=18,2557<br>ЭМ=9,1027<br>ЭПМ=17,4316               | 67   | 29  | 38  |      | 12,53<br>3,04 | 0,19<br>0,05 |
| 135                              | ФЕР11-01-002-04<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр      | Устройство подстилающих слоев: щебеночных; м3<br>НР 123% от ФОТ; (1153 руб.)<br>СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (600 руб.)                     | 0,74    | 83,43<br>33,05   | 50,01<br>5,54  |        | ОЗП=18,1951<br>ЭМ=7,7014<br>ЭПМ=17,4079<br>МАТ=5,8918 | 732  | 445 | 285 | 2    | 3,73<br>0,55  | 2,76<br>0,41 |
| 136                              | ФССЦ-02.2.05.04-0103<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3  | 0,58275 | 118,60           |                | 118,60 | МАТ=6,9885  | 483  |     |     | 483  |               |              |
| 137                              | ФССЦ-02.2.05.04-0099<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5-20 мм; м3   | 0,19425 | 149,97           |                | 149,97 | МАТ=6,4775  | 181  |     |     | 181  |               |              |

| 1   | 2  | 3  | 4      | 5                  | 6             | 7         | 8  | 9    | 10  | 11 | 12   | 13            | 14           |
|-----|--|--|--------|--------------------|---------------|-----------|--|------|-----|----|------|---------------|--------------|
| 138 | ФЕР11-01-002-09<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                                     | Устройство подстилающих слоев: бетонных: М3<br>НР 123% от ФОТ: (458 руб.)<br>СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (238 руб.)  | 0,37   | 38,44<br>30,67     | 0,24          | 7,53      | ОЗП=18,208<br>ЗМ=59,9166<br>МАТ=16,0225                | 257  | 207 |    | 45   | 3,66          | 1,35         |
| 139 | ФССЦ-04.1.02.01-0005<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                                | Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150):м3   | 0,3774 | 480,00             |               | 480,00    | МАТ=6,0975   | 1105 |     |    | 1105 |               |              |
| 140 | ФЕР11-01-011-08<br>Общая толщина 20 мм, 1 м2 - 30мм<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5700, толщиной 5 мм; 100 м2<br>НР 123% от ФОТ: (706 руб.)<br>СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (367 руб.)   | 0,054  | 11028,89<br>321,33 | 6,23<br>1,97  | 10 701,33 | ОЗП=18,2552<br>ЗМ=10,1685<br>МАТ=17,3908<br>МАТ=1,9926 | 1472 | 317 |    | 1152 | 37,67<br>0,17 | 2,03<br>0,01 |
| 141 | ФЕР11-01-011-10<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                                     | Устройство стяжек: на каждый последующий слой: толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08: 100 м2<br>(ТЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к раск.; ЗПМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15))<br>НР 123% от ФОТ: (658 руб.)<br>СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (291 руб.) | 0,044  | 31059<br>309,6     | 18,15<br>5,25 | 30 731,25 | ОЗП=18,2577<br>ЗМ=10,3471<br>ЗПМ=17,2857<br>МАТ=1,8366 | 2740 | 249 |    | 2483 | 36,3<br>0,45  | 1,6<br>0,02  |
| 142 | ФЕР11-01-011-10<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                                     | Устройство стяжек: на каждый последующий слой: толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08: 100 м2<br>(ТЗ=25 (ОЗП=25; ЗМ=25 к раск.; ЗПМ=25; МАТ=25 к раск.; ТЗ=25; ТЗМ=25))<br>НР 123% от ФОТ: (214 руб.)<br>СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (111 руб.) | 0,01   | 51765<br>616       | 30,25<br>8,75 | 51 218,75 | ОЗП=18,2577<br>ЗМ=10,3471<br>ЗПМ=17,2857<br>МАТ=1,8366 | 1038 | 94  |    | 941  | 60,5<br>0,75  | 0,61<br>0,01 |
| 143 | ФЕР06-01-015-10<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр                                     | Армирование подстилающих слоев и набегающих  | 0,003  | 429,97<br>111,99   | 32,38<br>4,71 | 285,60    | ОЗП=18,1964<br>ЗМ=9,9793<br>ЗПМ=17,414<br>МАТ=4,2773   | 11   | 6   |    | 4    | 12,64<br>0,38 | 0,04         |

| 1   | 2  | 3   | 4       | 5                  | 6               | 7        | 8  | 9   | 10  | 11     | 12  | 13            | 14   |
|-----|--|---|---------|--------------------|-----------------|----------|--|-----|-----|--------|-----|---------------|------|
| 144 | ФССЦ-08.1.02.17-0097<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр          | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм; м2.  | 1       | 23,76              |                 | 23,76    | МАТ=4,151  | 99  |     |        |     |               |      |
| 145 | ФЕР13-03-001-01<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр               | Финишная грунтовка всех поверхностей канала, 100 м2 (МАТ=0 к расх.)<br>НР 90% от ФОТ; (125 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (83 руб.) | 0,054   | 87,24<br>78,02     | 9,22<br>0,22    |          | ОЗП=18,2073<br>ЭМ=4,1594<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=8,9163  | 78  | 77  | 2      |     | 7,43<br>0,02  | 0,40 |
| 146 | Текущая стоимость  | Грунтовка типа "Аквастун", л  | 0,675   | 278,45             |                 | 278,45   |  | 188 |     |        | 188 |               |      |
| 147 | ФЕР10-01-053-01<br>Применительно Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр | Восстановление барьера безопасности из строганого бруса; м3<br>НР 118% от ФОТ; (225 руб.)<br>СП 64%=63%*0,85 от ФОТ; (103 руб.)       | 0,014   | 2849,18<br>414,9   | 29,48<br>4,33   | 2 404,80 | ОЗП=18,2212<br>ЭМ=10,0193<br>ЗПМ=17,3903<br>МАТ=4,5512 | 263 | 106 | 4<br>1 | 153 | 42,51<br>0,35 | 0,60 |
| 148 | ФЕР15-04-024-01<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр               | Простая окраска масляными составами по дереву: барьера; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (69 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (26 руб.)      | 0,007   | 498,25<br>245,16   | 3,6<br>0,72     | 247,49   | ОЗП=18,2217<br>ЭМ=10,8388<br>ЗПМ=17,2777<br>МАТ=2,609  | 36  | 31  |        | 5   | 28,05<br>0,06 | 0,20 |
| 149 | ФССЦ-14.4.04.08-0004<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр          | Эмаль ПФ-115 цветная; кг  | 0,14    | 16,66              |                 | 16,66    | МАТ=5,4201   | 13  |     |        |     |               |      |
| 150 | ФЕР07-01-044-01<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр               | Установка арматурных стыковых накладок; т<br>НР 130% от ФОТ; (135 руб.)<br>СП 72%=65%*0,85 от ФОТ; (75 руб.)                          | 0,00183 | 11032,25<br>1735,7 | 481,63<br>12,41 | 8 614,92 | ОЗП=18,1898<br>ЭМ=10,3092<br>ЗПМ=17,3755<br>МАТ=4,2483 | 135 | 58  | 9      | 68  | 170<br>1,07   | 0,31 |

| 1   | 2  | 3  | 4     | 5      | 6     | 7    | 8   | 9      | 10 | 11  | 12   | 13   | 14     |
|---|--|--|-------|--------|-------|------|---|--------|----|-----|------|------|--------|
| 151   | ФЕР13-03-004-26<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр     | Окраска металлических ограждающих поверхностей:<br>эмалью Пр-115; 100 м2   | 0,002 | 97,28  | 13,22 | 0,48 | ОЗП=18,2216<br>ЗМ=4,6871<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=6,7086 |        |    |     |      | 9,26 | 0,02   |
|   |  | (ОП л.1,3,7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 л.3,13 Окраска и ограждение решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расч.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; За 2 раза ТЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=0 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) |       | 84,06  |       |      |   |        |    |     |      | 0,04 |        |
| 152   | Текущая<br>стоимость   | Краска по металлу "Неркамат" л   | 0,05  | 367,17 |       |      |   |        |    |     |      | 18   |        |
|   |  | НР 90% от ФОТ; (5 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (3 руб.)  |       |        |       |      |   |        |    |     |      | 18   |        |
| <b>Мусор</b>  |  |  |       |        |       |      |   |        |    |     |      |      |        |
| 153   | ФЕР06-15-1<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр          | Загрязнение строительного мусора в машин' т  | 2,842 | 23,81  | 7,41  |      | ОЗП=18,1902<br>МАТ=9,464                              | 824    |    | 383 | 441  | 1,03 | 2,93   |
|   |  | НР 78% от ФОТ; (385 руб.)<br>СП 50% от ФОТ; (253 руб.)   |       |        |       |      |   |        |    |     |      |      |        |
| 154   | ФС СЦП-01-01-01-041<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках; Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза   | 2,842 | 42,98  | 42,98 |      | ЗМ=11,19  | 1367   |    |     | 1367 |      |        |
|   |  | НР 0% от ФОТ руб.)<br>СП 0% от ФОТ   |       |        |       |      |   |        |    |     |      |      |        |
| <b>Итого по разделу 2 Помещение силового трансформатора Тр 3 (к. 111)</b> |  |  |       |        |       |      |   |        |    |     |      |      |        |
|   |  |  |       |        |       |      |   | 212583 |    |     |      |      | 338,49 |
|   |  |  |       |        |       |      |   |        |    |     |      |      | 14,38  |

**Раздел 3. Помещение силового трансформатора Тр 2 (к. 113)**

|     |  |   |        |         |         |      |   |      |  |      |      |     |        |      |
|-----|--|---|--------|---------|---------|------|---|------|--|------|------|-----|--------|------|
| 155 | ФЕР09-04-011-01<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Демонтаж двупольных металлических ворот; т  | 0,206  | 2521,67 | 1704,91 | 86,7 | ОЗП=18,2108<br>ЗМ=7,0306<br>ЗПМ=17,4445<br>МАТ=4,7767 | 4177 |  | 1225 | 2469 | 483 | 32,46  | 6,69 |
|     |  | (Прил.9.3, л.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) |        | 326,54  |         |      |   |      |  |      | 312  |     | 6,21   | 1,28 |
|     |  | НР 90% от ФОТ; (2157 руб.)<br>СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1728 руб.)   |        |         |         |      |   |      |  |      |      |     |        |      |
| 156 | ФЕР46-04-012-03<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных; 100 м2  | 0,045  | 1082,58 | 241,95  |      | ОЗП=18,1978<br>ЗМ=9,3749<br>ЗПМ=17,4481               | 790  |  | 688  | 102  |     | 103,91 | 4,68 |
|     |  | НР 110% от ФОТ; (1119 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (610 руб.)   |        | 840,63  | 104,49  |      |   |      |  |      | 82   |     | 7,74   | 0,35 |
| 157 | ФЕР46-04-012-02<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Разборка деревянной жалюзийной решетки; 100 м2  | 0,0108 | 1639,58 | 241,95  |      | ОЗП=18,1977<br>ЗМ=9,3749<br>ЗПМ=17,4481               | 299  |  | 275  | 24   |     | 172,76 | 1,87 |
|     |  | НР 110% от ФОТ; (428 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (238 руб.)  |        | 1397,63 | 104,49  |      |   |      |  |      | 20   |     | 7,74   | 0,08 |

| 1   | 2   | 3   | 4       | 5                   | 6             | 7         | 8  | 9    | 10   | 11  | 12   | 13            | 14                 |
|-----|---|---|---------|---------------------|---------------|-----------|--|------|------|-----|------|---------------|--------------------|
| 158 | ФЕРр56-1-1<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр           | Демонтаж коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт                            | 0,01    | 1,125,15<br>1051,72 | 73,43<br>9,45 |           | ОЗП=18,1959<br>ЗМ=13,1798<br>ЗПМ=17,4486               | 201  | 191  | 10  |      | 128,73<br>0,7 | 14<br>1,29<br>0,01 |
| 159 | ФЕРр56-23-1<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Обрамление проемов угловой сталью; т<br>НР 82% от ФОТ; (1665 руб.)<br>СП 62% от ФОТ; (1259 руб.)      | 0,211   | 6727,13<br>394,68   | 21,93<br>6,29 | 6 310,52  | ОЗП=18,1917<br>ЗМ=9,9886<br>ЗПМ=17,434<br>МАТ=4,5259   | 7588 | 1515 | 46  | 6027 | 44<br>0,48    | 9,28<br>0,1        |
| 160 | ФЕРр08-01-087-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр     | Монтаж металлической жалюзийной решетки; м2<br>НР 95% от ФОТ; (810 руб.)<br>СП 65% от ФОТ; (554 руб.) | 1,08    | 135,84<br>22,99     | 10,85<br>1,12 | 102,00    | ОЗП=18,2292<br>ЗМ=10,0046<br>ЗПМ=17,4107<br>МАТ=6,8778 | 1328 | 453  | 117 | 758  | 2,39<br>0,09  | 2,58<br>0,1        |
| 161 | ФССЦ-14.4.02.09-0001<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Краска; кг  | -0,2268 | 28,60               |               | 28,60     | МАТ=2,5769   | -17  |      |     | -17  |               |                    |
| 162 | ФССЦ-08.3.08.02-0052<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСтЗкп2, размером 50х50х5 мм; т                             | -0,017  | 5 763,00            |               | 5 763,00  | МАТ=7,2537   | -711 |      |     | -711 |               |                    |
| 163 | ФССЦ-07.2.07.04-0007<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т; т                            | -0,0002 | 11 500,00           |               | 11 500,00 | МАТ=4,4871   | -10  |      |     | -10  |               |                    |
| 164 | ФССЦ-07.2.07.04-0011<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т; т                       | 0,036   | 10 508,00           |               | 10 508,00 | МАТ=5,4467   | 2060 |      |     | 2060 |               |                    |

| 1   | 2  | 3  | 4     | 5               | 6             | 7      | 8   | 9    | 10   | 11     | 12   | 13           | 14   |
|-----|--|--|-------|-----------------|---------------|--------|---|------|------|--------|------|--------------|------|
| 165 | ФЕР-13-07-001-02<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Обезжелезивание металлических поверхностей, уайт-сприлом, 100 м2<br><br>(ОП п.1,13,7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>Материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>НР 90% от ФОТ; (167 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (111 руб.)   | 0,065 | 311,97<br>87,3  | 2,23<br>0,33  | 222,44 | ОЗП=18,2217<br>ЗМ=9,556<br>ЗПМ=17,5151<br>МАТ=9,3267  | 240  | 103  | 1      | 136  | 9,99<br>0,03 | 0,65 |
| 166 | ФЕР-13-03-004-26<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Окраска металлических ограждающих поверхностей, 100 м2<br><br>(ОП п.1,13,7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13,2 п.3,13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=0 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>НР 90% от ФОТ; (162 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (108 руб.) | 0,066 | 97,28<br>84,06  | 13,22<br>0,48 |        | ОЗП=18,2216<br>ЗМ=4,6871<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=6,7086 | 104  | 100  | 4<br>1 |      | 8,26<br>0,04 | 0,60 |
| 167 | Текущая стоимость  | Краска "Хаммер Рал 7038", л  | 1,17  | 646,61          |               | 646,61 |   | 757  |      |        | 757  |              |      |
| 168 | ФЕР-13-06-003-01<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Очистка поверхности ворот щетками, м2<br><br>НР 90% от ФОТ; (2422 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (1615 руб.)   | 10,7  | 7,68            |               |        | ОЗП=18,2486   | 1500 | 1500 |        |      | 0,80         | 9,63 |
| 169 | ФЕР-13-06-004-01<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Обезжелезивание поверхностей, м2<br><br>НР 90% от ФОТ; (269 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (179 руб.)  | 10,7  | 0,85            |               |        | ОЗП=18,3176   | 167  | 167  |        |      | 0,10         | 1,07 |
| 170 | ФЕР-13-07-001-02<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Обезжелезивание поверхностей ворот, уайт-сприлом, 100 м2<br><br>НР 90% от ФОТ; (251 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (167 руб.)  | 0,107 | 304,03<br>79,36 | 2,23<br>0,33  | 222,44 | ОЗП=18,2217<br>ЗМ=9,556<br>ЗПМ=17,5151<br>МАТ=9,3267  | 379  | 155  | 2<br>1 | 222  | 9,08<br>0,03 | 0,97 |
| 171 | ФЕР-13-03-004-26<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Окраска металлических ограждающих поверхностей, 100 м2<br><br>(ОП п.1,13,7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=0 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>НР 90% от ФОТ; (241 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (161 руб.)   | 0,107 | 88,44<br>76,42  | 12,02<br>0,44 |        | ОЗП=18,2216<br>ЗМ=4,6871<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=6,7086 | 155  | 149  | 6<br>1 |      | 8,42<br>0,04 | 0,90 |
| 172 | Текущая стоимость  | Краска "Хаммер Рал 7038", л  | 1,926 | 646,61          |               | 646,61 |   | 1245 |      |        | 1245 |              |      |

| 1             | 2  | 3   | 4      | 5                 | 6                 | 7        | 8   | 9    | 10   | 11          | 12   | 13            | 14           |
|---------------|--|---|--------|-------------------|-------------------|----------|---|------|------|-------------|------|---------------|--------------|
| 173           | ФЕР09-04-011-01<br>Приказ<br>Министр<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Навеска блу ворот, т<br>НР 90% от ФОТ; (3607 руб.)<br>СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (2886 руб.)   | 0,206  | 3392,28<br>466,48 | 2435,58<br>123,85 | 490,22   | ОЗП=18,2108<br>ЭМ=7,0306<br>ЗПМ=17,4445<br>МАТ=4,7767   | 5760 | 1750 | 3527<br>445 | 483  | 46,37<br>8,87 | 9,55<br>1,83 |
| 174           | Текущая<br>стоимость   | Петля для распашных ворот на сварке d=34, усиленная<br>с крыльями; шт   | 4      | 305,08            | 305,08            | 305,08   |   | 1220 |      |             | 1220 |               |              |
| <b>Поллок</b> |  |   |        |                   |                   |          |   |      |      |             |      |               |              |
| 175           | ФЕР13-06-003-01<br>Приказ<br>Министр<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Очистка поверхности цветками потолка; м2<br>НР 90% от ФОТ; (2013 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (1342 руб.)   | 8,9    | 7,68<br>7,68      |                   |          | ОЗП=18,2486   | 1247 | 1247 |             |      | 0,90          | 8,01         |
| 176           | ФЕР15-04-006-02<br>Приказ<br>Министр<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого<br>проникновения; за 2 раза потолков; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (689 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (264 руб.)  | 0,089  | 195,23<br>192,59  | 2,28<br>0,48      | 0,36     | ОЗП=18,2278<br>ЭМ=10,7807<br>ЗПМ=17,1632<br>МАТ=26,4722 | 315  | 312  | 2<br>1      | 1    | 20,02<br>0,04 | 1,78         |
| 177           | Текущая<br>стоимость   | Нейтрализующий раствор CERESIT СТ 99, концентрат;<br>кг   | 0,89   | 360,17            | 360,17            | 360,17   |   | 321  |      |             | 321  |               |              |
| 178           | ФЕР15-02-019-04<br>Приказ<br>Министр<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей<br>(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных<br>смесей толщиной до 10 мм; потолков; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (1019 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (466 руб.) | 0,089  | 341,21<br>321,92  | 17,97<br>10,72    | 1,32     | ОЗП=18,2556<br>ЭМ=13,3427<br>ЗПМ=17,4291<br>МАТ=5,9469  | 545  | 523  | 21<br>17    | 1    | 37,74<br>0,99 | 3,36<br>0,09 |
| 179           | ФССЦ-<br>14.5.11.06-0011<br>Приказ<br>Министр<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Шпатлевка; Ветонит ТТ; т  | 0,1068 | 7 003,77          | 7 003,77          | 7 003,77 | МАТ=2,1791  | 1630 |      |             | 1630 |               |              |
| 180           | ФССЦ-<br>14.3.01.02-0103<br>Приказ<br>Министр<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Грунтовка водно-дисперсионная CERESIT СТ 17; л  | 1,602  | 9,14              | 9,14              | 9,14     | МАТ=6,3938  | 94   |      |             | 94   |               |              |
| 181           | ФЕР15-04-007-02<br>Приказ<br>Министр<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Окраска водно-дисперсионными акриловыми<br>составами улучшенная; по штукатурке потолков; 100<br>м2<br>НР 105% от ФОТ; (1689 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (766 руб.)   | 0,089  | 1249,83<br>550,62 | 11,06<br>2,09     | 886,15   | ОЗП=18,2219<br>ЭМ=10,9213<br>ЗПМ=17,354<br>МАТ=2,4763   | 1055 | 893  | 11<br>3     | 151  | 63<br>0,18    | 5,61<br>0,02 |



|       |   |   |         |           |   |           |   |      |      |     |      |       |       |
|-------|---|---|---------|-----------|---|-----------|---|------|------|-----|------|-------|-------|
| 181   | 2   | 3   | 4       | 5         | 6 | 7         | 8   | 9    | 10   | 11  | 12   | 13    | 14    |
| 182   | ФССП-14.6.11.02-0101<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Шпатлевка водо-дисперсионная т  | -0,0049 | 11 397,10 |   | 11 397,10 | MAT=2,6588  | -148 |      |     | -148 |       |       |
| 183   | Генушар<br>СТОИМОСТЬ  | Шпатлевка ВД-АК "Радуга 0024", кг   | 53,4    | 75,93     |   | 75,93     |   | 4055 |      |     | 4055 |       |       |
| 184   | Генушар<br>СТОИМОСТЬ  | Грунтовка "Радуга 27", кг   | 1,78    | 69,41     |   | 69,41     |   | 124  |      |     | 124  |       |       |
| 185   | Генушар<br>СТОИМОСТЬ  | Краска ВД-АК "Радуга 18", кг  | 3,56    | 124,58    |   | 124,58    |   | 444  |      |     | 444  |       |       |
| Стены |   |   |         |           |   |           |   |      |      |     |      |       |       |
| 186   | ФЕР46-02-009-02<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Отбивка штукатурки с поверхности: стен и откосов:<br>100 м2   | 0,537   | 178       |   |           | O3T=18,2021   | 1740 | 1740 |     |      | 22,82 | 12,25 |
| 187   | ФЕР15-04-006-04<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого<br>проникновения: за 2 раза стен: 100 м2                                       | 0,537   | 188,98    |   | 0,36      | O3T=18,2274<br>3M=10,7222<br>3TM=17,2702<br>MAT=26,4722 | 1551 | 1537 |     |      | 16,32 | 8,76  |
| 188   | Генушар<br>СТОИМОСТЬ  | Нейтрализующий раствор CERESIT СТ 99, концентрат:<br>кг   | 5,37    | 360,17    |   | 360,17    |   | 1934 |      |     | 1934 |       |       |
| 189   | ФЕР15-04-006-03<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого<br>проникновения: за 1 раз стен: 100 м2  | 0,537   | 64,16     |   | 0,18      | O3T=18,2279<br>3M=10,4639<br>3TM=16,8461<br>MAT=28,5    | 625  | 617  |     |      | 6,56  | 3,52  |
| 190   | ФССП-14.3.01.02-0103<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, л   | 9,666   | 9,14      |   | 9,14      | MAT=6,3938  | 565  |      |     | 565  |       |       |
| 191   | ФЕР15-02-016-01<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Шпательная поверхность внутри здания цементно-известковая или цементный раствором по камню и бетону: простая стен: 100 м2 | 0,478   | 1645,64   |   | 865,26    | O3T=18,2226<br>3M=21,4006<br>3TM=17,4725<br>MAT=4,9997  | 9012 | 5957 |     |      | 75,4  | 36,04 |
|       |   | НР 105% от ФОТ: (12195 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ: (5469 руб.)   |         | 683,88    |   | 56,93     |   |      |      | 475 |      | 6,07  | 2,9   |

| 1                        | 2   | 3  | 4       | 5                  | 6                 | 7        | 8  | 9    | 10   | 11 | 12   | 13             | 14            |
|--------------------------|---|--|---------|--------------------|-------------------|----------|--|------|------|----|------|----------------|---------------|
| 192                      | ФЕР15-02-036-01<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр      | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов; 100 м2<br>НР: 105% от ФОТ; (2456 руб.)<br>СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (1099 руб.)  | 0,059   | 5014,47<br>1192,94 | 53,24<br>18,96    | 4 768,29 | ОЗП=18,2178<br>ЗМ=8,9387<br>ЗПМ=17,4456<br>МАТ=7,3695  | 3384 | 1282 | 28 | 2074 | 129,95<br>1,44 | 7,67<br>0,09  |
| 193                      | ФЕР15-04-027-05<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр      | Шпатлевка приокраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (2112 руб.)<br>СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (945 руб.)                 | 0,537   | 518,84<br>114,02   | 2,28<br>0,49      | 402,54   | ОЗП=18,2195<br>ЗМ=10,7807<br>ЗПМ=17,1632<br>МАТ=1,6177 | 1478 | 1116 | 13 | 349  | 11,99<br>0,04  | 6,44<br>0,02  |
| 194                      | ФЕР15-04-024-06<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр      | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (3417 руб.)<br>СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (1529 руб.) | 0,537   | 474,93<br>184,59   | 3,6<br>0,72       | 286,74   | ОЗП=18,2218<br>ЗМ=10,8388<br>ЗПМ=17,2777<br>МАТ=2,852  | 2266 | 1806 | 21 | 439  | 21,12<br>0,06  | 11,34<br>0,03 |
| 195                      | ФССЦ-14.4.04.08-0004<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр | Змаль По-115 цветная; кг   | 10,74   | 16,96              |                   | 16,66    | МАТ=5,4201   | 970  |      |    | 970  |                |               |
| <b>Подпольные каналы</b> |   |  |         |                    |                   |          |  |      |      |    |      |                |               |
| 196                      | ФЕР68-9-1<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр            | Расшистка канала от мусора; 100 м<br>НР 78% от ФОТ; (144 руб.)<br>СП 50% от ФОТ; (92 руб.)   | 0,0049  | 1553,82<br>1553,82 |                   |          | ОЗП=18,1944  | 139  | 139  |    |      | 214,32         | 1,05          |
| 197                      | ФЕР68-12-5<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр           | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных; 100 м3<br>НР 104% от ФОТ; (83 руб.)<br>СП 60% от ФОТ; (48 руб.)  | 0,00394 | 2423,63<br>628,75  | 1794,88<br>227,48 |          | ОЗП=18,1979<br>ЗМ=10,8737<br>ЗПМ=17,4477               | 122  | 45   | 77 |      | 77,72<br>16,85 | 0,31<br>0,07  |
| 198                      | ФЕР46-02-009-02<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр      | Отделка штукатурки с поверхностей: стенок каналов; 100 м2<br>НР 110% от ФОТ; (451 руб.)<br>СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (246 руб.)  | 0,096   | 178<br>178         |                   |          | ОЗП=18,2021  | 311  | 311  |    |      | 22,82          | 2,19          |
| 199                      | ФЕР13-03-001-01<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр      | Огрунтовка бетонных поверхностей; 100 м2<br>(МАТ=0 к расч.)<br>НР 90% от ФОТ; (316 руб.)<br>СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (211 руб.)   | 0,137   | 87,24<br>78,02     | 9,22<br>0,22      |          | ОЗП=18,2073<br>ЗМ=4,1594<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=8,9163  | 200  | 195  | 5  |      | 7,43<br>0,02   | 1,02          |

| 1   | 2   | 3   | 4       | 5       | 6     | 7        | 8  | 9    | 10   | 11 | 12   | 13     | 14   |
|-----|---|---|---------|---------|-------|----------|--|------|------|----|------|--------|------|
| 200 | ФССП-14.3.01.01-0001<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1036/пр | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ, кг   | 2,74    | 15,09   |       | 15,09    | МАТ=2,5109   | 104  | 10   |    | 104  |        |      |
| 201 | ФЕР06-01-092-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1036/пр      | Установка каркаса и сетки в стенах массой одного элемента до 20 кг. т<br>НР 120% от ФОТ; (354 руб.)<br>СП 65%=77%*0,85 от ФОТ; (192 руб.) | 0,03818 | 370,12  | 68,73 | 40,80    | ОСП=18,2116<br>ЗМ=10,8187<br>ЗПМ=17,4261<br>МАТ=4,2774 | 188  | 157  | 25 | 6    | 32,82  | 1,09 |
| 202 | Текущая стоимость   | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 8,0 мм. Без покрытия. 200x200 мм. М2   | 8,4     | 211,86  |       | 211,86   |  | 1780 |      |    | 1780 |        |      |
| 203 | ФЕР15-02-036-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1036/пр      | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: стенок. канала; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (6700 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (2552 руб.)  | 0,137   | 6014,47 | 53,24 | 4 768,29 | ОСП=18,2178<br>ЗМ=8,9387<br>ЗПМ=17,4456<br>МАТ=7,3695  | 7857 | 2977 | 65 | 4815 | 129,96 | 17,8 |
| 204 | ФЕР13-03-001-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1036/пр      | Огрунтовка бетонных поверхностей; 100 м2<br>(МАТ=0 к раск.)<br>НР 90% от ФОТ; (148 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (98 руб.)             | 0,084   | 87,24   | 9,22  |          | ОСП=18,2073<br>ЗМ=4,1594<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=8,9163  | 93   | 91   | 2  |      | 7,43   | 0,48 |
| 205 | Текущая стоимость   | Дошки Мазыт Турбо, концентрат, кг   | 0,64    | 771,19  |       | 771,19   |  | 484  |      |    | 484  |        |      |
| 206 | ФЕР13-06-004-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1036/пр      | Обезыливание поверхностей; м2<br>НР 90% от ФОТ; (161 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (107 руб.)  | 6,4     | 0,85    |       |          | ОСП=18,3176  | 100  | 100  |    |      | 0,10   | 0,64 |
| 207 | ФЕР13-03-001-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1036/пр      | Огрунтовка бетонных поверхностей; 100 м2<br>(МАТ=0 к раск.)<br>НР 90% от ФОТ; (148 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (98 руб.)             | 0,064   | 87,24   | 9,22  |          | ОСП=18,2073<br>ЗМ=4,1594<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=8,9163  | 93   | 91   | 2  |      | 7,43   | 0,48 |
| 208 | ФССП-14.3.01.01-0001<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1036/пр | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ, кг   | 1,28    | 15,09   |       | 15,09    | МАТ=2,5109   | 48   |      |    | 48   |        |      |

| 1                        | 2  | 3  | 4       | 5                      | 6                  | 7                          | 8  | 9    | 10  | 11  | 12   | 13                | 14               |
|--------------------------|--|--|---------|------------------------|--------------------|----------------------------|--|------|-----|-----|------|-------------------|------------------|
| 209                      | ФЕР11-01-011-08<br>Общая толщина<br>20 мм<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5700, толщиной 5 мм; 100 м2<br><br>НР 123% от ФОТ; (833 руб.)<br>СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (433 руб.)  | 0,064   | 11028,89<br><br>321,33 | 6,23<br><br>1,97   | 10 701,33<br><br>10 701,33 | ОЗП=18,2552<br>ЗМ=10,1685<br>ЗПМ=17,3908<br>МАТ=1,9926 | 1744 | 375 | 4   | 1365 | 37,57<br><br>0,17 | 2,41<br><br>0,01 |
| 210                      | ФЕР11-01-011-10<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр                           | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2<br><br>(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.); ТЗ=15; ТЗМ=15)<br><br>НР 123% от ФОТ; (814 руб.)<br>СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (424 руб.) | 0,064   | 31059<br><br>309,6     | 18,15<br><br>5,25  | 30 731,25<br><br>30 731,25 | ОЗП=18,2577<br>ЗМ=10,3471<br>ЗПМ=17,2857<br>МАТ=1,8866 | 3886 | 362 | 12  | 3612 | 36,3<br><br>0,45  | 2,32<br><br>0,03 |
| 211                      | ФЕР13-03-001-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр                           | Финишная грунтовка всех поверхностей канала; 100 м2<br><br>(МАТ=0 к расх.)<br><br>НР 80% от ФОТ; (464 руб.)<br>СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (309 руб.)  | 0,201   | 87,24<br><br>78,02     | 9,22<br><br>0,22   | 286<br><br>286             | ОЗП=18,2073<br>ЗМ=4,1594<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=8,9163  | 293  | 286 | 7   | 7,43 | 0,02              | 1,49             |
| 212                      | Текущая<br>стоимость   | Грунтовка типа "Аквастун", л   | 2,5125  | 278,45                 |                    | 278,45                     |  | 700  |     |     | 700  |                   |                  |
| Ремонт прохода (борозек) |  |  |         |                        |                    |                            |  |      |     |     |      |                   |                  |
| 213                      | ФЕР01-02-061-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр                           | Засыпка паух песком; 100 м3<br><br>НР 80% от ФОТ; (186 руб.)<br>СП 38%=45%*0.85 от ФОТ; (65 руб.)  | 0,00788 | 663,75<br><br>663,75   |                    |                            | ОЗП=18,1813  | 95   | 95  |     |      | 88,50             | 0,70             |
| 214                      | ФСЦ-02.3.01.02-0015<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр                       | Песок природный для строительных работ средний; м3   | 0,8274  | 55,26                  |                    | 55,26                      | МАТ=18,5485  | 848  |     |     | 848  |                   |                  |
| 215                      | ФЕР01-02-005-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр                           | Уплотнение песка; 100 м3<br><br>НР 95% от ФОТ; (32 руб.)<br>СП 43%=50%*0.85 от ФОТ; (15 руб.)  | 0,00788 | 387,18<br><br>106,88   | 280,3<br><br>30,58 |                            | ОЗП=18,2557<br>ЗМ=9,1027<br>ЗПМ=17,4316                | 35   | 15  | 20  |      | 12,53<br><br>3,04 | 0,1<br><br>0,02  |
| 216                      | ФЕР11-01-002-04<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр                           | Устройство подстилающих слоев щебеночных; м3<br><br>НР 123% от ФОТ; (1228 руб.)<br>СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (639 руб.)  | 0,788   | 63,43<br><br>33,05     | 50,01<br><br>5,54  | 0,37                       | ОЗП=18,1951<br>ЗМ=7,7014<br>ЗПМ=17,4079<br>МАТ=5,8918  | 779  | 474 | 303 | 2    | 3,73<br><br>0,55  | 2,94<br><br>0,43 |

| 1   | 2   | 3   | 4       | 5                  | 6             | 7        | 8  | 9    | 10  | 11 | 12   | 13            | 14           |
|-----|---|---|---------|--------------------|---------------|----------|--|------|-----|----|------|---------------|--------------|
| 217 | ФССЦ-02.2.05.04-01-03<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр                                      | Щебень из природного камня для строительных работ<br>марка: 1000, фракция 20-40 мм, м3  | 0,82055 | 118,60             |               | 118,60   | МАТ=6,9885   | 514  |     |    | 514  |               |              |
| 218 | ФССЦ-02.2.05.04-0099<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр                                       | Щебень из природного камня для строительных работ<br>марка: 1000, фракция 5-20 мм, м3   | 0,20685 | 143,97             |               | 143,97   | МАТ=6,4775   | 193  |     |    | 193  |               |              |
| 219 | ФЕР11-01-002-09<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр  | Устройство подстилающих слоев: бетонных, м3<br>НР-123% от ФОТ: (486 руб.)<br>СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (263 руб.)   | 0,394   | 38,44<br>30,67     | 0,24          | 7,53     | ОЗП=18,208<br>ЗМ=59,9166<br>МАТ=16,0226                | 273  | 220 |    | 47   | 3,66          | 1,44         |
| 220 | ФССЦ-04.1.02.01-0006<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр                                       | Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150), м3   | 0,4019  | 480,00             |               | 480,00   | МАТ=8,0975   | 1176 |     |    | 1176 |               |              |
| 221 | ФЕР11-01-011-08<br>Общая толщина<br>20 мм, 1 м2 -<br>30мм.<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа<br>"Ветонит" 5700, толщиной 5 мм, 100 м2.<br>НР 123% от ФОТ: (743 руб.)<br>СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (987 руб.)  | 0,057   | 11028,89<br>321,33 | 6,23<br>1,97  | 10701,33 | ОЗП=18,2552<br>ЗМ=10,1685<br>ЗПМ=17,3908<br>МАТ=1,9926 | 1553 | 334 |    | 1215 | 37,67<br>0,17 | 2,15<br>0,01 |
| 222 | ФЕР11-01-011-10<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр  | Устройство стяжек: на каждый последующий слой<br>толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08, 100<br>м2<br>(НЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к раск.; ЗПМ=15; МАТ=15 к<br>раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15)<br>НР 123% от ФОТ: (697 руб.)<br>СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (310 руб.) | 0,047   | 31059<br>309,6     | 18,15<br>5,26 | 30731,26 | ОЗП=18,2577<br>ЗМ=10,3471<br>ЗПМ=17,2857<br>МАТ=1,8366 | 2927 | 266 |    | 2652 | 36,3<br>0,45  | 1,71<br>0,02 |

| 1   | 2   | 3   | 4      | 5                | 6             | 7        | 8  | 9    | 10  | 11 | 12  | 13            | 14           |
|-----|---|---|--------|------------------|---------------|----------|--|------|-----|----|-----|---------------|--------------|
| 223 | ФЕР11-01-011-10<br>Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр               | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2<br><br>(ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25))<br><br>НР 123% от ФОТ; (214 руб.)<br>СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (111 руб.) | 0,01   | 51765<br>516     | 30,25<br>8,75 | 51218,75 | ОЗП=18,2577<br>ЭМ=10,3471<br>ЗПМ=17,2857<br>МАТ=1,8366 | 1038 | 94  | 3  | 941 | 60,5<br>0,75  | 0,61<br>0,01 |
| 224 | ФЕР06-01-015-10<br>Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр               | Армирование подстилающих слоев и набежных т<br><br>НР 105% от ФОТ; (11 руб.)<br>СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (6 руб.)  | 0,003  | 429,97<br>111,99 | 32,38<br>4,71 | 285,60   | ОЗП=18,1964<br>ЭМ=9,9793<br>ЗПМ=17,414<br>МАТ=4,2773   | 11   | 6   | 1  | 4   | 12,84<br>0,38 | 0,04         |
| 225 | ФССЦ-08.1.02.17-0097<br>Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр          | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм, м2.  | 1      | 23,76            |               | 23,76    | МАТ=4,151  | 99   |     |    | 99  |               |              |
| 226 | ФЕР13-03-001-01<br>Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр               | Финишная грунтовка всех поверхностей канала; 100 м2.<br><br>(МАТ=0 к расх.)<br><br>НР 90% от ФОТ; (131 руб.)<br>СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (88 руб.)   | 0,057  | 87,24<br>78,02   | 9,22<br>0,22  |          | ОЗП=18,2073<br>ЭМ=4,1594<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=8,9163  | 83   | 81  | 2  |     | 7,43<br>0,02  | 0,42         |
| 227 | Текущая стоимость   | Грунтовка типа "Ахваструм"; л   | 0,7125 | 278,45           |               | 278,45   |  | 198  |     |    | 198 |               |              |
| 228 | ФЕР10-01-053-01<br>Применительно Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр | Восстановление барьера безопасности из строганого бруса; м3<br><br>НР 118% от ФОТ; (225 руб.)<br>СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (103 руб.)   | 0,014  | 2849,18<br>414,9 | 29,48<br>4,33 | 2404,80  | ОЗП=18,2212<br>ЭМ=10,0193<br>ЗПМ=17,3903<br>МАТ=4,5512 | 263  | 106 | 4  | 153 | 42,51<br>0,35 | 0,60         |
| 229 | ФЕР15-04-024-01<br>Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр               | Простая окраска масляными составами по дереву; барьера; 100 м2<br><br>НР 105% от ФОТ; (59 руб.)<br>СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (26 руб.)  | 0,007  | 486,25<br>245,16 | 3,6<br>0,72   | 247,49   | ОЗП=18,2217<br>ЭМ=10,8388<br>ЗПМ=17,2777<br>МАТ=2,809  | 36   | 31  |    | 5   | 28,05<br>0,06 | 0,20         |
| 230 | ФССЦ-14.4.04.08-0004<br>Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр          | Эмаль ПФ-115 Цветная; кг  | 0,14   | 16,66            |               | 16,66    | МАТ=5,4201   | 13   |     |    | 13  |               |              |

| 1  | 2  | 3   | 4       | 5        | 6       | 7        | 8  | 9      | 10  | 11   | 12  | 13    | 14     |
|--|--|---|---------|----------|---------|----------|--|--------|-----|------|-----|-------|--------|
| 231  | ФЕР07-01-044-01<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр     | Установка вертикальных стальных накладок т<br>НР 130% от ФОТ; (135 руб.)<br>СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (75 руб.)   | 0,00183 | 11032,25 | 481,63  | 8,814,92 | ОЗП=18,1998<br>ЗМ=10,3092<br>ЗПМ=17,9755<br>МАТ=4,2483 | 135    | 58  | 9    | 68  | 170   | 0,31   |
| 232  | ФЕР13-03-004-26<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр     | Окраска металлических отштукатуренных поверхностей:<br>эмалью Пр-115; 100 м2<br>(СП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>Прил.13.2 п.3.13 Окраска и оштукатуривание решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1;<br>МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;<br>За 2. раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=0 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>НР 90% от ФОТ; (5 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (9 руб.) | 0,002   | 97,28    | 13,22   | 0,48     | ОЗП=18,2216<br>ЗМ=4,6871<br>ЗПМ=17,1383<br>МАТ=6,7086  | 3      | 3   |      |     | 9,26  | 0,02   |
| 233  | Техусая<br>Стоимость   | Краска по металлу "Нержамет" л  | 0,05    | 367,17   |         | 367,17   |  | 18     |     |      | 18  |       |        |
| 234  | ФЕР69-15-1<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Загравивание строительного мусора в мешки; т<br>НР 78% от ФОТ; (505 руб.)<br>СП 50% от ФОТ; (324 руб.)  | 3,644   | 23,81    | 7,41    | 16,40    | ОЗП=18,1902<br>МАТ=9,464                               | 1057   | 491 |      | 566 | 1,03  | 3,75   |
| 235  | ФССЦпр-01-01-01-041<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы, при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза<br>НР 0% от ФОТ (руб.)<br>СП 0% от ФОТ  | 3,644   | 42,98    | 42,98   | ЗМ=1,19  | 1753   |        |     | 1753 |     |       |        |
| Итого по разделу 3 Помещение силового трансформатора ТР 2 (к. 113) |  |   |         |          |         |          |  | 213099 |     |      |     |       | 341,33 |
| Итого по разделу 3 Помещение силового трансформатора ТР 3 (к. 115) |  |   |         |          |         |          |  |        |     |      |     |       | 14,31  |
| 236  | ФЕР09-03-002-13<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр     | Демонтаж металлических балок канала, консолей; т<br>(Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)<br>НР 90% от ФОТ; (1980 руб.)<br>СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1592 руб.)   | 0,408   | 595,29   | 361,42  | 101,45   | ОЗП=18,205<br>ЗМ=9,7479<br>ЗПМ=17,9873<br>МАТ=7,1952   | 2719   | 984 | 1437 | 298 | 13,35 | 5,45   |
| 237  | ФЕР86-12-5<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Разборка покрытий и оснований; цементно-бетонных;<br>100 м3<br>НР 104% от ФОТ; (81 руб.)<br>СП 50% от ФОТ; (47 руб.)  | 0,00382 | 2423,63  | 1794,88 |          | ОЗП=18,1979<br>ЗМ=10,8737<br>ЗПМ=17,4477               | 118    | 44  | 74   |     | 77,72 | 0,3    |
|  |  |   |         | 628,75   | 227,48  |          |  |        |     | 15   |     | 16,85 | 0,06   |

| 1   | 2   | 3   | 4      | 5                      | 6                   | 7         | 8  | 9    | 10   | 11            | 12   | 13                 | 14                |
|-----|---|---|--------|------------------------|---------------------|-----------|--|------|------|---------------|------|--------------------|-------------------|
| 238 | ФЕР06-3-1<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр            | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную; без очистки кирпичи; м3<br><br>НР 74% от ФОТ; (1875 руб.)<br>СП 50% от ФОТ; (1267 руб.)                                     | 2,1    | 50,23<br><br>50,23     |                     |           | ОЗП=18,2032  | 1920 | 1920 |               |      | 6,44               | 13,52             |
| 239 | ФЕР06-01-092-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг, т<br><br>НР 120% от ФОТ; (169 руб.)<br>СП 65%=77%*0,85 от ФОТ; (92 руб.)   | 0,0158 | 370,12<br><br>260,59   | 88,73<br><br>10,56  | 40,80     | ОЗП=18,2116<br>ЗМ=10,8187<br>ЗПМ=17,4261<br>МАТ=4,2774 | 89   | 75   | 12<br><br>3   | 2    | 32,82<br><br>0,9   | 0,52<br><br>0,01  |
| 240 | Текущая стоимость   | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 8,0 мм. Без покрытия, 200x200 мм; м2   | 4      | 211,86                 |                     | 211,86    |  | 847  |      |               | 847  |                    |                   |
| 241 | ФЕР06-9-1<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр            | Расчистка канала от мусора; 100 т<br><br>НР 78% от ФОТ; (35 руб.)<br>СП 50% от ФОТ; (23 руб.)   | 0,0012 | 1553,82<br><br>1553,82 |                     |           | ОЗП=18,1944  | 34   | 34   |               |      | 214,32             | 0,26              |
| 242 | ФЕР06-1-2-7<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором; площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2<br><br>НР 79% от ФОТ; (1311 руб.)<br>СП 50% от ФОТ; (830 руб.) | 0,034  | 3194,37<br><br>2023,18 | 20,94<br><br>9,05   | 1 140,25  | ОЗП=18,1963<br>ЗМ=9,3767<br>ЗПМ=17,4386<br>МАТ=4,579   | 1436 | 1262 | 7<br><br>5    | 177  | 228,35<br><br>0,67 | 7,76<br><br>0,02  |
| 243 | ФЕР13-03-001-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Огрунтовка бетонных поверхностей; 100 м2<br><br>(МАТ=0 к расх.)<br><br>НР 90% от ФОТ; (78 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (52 руб.)  | 0,034  | 87,24<br><br>78,02     | 9,22<br><br>0,22    |           | ОЗП=18,2073<br>ЗМ=4,1594<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=8,9163  | 50   | 48   | 1             |      | 7,43<br><br>0,02   | 0,25              |
| 244 | ФССЦ-14.3.01.01-0001<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ; кг   | 0,66   | 15,09                  |                     | 15,09     | МАТ=2,9109   | 26   |      |               | 26   |                    |                   |
| 245 | ФЕР09-06-001-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Монтаж крышек канала, т<br><br>НР 90% от ФОТ; (2823 руб.)<br>СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (2259 руб.)  | 0,123  | 914,42<br><br>763,35   | 114,62<br><br>15,09 | 36,55     | ОЗП=18,2555<br>ЗМ=9,5227<br>ЗПМ=17,3976<br>МАТ=5,1373  | 1871 | 1714 | 134<br><br>32 | 23   | 89,49<br><br>1,22  | 11,01<br><br>0,15 |
| 246 | ФССЦ-07.2.07.04-0012<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т из листовой рифленой стали толщиной 4 мм; т  | 0,123  | 12 319,52              |                     | 12 319,52 | МАТ=5,4467   | 8253 |      |               | 8253 |                    |                   |



| 1   | 2   | 3  | 4     | 5                | 6              | 7      | 8   | 9    | 10  | 11  | 12            | 13           | 14           |
|-----|---|--|-------|------------------|----------------|--------|---|------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|
| 247 | ФЕР10-01-036-01<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Наклеивание на металлическую раму разнородной ленты<br>50 мм, 100 м<br>НР 118% от ФОТ; (117 руб.)<br>СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (93 руб.)   | 0,053 | 93,16<br>57,15   |                | 38,00  | ОЗП=18,2568<br>МАТ=21,8294                            | 97   | 55  |     | 42            | 6,70         | 0,36         |
| 248 | Техузда<br>стоимость  | Лента резиновая ТМКШ шириной 50мм, толщиной 1мм,<br>м.   | 5,406 | 110,17           |                | 110,17 |   | 596  |     |     | 596           |              |              |
| 249 | ФЕР13-07-001-02<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Обезжиривание поверхностей : уайт-спиритом; 100 м2<br>(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных<br>материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>НР 90% от ФОТ; (157 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (104 руб.)                             | 0,061 | 311,97<br>87,3   | 2,23<br>0,33   | 222,44 | ОЗП=18,2217<br>ЗМ=9,566<br>ЗПМ=17,5151<br>МАТ=9,3267  | 225  | 97  | 1   | 127           | 9,99<br>0,03 | 0,61         |
| 250 | ФЕР13-03-002-04<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Органовка металлических поверхностей за один раз:<br>грунтовкой ГФ-021; 100 м2.<br>(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных<br>материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>НР 90% от ФОТ; (112 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (74 руб.) | 0,061 | 274,15<br>62,21  | 9,22<br>0,22   | 202,72 | ОЗП=18,1977<br>ЗМ=4,1594<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=5,2791 | 137  | 69  | 2   | 66            | 5,84<br>0,02 | 0,36         |
| 251 | ФЕР13-03-004-26<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Окраска металлических органоидных поверхностей:<br>эмалью ПФ-115; 100 м2<br>(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных<br>материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>НР 90% от ФОТ; (68 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (45 руб.)         | 0,061 | 325,49<br>38,21  | 6,01<br>0,22   | 261,27 | ОЗП=18,2216<br>ЗМ=4,6871<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=6,7086 | 159  | 42  | 2   | 115           | 4,21<br>0,02 | 0,26         |
| 252 | ФЕР01-02-081-01<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Засыпка пазух песком; 100 м3<br>НР 80% от ФОТ; (728 руб.)<br>СП 38%=46%*0,85 от ФОТ; (946 руб.)  | 0,042 | 663,75           |                |        | ОЗП=18,1813   | 507  | 507 |     |               | 88,50        | 3,72         |
| 253 | ФССЦ-02.3.01.02-0015<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Песок природный для строительных; работ средний; м3  | 4,41  | 55,26            |                | 55,26  | МАТ=18,5486   | 4520 |     |     | 4520          |              |              |
| 254 | ФЕР01-02-005-01<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Уплотнение песка; 100 м3<br>НР 95% от ФОТ; (181 руб.)<br>СП 43%=50%*0,85 от ФОТ; (82 руб.)   | 0,042 | 387,18<br>106,88 | 280,3<br>30,58 |        | ОЗП=18,2557<br>ЗМ=9,1027<br>ЗПМ=17,4316               | 189  | 82  | 107 | 12,53<br>3,04 |              | 0,53<br>0,13 |

| 1   | 2  | 3  | 4      | 5                   | 6             | 7         | 8  | 9    | 10   | 11          | 12   | 13            | 14                  |
|-----|--|--|--------|---------------------|---------------|-----------|--|------|------|-------------|------|---------------|---------------------|
| 255 | ФЕР11-01-002-04<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр                                     | Устройство подстилающих слоев: щебеночных; м3<br>НР 123% от ФОТ; (7462 руб.)<br>СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (3683 руб.)                                      | 4,788  | 83,43<br>33,05      | 50,01<br>5,54 | 0,37      | ОЗП=18,1951<br>ЗМ=7,7014<br>ЗПМ=17,4079<br>МАТ=5,8919  | 4734 | 2879 | 1844<br>462 | 11   | 3,73<br>0,55  | 14<br>17,86<br>2,63 |
| 256 | ФССЦ-02.2.05.04-0105<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр                                | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3  | 2,8224 | 155,94              | 155,94        | 155,94    | МАТ=5,3151   | 2339 |      |             | 2339 |               |                     |
| 257 | ФССЦ-02.2.05.04-0103<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр                                | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3  | 1,764  | 118,60              |               | 118,60    | МАТ=6,9885   | 1462 |      |             | 1462 |               |                     |
| 258 | ФССЦ-02.2.05.04-0099<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр                                | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5-20 мм; м3   | 0,441  | 143,97              |               | 143,97    | МАТ=6,4775   | 411  |      |             | 411  |               |                     |
| 259 | ФЕР11-01-002-09<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр                                     | Устройство подстилающих слоев: бетонных; м3<br>НР 123% от ФОТ; (1034 руб.)<br>СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (538 руб.)   | 0,84   | 39,44<br>30,67      | 0,24          | 7,53      | ОЗП=18,208<br>ЗМ=59,9166<br>МАТ=16,0225                | 583  | 469  | 12          | 102  | 3,66          | 3,07                |
| 260 | ФССЦ-04.1.02.01-0005<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр                                | Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150); м3  | 0,8568 | 480,00              |               | 480,00    | МАТ=6,0975   | 2508 |      |             | 2508 |               |                     |
| 261 | ФЕР11-01-011-08<br>Общая толщина 20 мм, 1 м2 - 30мм<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5700, толщиной 5 мм; 100 м2<br>НР 123% от ФОТ; (1225 руб.)<br>СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (637 руб.) | 0,094  | 117028,89<br>321,33 | 6,23<br>1,97  | 10 701,33 | ОЗП=18,2552<br>ЗМ=10,1685<br>ЗПМ=17,3908<br>МАТ=1,9926 | 2562 | 651  | 6<br>3      | 2005 | 37,67<br>0,17 | 3,54<br>0,02        |

| 1     | 2   | 3  | 4      | 5                 | 6               | 7         | 8  | 9    | 10   | 11          | 12   | 13            | 14           |
|-------|---|--|--------|-------------------|-----------------|-----------|--|------|------|-------------|------|---------------|--------------|
| 262   | ФЕР11-01-01-1-10<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр     | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2<br><br>(ПЗ=15; ОЗП=15; ЗМ=15 к расч.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расч.; ТЗ=15; ТЗМ=15)<br><br>НР 123% от ФОТ; (1068 руб.)<br>СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (556 руб.) | 0,084  | 31059<br>309,6    | 18,15<br>5,25   | 30 731,25 | ОЗП=18,2577<br>ЗМ=10,3471<br>ЗПМ=17,2857<br>МАТ=1,9366 | 5232 | 475  | 16<br>8     | 4741 | 36,3<br>0,45  | 3,05<br>0,04 |
| 263   | ФЕР11-01-01-1-10<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр     | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2<br><br>(ПЗ=25 (ОЗП=25; ЗМ=25 к расч.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расч.; ТЗ=25; ТЗМ=25))<br><br>НР 123% от ФОТ; (214 руб.)<br>СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (111 руб.) | 0,01   | 51766<br>516      | 30,25<br>8,75   | 51 218,75 | ОЗП=18,2577<br>ЗМ=10,3471<br>ЗПМ=17,2857<br>МАТ=1,9366 | 1038 | 94   | 3<br>2      | 941  | 60,5<br>0,75  | 0,61<br>0,01 |
| 264   | ФЕР06-01-01-5-10<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр     | Армирование подстилающих слоев и Набегонок; т<br><br>НР 105% от ФОТ; (11 руб.)<br>СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (6 руб.)   | 0,003  | 429,97<br>111,99  | 32,38<br>4,71   | 285,60    | ОЗП=18,1964<br>ЗМ=9,9783<br>ЗПМ=17,414<br>МАТ=4,2773   | 11   | 6    | 1           | 4    | 12,64<br>0,38 | 0,04         |
| 265   | ФССЦ-08.1.02.17-0097<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм. Без покрытия. 100х100 мм; м2  | 1      | 23,76             | 9,22            | 23,76     | МАТ=4,151  | 99   | 182  | 5           | 99   | 7,43<br>0,02  | 0,95         |
| 266   | ФЕР13-03-001-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр      | Финишная грунтовка всех поверхностей канала; 100 м2<br><br>(МАТ=0 к расч.)<br><br>НР 90% от ФОТ; (293 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (198 руб.)  | 0,128  | 87,24<br>78,02    | 0,22            |           | ОЗП=18,2073<br>ЗМ=4,1594<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=8,9163  | 187  | 182  | 5           |      |               |              |
| 267   | Техустан<br>стоимость   | Грунтовка типа "Авастон" л   | 1,5875 | 278,45            |                 | 278,45    |  | 442  |      |             | 442  |               |              |
| Всего |   |  |        |                   |                 |           |  |      |      |             |      |               |              |
| 268   | ФЕР09-04-011-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр      | Демонтаж двупольных металлических ворот; т<br><br>(Прил 9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)<br><br>НР 90% от ФОТ; (2157 руб.)<br>СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1726 руб.)                  | 0,206  | 2521,67<br>326,54 | 1704,91<br>86,7 | 490,22    | ОЗП=18,2108<br>ЗМ=7,0306<br>ЗПМ=17,4445<br>МАТ=4,7767  | 4177 | 1225 | 2469<br>312 | 483  | 32,46<br>6,21 | 6,66<br>1,26 |

| 1   | 2   | 3   | 4       | 5                  | 6                | 7         | 8  | 9    | 10   | 11  | 12   | 13             | 14           |
|-----|---|---|---------|--------------------|------------------|-----------|--|------|------|-----|------|----------------|--------------|
| 269 | ФЕР46-04-012-03<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр      | Разборка деревянных заполнений проемов, дверных и воротных, 100 м2<br>НР 110% от ФОТ; (1119 руб.)<br>СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (610 руб.) | 0,045   | 1082,58<br>840,63  | 241,95<br>104,49 |           | ОЗП=18,1978<br>ЭМ=9,3749<br>ЗПМ=17,4481                | 790  | 688  | 102 |      | 103,91<br>7,74 | 4,68<br>0,35 |
| 270 | ФЕР46-04-012-02<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр      | Разборка деревянной жалюзийной решетки; 100 м2.<br>НР 110% от ФОТ; (428 руб.)<br>СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (283 руб.)                     | 0,0108  | 1839,58<br>1397,63 | 241,95<br>104,49 |           | ОЗП=18,1977<br>ЭМ=9,3749<br>ЗПМ=17,4481                | 299  | 275  | 24  |      | 172,76<br>7,74 | 1,87<br>0,08 |
| 271 | ФЕР56-1-1<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр            | Демонтаж коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт  | 0,01    | 1125,15<br>1051,72 | 73,43<br>9,45    |           | ОЗП=18,1959<br>ЭМ=13,1798<br>ЗПМ=17,4486               | 201  | 191  | 10  |      | 128,73<br>0,7  | 1,29<br>0,01 |
| 272 | ФЕР56-23-1<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр           | Обрамление проемов угловой сталью; т  | 0,211   | 6727,13<br>394,68  | 21,93<br>6,29    | 6 810,52  | ОЗП=18,1917<br>ЭМ=9,9886<br>ЗПМ=17,434<br>МАТ=4,5259   | 7568 | 1515 | 46  | 6027 | 44<br>0,48     | 9,28<br>0,1  |
| 273 | ФЕР508-01-087-01<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр     | Монтаж металлической железной решетки; м2<br>НР 95% от ФОТ; (810 руб.)<br>СП 65% от ФОТ; (554 руб.)                                     | 1,08    | 135,84<br>22,99    | 10,85<br>1,12    | 102,00    | ОЗП=18,2282<br>ЭМ=10,0046<br>ЗПМ=17,4107<br>МАТ=6,8778 | 1328 | 453  | 117 | 758  | 2,39<br>0,09   | 2,58<br>0,1  |
| 274 | ФССЦ-14.02.09-0001<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр   | Краска; кг  | -0,2268 | 28,60              |                  | 28,60     | МАТ=2,5769   | -17  |      |     | -17  |                |              |
| 275 | ФССЦ-38.3.08.02-0052<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм; т   | -0,017  | 5 763,00           |                  | 5 763,00  | МАТ=7,2537   | -711 |      |     | -711 |                |              |
| 276 | ФССЦ-07.2.07.04-0007<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т. т  | -0,0002 | 11 500,00          |                  | 11 500,00 | МАТ=4,4871   | -10  |      |     | -10  |                |              |

| 1   | 2  | 3   | 4     | 5               | 6             | 7  | 8   | 9    | 10   | 11  | 12           | 13           | 14   |
|-----|--|---|-------|-----------------|---------------|--|---|------|------|-----|--------------|--------------|------|
| 277 | ФССЛ-07.2.07.04-001-1<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1036/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборной единицы: до 0,1 т, т   | 0,036 | 10 508,00       |               | 10 508,00  | МАТ=5,4467  | 2060 | 2060 |     | 2060         |              |      |
| 278 | ФЕР13-07-001-02<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1036/пр       | Обезжиривание металлических поверхностей: уайт-спиритом; 100 м2<br><br>(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)   | 0,065 | 311,97<br>87,3  | 2,23<br>0,33  | 222,44   | ОЗП=18,2217<br>ЗМ=9,556<br>ЗПМ=17,5151<br>МАТ=9,3267  | 240  | 103  | 1   | 136          | 9,99<br>0,03 | 0,65 |
| 279 | ФЕР13-03-004-26<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1036/пр       | Окраска металлических огражденных поверхностей: 100 м2<br><br>(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прим. 13.2 п.3.13 Окраска и грунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; За 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=0 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 0,065 | 97,28<br>84,06  | 13,22<br>0,48 |  | ОЗП=18,2216<br>ЗМ=4,6871<br>ЗПМ=17,1365<br>МАТ=6,7086 | 104  | 100  | 4   |              | 9,26<br>0,04 | 0,60 |
| 280 | Текущая стоимость  | Краска "Хаймер РАЛ 7038", л   | 1,17  | 646,61          |               | 646,61   |   | 757  |      |     | 757          |              |      |
| 281 | ФЕР13-06-003-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1036/пр       | Очистка поверхности ворот цветом; м2<br><br>НР 90% от ФОТ; (2422 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (1615 руб.)   | 10,7  | 7,68            |               | ОЗП=18,2486  | 1500  | 1500 |      |     |              | 0,90         | 9,63 |
| 282 | ФЕР13-06-004-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1036/пр       | Обезжиривание поверхностей; м2<br><br>НР 90% от ФОТ; (269 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (179 руб.)   | 10,7  | 0,85            |               | ОЗП=18,3176  | 167   | 167  |      |     |              | 0,10         | 1,07 |
| 283 | ФЕР13-07-001-02<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1036/пр       | Обезжиривание поверхностей ворот: уайт-спиритом; 100 м2<br><br>НР 90% от ФОТ; (251 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (167 руб.)  | 0,107 | 304,03<br>79,36 | 2,23<br>0,33  | ОЗП=18,2217<br>ЗМ=9,556<br>ЗПМ=17,5151<br>МАТ=9,3267 | 379   | 155  | 2    | 222 | 9,08<br>0,03 |              | 0,97 |

|               | 2   | 3   | 4      | 5                 | 6                 | 7        | 8   | 9    | 10   | 11          | 12   | 13            | 14           |
|---------------|---|---|--------|-------------------|-------------------|----------|---|------|------|-------------|------|---------------|--------------|
| 284           | ФЕР13-03-004-26<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр      | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей, 100 м2<br>(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; За 2. раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=0 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 0,107  | 88,44<br>76,42    | 12,02<br>0,44     |          | ОЗП=18,2216<br>ЭМ=4,6871<br>ЗПМ=17,1363<br>МАТ=6,7086   | 155  | 149  | 6           |      | 8,42<br>0,04  | 0,90         |
| 285           | Текущая стоимость   | Краска "Хаммер FAL 7038", л   | 1,926  | 646,61            |                   | 646,61   |   | 1245 |      |             | 1245 |               |              |
| 286           | ФЕР09-04-011-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр      | Навеска бу ворот, Т<br>НР 90% от ФОТ; (3607 руб.)<br>СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (2886 руб.)  | 0,206  | 3392,28<br>486,48 | 2435,56<br>123,65 | 490,22   | ОЗП=18,2108<br>ЭМ=7,0306<br>ЗПМ=17,4445<br>МАТ=4,7767   | 5760 | 1750 | 3527<br>445 | 483  | 46,37<br>8,87 | 9,55<br>1,83 |
| 287           | Текущая стоимость   | Петля для распашных ворот на сварке d=34, усиленная с крыльями; шт  | 4      | 305,08            |                   | 305,08   |   | 1220 |      |             | 1220 |               |              |
| <b>Поллок</b> |   |   |        |                   |                   |          |   |      |      |             |      |               |              |
| 288           | ФЕР13-05-003-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр      | Очистка поверхности шпаклями потолка, м2<br>НР 90% от ФОТ; (2218 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (1478 руб.)   | 9,8    | 7,68<br>7,68      |                   |          | ОЗП=18,2486   | 1373 | 1373 |             |      | 0,90          | 8,82         |
| 289           | ФЕР15-04-006-02<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр      | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 2 раза потолков, 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (650 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (291 руб.)   | 0,096  | 195,23<br>192,59  | 2,28<br>0,49      | 0,36     | ОЗП=18,2278<br>ЭМ=10,7807<br>ЗПМ=17,1632<br>МАТ=26,4722 | 347  | 344  | 2<br>1      | 1    | 20,02<br>0,04 | 1,96         |
| 290           | Текущая стоимость   | Нейтрализующий раствор CERESIT СТ 99, концентрат; кг  | 0,98   | 360,17            |                   | 360,17   |   | 353  |      |             | 353  |               |              |
| 291           | ФЕР15-02-019-04<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм; потолков; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (1121 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (502 руб.)              | 0,098  | 341,21<br>321,92  | 17,97<br>10,72    | 1,32     | ОЗП=18,2556<br>ЭМ=13,3427<br>ЗПМ=17,4291<br>МАТ=5,9469  | 600  | 576  | 23<br>18    | 1    | 37,74<br>0,99 | 3,7<br>0,1   |
| 292           | ФССЦ-14.5.11.06-0011<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шпателька; Ветонит-ТТ, Т  | 0,1176 | 7 003,77          |                   | 7 003,77 | МАТ=2,1791  | 1795 |      |             | 1795 |               |              |

| 1            | 2   | 3   | 4       | 5                 | 6             | 7        | 8   | 9    | 10  | 11 | 12   | 13             | 14           |
|--------------|---|---|---------|-------------------|---------------|----------|---|------|-----|----|------|----------------|--------------|
| 293          | ФССЦ-14.3.01.02-0103<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Грунтовка водно-дисперсионная BEREST СТ 17, л   | 1,764   | 9,14              |               | 9,14     | МАТ=6,3938  | 103  |     |    | 103  |                |              |
| 294          | ФЕР15-04-007-02<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Окрашка водно-дисперсионными акриловыми составами универсальная по штукатурке потолков, 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (1860 руб.)<br>СП 47%-55%*0,85 от ФОТ; (932 руб.) | 0,098   | 1249,83<br>550,62 | 11,06<br>2,09 | 688,15   | ОЗП=18,2219<br>ЗМ=10,9213<br>ЗПМ=17,354<br>МАТ=2,4753 | 1162 | 983 | 12 | 167  | 63<br>0,18     | 6,17<br>0,02 |
| 295          | ФССЦ-14.5.11.02-0101<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Шпательная водно-дисперсионная, т   | -0,0054 | 11397,10          |               | 11397,10 | МАТ=2,6588  | -164 |     |    | -164 |                |              |
| 296          | Текущая стоимость   | Шпательная ВД-АК "Радула 0024", кг  | 58,8    | 75,93             |               | 75,93    |   | 4465 |     |    | 4465 |                |              |
| 297          | Текущая стоимость   | Грунтовка "Радула 27", кг   | 1,96    | 69,41             |               | 69,41    |   | 136  |     |    | 136  |                |              |
| 298          | Текущая стоимость   | Краска ВД-АК "Радула 18", кг  | 3,92    | 124,58            |               | 124,58   |   | 488  |     |    | 488  |                |              |
| <b>Стены</b> |   |   |         |                   |               |          |   |      |     |    |      |                |              |
| 299          | ФЕРБ3-25-1<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр           | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, т<br>НР 86% от ФОТ; (924 руб.)<br>СП 70% от ФОТ; (752 руб.)  | 0,03102 | 1581,13<br>1433,2 | 63,11<br>7,05 | 84,82    | ОЗП=18,2049<br>ЗМ=10,5236<br>ЗПМ=17,4056<br>МАТ=3,528 | 839  | 809 | 21 | 9    | 165,88<br>0,67 | 5,15<br>0,02 |
| 300          | ФССЦ-04.1.02.01-0006<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Бетон мелкозернистый, класс В15 (М200), м3  | 0,03    | 490,00            |               | 490,00   | МАТ=6,6183  | 97   |     |    | 97   |                |              |
| 301          | ФССЦ-06.1.01.05-0035<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт   | 0,0168  | 1752,60           |               | 1752,60  | МАТ=4,071   | 120  |     |    | 120  |                |              |

| 1   | 2   | 3  | 4      | 5                | 6            | 7         | 8   | 9     | 10   | 11       | 12    | 13            | 14           |
|-----|---|--|--------|------------------|--------------|-----------|---|-------|------|----------|-------|---------------|--------------|
| 302 | ФССП-07.2.07.04-0011<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т, т.   | 0,0323 | 10 508,00        |              | 10 508,00 | MAT=5,4467  | 1649  |      |          | 1849  |               |              |
| 303 | ФЕР46-03-007-03<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр      | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича, м3<br>НР 1,0% от ФОТ; (2809 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (1532 руб.)                                    | 0,9639 | 200,65<br>110,33 | 90,32        |           | O3П=18,1918<br>ЗМ=14,8317                               | 3226  | 1935 | 1291     |       | 12,30         | 11,86        |
| 304 | ФЕР09-04-013-01<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр      | Установка противопожарных дверей: однополых глухих; м2<br>НР 90% от ФОТ; (1188 руб.)<br>СП 72%=86%*0,85 от ФОТ; (950 руб.)                               | 1,89   | 88,84<br>21,13   | 7,06<br>0,23 | 60,65     | O3П=18,2039<br>ЗМ=10,3484<br>ЗПМ=17,5217<br>MAT=3,5549  | 1273  | 727  | 138<br>8 | 408   | -2,07<br>0,02 | 3,91<br>0,04 |
| 305 | ФССП-07.1.01.03-0001<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр | Блок дверной стальной внутренней однополый с накладным замком типа ЗПУ ТП РУ средней серии, открывающийся с внутренней и наружной сторон (без ключа); м2 | 1,89   | 1 799,14         |              | 1 799,14  | MAT=5,38  | 18294 |      |          | 18294 |               |              |
| 306 | ФЕР46-02-009-02<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр      | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов; 100 м2<br>НР 1,0% от ФОТ; (2775 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (1514 руб.)                          | 0,59   | 178<br>178       |              |           | O3П=18,2021   | 1912  | 1912 |          |       | 22,82         | 13,46        |
| 307 | ФЕР15-04-006-04<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр      | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (3188 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (1427 руб.)    | 0,59   | 158,98<br>157    | 1,62<br>0,37 | 0,36      | O3П=18,2274<br>ЗМ=10,7222<br>ЗПМ=17,2702<br>MAT=26,4722 | 1704  | 1688 | 10<br>4  | 6     | 16,32<br>0,03 | 9,63<br>0,02 |
| 308 | Текущая стоимость   | Нейтрализующий раствор CERESIT СТ 99, концентрат; кг   | 5,9    | 360,17           |              | 360,17    |   | 2125  |      |          | 2125  |               |              |
| 309 | ФЕР15-04-006-03<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр      | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (1285 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (575 руб.)      | 0,59   | 64,16<br>63,01   | 0,97<br>0,26 | 0,18      | O3П=18,2279<br>ЗМ=10,4639<br>ЗПМ=16,9461<br>MAT=26,5    | 686   | 678  | 6<br>3   | 2     | 6,55<br>0,02  | 3,86<br>0,01 |



| 1            | 2   | 3  | 4     | 5                  | 6              | 7       | 8  | 9    | 10   | 11         | 12   | 13             | 14            |
|--------------|---|--|-------|--------------------|----------------|---------|--|------|------|------------|------|----------------|---------------|
| 310          | ФССП-14.3.01.02-0103<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Грунтовока воднодисперсионная GEREKIT СТ 17, л   | 10,62 | 9,14               |                | 9,14    | МАТ=6,3938   | 621  | 10   |            | 621  |                |               |
| 311          | ФЕР15-02-016-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен, 100 м2<br>НР-105% от ФОТ; (11813 руб.)<br>СП1 47%=55%*0,85 от ФОТ; (5288 руб.) | 0,463 | 1645,64<br>683,88  | 96,5<br>56,93  | 865,26  | ОЗП=18,2226<br>ЗМ=21,4006<br>ЗПМ=17,4725<br>МАТ=4,9997 | 8729 | 5770 | 956<br>461 | 2003 | 75,4<br>6,07   | 34,91<br>2,81 |
| 312          | ФЕР15-02-036-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Штукатурка по сетке без устройства каркаса:<br>Улучшенная откосов, 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (5287 руб.)<br>СП1 47%=55%*0,85 от ФОТ; (2366 руб.)   | 0,127 | 6014,47<br>1192,94 | 53,24<br>18,96 | 4768,29 | ОЗП=18,2178<br>ЗМ=8,9387<br>ЗПМ=17,4456<br>МАТ=7,3695  | 7283 | 2760 | 60<br>42   | 4463 | 129,95<br>1,44 | 16,5<br>0,18  |
| 313          | ФЕР15-04-027-06<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Шпателька приокраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску: 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (2319 руб.)<br>СП1 47%=55%*0,85 от ФОТ; (1038 руб.)                         | 0,59  | 518,84<br>114,02   | 2,28<br>0,49   | 402,54  | ОЗП=18,2195<br>ЗМ=10,7807<br>ЗПМ=17,1632<br>МАТ=1,6177 | 1624 | 1226 | 15<br>5    | 383  | 11,99<br>0,04  | 7,07<br>0,02  |
| 314          | ФЕР15-04-024-08<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску: 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (3755 руб.)<br>СП1 47%=55%*0,85 от ФОТ; (1681 руб.)          | 0,59  | 474,93<br>184,59   | 3,6<br>0,72    | 286,74  | ОЗП=18,2218<br>ЗМ=10,8988<br>ЗПМ=17,2777<br>МАТ=2,852  | 2490 | 1985 | 23<br>7    | 482  | 21,12<br>0,06  | 12,46<br>0,04 |
| 315          | ФССП-14.4.04.08-0004<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Эмаль ПФ-115 цветная, кг   | 11,8  | 16,66              |                | 16,66   | МАТ=5,4201   | 1066 |      |            | 1066 |                |               |
| <b>Мусор</b> |   |  |       |                    |                |         |  |      |      |            |      |                |               |
| 316          | ФЕР69-15-1<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр           | Загаривание строительного мусора в мешки, т  | 9,01  | 23,81<br>7,41      |                | 16,40   | ОЗП=18,1902<br>МАТ=9,464                               | 2613 | 1214 |            | 1399 | 1,03           | 9,28          |


| 1  | 2   | 3   | 4      | 5                 | 6             | 7        | 8   | 9       | 10  | 11     | 12 | 13             | 14             |
|--|---|---|--------|-------------------|---------------|----------|---|---------|-----|--------|----|----------------|----------------|
| 317  | ФССЦ/п-01-01-01-041<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр  | Поручо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках; Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза<br>НР 0% от ФОТ руб.)<br>СП 0% от ФОТ | 9,01   | 42,98             | 42,98         |          | ЭМ=11,19  | 4333    |     | 4333   |    |                |                |
| Итого по разделу 4 Помещение силового трансформатора ТР 3 (к. 115) |   |   |        |                   |               |          |   | 3033616 |     |        |    |                | 450,07<br>20,5 |
| <b>Раздел 5. ТП 3288, РУ 04 кВ (к. 109). Замена дверного блока</b> |   |   |        |                   |               |          |   |         |     |        |    |                |                |
| 318  | ФЕР56-9-4<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр            | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках, 100 шт.<br>НР 82% от ФОТ; (109 руб.)<br>СП 62% от ФОТ; (79 руб.)                   | 0,01   | 535,16<br>535,16  |               |          | ОЗП=18,2114   | 97      | 97  |        |    | 67,40          | 0,67           |
| 319  | ФЕР56-10-1<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр           | Снятие дверных полотен; 100 м2<br>НР 82% от ФОТ; (91 руб.)<br>СП 62% от ФОТ; (69 руб.)  | 0,016  | 289,06<br>289,06  |               |          | ОЗП=18,2117   | 84      | 84  |        |    | 36,28          | 0,58           |
| 320  | ФЕР46-03-007-03<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Расширение дверного проема в перегородке; м3<br>НР 110% от ФОТ; (132 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (72 руб.)   | 0,045  | 200,65<br>110,33  | 90,32         |          | ОЗП=18,1918<br>ЭМ=14,8317                             | 151     | 91  | 60     |    | 12,30          | 0,55           |
| 321  | ФЕР53-25-1<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр           | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; т<br>НР 86% от ФОТ; (201 руб.)<br>СП 70% от ФОТ; (164 руб.)                                | 0,0069 | 1581,13<br>1433,2 | 63,11<br>7,05 | 84,82    | ОЗП=18,2049<br>ЭМ=10,5235<br>ЗПМ=17,4056<br>МАТ=3,528 | 184     | 177 | 5<br>1 | 2  | 165,88<br>0,67 | 1,13           |
| 322  | ФССЦ-04.1.02.01-0006<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200); м3   | 0,03   | 490,00            |               | 490,00   | МАТ=6,6183  | 97      |     |        | 97 |                |                |
| 323  | ФССЦ-06.1.01.05-0035<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100; 1000 шт  | 0,0039 | 1 752,60          |               | 1 752,60 | МАТ=4,071   | 28      |     |        | 28 |                |                |

| 1      | 2   | 3  | 4      | 5              | 6            | 7         | 8   | 9     | 10 | 11   | 12    | 13           | 14            |      |
|--------|---|--|--------|----------------|--------------|-----------|---|-------|----|------|-------|--------------|---------------|------|
| 324    | ФССЦ-07.2.07.04-0011<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборной единицы: до 0,1 т. т  | 0,0071 | 10 508,00      |              | 10 508,00 | МАТ=6,4467  | 406   |    |      | 406   |              |               |      |
| 325    | ФЕР09-04-013-01<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих, м2<br>НР 90% от ФОТ; (1188 руб.)<br>СП 72%-85%*0,85 от ФОТ; (950 руб.)   | 1,89   | 88,84<br>21,13 | 7,06<br>0,23 | 60,65     | ОЗП=18,2039<br>ЗМ=10,3484<br>ЗПМ=17,6217<br>МАТ=3,5549  | 1273  |    | 139  | 408   | 2,07<br>0,02 | 3,91<br>0,04  |      |
| 326    | ФССЦ-07.1.01.03-0001<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Блок дверной стальной внутренний однопольный с накладным замком типа ЗПУ ТП ру средней серии, открывающийся с внутренней и наружной сторон (без ключа) с рамой для усиления проема, м2 | 1,89   | 1 799,14       |              | 1 799,14  | МАТ=5,36  | 18294 |    |      | 18294 |              |               |      |
| Отходы |   |  |        |                |              |           |   |       |    |      |       |              |               |      |
| 327    | ФЕР13-06-003-01<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Очистка поверхности цветными стенами и откосов, м2<br>НР 90% от ФОТ; (2604 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (1736 руб.)  | 11,5   | 7,68<br>7,68   |              |           | ОЗП=18,2486   | 1612  |    | 1612 |       | 0,90         | 10,35         |      |
| 328    | ФЕР15-04-006-04<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Покрывные поверхности грунтовой глубиного проникновения: за 2 раза стен; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (647 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (290 руб.)                                    | 0,12   | 158,98<br>157  | 1,62<br>0,37 | 0,36      | ОЗП=19,2274<br>ЗМ=10,7222<br>ЗПМ=17,2702<br>МАТ=26,4722 | 347   |    | 343  | 2     | 2            | 16,32<br>0,03 | 1,96 |
| 329    | Текущая стоимость   | Нейтрализующий раствор SEREST СТ 99, концентрат;   | 1,2    | 360,17         |              | 360,17    |   | 432   |    |      | 432   |              |               |      |
| 330    | ФЕР15-04-006-03<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр      | Покрывные поверхности грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен; 100 м2<br>НР 105% от ФОТ; (261 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (117 руб.)                                     | 0,12   | 64,16<br>63,07 | 0,97<br>0,26 | 0,18      | ОЗП=18,2279<br>ЗМ=10,4639<br>ЗПМ=16,8481<br>МАТ=26,5    | 140   |    | 138  | 1     | 1            | 6,55<br>0,02  | 0,79 |
| 331    | ФССЦ-14.3.01.02-0103<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Грунтовека воднодисперсионная SEREST СТ 17, л  | 2,16   | 9,14           |              | 9,14      | МАТ=6,3938  | 126   |    |      | 126   |              |               |      |


| 1     | 2   | 3   | 4     | 5                  | 6              | 7        | 8  | 9    | 10   | 11       | 12  | 13             | 14           |
|-------|---|---|-------|--------------------|----------------|----------|--|------|------|----------|-----|----------------|--------------|
| 332   | ФЕРРб1-2-11<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм; 100 м <sup>2</sup><br><br>НР 79% от ФОТ; (2777 руб.)<br>СП 50% от ФОТ; (1758 руб.) | 0,115 | 2425,07<br>1263,88 | 20,94<br>9,05  | 1 140,25 | ОЗП=18,1963<br>ЭМ=9,3767<br>ЗПМ=17,4386<br>МАТ=4,579   | 3268 | 2645 | 23<br>18 | 600 | 142,65<br>0,67 | 16,4<br>0,08 |
| 333   | ФЕР46-02-009-02<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Отбивка штукатурки с поверхности; откосов; 100 м <sup>2</sup><br><br>НР 110% от ФОТ; (23 руб.)<br>СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (13 руб.)   | 0,005 | 178<br>178         |                |          | ОЗП=18,2021  | 16   | 16   |          |     | 22,82          | 0,11         |
| 334   | ФЕР15-02-036-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Штукатурка по сетке без устройства каркаса; улучшенная откосов; 100 м <sup>2</sup><br><br>НР 105% от ФОТ; (210 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (94 руб.)   | 0,005 | 6014,47<br>1192,94 | 53,24<br>18,96 | 4 768,29 | ОЗП=18,2178<br>ЭМ=8,9387<br>ЗПМ=17,4456<br>МАТ=7,3695  | 287  | 109  | 2<br>2   | 176 | 129,95<br>1,44 | 0,66<br>0,01 |
| 335   | ФЕР15-04-027-05<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Шпатлевка покраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м <sup>2</sup><br><br>НР 105% от ФОТ; (469 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (210 руб.)   | 0,12  | 518,94<br>114,02   | 2,26<br>0,49   | 402,54   | ОЗП=18,2195<br>ЭМ=10,7807<br>ЗПМ=17,1632<br>МАТ=1,6177 | 330  | 249  | 3<br>1   | 78  | 11,99<br>0,04  | 1,44         |
| 336   | ФЕР15-04-024-08<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м <sup>2</sup><br><br>НР 105% от ФОТ; (762 руб.)<br>СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (341 руб.)  | 0,12  | 474,93<br>184,99   | 3,6<br>0,72    | 286,74   | ОЗП=18,2218<br>ЭМ=10,8388<br>ЗПМ=17,2777<br>МАТ=2,852  | 506  | 404  | 5<br>1   | 97  | 21,12<br>0,06  | 2,53<br>0,01 |
| 337   | ФССЦ-14.4.04.08-0004<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Эмаль ПФ-115 цветная; кг  | 2,4   | 16,66              |                | 16,66    | МАТ=5,4201   | 217  |      |          | 217 |                |              |
| Мусор |   |   |       |                    |                |          |  |      |      |          |     |                |              |
| 338   | ФЕРР69-15-1<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Затаривание строительного мусора в мешки; т<br><br>НР 78% от ФОТ; (56 руб.)<br>СП 50% от ФОТ; (36 руб.)   | 0,397 | 23,81<br>7,41      |                | 16,40    | ОЗП=18,1902<br>МАТ=9,464                               | 115  | 54   |          | 61  | 1,03           | 0,41         |
| 339   | ФССЦпр-01-01-01-041<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза<br><br>НР 0% от ФОТ руб.)<br>СП 0% от ФОТ  | 0,397 | 42,98              | 42,98          |          | ЭМ=11,19   | 191  |      | 191      |     |                |              |

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9          | 10     | 11    | 12     | 13 | 14      |
|--|---|---|---|---|---|---|---|------------|--------|-------|--------|----|---------|
| Итого по разделу 5 ТП 3288, РУ 04 кв (к. 109). Замена дверного блока |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    |         |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 47694      |        |       |        |    | 65,02   |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах                        |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    |         |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 588726     | 189264 | 44682 | 349810 |    | 1168,15 |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 732413     | 311739 | 6244  |        |    | 30,08   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |            |        | 70864 | 349810 |    | 1917,04 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |            |        | 11392 |        |    | 55,5    |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    |         |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 316202     |        |       |        |    |         |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 179038     |        |       |        |    |         |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    |         |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 450661     |        |       |        |    | 722,13  |
| Итого по разделу 1 ТП 3288, РУ квб (к. 117)                          |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    |         |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 212583     |        |       |        |    | 6,07    |
| Итого по разделу 2 Помещение силового трансформатора ТР 3 (к. 111)   |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    |         |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 213099     |        |       |        |    | 338,48  |
| Итого по разделу 3 Помещение силового трансформатора ТР 2 (к. 113)   |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    |         |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 303616     |        |       |        |    | 14,38   |
| Итого по разделу 4 Помещение силового трансформатора ТР 3 (к. 115)   |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    |         |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 47694      |        |       |        |    | 20,5    |
| Итого по разделу 5 ТП 3288, РУ 04 кв (к. 109). Замена дверного блока |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    |         |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 1227653    |        |       |        |    | 65,02   |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    |         |
|  |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    | 1917,04 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    | 55,5    |
| В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    |         |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    |         |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 349810     |        |       |        |    |         |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    |         |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 70864      |        |       |        |    |         |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    |         |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 323131     |        |       |        |    |         |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    |         |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 316202     |        |       |        |    |         |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    |         |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 179038     |        |       |        |    |         |
| НДС 18%  |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    |         |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 220977,54  |        |       |        |    |         |
| ВСЕГО по смете   |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    |         |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 1448630,54 |        |       |        |    | 1917,04 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |            |        |       |        |    | 55,5    |

Составил:

 Кухарева А.С./  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

