

СОГЛАСОВАНО/Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЭМК"

О.К. Пчелинцева

2018 г.

АО "НПО НИИИП-НЭМК"

(наименование строжки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Замена дверей и ворот в корпусах Общества: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №08/10 от 11.10.2018

Сметная стоимость 3 320 040,83 руб.
 Средства на оплату труда 202 634,40 руб.
 Сметная трудоемкость 1 117,84 чел.час

Составлен в ценах: 2 кв-л 2018г

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Стоимость		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплата труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплата труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Замена двери (6 корпус лестницы)													
1	ФЕРрб6-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт	0,06	1579,15 <u>1437,99</u>	141,16		OSП=18,1932 ЗМ=14,818	1695,2	1569,7	125,5		179,30	10,76
		НР 82% от ФОТ; (1776,28 руб.) СП 62% от ФОТ; (1343,04 руб.)											
2	ФЕРр66-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2	0,2699	288,06 <u>288,06</u>			OSП=18,2117	1415,91	1415,91			36,28	9,78
		НР 82% от ФОТ; (1602,25 руб.) СП 62% от ФОТ; (1211,46 руб.)											
3	ФССПпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Поручо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Поручка мусора строительного с поручкой вручную; 1 т. груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,9485	42,98	42,98		ЗМ=1,19	456,18		456,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, м2 НР 90% от ФОТ; (21298,64 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (17038,91 руб.)	26,9892	63,94 23,81	14,41 1,97	25,72	ОЗП=18,2032 ЗМ=10,807 ЗПМ=17,3808 МАТ=5,6971	19855,41	11897,66	4203,03 924,65	3954,72	2,4 0,17	64,77 4,59
5	Текущая цена	Дверь стальная, 2-створчатая, Рабочая створка правая; Место под доводчик: Ручка скоба "Алекс"(1880x2360мм); шт.	6	5 888,17		5 858,17	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	189101,7			189101,7		
6	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; шт (Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03)	6	14,17 11,34	2,11	0,72	ОЗП=18,2061 ЗМ=10,1753 МАТ=3,25	1381,62	1238,76	128,82	14,04	1,14	6,86
7	Текущая цена	Доводчик дверной; шт	6	259,91		259,91	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	8399,92			8399,92		161,8 9,3
Итого по разделу 1 Замена двери (6 корпус лестницы)													

Раздел 2. Установка противопожарной Двери (6 корпус)

8	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ; (493,42 руб.) СП 62% от ФОТ; (373,07 руб.)	0,02	1579,15 1437,99	141,16		ОЗП=18,1932 ЗМ=14,818	565,07	523,24	41,83		179,30	3,59
9	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (206,79 руб.) СП 62% от ФОТ; (156,35 руб.)	0,0418	288,06 288,06			ОЗП=18,2117	219,29	219,29			36,28	1,52
10	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,2593	42,98	42,98		ЗМ=11,19	124,71		124,71			
11	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка противопожарных дверей; однопольных глухих; м2 НР 90% от ФОТ; (2272,15 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1817,72 руб.)	4,18	86,84 21,13	7,06 0,23	60,65	ОЗП=18,2039 ЗМ=10,3484 ЗПМ=17,5217 МАТ=3,5549	2814,44	1607,64	305,39 16,85	801,21	2,07 0,02	8,65 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Текущая цена	Дверь прогнитокожарная ДМП Е1.60 1-створчатая. Рабочая створка левая. Место под доводчик. Наклейкой герметизированного цвета (950х2200мм); шт	2	3 032,26		3 032,26	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	32627,12			32627,12		
13	Текущая цена	Доводчик дверной; шт	2	259,91		259,91	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	2796,64			2796,64		
Итого по разделу 2 Установка прогнитокожарной двери (6 корпус)													19,31

Раздел 3. Замена двери (10 корпус)

14	ФЕРРБ6-9-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт.	0,01	1579,15	141,16	ОЗП=18,1932 ЗМ=14,818	282,53	261,62	20,91			179,30	1,79
15	ФЕРРБ6-10-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2	0,0342	288,06		ОЗП=18,2117	179,42	179,42				36,28	1,24
16	ФССЦПг-01-01-01-041 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Поручо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Поручка мусора строительного с поручкой вручную; 1 т груза	0,1454	42,98	42,96	ЗМ=11,19	69,93		69,93				
17	ФЕРРБ6-04-012-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проёмы; м2	3,417	63,94	14,41	ОЗП=18,2032 ЗМ=10,807 ЗПМ=17,3908 МАТ=5,6971	2513,82	1481	532,13		500,69	2,4	8,2
18	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая. Рабочая створка правая, левая левая. На рабочей створке место под доводчик. Ручка скоба "Алекс" (1700х2010мм); шт	1	4 804,36		ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	25847,46				25847,46		
19	ФЕРРБ6-04-012-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; шт	1	13,84	2,11	ОЗП=18,2061 ЗМ=10,1753 МАТ=8,25	224,26	200,45	21,47		2,34	1,11	1,11
20	Текущая цена	Доводчик дверной; шт	1	259,91		ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1398,32				1398,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
Итого по разделу 3 Замена двери (10 корпус)													38201,82											17,94	
Раздел 4. Замена двери (12 корпус)																									
21	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков, м2	4,9951	26,75	10,09			2059,98	1515,46	544,52		1,68	8,39												
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	(Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 90% от ФОТ; (1986,81 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1889,45 руб.)		16,67	1,38					119,78		0,119	0,59												
22	ФССЦп-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза	0,1998	42,98	42,98			96,09		96,09															
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ																							
23	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, м2	4,9951	63,84	14,41	25,72		3674,8	2164,98	777,99		2,4	11,99												
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 90% от ФОТ; (3284,93 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (2627,94 руб.)		23,81	1,97					171,13		0,17	0,85												
24	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая. Рабочая створка правая, левая левая. На рабочей створке место под доводчик. Ручка скоба "Алекс"; (2080x2390мм); шт	1	6 376,41				34305,09			34305,09														
25	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; шт	1	13,84	2,11	0,72		224,26	200,45	21,47		1,11	1,11												
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 90% от ФОТ; (280,08 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (224,06 руб.)		11,01																					
26	Текущая цена	Доводчик дверной; шт	1	259,91		259,91		1399,32			1399,32														
Итого по разделу 4 Замена двери (12 корпус)													55676,13							31,67		2,23			
Раздел 5. Замена двери (14 корпус)																									
27	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков, м2	2,46	26,75	10,09			1014,5	746,34	268,16		1,68	4,13												
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	(Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 90% от ФОТ; (978,48 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (782,78 руб.)		16,67	1,38					58,99		0,119	0,29												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ФССЦпн-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полуго-разрушочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора стропильного с погрузкой вручную; 1 т груза	0,0984	42,98	42,98		ЗМ=11,19	47,33		47,33			
29	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; м2	2,46	63,94	14,41	25,72	ОЗП=18,2032 ЗМ=10,807 ЗПМ=17,3908 МАТ=5,6971	1809,77	1086,21	388,10	360,46	2,4	5,9
		НР 90% от ФОТ; (1617,76 руб.)		23,81	1,97					84,28		0,17	0,42
		СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1294,21 руб.)											
30	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая; Рабочая створка правая, левая левая. На рабочей створке место под доводчик. Ручка скоба "Алекс" (1200x2050мм); шт	1	3 591,46		3 591,46	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	19322,05			19322,05		
31	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; шт	1	13,84	2,11	0,72	ОЗП=18,2061 ЗМ=10,1759 МАТ=3,25	224,26	200,45	21,47	2,34	1,11	1,11
		НР 90% от ФОТ; (280,08 руб.)		11,01									
		СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (224,06 руб.)											
32	Текущая цена	Доводчик дверной; шт	1	259,91		259,91	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1398,32			1398,32		16,46
								31408,33					1,11
Итого по разделу 5 Замена двери (14 корпус)													
Раздел 6. Замена дверей (21 корпус)													
33	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж металлических дверных блоков; м2	4,0913	26,75	10,09		ОЗП=18,2032 ЗМ=10,807 ЗПМ=17,3908 МАТ=5,6971	1887,26	1241,26	445,99		1,68	6,97
		(Прим. 9.3 п.5 Разбора (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)		16,87	1,38					98,11		0,119	0,49
		НР 90% от ФОТ; (1627,34 руб.)											
		СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1301,87 руб.)											
34	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт	0,04	1579,15	141,16		ОЗП=18,1932 ЗМ=14,818	1130,13	1046,47	83,66		179,30	7,17
		НР 82% от ФОТ; (966,82 руб.)		1437,99									
		СП 62% от ФОТ; (746,13 руб.)											
35	ФЕР09-10-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2	0,1067	288,06			ОЗП=18,2117	559,75	559,75			36,28	3,87
		НР 82% от ФОТ; (627,84 руб.)		288,06									
		СП 62% от ФОТ; (399,1 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
36	ФССЦлп-01-01-01-041 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	0,6259	42,98	42,98	42,98	ЭМ=11,19	301,03		301,03				
37	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, м2 НР 90% от ФОТ; (9805,25 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (7844,2 руб.)	14,91	63,94 23,81	14,41 1,97	25,72	ОЗП=18,2032 ЭМ=10,807 ЗПМ=17,3908 МАТ=5,6971	10968,99	6462,29	2321,93 510,82	2184,77	2,4 0,17	35,78 2,53	
38	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая. Рабочая створка. правая, левая, левая. На рабочей створке место под доводчик. Ручка, скоба "Алекс"; (1260x2050мм); шт	1	3 591,46	3 591,46	3 591,46	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	19322,05			19322,05			
39	Текущая цена	Дверь стальная 1-створчатая, левая левая. На створке место под доводчик. Ручка скоба "Алекс"; (920x2050мм); шт	1	2 879,47	2 879,47	2 879,47	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	15491,55			15491,55			
40	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая. Рабочая створка правая, левая левая. На рабочей створке место под доводчик. Ручка скоба "Алекс"; (1630x2510мм); шт	1	7 939,01	7 939,01	7 939,01	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	42711,87			42711,87			
41	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая. Рабочая створка правая, левая левая. На рабочей створке место под доводчик. Ручка скоба "Алекс"; (1420x2320мм); шт	1	4 536,58	4 536,58	4 536,58	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	24406,8			24406,8			
42	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая. Рабочая створка правая, левая левая. На рабочей створке место под доводчик. Ручка скоба "Алекс"; (1420x2150мм); шт	1	4 177,43	4 177,43	4 177,43	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	22474,57			22474,57			
43	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; шт НР 90% от ФОТ; (1400,4 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1120,32 руб.)	5	13,84 11,01	2,11	0,72	ОЗП=18,2061 ЭМ=10,4753 МАТ=3,25	1121,3	1002,25	107,35	11,7	1,11	5,55	
44	Текущая цена	Доводчик дверной; шт	5	259,91	259,91	259,91	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	6991,6			6991,6			
Итого по разделу 6 Замена дверей (21 корпус)								184521,46					86,14	
Раздел 7. Замена дверей (26 корпус)														4,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	ФЕР-Р56-9-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах: 100 шт	0,01	1579,15	141,16		ОЗП=18,1932 ЗМ=14,818	282,53	291,62	20,91		179,30	1,79
		НР 82% от ФОТ: (246,71 руб.) СП=82% от ФОТ: (186,53 руб.)		1437,99									
46	ФЕР-Р56-10-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятие Дверных полов: 100 м2	0,0276	288,06			ОЗП=18,2117	144,79	144,79			36,28	1,00
		НР 82% от ФОТ: (136,54 руб.) СП 82% от ФОТ: (103,24 руб.)		288,06									
47	ФССП-Р-01-01-01-041 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Поручо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Поручка мусора строительного с поручкой вручной: 1 т груза	0,1376	42,98	42,98		ЗМ=11,19	66,18		66,18			
		НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ											
48	ФЕР-09-04-012-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы: м2	2,7848	63,94	14,41		ОЗП=18,2032 ЗМ=10,807 ЗПМ=17,3908 МАТ=5,6971	2084,01	1198,32	430,56	405,13	2,4	6,64
		НР 90% от ФОТ: (1818,21 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ: (1454,57 руб.)		23,81	1,97					94,72		0,17	0,47
49	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая, Рабочая створка правая, левая левая. На рабочей створке место под доводчик. Ручка скоба "Алекс" (1440х1920мм): шт	1	4 260,92		4 260,92	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	22923,75			22923,75		
		Установка Дверного доводчика к металлическим дверям: шт	1	13,84	2,11	0,72	ОЗП=18,2061 ЗМ=10,1753 МАТ=3,25	224,26	200,45	21,47	2,34	1,11	1,11
		НР 90% от ФОТ: (280,08 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ: (224,06 руб.)		11,01									
51	Текущая цена	Доводчик дверной: шт	1	259,91		259,91	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1398,32			1398,32		
Итого по разделу 7 Замена дверей (25 корпус)								33589,04					15,24
Раздел 8. Замена дверей (32 корпус)													0,8
52	ФЕР-09-04-012-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж металлических дверных блоков: м2	5,3668	26,75	10,09		ОЗП=18,2032 ЗМ=10,807 ЗПМ=17,3908 МАТ=5,6971	2221,52	1834,3	587,22		1,68	8,05
		(Прил. 9.3 п.5 Рабочая (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)		18,67	1,38					129,18		0,19	0,64
		НР 90% от ФОТ: (2142,63 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ: (1714,1 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	ФЕРР56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ; (1726,93 руб.) СП 62% от ФОТ; (1305,73 руб.)	0,07	1579,15 1437,99	141,16		1977,73	1831,31	146,42			179,30	12,55
54	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (804,88 руб.) СП 62% от ФОТ; (608,57 руб.)	0,1627	288,06 288,06			853,53	853,53				36,28	5,90
55	ФССЦлг-01-01- 01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой арматур; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	1; 1425	42,98	42,98		549,49			549,49			
56	ФЕР09-04-012- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; м2 НР 90% от ФОТ; (14244,24 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (11395,39 руб.)	21,66	63,94 23,81	14,41 1,97	25,72	15934,83	9387,88	3373,11		3173,84	2,4	51,98 3,68
57	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая. Рабочая створка правая, левая левая. На рабочей створке место под доводчик. Ручка скоба "Алекс"; (2010x2660мм); шт	1	8 506,08			45762,71				45762,71		
58	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая. Рабочая створка правая, левая левая. На рабочей створке место под доводчик. Ручка скоба "Алекс"; (1500x2350мм); шт	1	4 536,58			24406,8				24406,8		
59	Текущая цена	Дверь стальная 1-створчатая правая, с местом под доводчик. Ручка скоба "Алекс"; (1010x2070мм); шт	2	2 873,16			30915,2				30915,2		
60	Текущая цена	Дверь стальная 1-створчатая правая, с местом под доводчик. Ручка скоба "Алекс"; (1010x2370мм); шт	1	3 279,57			17644,09				17644,09		
61	Текущая цена	Дверь стальная 1-створчатая правая, с местом под доводчик. Ручка скоба "Алекс"; (1020x2210мм); шт	1	3 062,19			16474,58				16474,58		
62	Текущая цена	Дверь стальная 1-створчатая правая, с местом под доводчик. Ручка скоба "Алекс"; (1060x2090мм); шт	1	3 062,19			16474,58				16474,58		
63	Текущая цена	Дверь стальная 1-створчатая правая, с местом под доводчик. Ручка скоба "Алекс"; (830x2050мм); шт	1	2 873,16			15457,6				15457,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям, шт НР 90% от ФОТ: (2240,63 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ: (1792,5 руб.)	8	13,84 11,01	2,11	0,72	ОЗП=18,2061 ЗМ=10,1753 МАТ=3,25	1794,08	1603,6	171,76	18,72	1,11	8,88
65	Текущая цена	Доводчик дверной, шт	8	259,91		259,91	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 СПМ=18,2 МАТ=5,38	11186,58			11186,58		
Итого по разделу 8 Замена дверей (32 корпус)													
Раздел 9. Замена дверей (34 корпус)													
66	ФЕР06-9-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отливкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ: (493,42 руб.) СП 62% от ФОТ: (373,07 руб.)	0,02	1579,15 1437,99	141,16		ОЗП=18,1932 ЗМ=14,818	565,07	523,24	41,83		179,30	3,59
67	ФЕР06-10-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 82% от ФОТ: (238,56 руб.) СП 62% от ФОТ: (172,81 руб.)	0,0462	288,06 288,06			ОЗП=18,2117	242,37	242,37	127,21		36,28	1,68
68	ФССЛпр-01-01-01-041 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках; Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,2646	42,98	42,98		ЗМ=11,19	127,21		127,21			
69	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; м2 НР 90% от ФОТ: (2398,94 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ: (2351,15 руб.)	4,469	63,94 23,81	14,41 1,97	25,72	ОЗП=18,2032 ЗМ=10,807 СПМ=17,3908 МАТ=5,6971	3287,75	1936,95	695,96 153,11	654,84	2,4 0,17	10,73 0,76
70	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая, Рабочая створка правая, левая ленивая. На рабочей створке под доводчик; Ручка скоба "Алекс" (1260x2050мм); шт	1	3 591,46		3 591,46	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 СПМ=18,2 МАТ=5,38	19322,05			19322,05		
71	Текущая цена	Дверь стальная 1-створчатая, левая ленивая. На створке место под доводчик; Ручка скоба "Алекс" (920x2050мм); шт	1	2 879,47		2 879,47	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 СПМ=18,2 МАТ=5,38	15491,55			15491,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр.	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; шт. НР 90% от ФОТ; (560,16 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (446,13 руб.)	2	13,84 11,01	2,11	0,72	ОЗП=19,2061 ЭМ=10,1753 МАТ=3,25	448,52	400,9	42,94	4,68	1,11	2,22
73	Текущая цена	Доводчик дверной; шт	2	259,91		259,91	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,98	2796,64			2796,64		
Итого по разделу 9 Замена дверей (34 корпус)							53187,04						26,16
Раздел 10. Замена дверей (47 корпус)													
74	ФЕРр66-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр.	Демонтаж дверных коробок; в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт. НР 82% от ФОТ; (246,71 руб.) СП 62% от ФОТ; (186,53 руб.)	0,01	1579,15 1437,99	141,16		ОЗП=18,1932 ЭМ=14,818	282,53	261,62	20,91		179,30	1,79
75	ФЕРр66-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр.	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (136,54 руб.) СП 62% от ФОТ; (103,24 руб.)	0,0276	288,06 288,06			ОЗП=18,2117	144,79	144,79			36,28	1,00
76	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр.	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках; Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ.	0,1376	42,96	42,96		ЭМ=11,19	66,18		66,18			
77	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; м2 НР 90% от ФОТ; (1813,22 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1450,58 руб.)	2,7572	63,94 23,81	14,41 1,97	25,72	ОЗП=18,2032 ЭМ=10,807 ЗПМ=17,3908 МАТ=5,6971	2028,42	1185,03	429,38 94,46	404,01	2,4 0,17	6,62 0,47
78	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая. Рабочая створка правая, левая левая. На рабочей створке место под доводчик. Ручка скоба "Алекс"; (1220x2260мм); шт	1	4 127,02		4 127,02	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	22203,37			22203,37		
79	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр.	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; шт НР 90% от ФОТ; (280,08 руб.) СП 72%=65%*0,85 от ФОТ; (224,06 руб.)	1	13,84 11,01	2,11	0,72	ОЗП=18,2061 ЭМ=10,1753 МАТ=3,25	224,26	200,45	21,47	2,34	1,11	1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	Текущая цена	Доводчик дверной; шт	1	259,91		259,91	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1398,32			1398,32		
Итого по разделу 10 Замена дверей (47 корпус)								32824,25					15,21
Раздел 11. Замена дверей (68 корпус)													0,8
81	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков; м2	3,2118	26,75	10,09	259,91	ОЗП=18,2032 ЗМ=10,807 ЗПМ=17,3908 МАТ=5,6971	1324,59	974,43	350,12		1,88	5,4
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	(Прил.9.3 п.5 Разбора (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)		16,67	1,38					77,02		0,119	0,38
82	ФЕРР56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт	0,11	1579,15	141,16		ОЗП=18,1932 ЗМ=14,818	3107,87	2877,78	230,09		179,30	19,72
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 82% от ФОТ; (3256,5 руб.) СП 62% от ФОТ; (2452,29 руб.)		1437,99									
83	ФЕРР56-10-1	Снятие дверных полотен; 100 м2	0,2831	298,06	42,98		ОЗП=18,2117	1485,16	1485,16	777,98		36,28	10,27
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 82% от ФОТ; (1680,61 руб.) СП 62% от ФОТ; (1270,7 руб.)		288,06									
84	ФСОСП-01-01-01-041	Поручо-разрушочные работы при автомобильных переездах; Поруча мусора строительного с поручакой вручную; 1 т груза	1,6176	42,98	42,98		ЗМ=11,19	777,98		777,98			
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ											
85	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; м2	27,38	63,94	14,41		ОЗП=18,2032 ЗМ=10,807 ЗПМ=17,3908 МАТ=5,6971	20742,92	11887,04	4263,89		2,4	65,71
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 90% от ФОТ; (21607,06 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (17285,64 руб.)		23,81	1,97					938,04		0,17	4,65
86	Текущая цена	Дверь стальная 1-створчатая, левая ленивая; На створке место под доводчик; Ручка скоба "Алекс" (790x2010мм); шт	1	2685,72		259,91	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	14449,17			14449,17		
	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая; Рабочая створка правая, левая ленивая; На рабочей створке место под доводчик; Ручка скоба "Алекс" (1510x2020мм); шт	1	3953,75		259,91	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	21271,18			21271,18		
88	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая; Рабочая створка правая, левая ленивая; На рабочей створке место под доводчик; Ручка скоба "Алекс" (1380x2090мм); шт	1	3953,75		259,91	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	21271,18			21271,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая. Рабочая створка правая, левая ленивая. На рабочей створке место под доводчик. Ручка скоба "Алекс" (1400x2050мм); шт	1	3 953,75		3 953,75	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	21271,18			21271,18		
90	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая. Рабочая створка правая, левая ленивая. На рабочей створке место под доводчик. Ручка скоба "Алекс" (1570x2070мм); шт	1	4 668,89		4 668,89	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	25118,63			25118,63		
91	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая. Рабочая створка правая, левая ленивая. На рабочей створке место под доводчик. Ручка скоба "Алекс" (1450x2080мм); шт	1	4 479,87		4 479,87	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	24101,7			24101,7		
92	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая. Рабочая створка правая, левая ленивая. На рабочей створке место под доводчик. Ручка скоба "Алекс" (1590x2020мм); шт	1	4 668,89		4 668,89	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	25118,63			25118,63		
93	Текущая цена	Дверь стальная 2-х створчатая. Рабочая створка правая, левая ленивая. На рабочей створке место под доводчик. Ручка скоба "Алекс" (1360x2130мм); шт	2	3 950,60		3 950,60	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	42508,46			42508,46		
94	Текущая цена	Дверь стальная 1-створчатая, левая ленивая. На створке место под доводчик. Ручка скоба "Алекс" (850x2050мм); шт	1	2 684,14		2 684,14	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	14440,67			14440,67		
95	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих; м2 НР 90% от ФОТ; (1163,36 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (930,69 руб.)	1,7635	88,84 21,13	7,06 0,23	60,65 21,13	ОЗП=18,2039 ЭМ=10,3484 ЗПМ=17,6217 МАТ=3,5549	1200,85	686,02	130,30 7,19	384,63	2,07 0,02	3,69 0,04
96	Текущая цена	Дверь противопожарная Е160. Место под доводчик, правого открывания. (870x2050мм); шт	1	2 740,85		2 740,85	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	14745,77			14745,77		
97	Текущая цена	Доводчик дверной; шт	1	269,91		269,91	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1398,32			1398,32		
98	ФЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка противопожарных дверей: двуполых глухих; м2 НР 90% от ФОТ; (2030,49 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1624,39 руб.)	2,3575	87,14 27,97	7,22 0,23	51,95 27,97	ОЗП=18,2087 ЭМ=10,3476 ЗПМ=17,5217 МАТ=3,4612	1800,71	1200,67	176,13 9,60	423,91	2,78 0,02	6,55 0,05
99	Текущая цена	Дверь противопожарная Е160. 2-х створчатая. Место под доводчик, правого открывания. (1150x2050мм); шт	1	3 591,46		3 591,46	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	19322,05			19322,05		
100	Текущая цена	Доводчик дверной; шт	1	269,91		269,91	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1398,32			1398,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	ФЕР09-04-012-02 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям, шт НР 90% от ФОТ: (3360,95 руб.) СП 72% = 85% * 0,85 от ФОТ: (2686,76 руб.)	10	13,84 11,01	2,11	0,72	ОЗП=18,2061 ЗМ=10,1753 МАТ=3,25	2242,6	2004,5	214,7	23,4	1,11	11,10
102	Текущая цена	Доводчик дверной, шт	10	259,91		259,91	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	13983,2			13983,2		
Итого по разделу 11 Замена дверей (68 корпус)								385495,55					212,32
Раздел 12. Установка противопожарной двери (3 корпус)													
103	ФЕР09-04-01-01-01-041 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отливкой штукатурки в откосах, 100 шт НР 82% от ФОТ: (296,04 руб.) СП 62% от ФОТ: (223,84 руб.)	0,01	1579,15 1437,99	141,16		ОЗП=18,1932 ЗМ=14,818	282,53	261,62	20,91		179,30	1,79
104	ФЕР09-10-1-01-041 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен, 100 м2. НР 82% от ФОТ: (170,97 руб.) СП 62% от ФОТ: (129,27 руб.)	0,0288	288,06 288,06	42,98		ОЗП=18,2117	151,09	151,09			36,28	1,04
105	ФССЦП-01-01-01-041 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,139	42,98	42,98		ЗМ=11,19	66,85		66,85			
106	ФЕР09-04-013-02 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка противопожарных дверей: Двустворчатых глухих, м2 НР 90% от ФОТ: (2484,13 руб.) СП 72% = 85% * 0,85 от ФОТ: (1987,3 руб.)	2,8842	87,14 27,97	7,22	0,23	ОЗП=18,2087 ЗМ=10,3476 ЗПМ=17,5217 МАТ=3,4612	2203,01	1468,92	215,48 11,62	518,61	2,78	8,02
107	Текущая цена	Дверь противопожарная ДМП EI 60 2-створчатая, рабочая створка правая, левая пеннивая, на рабочей створке место под доводчик. Нажимной тарнитуры-серебристого цвета. (1380х2090мм), шт	1	4079,77		4079,77	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	21949,16			21949,16		
108	Текущая цена	Доводчик дверной, шт	1	259,91		259,91	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	13983,2			13983,2		
Итого по разделу 12 Установка противопожарной двери (3 корпус)								33876,62					18,84
													0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 13. Ворота (корпус 6)													
109	ФЕР09-08-007-01	Декатаж ролиетных систем; подъемных и секционных ворот; 100 м2. (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7). НР 90% от ФОТ; (1895,7 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1516,56 руб.)	0,0957	929,4 890,35	39,05 5,84		ОЗП=18,1971 ЭМ=10,1109 ЗПМ=17,41	1568,3	1550,51	37,79 9,73		83,601 0,476	8 0,05
110	ФЕР09-08-007-01	Монтаж ролиетных систем; подъемных и секционных ворот; 100 м2. НР 90% от ФОТ; (3116,04 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (2492,83 руб.)	0,0957	1327,72 1271,93	55,79 8,34		ОЗП=18,1971 ЭМ=10,1109 ЗПМ=17,41	2269	2215,02	53,98 13,90		119,43 0,66	11,43 0,07
111	Текущая цена	Ворота секционные АлютехProTrend с торсионными пружинами, ширина 2900 х высота 3300* притолока 1500 цвет RAL 8017 (коричневый) Комплект потолочного привода: РЦП, Тип подъема: Высокий ВВ. Калитка-1 шт.; шт	1	20 943,66		20 943,66	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	112677,97			112677,97		28,54 0,19
Итого по разделу 13 Ворота (корпус 6)													
Раздел 14. Ворота (корпус 30)													
112	ФЕР09-04-01-01	Демонтаж металлических распашных ворот; т (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 90% от ФОТ; (7249,98 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (5789,98 руб.)	0,8	2521,66 326,54	1704,91 66,7	480,22	ОЗП=18,2108 ЭМ=7,0306 ЗПМ=17,4445 МАТ=4,7767	16219,7	4757,18	9589,21 1209,88	1873,31	32,459 6,209	25,97 4,97
113	ФССЦП-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т. груз НР 0% от ФОТ руб. СП 0% от ФОТ	0,8	42,98	42,98		ЭМ=11,19	384,76		384,76			
114	ФЕР09-08-007-01	Монтаж ролиетных систем; подъемных и секционных ворот; 100 м2. НР 90% от ФОТ; (17698,25 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (14158,6 руб.)	0,54355	1327,72 1271,93	55,79 8,34		ОЗП=18,1971 ЭМ=10,1109 ЗПМ=17,41	12887,31	12580,7	306,61 78,92		119,43 0,68	64,92 0,37
115	Текущая цена	Ворота секционные АлютехProTrend с торсионными пружинами, ширина 2700 х высота 3150* притолока 1000 цвет RAL 8017 (коричневый) Комплект потолочного привода: РЦП, Тип подъема: Высокий ВВ. Калитка-1 шт.; шт	1	18 918,15		18 918,15	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	101779,65			101779,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	Текущая цена	Ворота секционные АлтехProTend с торсионными пружинами, ширина 4100 x высота 4000* притоллка 1500 цвет RAL 6017 (коричневый) Комплект потолочного привода: РЦП, Тип подъема: Высокий ВВ, шт	1	24 642,43		24 642,43	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	132576,27			132576,27		
117	Текущая цена	Ворота секционные АлтехProTend с торсионными пружинами, ширина 4300 x высота 4000* притоллка 1500 цвет RAL 6017 (коричневый) Комплект потолочного привода: РЦП, Тип подъема: Высокий ВВ, шт	1	26 028,61		26 028,61	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	140033,92			140033,92		
118	Текущая цена	Ворота секционные АлтехProTend с торсионными пружинами, ширина 3600 x высота 3500* притоллка 2000 цвет RAL 6017 (коричневый) Комплект потолочного привода: РЦП, Тип подъема: Высокий ВВ, Капитал-1 шт., шт	1	24 021,80		24 021,80	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	129237,28			129237,28		
Итого по разделу 14 Ворота (корпус 30)								609207,89					135,85
Раздел 15. Ворота (корпус 8)													7,33
119	ФЕРРО9-08-007-01	Демонтаж роллетных систем, подъемных и секционных ворот, 100 м2	0,16426	929,4	39,05		ОЗП=18,1971 ЗМ=10,1109 ЗПМ=17,41	2726,17	2861,31	64,86		83,601	13,73
	Приказ Министров России от 15.06.2017 №886/лр	(Пункт 3.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЗМ=0,7 к раск.: ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7) НР 90% от ФОТ: (3253,79 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ: (2603,03 руб.) Монтаж роллетных систем, подъемных и секционных ворот, 100 м2		890,35	5,84					16,70		0,476	0,08
120	ФЕРРО9-08-007-01	Монтаж секционных ворот, 100 м2	0,16426	1327,72	55,79		ОЗП=18,1971 ЗМ=10,1109 ЗПМ=17,41	3894,53	3801,87	92,66		119,43	19,62
	Приказ Министров России от 15.06.2017 №886/лр	НР 90% от ФОТ: (5348,38 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ: (4278,7 руб.)		1271,93	8,34					23,85		0,58	0,11
121	Текущая цена	Ворота секционные АлтехProTend с торсионными пружинами, ширина 3820 x высота 4500* притоллка 1430 цвет RAL 6017 (коричневый) Комплект потолочного привода: РЦП, Тип подъема: Высокий ВВ, Фальш-панель-930 мм, Капитал-1 шт., шт	1	32 968,94		32 968,94	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	177372,9			177372,9		49
Итого по разделу 15 Ворота (корпус 8)								209287,29					0,3

Раздел 16. Ворота (корпус 47)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	ФЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж каркасов ворот больтермоплетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания; т (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 90% от ФОТ; (6437,49 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (4349,99 руб.)	0,6	2521,66 326,54	1704,91 86,7	490,22	ОЗП=18,2108 ЭМ=7,0305 ЗПМ=17,4445 МАТ=4,7767	12164,78	3567,89	7191,91 907,41	1404,98	32,459 6,209	19,48 3,73
123	ФЭСЦлп-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,6	42,98	42,98		ЭМ=11,19	288,57		288,57			
124	ФЕР09-08-007-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот; 100 м2. НР 90% от ФОТ; (9916,64 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (7933,31 руб.)	0,30456	1327,72 1271,93	55,79 8,34		ОЗП=18,1971 ЭМ=10,1109 ЗПМ=17,41	7220,97	7049,18	171,79 44,22		119,49 0,68	36,37 0,21
125	Текущая цена	Ворота секционные АлютехProTrend с торсионными пружинами , ширина 3820 х высота 4300" притолока 1430 цвет RAL 8017 (коричневый) Комплект потолочного привода: РЦП, Тип подъема: Высокий ВВ. Фальш-панель-930 мм. Калибра-1 шт.; шт	2	25 171,70	25 174,70		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	270847,5			270847,5		
Итого по разделу 16 Ворота (корпус 47)													82,77

Раздел 17. Ворота (корпус 12-а)

126	ФЕР09-08-007-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Демонтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот; 100 м2 (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0; к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 90% от ФОТ; (1354,91 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1083,92 руб.)	0,0684	929,4 890,35	39,05 5,84		ОЗП=18,1971 ЭМ=10,1109 ЗПМ=17,41	1135,21	1108,2	27,01 6,95		83,601 0,476	5,72 0,03
127	ФЕР09-08-007-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот; 100 м2 НР 90% от ФОТ; (2227,13 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1781,7 руб.)	0,0684	1327,72 1271,93	55,79 8,34		ОЗП=18,1971 ЭМ=10,1109 ЗПМ=17,41	1621,73	1583,15	38,58 9,93		119,43 0,68	8,17 0,05
128	Текущая цена	Ворота секционные АлютехProTrend с торсионными пружинами , ширина 2280 х высота 3000" притолока 1000 цвет RAL 8017 (коричневый) Комплект потолочного привода: РЦП, Тип подъема: Высокий ВВ.; шт	1	12 664,61	12 664,61		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	68135,6			68135,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 17 Борота (корпус 12-а)								81209,17					20,41
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								2315660,96	122474,19	42957,07	2150219,7		0,12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								2488714,07	131591,64	66614,63	2230507,8		31,29
Накладные расходы								190885,24		1042,76			52,27
Сметная прибыль								144014,61					1065,57
Итого								2813593,92					52,27
В том числе:													
Материалы								2230507,8					
Машины и механизмы								66614,63					
ФОТ								202634,4					
Накладные расходы								180885,24					
Сметная прибыль								144014,61					
НДС 18%								506446,91					
ВСЕГО по смете								3320040,83					1065,57
													52,27

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



/Духарева А.С./

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

