

СОГЛАСОВАН: Начальник Б-703 АО "НПО НИИПГ-НЭИК"  
 О.К. Пчелинцева

Форма № 4

2018 г.

АО "НПО НИИПГ-НЭИК"  
 (наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**  
 (локальная смета)

на Реконструкция системы вытяжной вентиляции на участке подготовки влагозащиты и хим. лаборатории П-303 в корпусе №9, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание №38 от 01.10.2018

Сметная стоимость 599 797,54 руб.  
 Средства на оплату труда 58 165,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 323,79 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. маш.		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на едн.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1.</b>													
1	ФЕР65-30-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм, 100 м2	0,6	297,26	23,45	0,89	0,31	3131	2999	132	0,75	32,1	19,26
		НР 74% от ФОТ; (2298 руб.) СП 50% от ФОТ; (1553 руб.)		273,81	10,13		317М=17,4392			106		0,75	0,45
2	ФЕР20-02-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 560 мм (противопожарный клапан); шт (1 бдл. 2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	1	9,14	0,05		0,31	154	150	4	0,004	0,92	0,92
		НР 128% от ФОТ; (193 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (107 руб.)		8,25			ЗПМ=16,8393 МАТ=20,2315			1		0,004	
3	ФЕР65-32-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т, 100 шт	0,01	2958,62	23,45		0,31	538	536	2	0,75	344,1	3,44
		НР 74% от ФОТ; (398 руб.) СП 50% от ФОТ; (269 руб.)		2935,17	10,13		ЗПМ=17,4392			2		0,75	0,01

## ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР20-02-018-01	Демонтаж вставок гибких к радиальным вентиляторам; м2	0,3	20,37	0,26		ОЗП=18,2202 ЭМ=10,9393 ЗПМ=16,8333 МАТ=17,8387	111	110	1		2,3	0,69
4	Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	(Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР 128% от ФОТ; (141 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (78 руб.)		20,1	0,05							0,004	
5	ФЕР20-02-020-01	Демонтаж виброизолятора; номер 38; 10 шт	0,4	14,94	0,26		ОЗП=18,2065 ЭМ=10,9393 ЗПМ=16,8333 МАТ=20,2611	108	107	1		1,48	0,59
	Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	(Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР 128% от ФОТ; (137 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (75 руб.)		14,68	0,05							0,004	
6	ФЕР20-02-019-01	Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование (рама под вентилятор № 4); 100 кг	0,05	26,17	4,06		ОЗП=18,2189 ЭМ=10,3996 ЗПМ=17,5217 МАТ=6,6234	22	20	2		2,408	0,12
	Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	(Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР 128% от ФОТ; (26 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (14 руб.)		22,1	0,18							0,016	
7	ФЕР20-03-004-01	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих; шт	8	307,89	14,91	243,29	ОЗП=18,1992 ЭМ=8,6224 ЗПМ=17,3908 МАТ=3,4793	15035	7235	1028		6,03	48,24
	Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 128% от ФОТ; (11089 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (6112 руб.)		49,69	1,97					274		0,17	1,36
8	Цена поставщика	Малогобаритное вытяжное устройство Делі-75-10Н; шт	8	14 011,20		14 011,20		112090			112090		
9	Цена поставщика	Кронштейны для Делі; комплект	8	762,71		762,71		6102			6102		
10	ФЕР16-04-002-09	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм, 100 м	0,05	2705,57	1481,06		ОЗП=18,2186 ЭМ=8,264 ЗПМ=17,4451 МАТ=7,6272	1727	1115	612		128,76	6,44
	Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	(МАТ=0 к расх.) НР 128% от ФОТ; (1923 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (1060 руб.)		1224,51	201,25					176		14,98	0,75
11	Цена поставщика	Гибкий полиуретановый шланг diam.100 мм ВПУ-05-100; м	5	854,28		854,28		4271			4271		
12	Цена поставщика	Хомут червячный NORMA d.90-110; шт	16	58,47		58,47		936			936		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка клапанов обратных: диаметр до 355 мм; шт НР 128% от ФОТ; (248 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (137 руб.)	1	18,09	1,47	7,49	ОЗП=18,1883 ЗМ=5,7755 ЗПМ=16,8333 МАТ=19,502	321	166	8	147	1,03	1,03
14	Цена поставщика	Клапан обратный КО-В-315; шт	1	3 509,32		3 509,32		3509					
15	ФЕР20-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т; шт НР 128% от ФОТ; (1505 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (830 руб.)	1	62,25	6,46	3 509,32	ОЗП=18,2543 ЗМ=3,8405 ЗПМ=16,8461	1043	1018	25	3509	6,54	6,54
16	Цена поставщика	Вентилятор ВР 85-77 №3,15-ВА,1,5 квт,3000 об/мин (взрывозащитенный из алюминиевых сплавов); шт	1	19 036,44		19 036,44		19036					
17	ФЕР20-02-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка виброизолятора: номер 38; 10 шт НР 128% от ФОТ; (394 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (217 руб.)	0,4	66,38	0,66	29,02	ОЗП=18,2065 ЗМ=10,9393 ЗПМ=16,8333 МАТ=20,2811	505	267	3	235	3,7	1,48
18	Цена поставщика	Виброизолятор ВП-10; шт	4	261,86		261,86		1047					
19	ФЕР20-02-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; м2 НР 128% от ФОТ; (406 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (224 руб.)	0,3	54,58	0,66	3,66	ОЗП=18,2202 ЗМ=10,9393 ЗПМ=16,8333 МАТ=17,8387	296	275	2	19	5,75	1,73
20	Цена поставщика	Гибкие вставки В+Н №3,15; комплект	1	1 051,69		1 051,69		1052					
21	ФЕР20-02-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка фронтальных под вентиляционное оборудование (рама для вентилятора ВР 85-77 №3,15); 100 кг НР 128% от ФОТ; (52 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (29 руб.)	0,036	932,04	10,16	866,62	ОЗП=18,2189 ЗМ=10,3996 ЗПМ=17,5217 МАТ=6,6234	247	36	4	207	6,02	0,22
22	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т; шт НР 128% от ФОТ; (1044 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (576 руб.)	1	46,91	6,59	2,03	ОЗП=18,2284 ЗМ=6,613 ЗПМ=17,3666 МАТ=20,4729	783	698	44	41	3,98	3,98
23	Цена поставщика	Вентилятор канальный взрывозащитенный КРАВ-Н-60*35Б-Вз-4 (0,25*1500); шт	1	34 766,10		34 766,10		34766					

## ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	ФЕР20-02-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вставок гибких к радикальным вентиляторам; м2 НР 128% от ФОТ; (769 руб.) СП 83%*0.85 от ФОТ; (424 руб.)	0,57	54,58 50,26	0,66 0,12	3,66	ОЗП=18,2202 ЭМ=10,9393 ЗПМ=16,8333 МАТ=17,8387	563	522	4	37	5,75 0,01	3,28 0,01
25	Цена поставщика	Гибкая вставка FK-600*350; шт	2	1 142,37		1 142,37		2285			2285		
26	ФЕР20-02-009-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм; шт НР 128% от ФОТ; (187 руб.) СП 83%*0.85 от ФОТ; (103 руб.)	1	11,52 6,79	1,67 0,12	3,06	ОЗП=18,2268 ЭМ=8,1916 ЗПМ=16,8333 МАТ=12,2843	175	124	14	37	0,74 0,01	0,74 0,01
27	Цена поставщика	Зонт 355; шт	1	926,27		926,27		926			926		
28	ФЕР20-02-009-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм; шт НР 128% от ФОТ; (161 руб.) СП 83%*0.85 от ФОТ; (89 руб.)	1	10,36 5,88	1,52 0,12	2,96	ОЗП=18,2023 ЭМ=8,3947 ЗПМ=16,8333 МАТ=12,5878	157	107	13	37	0,64 0,01	0,64 0,01
29	Цена поставщика	Зонт 315; шт	1	576,27		576,27		576			576		
30	ФЕР20-02-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом; диаметром до 355 мм; шт НР 128% от ФОТ; (445 руб.) СП 83%*0.85 от ФОТ; (246 руб.)	1	28,51 16,5	1,91 0,12	10,10	ОЗП=18,1969 ЭМ=4,801 ЗПМ=16,8333 МАТ=19,3316	505	300	9	196	1,84 0,01	1,84 0,01
31	Цена поставщика	Клапан противопожарный взрывозащищенный ТКЖ-НО-90-В-К-355-О-03-МЛ; шт	1	17 694,92		17 694,92		17695			17695		
32	ФЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка клапанов обратных; диаметром до 355 мм; шт НР 128% от ФОТ; (248 руб.) СП 83%*0.85 от ФОТ; (137 руб.)	1	18,09 9,13	1,47 0,12	7,49	ОЗП=18,1883 ЭМ=5,7755 ЗПМ=16,8333 МАТ=19,502	321	166	8	147	1,03 0,01	1,03 0,01
33	Цена поставщика	Клапан обратный КО-В-355; шт	1	3 717,80		3 717,80		3718			3718		
34	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 НР 128% от ФОТ; (4777 руб.) СП 83%*0.85 от ФОТ; (2633 руб.)	0,12	2028,33 1467,1	126,58 16,07	434,65	ОЗП=18,2219 ЭМ=9,8624 ЗПМ=17,4038 МАТ=15,2214	4152	3208	150	794	167,86 1,3	20,14 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	ФЕР20-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 355 мм; 100 м2 НР 128% от ФОТ; (12010 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (6620 руб.)	0,33	1845,95	1343,25	104,62	398,08	10426	8077	340	2009	153,69	50,72
36	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм; м2	45	830,51									
37	ФЕР20-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 355 мм; 100 м2 НР 128% от ФОТ; (1820 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (1003 руб.)	0,05	1845,95	1343,25	104,62	398,08	1580	1224	51	305	153,69	7,68
38	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм; м2	5	1 043,22									
39	ФЕР20-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной: 1,0 мм, диаметром до 355 мм; 100 м2 НР 128% от ФОТ; (6551 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (3611 руб.)	0,18	1845,95	1343,25	104,62	398,08	5697	4406	185	1096	153,69	27,66
40	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм; м2	18	1 338,98									
41	Цена поставщика	Полimerное покрытие воздуховодов; м2	13	271,19									
42	Цена поставщика	Кронштейны консольные L=250 с полимерным покрытием; шт	5	177,97									
43	Цена поставщика	Кронштейны консольные L=400 с полимерным покрытием; шт	4	228,81									
44	Цена поставщика	Кронштейны для шахт; шт	10	805,08									
45	Цена поставщика	Хомут вентиляционный diam. 355 мм; шт	4	299,15									
46	Цена поставщика	Хомут вентиляционный diam. 200 мм; шт	5	188,14									
47	Цена поставщика	Хомут вентиляционный diam. 160 мм; шт	2	151,69									
48	Цена поставщика	Хомут вентиляционный diam. 100 мм; шт	2	105,93									
49	ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами нахучо с прокладкой швов; 100 м2 (МАТ=0 к раск.) НР 100% от ФОТ; (1063 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (692 руб.)	0,18	316,81	276,31	40,5	ОЗП=18,2046 ЗМ=10,056 ЗПМ=17,379 МАТ=7,1029	979	906	73	212	31,96	5,76
50	Цена поставщика	Тепло-огнезащитное покрытие воздуховодов МБОР-5Ф; м2	18	210,17									
51	Цена поставщика	Огнезащитный клей Плазас Е160 расход: 1кг/м2; кг	18	65,25									

## ПК Гранд-Смета


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	ФЕРМ11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг; шт НР 80% от ФОТ; (149 руб.) СП 60% от ФОТ; (112 руб.)	1	11,53 10,22		1,31	ОЗП=18,2005 МАТ=15,603	206	186			1,03	1,03
53	Цена поставщика	частотный преобразователь VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (380-480, 3 фазы) 132F0020; шт	1	16 460,63		16 460,63		16 461			16 461		
54	Цена поставщика	Комплект NEMA1-M2 132B0104; шт	1	655,81		655,81		656			656		
55	ФЕРМ11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 5 кг; шт НР 92% от ФОТ; (151 руб.) СП 65% от ФОТ; (107 руб.)	1	9,74 8,9	0,66 0,12	0,18	ОЗП=18,2033 ЭМ=10,9393 ЗПМ=16,8333 МАТ=18	172	162	7	3	1,03	1,03
56	Цена поставщика	Панель с потенциометром; шт	1	1 377,19		1 377,19		1377			1377		
57	ФЕРМ08-02-396-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м, 100 м НР 95% от ФОТ; (1778 руб.) СП 65% от ФОТ; (1217 руб.)	0,46	364,79 221,09	31,78 2,51	111,92	ОЗП=18,2083 ЭМ=9,9977 ЗПМ=17,4143 МАТ=3,9048	2199	1852	146	201	23,52	10,82
58	Цена поставщика	Лоток кабельный сплошной оцинкованный 50*50 с крышкой; м	46	310,24		310,24		14271			14271		
59	ФЕРМ08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м НР 95% от ФОТ; (107 руб.) СП 65% от ФОТ; (73 руб.)	0,04	206,76 154,92	0,31 0,14	51,53	ОЗП=18,2184 ЭМ=9,4516 ЗПМ=16,8571 МАТ=5,8627	125	113		12	16,29	0,65
60	Цена поставщика	Кабель-канал 25*16; м	4	30,31		30,31		121			121		
61	ФЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 95% от ФОТ; (241 руб.) СП 65% от ФОТ; (165 руб.)	0,1	156,33 139,54		16,79	ОЗП=18,2173 МАТ=11,1691	273	254		19	15,20	1,52
62	Цена поставщика	Гофротруба ПНД D20; м	10	9,17		9,17		92			92		
63	ФЕРМ08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А; шт НР 95% от ФОТ; (348 руб.) СП 65% от ФОТ; (238 руб.)	1	52,51 20,11	1,05	31,35	ОЗП=18,2237 ЭМ=10,219 МАТ=6,6708	586	366	11	209	2,09	2,09
64	Цена поставщика	Выключатель нагрузки 1р65; 3Ф; шт	1	2 355,93		2 355,93		2356			2356		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2, 100 м	0,1	87,15	5,33	22,69	ОЗП=18,2073 ЗМ=9,8442 ЗПМ=17,2631 МАТ=20,0594	158	108	5	45	6,29	0,63
66	ФЕРМ08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Провод в коробах сечением: до 35 мм2, 100 м	0,4	50,72	1,78	13,60	ОЗП=18,2105 ЗМ=9,8258 ЗПМ=16,8461 МАТ=15,4558	349	257	7	85	3,76	1,5
67	Цена поставщика	Кабель ВВГнг-LS 4*2,5, м	50	74,56		74,56		3728			3728		0,01
68	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, 100 шт	0,26	272,63	1,78	104,19	ОЗП=18,2041 ЗМ=9,8258 ЗПМ=16,8461 МАТ=6,6891	975	789	5	181	16,8	4,37
69	ФСЭМ 91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Вышка телескопическая 25 м, маш.-ч	8	142,70	142,7	ЗМ=4,3918 ЗПМ=17,4481	5014			5014			0,01
70	ФЕРП03-01-002-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5; шт	1	47,41		ОЗП=18,1889	862	862				3,60	3,60
71	ФЕРП03-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установочный в воздухопроводе, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8; шт	1	47,13		ОЗП=18,1769	857	857				3,60	3,60
72	ФЕРП03-01-032-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Агрегат индивидуальный обеспыливающий; шт	8	18,94		ОЗП=18,1863	2756		2756			1,44	11,52
73	ФЕРП03-01-011-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий; шт	1	41,94		ОЗП=18,194	763		763			3,10	3,10

## ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
74	ФЕРп03-01-011-05 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный; шт НР 65% от ФОТ; (640 руб.) СП 40% от ФОТ; (394 руб.)	2	27,06 27,06			ОЗП=18,1929	985	985			2,00	4,00	
75	ФЕРп03-01-022-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5; сеть НР 65% от ФОТ; (2304 руб.) СП 40% от ФОТ; (1418 руб.)	2	97,4 97,4			ОЗП=18,1957	3545	3545			7,20	14,40	
76	ФЕРп01-06-020-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Тиристорный преобразователь нереверсивный напряжением до 1 кВ, ток: до 25 А; шт (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР 65% от ФОТ; (2094 руб.) СП 40% от ФОТ; (1289 руб.)	1	177,16 177,16			ОЗП=18,1884	3222	3222			12,96	12,96	
<b>Итого по разделу 1</b>														
								508303					319,36	
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>								406367	50849	7910	347608		290,99	4,43
<b>Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам</b>								411488	55327	8553	347608		319,36	3,66
<b>Накладные расходы</b>													319,36	
<b>Сметная прибыль</b>													4,43	
<b>Итого</b>														
<b>В том числе:</b>														
<b>Материалы</b>								61426						
<b>Машины и механизмы</b>								35389						
<b>ФОТ</b>								508303						
<b>Накладные расходы</b>								347608						
<b>Сметная прибыль</b>								8553						
<b>НДС 18%</b>								58165						
<b>ВСЕГО по смете</b>								61426						
								35389						
								508303						
								347608						
								8553						
								58165						
								61426						
								35389						
								91494,54						
								599797,54						
														319,36
														4,43

Составил:


 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] / Сухарева А.С./

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] //