

СОГЛАСОВАНО/ Начальник Б-703 АО "НПО НИИПТ-НЭИК"

Пчелинцева О.К.

2018 г.

АО "НПО НИИПТ НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на Установка приборов УХФК корпуса №1: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	1 148 382,00	руб.
Средства на оплату труда	116 847,00	руб.
Сметная трудоемкость	527,72	чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда	материалов	на едич.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Выпуск №1

1	ФЕР22-06-005-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм (ревизия на трубопроводе); шт	1	296,71	234,25	17,50	ОЭП=18,207 ЭМ=7,3655 ЗТМ=17,4407 МАТ=5,4645	2640	819	1725	96	4,11	4,11
				44,96	24,96				435			1,89	1,89
2	Текущая стоимость	Патрубок стальной Ду-200; шт.	1	2 485,17		2 485,17		2485			2485		
3	ФЕР22-06-006-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 200 мм; шт	1	1112,07	199,62	834,97	ОЭП=18,2177 ЭМ=7,2583 ЗТМ=17,4421 МАТ=12,8708	13607	1412	1449	10746	8,44	8,44
				77,48	18,77				327			1,33	1,33
4	ФСЦ-23.8.05.15-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм; т	-0,11	7 204,50		7 204,50	МАТ=13,3677	-10594			-10594		
5	Текущая стоимость	Тройник чугунный Ду-200мм; шт.	1	13 534,02		13 534,02		13534			13534		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ФЕР16-04-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм; 100 м НР 115%=128%*0,9 от ФОТ; (48 руб.) СП 71%=83%*0,85 от ФОТ; (30 руб.)	0,003	791,14 552,85	8,79 1,3	229,50	ОЗП=18,213 ЭМ=10,3412 ЗПМ=17,3384 МАТ=12,7791	39	30		9	59,51 0,1	0,18
7	ФССЛ-24.3.03.13-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001); 10 м	0,02994	2 858,83		2 858,83	МАТ=1,6567	142			142		
8	ФЕРм11-02-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг; шт НР 80% от ФОТ; (357 руб.) СП 60% от ФОТ; (268 руб.)	1	21,96 20,44		1,52	ОЗП=18,2005 МАТ=15,8947	396	372		24	2,06	2,06
9	Текущая стоимость		1	110 298,31		110 298,31		110298			110298		
10	ФЕРм11-04-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Расходомер счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ РСЛ-222 в составе акустическая система ПЭП, крышка КМЧ (заглушка Ду 160); шт Подключение контрольных кабелей к расходомеру, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт НР 92% от ФОТ; (2336 руб.) СП 65% от ФОТ; (1650 руб.)	6	25,53 19,36		6,17	ОЗП=18,2122 МАТ=5,7909	2330	2116		214	2,06	12,36
11	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м НР 95% от ФОТ; (188 руб.) СП 65% от ФОТ; (129 руб.)	0,05	231,36 178,98	33,49 2,26	18,89	ОЗП=18,2081 ЭМ=10,0253 ЗПМ=17,407 МАТ=6,397	186	163	17 2	6	19,04 0,18	0,95 0,01
12	ФССЛ-24.3.01.06-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм; м	5	3,30		3,30	МАТ=6,1363	101			101		
13	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м НР 95% от ФОТ; (52 руб.) СП 65% от ФОТ; (36 руб.)	0,05	68,7 50,67	3,55 0,5	14,48	ОЗП=18,207 ЭМ=9,8535 ЗПМ=17,48 МАТ=16,9668	60	46	2	12	5,39 0,04	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФЕРМ08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ; 100 м	0,15	27,29	1,78	8,31	ОЗП=18,2104 ЭМ=9,8258 ЗПМ=16,8461 МАТ=24,5367	80	47	3	30	1,83	0,27
15	Тенуцая стоимость	Кабель питания ВВГ 3*1,5, м	5	32,85		32,85		164			164		
16	Тенуцая стоимость	Кабель связи, м	15	32,85		32,85		493			493		
17	ФЕРМ11-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шитье и пулыты, масса до 50 кг, шт	1	152,7	9,56	97,51	ОЗП=18,1959 ЭМ=9,5282 ЗПМ=17,382 МАТ=7,2778	1631	830	91	710	5,15	5,15
18	Тенуцая стоимость	Шкаф монтажный 31Н, к-т	1	3 889,83		3 889,83		3890			3890		
19	Тенуцая стоимость	Электрокомплент (диррейка, спецпанка, спецгайка, бирки и пр.), к-т	1	777,97		777,97		778			778		
20	ФЕРМ08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, шт	2	35,98	1,05	20,09	ОЗП=18,2136 ЭМ=10,219 МАТ=7,6814	871	541	21	309	1,56	3,12
21	ФЭСЦ-07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	-0,002	11 500,00		11 500,00	МАТ=4,4871	-103			-103		
22	Тенуцая стоимость	Выключатель автомат ВБ47-29-2 (С4), шт.	2	160,78		160,78		322			322		
23	ФЕРМ11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса до 5 кг (модем, блоки питания по проекту), шт	3	9,74	0,66	0,18	ОЗП=18,2033 ЭМ=10,9393 ЗПМ=16,8333 МАТ=18	517	486	22	9	1,03	3,09
24	Тенуцая стоимость	Модем GSM (запрограммированный), шт	1	3 993,56		3 993,56		3994			3994		
25	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ; 100 шт	0,12	272,63	1,78	104,19	ОЗП=18,2041 ЭМ=9,8258 ЗПМ=16,8461 МАТ=6,6891	450	364	2	84	16,8	2,02
		НР 95% от ФОТ; (416 руб.) СП 65% от ФОТ; (285 руб.)		166,66	0,26					1		0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ФЕРл02-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщ): 2; система НР 65% от ФОТ; (3693 руб.) СП 40% от ФОТ; (2273 руб.)	1	260,43 260,43			ОЗП=18,1825	4735	4735			17,60	17,60
27	ФЕРл02-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01; канал НР 65% от ФОТ; (5333 руб.) СП 40% от ФОТ; (3282 руб.)	3	125,34 125,34			ОЗП=18,1813	6837	6837			8,47	25,41
Итого по разделу 1 Выпуск №1								198219					104,33 4,97

Раздел 2. Выпуск №2

28	ФЕР22-06-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм (ревизия на трубопроводе); шт НР 130% от ФОТ; (1164 руб.) СП 76%=89%*0.85 от ФОТ; (680 руб.)	1	131,27 23,75	102,47 11,45	5,05	ОЗП=18,1966 ЭМ=7,6275 ЗПМ=17,42 МАТ=5,1821	1240	432	782	26	2,23 0,88	2,23 0,88
29	Текущая стоимость	Патрубок стальной Ду-100; шт.	1	1 797,97		1 797,97		1798			1798		
30	ФЕР22-06-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 110 мм; шт НР 130% от ФОТ; (2658 руб.) СП 76%=89%*0.85 от ФОТ; (1554 руб.)	1	676,59 65,82	157,84 14,92	452,93	ОЗП=18,218 ЭМ=7,2774 ЗПМ=17,4396 МАТ=12,9223	8201	1199	1149	5853	7,17 1,06	7,17 1,06
31	ФССЦ- 23.8.05.15-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм; Т	-0,06	7 204,50		7 204,50	МАТ=13,3677	-5778			-5778		
32	Текущая стоимость	Тройник чугунный Ду-110мм; шт.	1	8 268,92		8 268,92		8269			8269		
33	ФЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125- 200 мм; Т НР 130% от ФОТ; (20 руб.) СП 76%=89%*0.85 от ФОТ; (11 руб.)	0,0017	8448,93 321,92	367,26 38,84	7 759,75	ОЗП=18,2556 ЭМ=7,8426 ЗПМ=17,4286 МАТ=12,638	182	10	5	167	37,74 2,88	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ФССЦ- 23.8.05.15-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным Напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм; т	-0,0017	7 204,50		7 204,50	МАТ=13,3677	-164			-164		
35	Текущая стоимость	Переход на чулун Ду 125х110; шт.	1	133,98		133,98		134			134		
36	ФЕРБ-04-001- 02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм; 100 м	0,002	758,13 611,07	6,14 0,91	140,92	ОЗП=18,2046 ЭМ=10,3908 ЗПМ=17,3736 МАТ=12,8037	26	22		4	61,6 0,07	0,12
37	ФССЦ- 24.3.03.13-0080 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001); 10 м	0,01996	1 342,17		1 342,17	МАТ=2,2309	60			60		
38	ФЕРМ1-02-001- 03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, Масса: до 10 кг; шт	1	21,96 20,44		1,52	ОЗП=18,2005 МАТ=15,8947	396	372		24	2,06	2,06
39	Текущая стоимость	Расходомер счетчик ультразвуковой ВЭЛЕТ РСЛ-222 в составе акустическая система ПЭП, крышка КМЧ (заглушка Ду 160); шт	1	110 298,31		110 298,31		110298			110298		
40	ФЕРМ1-04-020- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Подключение контрольных кабелей к расходомеру, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт	6	25,53 19,36		6,17	ОЗП=18,2122 МАТ=5,7909	2330	2116		214	2,06	12,36
41	ФЕРМ08-02-409- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба виниладистовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м	0,05	231,36 178,98	33,49 2,26	18,89	ОЗП=18,2081 ЭМ=10,0253 ЗПМ=17,407 МАТ=6,397	186	163	17	6	19,04 0,18	0,95 0,01
42	ФССЦ- 24.3.01.06-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм; м	5	3,30		3,30	МАТ=6,1363	101			101		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ; 100 м НР 95% от ФОТ; (52 руб.) СП 65% от ФОТ; (36 руб.)	0,05	68,7 50,67	3,55 0,5	14,48	ОЗП=18,207 ЭМ=9,8535 ЗПМ=17,48 МАТ=16,9668	60	46	2	12	5,39 0,04	0,27
44	ФЕРм08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ; 100 м НР 95% от ФОТ; (54 руб.) СП 65% от ФОТ; (37 руб.)	0,15	27,29 17,2	1,78 0,26	8,31	ОЗП=18,2104 ЭМ=9,8258 ЗПМ=16,8461 МАТ=24,5367	80	47	3 1	30	1,83 0,02	0,27
45	Текущая стоимость	Кабель питания ВВГ 3*1,5; м	5	32,85		32,85		164			164		
46	Текущая стоимость	Кабель связи; м	15	32,85		32,85		493			493		
47	ФЕРм11-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Щиты и пульты, масса до 50 кг; шт НР 80% от ФОТ; (811 руб.) СП 60% от ФОТ; (608 руб.)	1	152,7 45,63	9,56 0,89	97,51	ОЗП=18,1959 ЭМ=9,5282 ЗПМ=17,382 МАТ=7,2778	1631	830	91 15	710	5,15 0,07	5,15 0,07
48	Текущая стоимость	Шкаф монтажный 31Н; к-т	1	3 889,83		3 889,83		3890			3890		
49	Текущая стоимость	Электрокомплект (динрейка, спецпланка, спецгайка, бирки и пр.); к-т	1	777,97		777,97		778			778		
50	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; шт НР 95% от ФОТ; (617 руб.) СП 65% от ФОТ; (422 руб.)	2	35,98 14,84	1,05	20,09	ОЗП=18,2136 ЭМ=10,219 МАТ=7,6814	871	541	21	309	1,56	3,12
51	ФССЦ-07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т; т	-0,002	11 500,00		11 500,00	МАТ=4,4871	-103			-103		
52	Текущая стоимость	Выключатель автомат ВА47-29-2 (С4); шт.	2	160,78		160,78		322			322		
53	ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса до 5 кг (модем, блоки питания по проекту); шт НР 92% от ФОТ; (543 руб.) СП 65% от ФОТ; (384 руб.)	3	9,74 8,9	0,66 0,12	0,18	ОЗП=18,2033 ЭМ=10,9393 ЗПМ=16,8333 МАТ=18	517	486	22 6	9	1,03 0,01	3,09 0,03
54	Текущая стоимость	Модем GSM (запрограммированный); шт	1	3 993,56		3 993,56		3994			3994		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	ФЕРМ06-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ; 100 шт НР 95% от ФОТ: (416 руб.) СП 65% от ФОТ: (285 руб.)	0,12	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=18,2041 ЗМ=9,8258 ЗПМ=16,9461 МАТ=6,6891	450	364	2	84	16,8 0,02	2,02
56	ФЕРП02-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): 2; система НР 65% от ФОТ: (3693 руб.) СП 40% от ФОТ: (2273 руб.)	1	260,43 260,43			ОЗП=18,1825	4735	4735			17,60	17,60
57	ФЕРП02-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01; канал НР 65% от ФОТ: (6533 руб.) СП 40% от ФОТ: (3282 руб.)	3	125,34 125,34			ОЗП=18,1813	6837	6837			8,47	25,41
Итого по разделу 2 Выпуск №2													
186849													
99,99													
3,05													

Раздел 3. Выпуск №3

58	ФЕРР22-06-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм (резьба на трубопроводе); шт НР 130% от ФОТ: (1164 руб.) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ: (680 руб.)	1	131,27 23,75	102,47 11,45	5,05	ОЗП=18,1966 ЗМ=7,6275 ЗПМ=17,42 МАТ=5,1821	1240	432	782	26	2,23 0,88	2,23 0,88
59	Текущая стоимость	Патрубок стальной ДУ-100; шт.	1	1797,97		1797,97		1798			1798		
60	ФЕРР22-06-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 110 мм; шт НР 130% от ФОТ: (2659 руб.) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ: (1554 руб.)	1	676,59 65,82	157,84 14,92	452,93	ОЗП=18,218 ЗМ=7,2774 ЗПМ=17,4396 МАТ=12,9223	8201	1199	1149 260	5853	7,17 1,06	7,17 1,06
61	ФССЦ-23.8.05.15-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм; т	-0,06	7204,50		7204,50	МАТ=13,3677	-5778			-5778		
62	Текущая стоимость	Тройник чугунный ДУ-110мм; шт.	1	8268,92		8268,92		8269			8269		
63	ФЕРР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм; т НР 130% от ФОТ: (20 руб.) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ: (11 руб.)	0,0017	8448,93 321,92	367,26 38,84	7759,75	ОЗП=18,2556 ЗМ=7,8426 ЗПМ=17,4286 МАТ=12,638	182	10	5 1	167	37,74 2,88	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	ФССЦ- 23.8.05.15-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм; т	-0,0017	7 204,50		7 204,50	MAT=13,3677	-164			-164		
65	Текущая стоимость	Переход на чугун Ду 125x110; шт.	1	133,98		133,98		134			134		
66	ФЕРм16-04-001- 02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прикладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм; 100 м НР 115%=128%*0,9 от ФОТ; (35 руб.) СП 71%=83%*0,85 от ФОТ; (21 руб.)	0,002	758,13 611,07	6,14 0,91	140,92	ОЗП=18,2046 ЭМ=10,3808 ЗПМ=17,3736 MAT=12,8037	26	22		4	61,6 0,07	0,12
67	ФССЦ- 24.3.03.13-0080 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001); 10 м	0,01996	1 342,17		1 342,17	MAT=2,2309	60			60		
68	ФЕРм11-02-001- 03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях; масса: до 10 кг; шт НР 80% от ФОТ; (357 руб.) СП 60% от ФОТ; (268 руб.)	1	21,96 20,44		1,52	ОЗП=18,2005 MAT=15,8947	396	372		24	2,06	2,06
69	Текущая стоимость	Расходомер счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ РСЛ-222 в составе акустическая система ПЭП, крышка КМЧ (заглушка Ду 160); шт	1	110 298,31		110 298,31		110298			110298		
70	ФЕРм11-04-020- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подключение контрольных кабелей к расходомеру, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт НР 92% от ФОТ; (2336 руб.) СП 65% от ФОТ; (1650 руб.)	6	25,53 19,36		6,17	ОЗП=18,2122 MAT=5,7909	2330	2116		214	2,06	12,36
71	ФЕРм08-02-409- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м НР 95% от ФОТ; (188 руб.) СП 65% от ФОТ; (129 руб.)	0,05	231,36 178,98	33,49 2,26	18,89	ОЗП=18,2081 ЭМ=10,0253 ЗПМ=17,407 MAT=6,397	186	163	17	6	19,04 0,18	0,95 0,01
72	ФССЦ- 24.3.01.06-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм; м	5	3,30		3,30	MAT=6,1363	101			101		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² . 100 м	0,05	68,7	3,55	14,48	ОЗП=18,207 ЭМ=9,8535 ЗПМ=17,48 МАТ=16,9668	60	46	2	12	5,39	0,27
74	ФЕРМ08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² . 100 м	0,15	27,29	1,78	8,31	ОЗП=18,2104 ЭМ=9,8258 ЗПМ=16,8461 МАТ=24,5967	80	47	3	30	1,83	0,27
75	Текущая стоимость	Кабель питания ВВГ 3*1,5, м	5	32,85		32,85		164			164		
76	Текущая стоимость	Кабель связи, м	15	32,85		32,85		493			493		
77	ФЕРМ11-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штаты и пульты, масса до 50 кг; шт	1	152,7	9,56	97,51	ОЗП=18,1959 ЭМ=9,5282 ЗПМ=17,382 МАТ=7,2778	1631	830	91	710	5,15	5,15
78	Текущая стоимость	Шкаф монтажный 31Н, к-т	1	3 889,83		3 889,83		3890			3890		
79	Текущая стоимость	Электрокомплект (дирекция, спецпанка, спецайка, бирки и пр.), к-т	1	777,97		777,97		778			778		
80	ФЕРМ08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; шт	2	35,98	1,05	20,09	ОЗП=18,2136 ЭМ=10,219 МАТ=7,6814	871	541	21	309	1,56	3,12
81	ФССЦ-07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т. т	-0,002	11 500,00		11 500,00	МАТ=4,4871	-103			-103		
82	Текущая стоимость	Выключатель автомат ВА47-29-2 (С4), шт.	2	160,78		160,78		322			322		
83	ФЕРМ11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса до 5 кг (модем, блоки питания по проекту); шт	3	9,74	0,66	0,18	ОЗП=18,2033 ЭМ=10,9393 ЗПМ=16,8333 МАТ=18	517	486	22	9	1,03	3,09
84	Текущая стоимость	Модем GSM (запрограммированный); шт	1	3 993,56		3 993,56		3994			3994		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ; 100 шт НР 95% от ФОТ; (416 руб.) СП 65% от ФОТ; (285 руб.)	0,12	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=18,2041 ЭМ=9,8258 ЗПМ=16,8461 МАТ=6,6891	450	364	2	84	16,8 0,02	2,02
86	ФЕРл02-01-002-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ); 2; система НР 65% от ФОТ; (3693 руб.) СП 40% от ФОТ; (2273 руб.)	1	260,43 260,43			ОЗП=18,1825	4735	4735			17,60	17,60
87	ФЕРл02-01-002-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ); за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01; канал НР 65% от ФОТ; (5333 руб.) СП 40% от ФОТ; (3282 руб.)	3	125,34 125,34			ОЗП=18,1813	6837	6837			8,47	25,41
Итого по разделу 3 Выпуск №3								186849					99,99 3,05

Раздел 4. Выпуск №4

88	ФЕР22-06-005-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм (ревизия на трубопровод); шт НР 130% от ФОТ; (1164 руб.) СП 76%=89%*0.85 от ФОТ; (680 руб.)	1	131,27 23,75	102,47 11,45	5,05	ОЗП=18,1966 ЭМ=7,6275 ЗПМ=17,42 МАТ=5,1821	1240	432	782 199	26	2,23 0,88	2,23 0,88
89	Текущая стоимость	Патрубок стальной Ду-100; шт.	1	1 797,97		1 797,97		1798			1798		
90	ФЕР22-06-006-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 110 мм; шт НР 130% от ФОТ; (2659 руб.) СП 76%=89%*0.85 от ФОТ; (1554 руб.)	1	676,59 65,82	157,84 14,92	452,93	ОЗП=18,218 ЭМ=7,2774 ЗПМ=17,4396 МАТ=12,9223	8201	1199	1149 260	5853	7,17 1,06	7,17 1,06
91	ФССЛ-23.8.05.15-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм; т	-0,06	7 204,50		7 204,50	МАТ=13,3677	-5778			-5778		
92	Текущая стоимость	Тройник чугунный Ду-110мм; шт.	1	8 268,92		8 268,92		8269			8269		
93	ФЕР22-03-001-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм; т НР 130% от ФОТ; (20 руб.) СП 76%=89%*0.85 от ФОТ; (11 руб.)	0,0017	8448,93 321,92	367,26 38,84	7 759,75	ОЗП=18,2556 ЭМ=7,8426 ЗПМ=17,4286 МАТ=12,638	182	10	5 1	167	37,74 2,88	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	ФССП- 23.8.05.15-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Фасонные чулочные соединительные части к чулочным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм; т	-0,0017	7 204,50		7 204,50	МАТ=13,3677	-164	10	11	-164	13	14
95	Текущая стоимость	Переход на чулун Ду 125х110; шт.	1	133,98		133,98		134			134		
96	ФЕР16-04-001- 02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм; 100 м	0,002	758,13 611,07	6,14 0,91	140,92	ОЗП=18,2046 ЗМ=10,3908 ЗПМ=17,3736 МАТ=12,8037	26	22		4	61,6 0,07	0,12
97	ФССП- 24.3.03.13-0080 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Г), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18699-2001); 10 м	0,01996	1 342,17		1 342,17	МАТ=2,2309	60			60		
98	ФЕРМ11-02-001- 03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг; шт	1	21,96 20,44		1,52	ОЗП=18,2005 МАТ=15,8947	396	372		24	2,06	2,06
99	Текущая стоимость	Расходомер счетчик ультразвуковой ВЭЛЕТ РСЛ-222 в составе акустическая система ПЭП, крышка КИЧ (заглушка Ду 160); шт	1	110 298,31		110 298,31		110298			110298		
100	ФЕРМ11-04-020- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Подключение контрольных кабелей к расходомеру, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт	6	25,53 19,36		6,17	ОЗП=18,2122 МАТ=5,7909	2330	2116		214	2,06	12,36
101	ФЕРМ08-02-409- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба винилпластолова по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м	0,05	231,36 178,98	33,49 2,26	18,89	ОЗП=18,2081 ЗМ=10,0253 ЗПМ=17,407 МАТ=6,397	186	163	17	6	19,04 0,18	0,95 0,01
102	ФССП- 24.3.01.06-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм; м	5	3,30		3,30	МАТ=6,1363	101			101		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ; 100 м. НР 95% от ФОТ; (52 руб.) СП 65% от ФОТ; (36 руб.)	0,05	68,7 50,67	3,55 ; 0,5	14,48	ОЗП=18,207 ЭМ=9,8535 ЗПМ=17,48 МАТ=16,9668	60	46	2	12	5,39 0,04	0,27
104	ФЕРм08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ; 100 м. НР 95% от ФОТ; (54 руб.) СП 65% от ФОТ; (37 руб.)	0,15	27,29 17,2	1,78 0,26	8,31	ОЗП=18,2104 ЭМ=9,8258 ЗПМ=16,8461 МАТ=24,5367	80	47	3 1	30	1,83 0,02	0,27
105	Текущая стоимость	Кабель питания ВВГ 3*1,5; м	5	32,85		32,85		164			164		
106	Текущая стоимость	Кабель связи; м	15	32,85		32,85		493			493		
107	ФЕРм11-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Щиты и пульты, масса до 50 кг; шт НР 80% от ФОТ; (811 руб.) СП 60% от ФОТ; (608 руб.)	1	152,7 45,63	9,56 0,89	97,51	ОЗП=18,1959 ЭМ=9,5282 ЗПМ=17,382 МАТ=7,2778	1631	830	91 15	710	5,45 0,07	5,15 0,07
108	Текущая стоимость	Шкаф монтажный 31Н; к-т	1	3 889,83		3 889,83		3890			3890		
109	Текущая стоимость	Электрокомплект (дирейка, спецпанка, спецгайка, бирки и пр.); к-т	1	777,97		777,97		778			778		
110	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; шт НР 95% от ФОТ; (617 руб.) СП 65% от ФОТ; (422 руб.)	2	35,98 14,84	1,05	20,09	ОЗП=18,2136 ЭМ=10,219 МАТ=7,6814	871	541	21	309	1,56	3,12
111	ФССЦ-07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т; т	-0,002	11 500,00		11 500,00	МАТ=4,4871	-103			-103		
112	Текущая стоимость	Выключатель автомат ВА47-29-2 (С4); шт.	2	160,78		160,78		322			322		
113	ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса до 5 кг (модем, блоки питания по проекту); шт НР 92% от ФОТ; (543 руб.) СП 65% от ФОТ; (384 руб.)	3	9,74 8,9	0,66 0,12	0,18	ОЗП=18,2033 ЭМ=10,9393 ЗПМ=16,8333 МАТ=18	517	486	22 6	9	1,03 0,01	3,09 0,03
114	Текущая стоимость	Модем GSM (запрограммированный); шт	1	3 993,56		3 993,56		3994			3994		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ; 100 шт НР 95% от ФОТ: (416 руб.) СП 65% от ФОТ: (285 руб.)	0,12	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=18,2041 ЗМ=9,8258 ЗПМ=16,8461 МАТ=6,6891	450	364	2	84	16,8 0,02	2,02
116	ФЕРП02-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): 2; система НР 65% от ФОТ: (3693 руб.) СП 40% от ФОТ: (2273 руб.)	1	260,43 260,43			ОЗП=18,1825	4735	4735			17,60	17,60
117	ФЕРП02-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01; канал НР 65% от ФОТ: (6333 руб.) СП 40% от ФОТ: (3282 руб.)	3	125,34 125,34			ОЗП=18,1813	6837	6837			8,47	25,41
Итого по разделу 4 Выпуск №4													
186849													
99,99													
3,05													

Раздел 5. Выпуск №5

118	ФЕР22-06-005-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных шплицеров (патрубков) диаметром: 200 мм (резьба на трубопроводе); шт НР 130% от ФОТ: (2318 руб.) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ: (1355 руб.)	1	296,71 44,96	234,25 24,96	17,50	ОЗП=18,207 ЗМ=7,3655 ЗПМ=17,4407 МАТ=9,4645	2640	819	1725 435	96	4,11 1,89	4,11 1,89
119	Текущая стоимость	Патрубок стальной Ду-200; шт.	1	2 485,17		2 485,17		2485			2485		
120	ФЕР22-06-006-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 200 мм; шт НР 130% от ФОТ: (3172 руб.) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ: (1854 руб.)	1	1112,07 77,48	199,62 18,77	834,97	ОЗП=18,2177 ЗМ=7,2583 ЗПМ=17,4421 МАТ=12,8708	13607	1412	1449 327	10746	8,44 1,33	8,44 1,33
121	ФСС-23.8.05.15-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм; т	-0,11	7 204,50		7 204,50	МАТ=13,3677	-10594			-10594		
122	Текущая стоимость	Тройник чугунный Ду-200мм; шт.	1	13 534,02		13 534,02		13534			13534		
123	ФЕР16-04-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм; 100 м НР 115%=128%*0,9 от ФОТ: (48 руб.) СП 71%=83%*0,85 от ФОТ: (30 руб.)	0,003	791,14 552,85	8,79 1,3	229,50	ОЗП=18,213 ЗМ=10,3412 ЗПМ=17,3384 МАТ=12,7791	39	30		9	89,51 0,1	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	ФССЦ- 24.3.03.13-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001); 10 м	0,02994	2 858,83		2 858,83	МАТ=1,6567	142			142		
125	ФЕРм11-02-001- 03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг, шт НР 80% от ФОТ; (357 руб.) СП 60% от ФОТ; (268 руб.)	1	21,96 20,44	1,52	15,2005 15,8947	ОЗП=18,2005 МАТ=15,8947	396	372		24	2,06	2,06
126	Текущая стоимость	Расходомер счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ РСЛ-222 в составе акустическая система ПЗП, крышка КМЧ (заглушка Ду 160); шт	1	110 298,31	110 298,31			110298			110298		
127	ФЕРм11-04-020- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Подключение контрольных кабелей к расходомеру, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт НР 92% от ФОТ; (2336 руб.) СП 65% от ФОТ; (1650 руб.)	6	25,53 19,36	6,17	18,2122 5,7909	ОЗП=18,2122 МАТ=5,7909	2330	2116		214	2,06	12,36
128	ФЕРм08-02-408- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба виниладостая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м НР 95% от ФОТ; (188 руб.) СП 65% от ФОТ; (129 руб.)	0,05	231,36 178,98	33,49 2,26	18,89	ОЗП=18,2081 ЭМ=10,0253 ЗПМ=17,407 МАТ=6,397	186	163	17	6	19,04	0,95 0,01
129	ФССЦ- 24.3.01.06-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм; м	5	3,30	3,30		МАТ=6,1363	101			101		
130	ФЕРм08-02-412- 02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м НР 95% от ФОТ; (52 руб.) СП 65% от ФОТ; (36 руб.)	0,05	68,7 50,67	3,55 0,5	14,48	ОЗП=18,207 ЭМ=9,8535 ЗПМ=17,48 МАТ=16,9668	60	46	2	12	5,39 0,04	0,27
131	ФЕРм08-02-412- 09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м НР 95% от ФОТ; (54 руб.) СП 65% от ФОТ; (37 руб.)	0,15	27,29 17,2	1,78 0,26	8,31	ОЗП=18,2104 ЭМ=9,8258 ЗПМ=16,8461 МАТ=24,5367	80	47	3	30	1,83 0,02	0,27
132	Текущая стоимость	Кабель питания ВВГ 3*1,5; м	5	32,85	32,85			164			164		
133	Текущая стоимость	Кабель связи; м	15	32,85	32,85			493			493		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	ФЕРМ1-06-001-01	Шиты и пульты, масса до 50 кг, шт	1	152,7	9,56	97,51	ОЗП=18,1959 ЗМ=9,5282 ЗПМ=17,382	1631	830	91	710	5,15	5,15
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 80% от ФОТ; (811 руб.) СП 60% от ФОТ; (608 руб.)		45,63	0,89		МАТ=7,2778			15		0,07	0,07
135	Тендерная стоимость	Шкаф монтажный 31Н, к-т	1	3 889,83		3 889,83		3890			3890		
136	Тендерная стоимость	Электрокомплект (диррейка, спецпанель, спецгайка, биржи и пр.); к-т	1	777,97		777,97		778			778		
137	ФЕРМ08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; шт	2	35,98	1,05	20,09	ОЗП=18,2136 ЗМ=10,219 МАТ=7,6814	871	541	21	309	1,56	3,12
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 95% от ФОТ; (617 руб.) СП 65% от ФОТ; (422 руб.)		14,84									
138	ФССЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	-0,002	11 500,00		11 500,00	МАТ=4,4871	-103			-103		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
139	Тендерная стоимость	Выключатель автомат ВА47-29-2 (С4); шт.	2	160,78		160,78		322			322		
140	ФЕРМ1-04-008-01	Съёмные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса до 5 кг (модем, блоки питания по проекту); шт	3	9,74	0,66	0,18	ОЗП=18,2033 ЗМ=10,9393 ЗПМ=16,8333 МАТ=18	517	486	22	9	1,03	3,09
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 92% от ФОТ; (543 руб.) СП 65% от ФОТ; (384 руб.)		8,9	0,12					6		0,01	0,03
141	Тендерная стоимость	Модем GSM (запрограммированный); шт	1	3 993,56		3 993,56		3994			3994		
142	ФЕРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ; 100 шт	0,12	272,63	1,78	104,19	ОЗП=18,2041 ЗМ=9,8258 ЗПМ=16,8461 МАТ=6,6891	450	364	2	84	16,8	2,02
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 95% от ФОТ; (416 руб.) СП 65% от ФОТ; (285 руб.)		166,66	0,26					1		0,02	
143	ФЕРМ02-01-002-01	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобл): 2; система	1	260,43		260,43	ОЗП=18,1825	4735	4735			17,60	17,60
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 65% от ФОТ; (3693 руб.) СП 40% от ФОТ; (2273 руб.)		260,43									
144	ФЕРМ02-01-002-02	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобл): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01; канал	3	125,34		125,34	ОЗП=18,1813	6837	6837			8,47	25,41
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 65% от ФОТ; (3333 руб.) СП 40% от ФОТ; (3282 руб.)		125,34									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 5 Выпуск №5													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
								198219					104,33
								775760	92196	12946	670618		4,97
								802138	112339	19181	670618		415,7
								94706		3029			12,81
								60141		4508			508,63
								956985					19,09
								670618					
								19181					
								116847					
								94706					
								60141					
								191397					
								1148382,00					508,63
													19,09

Составил:  // С.А. Сувазова
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ // _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]