

Техническое задание № 1

к заявке № 11
от " 29 " 04 2019г.

на выполнение ремонтно-строительных работ

Наименование подразделения: **Б - 802**

Виды работ: **Ремонт помещений душевой в корпусе №10**

По адресу: **г.Новосибирск, ул. Планетная, 32**

I.

№п/п	Наименование работ; ед. измерения	Кол-во
1	Демонтаж сантехнических перегородок; 1 м2	10
2	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит; 1 м2	14
3	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 1 м2	1,4
4	Демонтаж трапов; 1 компл.	3
5	Разборка покрытий полов: цементных; 1 м2	14
6	Разборка гидроизоляции в 2 слоя; 1 м2	15,4
7	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике , первый слой; 1 м2	15,4
8	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике , последующий слой; 1 м2	15,4
9	Рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный материал с полимерной пленкой с обеих сторон полотна, армирующая основа- полиэстр(применяется для устройства нижнего слоя кровли и для гидроизоляции строительных конструкций. Масса 1 м2 -3,74, кг; толщина 2,8 мм; максимальная сила растяжения вдоль не менее 500Н , поперек не менее 350Н; температура гибкости на брусе R=25 мм не выше минус 20°С; теплостойкость не менее 95°С; масса вяжущего с наплавляемой стороны не менее 2,0 кг/м2 ; водопоглощение в течение 24 ч не более 1% по массе; водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч - абсолютная); м2	35,72
10	Устройство стяжек: цементных толщиной 100 мм; 1 м2	14
11	Установка трапов диаметром: 50 мм; 1 компл.	3
12	Трапы стальной 200x200; 1 компл.	3
13	Гидроизоляция примыканий трапов к полу; 1 м	2,4
14	Устройство покрытий из плит керамогранитных; 1 м2	14
15	Грунтовка адгезионная ,для внутренних работ, повышающая адгезию гладкой поверхности под гипсовую штукатурку, низкий расход, для ручного и механизированного нанесения, минимальное присутствие запаха, низкая осаждаемость кварцевого наполнителя. Щелочестойкая. Расход: 0,23 кг/м2; время высыхания: 12 часов; кг	4,2
16	Устройство плинтусов: из плиток керамических; 1 м	17
17	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах; 1 м2	10
18	Затаривание строительного мусора в мешки; т	1,5
19	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т	1,5

II. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, движения технологического транспорта.

III. Технические характеристики работ должны соответствовать требованиям:

СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда."; СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";


ФЗ-№ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания.

Начальник Б - 802


А.В.Бекетов

Исполнитель : Б-802 Волкова Анна Александровна тел.97-89