

**Техническое задание № 1**

к заявке № 12  
от " 29 " " 09 " 2019г.

на выполнение ремонтно-строительных работ

Наименование подразделения: **Б - 802**

Виды работ: **Ремонт металлического забора**

По адресу: **НСО, Черепановский район, р.п. Дорогино**

**I.**

№п/п	Наименование работ; ед. измерения	Кол-во
1	Демонтаж ограждения из профлиста; 1 м2	150
2	Демонтаж металлических столбов; 1 шт	25
3	Демонтаж металлических прожилин; т	0,65
4	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; 1 м3	0,9
5	Частичный демонтаж существующих бетонных фундаментов; м3	1,1
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км; 1 т	11,05
7	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т	2,2
8	Бурение ям глубиной до 2 м мотобуром группа грунтов 2; 1 шт	25
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 1 м3	0,25
10	Песок природный для строительных: работ средний; м3	0,2625
11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 20-40; 1 м3	0,25
12	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	0,26
13	Устройство вертикальной гидроизоляции из рубероида в 1 слой; 1 м2	50
14	Рубероид кровельный РМ-350; м2	57,5
15	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание; 1 шт	25
16	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200); м3	3,6
17	Стойки (столбы) металлические из трубы 80х80х4 (оголовник и база 120х120); кг	944
18	Армирование подстилающих слоев и набетонок; т	0,128
19	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 6 мм; т	0,128
20	Монтаж прожилин в 2 нитки из прямоугольной трубы 60х40х4; т	0,89
21	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т; т	0,89
22	Установка пасынков из металлического равнобокого уголка 50х5 и арматуры; т	0,246
23	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т; т	0,246
24	Облицовка забора стальным профилированным листом (ранее демонтированным); 1 м2	150
25	Обезжиривание металлических поверхностей ручным способом : уайт-спиритом; 1 м2	72,3
26	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 1 м2	72,3
27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ручным способом: эмалью ПФ-15; 1 м2	72,3
28	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2; 1 м3	0,9
29	Грунт песчаный, супесчаный; м3	0,945

**II.** Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, движения технологического транспорта.

**III. Технические характеристики работ должны соответствовать требованиям:**


СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда."; СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

ФЗ-№ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"

СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81\* (с Изменением N 1)

Начальник Б - 802

  
А.В.Бекетов