

2019 г.

АО "НПО НИИИП-НЭМК"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**

(локальный сметы)

на \_\_\_\_\_ Ремонт сети электрооборудования в помещении электролитной в корпусе №21, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание №38/1 от 18.06.2019

Сметная стоимость 198 231,60 руб.  
Средства на оплату труда 33 789,00 руб.  
Сметная трудоемкость 186,80 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. маш.		
				Всего	экспл. машин	оплаты труда		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>													
1	ФЕР/67-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж кабеля, 100 м НР 85% от ФОТ: (758 руб.) СП 65% от ФОТ: (580 руб.)	0,5	75,5	0,31		ОЗП=18,203 ЗМ=9,4516 МЛТ=16,8571	686	685	1		9,64	4,82
2	ФЕР/67-4-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт НР 85% от ФОТ: (9 руб.) СП 65% от ФОТ: (7 руб.)	0,01	45,55	0,14		ОЗП=18,2032	8	8	1		5,84	0,06
3	ФЕР/И08-03-531-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж пускателя с кнопками, шт (Табл. 3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом), без разборки и режж. ОЗП=0,3, ЗМ=0,3 к раск.; ЗЛМ=0,3, МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 95% от ФОТ: (163 руб.) СП 65% от ФОТ: (112 руб.)	1	6,36	0,32		ОЗП=18,2025 ЗМ=10,219 МАТ=6,5694	113	110	3		0,61	0,61
4	ФЕР/67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж светодиодных ламп, 100 шт НР 85% от ФОТ: (234 руб.) СП 65% от ФОТ: (179 руб.)	0,08	145,98	2,5		ОЗП=18,1929 ЗМ=9,376 ЗЛМ=17,4444	211	209	2		17,89	1,43
				143,48	1,08					2		0,08	0,01

ПК	Гранд-Смета	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
5	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	0,15	42,98	42,98		ЭМ=11,19	72	690	72			
Итого по разделу 1 Демонтаж								3466					9,16 0,03

Раздел 2. Монтажные работы

6	ФЕРм08-03-523-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А; шт НР 95% от ФОТ; (1022 руб.) СП 65% от ФОТ; (699 руб.)	3	15,28 12,62	0,09	2,57	ОЗП=18,2218 ЭМ=8,3333 МАТ=15,6342	813	690	2	121	1,17	3,51
7	Текущая стоимость	Предохранитель плавкий (пл.вст.=40А ПН2-100); шт	3	101,78		101,78		305			305		
8	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм; шт НР 95% от ФОТ; (687 руб.) СП 65% от ФОТ; (470 руб.)	1	223,97 23,01	24,01 2,51	176,95	ОЗП=18,2081 ЭМ=9,9316 ЗПМ=17,4143 МАТ=4,5842	1469	419	238 44	812	2,32 0,2	2,32 0,2
9	Текущая стоимость	Щит металлический ЦМП-1-0 У1 IP65 GARANT (395х310х220); шт	1	3 603,26		3 603,26		3603			3603		
10	Текущая стоимость	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе типа "Стойка"	1	70,42		70,42		70			70		
11	Текущая стоимость	Шина РЕ "земля" на DIN-изоляторе типа "Стойка"	1	70,42		70,42		70			70		
12	Текущая стоимость	DIN-рейка оцинкованная 20см. Артикул: YDN10-0020; шт	1	13,19		13,19		13			13		
13	Текущая стоимость	DIN-рейка оцинкованная 10см. Артикул: YDN10-00100; шт	1	7,94		7,94		8			8		
14	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; шт НР 95% от ФОТ; (1202 руб.) СП 65% от ФОТ; (822 руб.)	3	35,98 14,84	1,05	20,09	ОЗП=18,2136 ЭМ=10,219 МАТ=7,6814	1306	811	32	463	1,56	4,68
15	Текущая стоимость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16А; шт	1	296,76		296,76		297			297		
16	Текущая стоимость	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка С; шт	1	486,97		486,97		487			487		
17	Текущая стоимость	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 6А 4,5кА х-ка С; шт	1	338,41		338,41		338			338		
18	ФЕРм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А; шт НР 95% от ФОТ; (1087 руб.) СП 65% от ФОТ; (744 руб.)	2	52,51 20,11	1,05	31,35	ОЗП=18,2237 ЭМ=10,219 МАТ=6,6708	1173	733	21	419	2,00	4,18
19	Текущая стоимость	Пакетный выключатель в корпусе ПВ3-16 3П 16А IP66; шт	2	357,40		357,40		715			715		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФЕРм08-03-529-05	Миниконтактор в шт. шт	2	89,36	1,27	52,71	ОЗП=18,2173 ЗМ=9,9212 МАТ=6,6203	2012	1289	25	698	3,72	7,44
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 95% от ФОТ: (1910 руб.) СП 65% от ФОТ: (1307 руб.)		35,38									
21	Текущая стоимость	Миниконтактор МКМ-10910 ВА 400В/АСЗ ТНО, шт	2	485,68		485,68		971			971		
22	ФЕРм11-02-001-01	Гриббор, устанавливаемый на резьбовых соединениях. Масса: до 1,5 кг. шт	2	11,53		1,31	ОЗП=18,2005 МАТ=15,603	413	372		41	1,03	2,06
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 80% от ФОТ: (664 руб.) СП 60% от ФОТ: (348 руб.)		10,22									
23	Текущая стоимость	Реле РТИ-1306 электропелюное 1-1,6А, шт	1	486,80		486,80		487			487		
24	Текущая стоимость	Реле РТИ-1310 электропелюное 4-9А, шт	1	486,80		486,80		487			487		
25	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2; шт	2	18,74	7,11	0,76	ОЗП=18,229 ЗМ=9,8382 ЗПМ=17,48 МАТ=14,5921	558	396	140	22	1,13	2,26
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 95% от ФОТ: (639 руб.) СП 65% от ФОТ: (437 руб.)		10,87	1					35		0,08	0,16
26	Текущая стоимость	Кнопка РРВВ-30Н "Пуск-Стоп" d=30мм неон/240В 13+1 гр. шт	2	294,27		294,27		589			589		
27	ФЕРм08-03-591-04	Выключатель, двухклавишный неуглоленного типа при открытой проводке, 100 шт	1	456,35	4,67	103,19	ОЗП=18,2046 ЗМ=9,6895 ЗПМ=17,3437 МАТ=2,8107	6679	6344	45	290	35,13	35,13
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 95% от ФОТ: (9418 руб.) СП 65% от ФОТ: (6444 руб.)		348,49	0,64					17		0,05	0,05
28	Текущая стоимость	Выключатель 2-клавишный для открытой установки ВС20-2-0-ПЛЕ IP54 ГЕРМЕС PLUS (цвет клавиши: белый); шт	1	195,70		195,70		196			196		
29	Текущая стоимость	Коробка распаячная КМ41233 для ол 100x100x50мм IP44; шт	1	57,72		57,72		58			58		
30	ФЕРм08-03-593-05	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжлыми условиями среды; 100 шт	0,13	1347,11	90,62	515,17	ОЗП=18,2046 ЗМ=9,8424 ЗПМ=17,4012 МАТ=5,402	2232	1754	118	362	74,73	9,71
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 95% от ФОТ: (2644 руб.) СП 65% от ФОТ: (1809 руб.)		741,32	12,81					29		1,02	0,13
31	Текущая стоимость	Светильник светодиодный СС.600.ЛСП236 50Вт; шт	13	3 678,33		3 678,33		47818			47818		
32	Текущая стоимость	Коробка распаячная КМ41233 для ол 100x100x50мм IP44; шт	11	57,72		57,72		635			635		
33	ФЕРм08-02-396-05	Короб металлпеческий по стенам и потолкам, длина: 3 м, 100 м	0,45	364,79	31,78	111,92	ОЗП=18,2083 ЗМ=9,9977 ЗПМ=17,4143 МАТ=9,9048	2151	1812	143	196	23,52	10,58
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 95% от ФОТ: (2714 руб.) СП 65% от ФОТ: (1857 руб.)		221,09	2,51					20		0,2	0,09
34	Текущая стоимость	Металлпеческий лоток перфорированный 50x50x2500 (горячий цинк) ЛПМ3Т(М)Г-50x50; м	45	149,18		149,18		6713			6713		
35	Текущая стоимость	Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 50 мм (горячий цинк) СЛПГ-50; шт	12	50,83		50,83		610			610		

ЛК	ранд-Смета	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
36	Текущая стоимость	Шпилька М6х2000 мм, шт	26	34,24		34,24		880			880		
37	Текущая стоимость	Крепление к потолку и профнастилу 120 мм Д11 КПП-12Д11, шт	45	36,30		36,30		1634			1634		
38	Текущая стоимость	Гайка М6 со стопорн. буртиком ГМ6СБк; шт	78	1,43		1,43		112			112		
39	Текущая стоимость	Винт М6х10 ВМ610к; шт	135	1,98		1,98		267			267		
40	Текущая стоимость	Шайба ШМ6 ШМ6к; шт	117	0,33		0,33		39			39		
41	Текущая стоимость	Гайка М6 ГМ6к; шт	78	0,64		0,64		50			50		
42	ФЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м, 100 м	0,01	582,66	94,67	407,53	ОЗП=18,2094 ЭМ=11,4413 ЗПМ=17,4316 МАТ=5,7108	49	15	11	23	8,56	0,09
	Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 95% от ФОТ; (29 руб.) СП 65% от ФОТ; (20 руб.)		80,46	23,33					4		2,27	0,02
43	Текущая стоимость	Профиль перфорированный L=2м ПП-100; м	1	174,88		174,88		175			175		
44	ФЕРм08-02-402-02	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2; 100 м	1,04	306,04	35,27	164,74	ОЗП=18,2088 ЭМ=10,0153 ЗПМ=17,4143 МАТ=13,6992	4722	2008	367	2347	11,28	11,73
	Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 95% от ФОТ; (3043 руб.) СП 65% от ФОТ; (2082 руб.)		106,03	2,51					45		0,2	0,21
45	Текущая стоимость	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 4х1,5; м	50	47,53		47,53		2377			2377		
46	Текущая стоимость	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5; м	54	31,00		31,00		1674			1674		
47	ФЕРм08-02-408-01	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м	0,04	806,59	72,86	261,47	ОЗП=18,2083 ЭМ=9,8412 ЗПМ=17,398 МАТ=4,5272	420	344	29	47	50,24	2,01
	Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 95% от ФОТ; (520 руб.) СП 65% от ФОТ; (356 руб.)		472,26	10,3					7		0,82	0,03
48	ФСЦЛ-23.3.06.05-0002	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (пisoцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм, м	4	14,10		14,10	МАТ=5,4014	305			305		
49	ФЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м	0,06	156,33		16,79	ОЗП=18,2173 МАТ=11,1691	164	153		11	15,20	0,91
	Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 95% от ФОТ; (227 руб.) СП 65% от ФОТ; (155 руб.)		130,64									
50	Текущая стоимость	Труба гофрированная Ø20мм ПВХ; м	6	10,00		10,00		60			60		
51	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м	0,07	68,7	3,55	14,48	ОЗП=18,207 ЭМ=9,8535 ЗПМ=17,48 МАТ=16,9668	84	65	2	17	5,39	0,39
	Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 95% от ФОТ; (97 руб.) СП 65% от ФОТ; (66 руб.)		50,67	0,5					1		0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	Техушан стоимость	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5; м	7	31,00		31,00		217			217		
53	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого однопольного или многожильного в обдел оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м  НР 95% от ФОТ; (47 руб.) СП 65% от ФОТ; (32 руб.)	0,03	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69 317М=17,2631 МАТ=20,0894	48	32	2	14	6,29 0,06	0,19	
54	Техушан стоимость	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 4х2,5; м	3	69,43		69,43		208			208		
55	ФЕРМ08-03-57-4-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройству и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт  НР 95% от ФОТ; (675 руб.) СП 65% от ФОТ; (462 руб.)	0,15	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19 317М=9,8288 317М=16,8461 МАТ=6,6891	562	455	3	104	16,8 0,02	2,52	
56	ФЕРП01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"; шт	4	15,62		ОЭП=18,1927	1137	1137			1,22	4,88	
57	ФЕРП01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром:  НР 65% от ФОТ; (1134 руб.) СП 40% от ФОТ; (698 руб.)	18	4,1 4,1		ОЭП=18,1804	1342	1342			0,32	5,76	
58	ФЕРП01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; 100 измерений  НР 65% от ФОТ; (332 руб.) СП 40% от ФОТ; (204 руб.)	0,13	165,95 165,95		ОЭП=18,1908	392	392			12,96	1,68	
59	ФЕРП01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прогружка автоматов; шт  НР 65% от ФОТ; (621 руб.) СП 40% от ФОТ; (321 руб.)	2	16,91 16,91		ОЭП=18,2477	617	617			1,80	3,60	
Итого по разделу 2 Монтажные работы													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							161727						176,23
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							101911	22192		1254	78465		1,39
Итого по смете:							113858	33478		200	78465		0,91
Накладные расходы										311			1,42
Сметная прибыль							30534						
Итого по разделу 1 Демонтаж							20801						
Итого по разделу 2 Монтажные работы							3466						9,15
Итого по разделу 2 Монтажные работы							181727						0,03
Итого по разделу 2 Монтажные работы													176,23
Итого по разделу 2 Монтажные работы													1,39

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2													
Итого														
									185193					185,38
В том числе:														
Материалы									78465					
Машины и механизмы									1915					
ФОТ									33789					
Накладные расходы									30534					
Сметная прибыль									20801					
НДС 20%									33038,6					
ВСЕГО по смете									198231,6					185,38
														1,42

Составил:  /Сухарева А.С./  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО/Начальник Б-703 АО "НПО НИИП-НЭИК"

О.К. Педлинцева  
2019 г.

АО "НПО НИИП-НЭИК"

(наименование строки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02**

(локальная смета)

на \_\_\_\_\_ Ремонт сетей ВК в электролистной (оси Т-Р/27-29) в корпусе №21; г. Новосибирск, ул. Планетная, 32  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание №41/1

Сметная стоимость 228 477,60 руб.  
Средства на оплату труда 28 953,00 руб.  
Сметная трудоемкость 174,68 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием маш.			
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда	экспл. машин	материалов	на ед.ин.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>														
1	ФЕРрб5-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка трубопровода из водопроводных труб диаметром: до 32 мм, 100 м	0,2	328,71	7,09	33,60	0,37=18,2036 ЗМ=6,8561 ЗТМ=17,4518 МАТ=6,6184	1103	1049	10	44	34,66	6,93	
		НР 74% от ФОТ; (1015 руб.) СП 50% от ФОТ; (686 руб.)		288,02	1,35					5		0,1	0,02	
2	ФЕРрб5-4-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж: моек, 100 шт	0,01	899,88	24,7		0,37=18,2555 ЗМ=9,3732 ЗТМ=17,4395	162	160	2		102,6	1,03	
		НР 74% от ФОТ; (156 руб.) СП 50% от ФОТ; (106 руб.)		875,18	10,67					2		0,79	0,01	
3	ФЕРрб5-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж: трампе, 100 шт	0,01	476,95	0,63		0,37=18,2553 ЗМ=9,3015 ЗТМ=17,4444	87	87			55,84	0,56	
		НР 74% от ФОТ; (84 руб.) СП 50% от ФОТ; (57 руб.)		476,32	0,27							0,02		
4	ФСЦПт-01-01- 01-04-1 Приказа Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Полуавтоматизированные работы при автомобильных перевозках: Полуэваку мусора строительного с полуэвакуй вручную, 1 т груза	0,0606	42,98	42,98		ЗМ=11,19	29		29			11,08	
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж</b>													<b>3875</b>	<b>0,04</b>
<b>Раздел 2. Ремонт</b>														
<b>ХВС/ГВС</b>														

ПК	Град.Смета	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
5	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб. 20 мм; 100 м НР 128% от ФОТ; (12728 руб.) СП 71%=83%*0.85 от ФОТ; (7060 руб.)	0,33	1428,21 921,99	468,26 0,09	37,96	ОЗП=18,2188 ЭМ=4,2986 ЗПМ=16,8688 МАТ=9,0682	6321	5543	664	114	96,95 0,01	31,99
6	Текущая стоимость	Труба ПП 20x3,4 PN20; м	33,17	40,39		40,39		1340			1340		
7	Текущая стоимость	Угольник ПП 20 90гр; шт	12	4,90		4,90		59			59		
8	Текущая стоимость	Резьба стальная оцинкованная Ду20; шт	2	13,60		13,60		27			27		
9	Текущая стоимость	Муфта комбинированная н.р. 20x3/4"; шт	2	76,76		76,76		154			154		
10	Текущая стоимость	Муфта комбинированная в.р. 20x3/4"; шт	2	57,72		57,72		115			115		
11	Текущая стоимость	Муфта соединительная ПП 20; шт	12	4,17		4,17		50			50		
12	Текущая стоимость	Опора двойная ПП 20; шт	16	7,14		7,14		114			114		
13	Текущая стоимость	Хомут сантехнический со шпилькой и дюбелем (20-25); шт	18	16,52		16,52		297			297		
14	ФЕР24-01-033-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм; шт НР 130% от ФОТ; (649 руб.) СП 76%=89%*0.85 от ФОТ; (379 руб.)	2	8,41 7,62		0,79	ОЗП=18,2204 МАТ=3,367	283	278		5	0,84	1,68
15	Текущая стоимость	Кран шаровый 1/2" 3/4"; шт	2	288,42		288,42		577			577		
16	ФЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка смесителей; 10 шт НР 128% от ФОТ; (282 руб.) СП 71%=83%*0.85 от ФОТ; (156 руб.)	0,1	78,32 67,34		10,98	ОЗП=18,2276 МАТ=3,1338	126	123		3	7,00	0,70
17	Текущая стоимость	Смеситель двухвентильный с высоким изливом; шт	1	1 674,50		1 674,50		1675			1675		
18	ФСЦ-18.2.06.08-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подводка гибкая армированная резиновая; 600 мм; 10 шт	0,2	123,80		123,80	МАТ=7,0889	176			176		
Канализация													
19	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм; 100 м НР 128% от ФОТ; (2221 руб.) СП 71%=83%*0.85 от ФОТ; (1232 руб.)	0,1	602,48 524,8	36,31 5,53	41,37	ОЗП=18,2085 ЭМ=10,6337 ЗПМ=17,3779 МАТ=7,08	1023	956	39	28	55,83 0,46	5,56 0,05
20	Текущая стоимость	Трубопровод из хм. стойких труб ХПВХ 110x8,2; м	10	5 811,80		5 811,80		58118			58118		
21	Текущая стоимость	Отвод хм. стойкий ХПВХ 110 45"; шт	4	4 125,98		4 125,98		16504			16504		
22	Текущая стоимость	Тройник хм. стойкий ХПВХ 110x110; шт	3	3 726,72		3 726,72		11180			11180		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Текущая стоимость	Муфта соединительная хм. стойкая ХПВХ 110; шт	4	2 018,83		2 018,83		8075			8075		
24	Текущая стоимость	Заглушка ХПВХ 110; шт	1	1 809,92		1 809,92		1810			1810		
25	Текущая стоимость	Манжета резиновая 110; шт	2	133,77		133,71		267			267		
26	Текущая стоимость	Хомут сантехнический со шпилькой и дюбелем 110; шт	4	58,09		58,09		232			232		
27	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм; 100 м НР 128% от ФОТ; (945 руб.) СП1 71%=83%*0,85 от ФОТ; (524 руб.)	0,04	589,41 563,25	7,88 1,19	18,28	ОЗП=18,2084 ЗМ=10,618 ЗПМ=17,5042 МАТ=7,1028	419	410	3	6	59,92 0,1	2,40
28	Текущая стоимость	Труба ПВХ 50х1,8; м	4	52,78		52,78		211			211		
29	Текущая стоимость	Отвод ПВХ 50 45°; шт	1	12,55		12,55		13			13		
30	Текущая стоимость	Отвод ПВХ 50 90°; шт	2	12,55		12,55		25			25		
31	Текущая стоимость	Переход ПВХ 110х50; шт	1	28,72		28,72		29			29		
32	Текущая стоимость	Клипса с защелкой 50; шт	3	19,89		19,89		60			60		
33	ФЕР17-01-001-23 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка трапов диаметр: 100 мм; 10 компл. НР 128% от ФОТ; (369 руб.) СП1 71%=83%*0,85 от ФОТ; (204 руб.)	0,1	141,9 84,37	15,61 3,55	41,92	ОЗП=18,227 ЗМ=10,663 ЗПМ=17,4225 МАТ=4,7497	190	154	17	19	8,77 0,29	0,88 0,03
34	Текущая стоимость	Тран пластиковый Ø110 с горизонтальным выпуском и гидрозатвором; шт	1	155,55		155,55		156			156		
35	ФЕР17-01-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка моек на одно отделение; 10 компл. НР 128% от ФОТ; (714 руб.) СП1 71%=83%*0,85 от ФОТ; (396 руб.)	0,1	233,05 166,62	13,26 3,38	53,17	ОЗП=18,2274 ЗМ=10,4939 ЗПМ=17,4053 МАТ=3,1683	334	304	14	16	17,32 0,27	1,73 0,03
36	Текущая стоимость	Мойка из нержавеющей стали для тех нужд с сифоном Мелана MLN 48x48; шт	1	1 249,50		1 249,50		1250			1250		
37	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Монтаж карниза для мойки; т НР 90% от ФОТ; (178 руб.) СП1 72%=85%*0,85 от ФОТ; (143 руб.)	0,01	1258,46 553,07	473,06 53,96	232,33	ОЗП=18,2218 ЗМ=10,3613 ЗПМ=17,4457 МАТ=12,9093	180	101	49	30	63,28 4,01	0,63 0,04
38	ФСЦ-07.2.07.12-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Металл для крепления мойки; т	0,01	11 255,00		11 255,00	МАТ=6,622	745			745		
Итого по разделу 2 Ремонт								147313					81,78
Раздел 3. Вспомогательные работы													0,3

ПК Гранд-Смета	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 39 ФЕР16-07-003-08 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм; шт НР 128% от ФОТ; (3021 руб.) СП 71%=83%*0.85 от ФОТ; (1676 руб.)	1	148,13 71,77	11,49 0,4	64,87 ОЗП=18,2264 ЭМ=9,1879 ЗПМ=16,85 МАТ=7,9122	1927	1308	106	513	7,46 0,03	7,46 0,03	
40 ФЕР16-07-003-06 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм; шт НР 128% от ФОТ; (2600 руб.) СП 71%=83%*0.85 от ФОТ; (1442 руб.)	1	100,48 61,86	6,79 0,26	31,83 ОЗП=18,2266 ЭМ=9,8129 ЗПМ=16,8461 МАТ=6,3911	1398	1128	67	203	6,43 0,02	6,43 0,02	
41 ФЕР46-03-015-07 Сечение 200x280 Приказ Минстра России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2; 100 м НР 110% от ФОТ; (538 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (293 руб.)	0,075	274,92 274,92		ОЗП=18,2557	376	376			32,23		2,42
42 ФЕР46-03-015-08 Приказ Минстра России от 15.06.2017 №886/пр	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к сметной расценке 46-03-015-07; 100 м (ПЗ=23 (ОЗП=23; ЭМ=23 к расх.; ЗПМ=23; МАТ=23 к расх.; ТЗ=23; ТЗМ=23)) НР 110% от ФОТ; (4014 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (2189 руб.)	0,075	2050,22 2050,22		ОЗП=18,2552	2807	2807			240,35		18,03
43 ФЕР46-03-015-07 Сечение 200x230 Приказ Минстра России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2; 100 м НР 110% от ФОТ; (114 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (62 руб.)	0,016	274,92 274,92		ОЗП=18,2557	80	80			32,23		0,52
44 ФЕР46-03-015-08 Приказ Минстра России от 15.06.2017 №886/пр	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к сметной расценке 46-03-015-07; 100 м (ПЗ=18 (ОЗП=18; ЭМ=18 к расх.; ЗПМ=18; МАТ=18 к расх.; ТЗ=18; ТЗМ=18)) НР 110% от ФОТ; (671 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (366 руб.)	0,016	1604,52 1604,52		ОЗП=18,2552	469	469			188,10		3,01
45 ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд; в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2; м3 НР 110% от ФОТ; (2393 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (1305 руб.)	0,15	1229,96 608,53	26,64 4,64	594,79 ОЗП=18,1977 ЭМ=10,914 ЗПМ=17,3728 МАТ=7,7713	2398	1661	44	693	75,22 0,4	75,22 0,4	11,28 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3	0,156	519,80		519,80	МАТ=5,1676	419			419		
47	ФЕРР69-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электрофорсатором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 шт НР 78% от ФОТ: (17 руб.) СЛ 50% от ФОТ: (11 руб.)	0,02	46,83 46,83			ОЗЛ=18,2553	17		17		5,49	0,11
48	ФЕРР69-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 шт НР 78% от ФОТ: (16 руб.) СЛ 50% от ФОТ: (11 руб.)	0,02	45,04 45,04			ОЗЛ=18,2548	16		16		5,28	0,11
49	ФЕРР69-2-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1; 100 шт НР 78% от ФОТ: (20 руб.) СЛ 50% от ФОТ: (13 руб.)	0,02	53,82 53,82			ОЗЛ=18,2559	20		20		6,31	0,13
50	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 122% от ФОТ: (1940 руб.) СЛ 68%=80%*0,85 от ФОТ: (1081 руб.)	0,08	812,07 606,53	1,83 2,09	193,71	ОЗЛ=18,2048 ЗМ=10,9822 ЗЛМ=17,354 МАТ=7,8097	1015	883	10	122	70,2 0,18	5,62 0,01
51	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0006	1100,00		1100,00	МАТ=1,236	1			1		
52	ФССЦ-01.7.16.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали стальных грубчатых лесов, укрупнительные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0023	6102,00		6102,00	МАТ=1,2723	18			18		
Итого по разделу 3 Вспомогательные работы:								39210					81,29
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								124477	17930	1054	105493	109,23	0,19
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								136319	28836	66	105493	174,15	0,3
Накладные расходы										117			0,53
Сметная прибыль								34686					
Итого по смете:								19393					
Итого по разделу 1 Демонтаж								3875					11,08
													0,04

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК Гранд-Смета									147313					81,78
Итого по разделу 2 Ремонт														0,3
Итого по разделу 3 Вспомогательные работы									39210					81,29
Итого									190398					174,15
В том числе:														
Материалы									105493					
Машины и механизмы									1990					
ФОТ									28953					
Накладные расходы									34656					
Сметная прибыль									19393					
НДС 20%									38079,6					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>228477,6</b>					<b>174,15</b>
														<b>0,53</b>

Составил:  /Сухарева А.С./  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]