

Техническое задание № 1
к заявке № 31
от " 26 " 07 2019г.
на выполнение ремонтно-строительных работ

Наименование подразделения: **Б - 802**

Виды работ: **Ремонт и герметизация швов стеновых панелей на фасаде корпуса №32**

По адресу: **г.Новосибирск, ул. Планетная, 32**

I.

№ пп	Наименование, ед.изм	Кол-во
1	2	3
1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной; м	622
2	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) в баллонах по 750 мл; шт	156
3	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками; м	622
4	Двухкомпонентный полиуретановый герметик; кг	167,94
5	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ; м2	978
6	Затаривание строительного мусора в мешки и погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; т	0,447

II. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, движения технологического транспорта.

III. Технические характеристики работ должны соответствовать требованиям:

СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

ФЗ-№ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"

СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения"

Начальник Б - 802

 А.В.Бекетов