

## Техническое задание

Виды работ: Ремонт помещений в корпусе №32 на 2-ом этаже

По адресу: г.Новосибирск, ул. Планетная, 32

I.

№ пп	Наименование, ед.изм	Кол-во
1	2	3
	<b>Актный зал, сцена</b>	
	<i>Демонтаж</i>	
1	Разборка покрытий полов: из фанеры в два слоя; 1 м2	27
2	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 1 м	29,7
3	Затаривание строительного мусора в мешки; 1т	0,7077
4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т	0,7077
	<i>Пол</i>	
5	Установка элементов каркаса: из бруса 100х100; м3	0,47
6	Укладка лаг: по деревянному каркасу; 1 м2	45
7	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм; 1 м2	45
8	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2; 1 м2	72
9	Шпатлевка пола; 1 м2	32
10	Шлифовка фанеры; 1 м2	32
11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций; 1 м2	693,7
12	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках; 1 м2	72
13	Линолеум коммерческий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2); м2	73,44
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 19х48 мм: на винтах самонарезающих; 1 м	48
15	Укладка металлического накладного профиля (порога) 60мм; 1 м	23
	<b>Гримерная</b>	
	<i>Стены</i>	
16	Разборка: кирпичных стен; м3	1,52
17	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом; 1 м2	120,2
18	Шпатлевка стен; 1 м2	117,2
19	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону; 1 м2	3
20	Оклейка обоями флизелиновыми стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности; 1 м2	117,2
21	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 1 м2	117,2
22	Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения. Плотность около 1,0кг/дм3, время высыхания 2-4часа, расход 0.1-0,2 л/м3; л	15,2
23	Окраска стен, оклеенных обоями, красками за 2 раза; 1 м2	117,2

1	2	3
24	Краска-колер, акрилатная на водной основе; кг	37,5
25	Установка уголков ПВХ по откосам двери длиной 3,0 м, размером: 30х30 мм, белый; 1 м	45
26	Монтаж стальных перфоуголков 25х25 мм; 1 м	35
27	Устройство отбойной доски (ЛДСП 200 мм); 1 м	26
	<i>Пол</i>	
28	Демонтаж металлических конструкций; т	1,2
29	Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 1 м2	39,9
30	Разборка покрытий полов: цементных; 1 м2	39,9
31	Огрунтовка бетонных поверхностей; 1 м2	39,9
32	Грунтовка адгезионная, для внутренних работ, повышающая адгезию гладкой поверхности под гипсовую штукатурку, низкий расход, для ручного и механизированного нанесения, минимальное присутствие запаха, низкая осаждаемость кварцевого наполнителя. Щелочестойкая. Расход: 0,23 кг/м2; время высыхания: 12 часов; кг	11,97
33	Устройство стяжек: цементных толщиной 70 мм; 1 м2	39,9
34	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см; 1 м2	39,9
35	Грунтовка адгезионная, для внутренних работ, повышающая адгезию гладкой поверхности под гипсовую штукатурку, низкий расход, для ручного и механизированного нанесения, минимальное присутствие запаха, низкая осаждаемость кварцевого наполнителя. Щелочестойкая. Расход: 0,23 кг/м2; время высыхания: 12 часов; кг	5,985
36	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных; м3	0,4062
37	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; м3	0,061
38	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150; м3	0,1
	<i>Дверной блок</i>	
39	Снятие дверных полотен; 1 м2	2,52
40	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 1 шт	1
41	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; м2	2,52
42	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ; м2	2,52
43	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; шт	1
44	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе; шт	1
45	Смена дверных приборов: ручки-скобы; 1 шт	1
46	Смена дверных приборов: замки врезные; 1 шт	1
	<i>Потолок</i>	
47	Очистка вручную поверхности потолка от краски и набела; 1 м2	39,9
48	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков; 1 м2	39,9
49	Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения. Плотность около 1,0кг/дм3, время высыхания 2-4 часа, расход 0.1-0,2 л/м3; л	5,2
50	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 1 м2	39,9
51	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 1 м2	39,9
	<i>Окна</i>	
52	Снятие подоконных досок: пластиковых; 1 м2	0,45
53	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 200 мм: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 1 м	3

1	2	3
	<i>Мусор</i>	
54	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т	6,43
55	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т	7,63

**II.** Производство работ осуществляется в помещениях действующего предприятия.

**III. Технические характеристики работ должны соответствовать требованиям:**

СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.";

СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

ФЗ-№ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания.