


Монтажная схема трубопровода Т1  
(см. лист 5.1)



- \* - размер для справок.
  - Неуказанные предельные отклонения размеров  $\pm 15$  мм.
  - Отметка пола принята за нулевую (соответствует строительной отм. -3.670).
  - Спецификацию оборудования см. на листе 7.4, После сдачи-приемки узла учета тепловой энергии выполнить съемную тепловую изоляцию измерительных участков.
  - Выполнить опорные конструкции трубопроводов для измерительных участков
  - При монтаже обеспечить соосность РС и фланцев одинаковым расстоянием между защитным кожухом РС и границами зеркала фланца.
  - Для обслуживания приборов и арматуры, расположенных на отм. свыше 1.500 от уровня пола предусмотреть передвижную площадку.
8. } -граница проектирования

						049-2019-УУТЭ			
						АО "НПО НИИИП-НЗиК" Корпус №1, №10 по ул. М. Горького, д.78, г. Новосибирск			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Узел учета тепловой энергии	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Морева					Р	7.1	
Провер.						Чертеж установки датчиков теплосчетчика	ООО "Проект-Инжиниринг"		

Согласовано				
	Взам.инв.№			
	Подпись и дата			
	Иное подл.			