

Техническое задание № 1

к заявке № 38

от " 08 " 10 2019г.

на выполнение ремонтно-строительных работ

Наименование подразделения: **Б - 802**

Виды работ: **Замена окон в корпусах Общества**

По адресу: **г.Новосибирск, ул. Планетная, 32; М.Горького, 78**

I.

№п/п	Наименование работ; ед. измерения	Кол-во
Корпус №1(47 окон)		
<i>Демонтаж</i>		
1	Снятие оконных переплетов: остекленных; 1 м2	170,154
2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 1 шт	47
3	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 1 м2	34,5
4	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т	15,452
<i>Монтаж</i>		
5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых; 1 м2	173,862
6	Блок оконный пластиковый из 6-ти камерного профиля толщиной 70мм : с 1-ой поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм), площадью более 2м2 (4мм+14мм+4мм+14мм+4мм - ТОП внутреннего стекла) 1360x2720; шт	47
7	Установка подоконных досок 600мм из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 1 м	69
8	Облицовка оконных и дверных откосов сэндвич-панелями 10 мм на клею; 1 м2	165,6
9	Устройство мелких покрытий (слив) из листовой оцинкованной стали; 1 м2	16,1
10	Установка уголков ПВХ 90x25x8 90°на клею; 1 м	322
11	Установка F-образного и стартового профилей; 1 м	662,4
12	F-образный профиль; м	331,2
13	Стартовый профиль; м	331,2
14	Торцевая накладка; шт	46
15	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 1 м2	0,736
Корпус №11(57 окон)		
<i>Демонтаж</i>		
16	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 1 шт	57
17	Снятие оконных переплетов: остекленных; 1 м2	233,13
18	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т	14,049
<i>Монтаж</i>		
19	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых; 1 м2	226,78
20	Блок оконный пластиковый из 6-ти камерного профиля толщиной 70мм : с 1-ой поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм), площадью более 2м2 (4мм+14мм+4мм+14мм+4мм - ТОП внутреннего стекла) 1360x3350; шт	45
21	Блок оконный пластиковый из 6-ти камерного профиля толщиной 70мм : с 1-ой поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм), площадью более 2м2 (4мм+14мм+4мм+14мм+4мм - ТОП внутреннего стекла) 1360x2000; шт	8
22	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых; 1 м2	4,784
23	Блок оконный пластиковый из 6-ти камерного профиля толщиной 70мм : с 1-ой поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм), площадью менее 2м2 (4мм+14мм+4мм+14мм+4мм - ТОП внутреннего стекла) 1360x1400; шт	1
24	Блок оконный пластиковый из 6-ти камерного профиля толщиной 70мм : с 1-ой поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм), площадью менее 2м2 (4мм+14мм+4мм+14мм+4мм - ТОП внутреннего стекла) 1200x1200; шт	2
25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2; 1 м2	2
26	Блок оконный пластиковый из 3-х камерного профиля толщиной 58мм : глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), (4мм+10мм+4мм+10мм+4мм - ТОП внутреннего стекла) с правильной аркой (полукруга) - 2000x1000; шт	1
27	Устройство мелких покрытий (слив) из листовой оцинкованной стали; 1 м2	25,65
28	Установка уголков ПВХ 90x25x8 90°на клею; 1 м	426,6

30	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 1 м2	91,2
	Площадка №3. Корпус №1(18 окон)	
	<i>Демонтаж</i>	
31	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 1 шт	18
32	Снятие оконных переплетов: остекленных; 1 м2	24,96
33	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 1 м2	8,2
34	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т	3,8716
	<i>Монтаж</i>	
35	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых; 1 м2	14,4
36	Блок оконный пластиковый из 6-ти камерного профиля толщиной 70мм : с 1-ой поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм), площадью менее 2м2 (4мм+14мм+4мм+14мм+4мм - ТОП внутреннего стекла) 800x1800; шт	10
37	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых; 1 м2	10,56
38	Блок оконный пластиковый из 6-ти камерного профиля толщиной 70мм : с 1-ой поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм), площадью менее 2м2 (4мм+14мм+4мм+14мм+4мм - ТОП внутреннего стекла) 600x2200; шт	8
39	Устройство мелких покрытий (слив) из листовой оцинкованной стали; 1 м2	3,65
40	Установка подоконных досок из ПВХ 500 мм: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 1 м	16,4
41	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 1 м2	46,2
42	Панель БФК 500; м	92,4
43	Установка уголков ПВХ 90x25x8 90° на клею; 1 м	84
44	Установка F-образного и стартового профилей; 1 м	184,8
45	F-образный профиль; м	92,4
46	Стартовый профиль; м	92,4
47	Торцевая накладка; шт	18
48	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 1 м2	28,8

II. Технические характеристики работ должны соответствовать требованиям:

СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.";
 СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных
 ФЗ-№ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

Начальник Б - 802

А.В.Бекетов