

Техническое задание № 1  
к заявке № 41  
от " 21 " 11 2019г.  
на выполнение ремонтно-строительных работ

Наименование подразделения: Б - 802

Виды работ: Ремонт помещений в корпусе №1 на 2-ом этаже и в корпусе №9

По адресу: г.Новосибирск, ул. Планетная, 32

I.

№ пп	Наименование, ед.изм	Кол-во
1	2	3
	<b>Корпус№1</b>	
	<i>пол</i>	
1	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит; 1 м2	4,95
2	Устройство пропилов в цементной стяжке; 1 м	66
3	Разборка покрытий полов: стяжке цементной; 1 м2	4,95
4	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2; 1 место	55
5	Обеспыливание поверхности; м2	4,95
6	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см; 1 м2	4,95
7	Огрунтовка металлических решетчатых поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ручным способом; 1 м2	18,84
8	Окраска металлических решетчатых оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ручным способом; 1 м2	18,84
	<i>Потолок</i>	
9	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков; 1 м2	55
	<i>Двери</i>	
10	Демонтаж металлической двери; м2	1,6
11	Установка металлической двери, ранее демонтированной; м2	1,6
12	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 1 шт	4
13	Снятие дверных полотен; 1 м2	6,4
14	Разборка облицовки откосов: из керамических глазурованных плиток; 1 м2	5,2
15	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 1 м2	6,4
16	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные с доборами и наличником, из массива сосны, окрашенная RAL7040 в комплекте с фурнитурой; м2	6,4
17	Устройство откосов их ПВХ панелей; 1 м2	5,2
18	Установка уголков ПВХ на клею 50x50 мм; 1 м	30
19	Замена фурнитуры на дверях деревянных; 1 шт	4
	<i>Стены</i>	
20	Демонтаж ГКЛ панели с профилем; 1 м2	2
21	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%; 1 м2	2
22	Облицовка стен ГКЛ панелями, отделанного омега-профилем, ранее демонтированными; 1 м2	2
23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 1 м2	68,8
24	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 1 м2	68,8
25	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 1 м2	68,8
26	Монтаж алюминиевых уголков АД31; 1 м	10,1
	<b>Корпус№1 (участок сигнализаторов)</b>	
27	Демонтаж ГКЛ панели с профилем; 1 м2	10
28	Облицовка стен ГКЛ панелями, отделанного омега-профилем, ранее демонтированными; 1 м2	10
29	ДП / ГКЛ ПВХ / 3000x1200x12,5 мм (А); м2	10,7
30	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных; 1 м2	6
31	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 1 м2	6
32	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	1,8
33	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 1 м2	6

1	2	3
34	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен; м2	6,6
35	Клей плиточный «Ceresit» CM17; кг	22,5
	<b>Корпус №9 (участок шкафов)</b>	
36	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 1 м2	1,8
37	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 1 м2	1,8
38	Грунтовка адгезионная ,для внутренних работ, повышающая адгезию гладкой поверхности под гипсовую штукатурку, низкий расход, для ручного и механизированного нанесения, минимальное присутствие запаха, низкая осаждаемость кварцевого наполнителя. Щелочестойкая. Расход: 0,23 кг/м2; время высыхания: 12 часов; кг	0,54
39	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 1 м2	1,8
40	Высокоэластичный клей для крепления любых видов минеральной плитки на сложных основаниях при наружных и внутренних работах. Плотность сухой смеси: около 1,4 кг/дм3. Время начального созревания: 5 минут. Время потребления: не более 2 часов. Температура основания: от + 5°С до + 30°С. Время открытой выдержки: не более 15 минут. Время коррекции: не более 10 мин. Сползание плитки: не более 0,1 мм. Затирка швов: через 24 часа. Прочность при растяжении: не менее 0,7 МПа. Относительное удлинение при разрыве: не менее 4%. Теплостойкость: от — 50°С до + 70°С.	6,8
	<b>Корпус №9 (участок вибростендов и гидропресса)</b>	
	<i>пол</i>	
41	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300; м3	0,3109
42	Устройство стяжек: цементных толщиной 70 мм; 1 м2	2,56
43	Огрунтовка бетонных поверхностей ручным способом; 1 м2	2,56
44	Грунтовка адгезионная ,для внутренних работ, повышающая адгезию гладкой поверхности под гипсовую штукатурку, низкий расход, для ручного и механизированного нанесения, минимальное присутствие запаха, низкая осаждаемость кварцевого наполнителя. Щелочестойкая. Расход: 0,23 кг/м2; время высыхания: 12 часов; кг	0,768
45	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см; 1 м2	2,56
	<i>потолок</i>	
46	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков; 1 м2	60
47	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 1 м2	51,7
	<i>стены</i>	
48	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм; 1 м2	15
49	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 1 м2	88
50	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 1 м2	88,8
51	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 1 м2	88,8
52	Монтаж алюминиевых уголков АДЗ1; 1 м	21
	<b>Корпус №9 (участок сушки)</b>	
	<i>стены</i>	
53	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 1 м2	0,765
54	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 1 м2	0,765
55	Грунтовка адгезионная ,для внутренних работ, повышающая адгезию гладкой поверхности под гипсовую штукатурку, низкий расход, для ручного и механизированного нанесения, минимальное присутствие запаха, низкая осаждаемость кварцевого наполнителя. Щелочестойкая. Расход: 0,23 кг/м2; время высыхания: 12 часов; кг	0,2295
56	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 1 м2	0,765

1	2	3
57	Высокоэластичный клей для крепления любых видов минеральной плитки на сложных основаниях при наружных и внутренних работах. Плотность сухой смеси: около 1,4 кг/дм <sup>3</sup> . Время начального созревания: 5 минут. Время потребления: не более 2 часов. Температура основания: от + 5°С до + 30°С. Время открытой выдержки: не более 15 минут. Время коррекции: не более 10 мин. Сползание плитки: не более 0,1 мм. Затирка швов: через 24 часа. Прочность при растяжении: не менее 0,7 МПа. Относительное удлинение при разрыве: не менее 4%. Теплостойкость: от — 50°С до + 70°С.	2,9
58	Очистка вручную поверхности стен от краски и набела; 1 м <sup>2</sup>	7,4
59	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 1 м <sup>2</sup>	7,4
60	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 1 м <sup>2</sup>	30
	<i>окна</i>	
61	Снятие подоконных досок: пластиковых; 1 м <sup>2</sup>	1,74
62	Разборка облицовки из сэндвич-панелей; 1 м <sup>2</sup>	3,5
63	Установка подоконных досок шириной 600 мм из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 1 м	2,9
64	Облицовка оконных и дверных сткосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 1 м <sup>2</sup>	3,5
65	Клей-герметик для уплотнения и герметизации клеевых швов, 200гр; шт	1
66	Установка уголков ПВХ на клею; 1 м	14,4
67	Уголок ПВХ, размером: 40x40 мм; 1 м	7,2
68	Уголок ПВХ, размером: 25x90 мм; 1 м	7,2
	<b>Корпус №9 (участок регулировки и сан.узлы)</b>	
	<i>пол</i>	
69	Нарезка швов в бетоне; 1 м	25
70	Разборка покрытий полов: стяжки цементной; 1 м <sup>2</sup>	3,15
71	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м <sup>2</sup> ; 1 место	35
72	Обеспыливание поверхности; м <sup>2</sup>	3,15
73	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см; 1 м <sup>2</sup>	3,15
	<i>стены</i>	
74	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 1 м <sup>2</sup>	12
75	Краска-колер, акрилатная на водной основе; кг	3,6
76	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 1 м <sup>2</sup>	1,8
77	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 1 м <sup>2</sup>	0,18
78	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 1 м <sup>2</sup>	2
79	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 1 м <sup>2</sup>	2
80	Высокоэластичный клей для крепления любых видов минеральной плитки на сложных основаниях при наружных и внутренних работах. Плотность сухой смеси: около 1,4 кг/дм <sup>3</sup> . Время начального созревания: 5 минут. Время потребления: не более 2 часов. Температура основания: от + 5°С до + 30°С. Время открытой выдержки: не более 15 минут. Время коррекции: не более 10 мин. Сползание плитки: не более 0,1 мм. Затирка швов: через 24 часа. Прочность при растяжении: не менее 0,7 МПа. Относительное удлинение при разрыве: не менее 4%. Теплостойкость: от — 50°С до + 70°С.	7,5
81	Демонтаж ГКЛ; 1 м <sup>2</sup>	2
82	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен; 1 м <sup>2</sup>	1,5
83	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный; 1 м	4
84	Жгут пароизоляный, диаметр 50 мм; м	4
85	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: монтажной пеной; 1 м	4
86	Устройство вставки из ПВХ панелей; 1 м <sup>2</sup>	1,5
	<i>Лестничная клетка</i>	

1	2	3
87	Огрунтовка металлических решетчатых поверхностей ручным способом за один раз: грунтовкой ГФ-021; 1 м2	35,7
88	Окраска металлических решетчатых огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ручным способом; 1м2	35,7
	<i>мусор</i>	
89	Затаривание строительного мусора в мешки, погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: погрузка мусора строительного с погрузкой вручную т	2,1

**II.** Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, движения технологического транспорта и людей.


**III.** Технические характеристики работ должны соответствовать требованиям:

СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.";  
СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

ФЗ-№ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

СП 56.13330.2011 Производственные здания

Начальник Б - 802



А.В.Бекетов