

Техническое задание

Виды работ: Замена окон в корпусе №1 со стороны Октябрьской магистрали
По адресу: г.Новосибирск, ул. М.Горького, 78

I.

№п/п	Наименование работ; ед. измерения	Кол-во
	<i>Фасад со стороны Октябрьской магистрали</i>	
1	Демонтаж	
2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 1 шт	25
3	Снятие оконных переплетов: остекленных; 1 м2	198
4	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 1 м2	47,5
5	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т	22,57
	Установка	
6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 1 м2	198
7	Блок оконный пластиковый из 6-ти камерного профиля толщиной 70мм с 2-мя поворотно-откидными створками, двухкамерным стеклопакетом (40 мм), площадью более 2м2 (4мм+14мм+4мм+14мм+4мм - ТОП внутреннего стекла) 3600х2200; шт	25
8	Монтаж профиля армирующего; 1 м	55
9	Замкнутый армирующий профиль -208; м	55
10	Монтаж закрывающего соединителя; 1 м	55
11	Н-образный соединитель-352; м	55
12	Постановка анкеров; 1 шт	50
13	Анкер монтажный АІ-152; шт	50
14	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 1 м2	23,125
15	Слив оцинкованный; м2	23,125
16	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 1 м	95
17	РС-600 - Подоконник 600 мм; м	95
18	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 1 м2	129
19	Сэндвич 10мм; м2	135,5
20	Установка уголков ПВХ на клею; 1 м	2
21	Уголок ПВХ 90х25х8 90°; м	200
22	Установка F-образного и стартового профилей; 1 м	430
23	F-образный профиль; м	215
24	Стартовый профиль; м	215
25	Торцевая накладка; шт	25
26	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 1 м2	80
27	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0064
28	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0232

II. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях в застроенной части города.

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.

III. Технические характеристики работ должны соответствовать требованиям:

СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.";

СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

ФЗ-№ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";