

СОГЛАСОВАНО/ Начальник Б-703 АО "НПО НИИПТ-НЭИК"

О.К. Пчелинцева

2020 г.

АО "НПО НИИПТ-НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04

(локальная смета)

на

Релейная защита и автоматика СМР ЭМ4.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 42 396,00 руб.
 Средства на оплату труда 783,00 руб.
 Сметная трудоемкость 81,06 чел. час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на ед.ин.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтажные работы													
1	ФЕРМ08-02-390-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм, 100 м НР 95% от ФОТ; (7 руб) СП 65% от ФОТ; (5 руб.)	0,02	286,92 193,34	0,31 0,14	93,27		6	4	2	20,33 0,01		0,41
2	ФССЦ-20.2.05.04-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 80x40 мм, 100 м	0,02	1 007,00		1 007,00		20		20			
Кабельное хозяйство													
3	ФЕРМ08-02-158-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кв, сечении одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2; шт НР 95% от ФОТ; (377 руб.) СП 65% от ФОТ; (258 руб.)	24	15,68 8,85	1,78 0,26	5,05		376	212	43	121	0,92 0,02	22,08 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм ² ; 100 шт НР 95% от ФОТ; (105 руб.) СП 65% от ФОТ; (72 руб.)	0,66	94,2 92,35		1,85		62	61		1	9,60	6,34
5	ФЕРм08-02-144-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм ² ; 100 шт НР 95% от ФОТ; (21 руб.) СП 65% от ФОТ; (14 руб.)	0,12	102,05 100,05		2,00		12	12			10,40	1,25
6	ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг; 100 м (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР 95% от ФОТ; (234 руб.) СП 65% от ФОТ; (160 руб.)	1,28	183,85 100,71	45,57 5,02	37,57		235	129	58 6	48	10,47 0,4	13,4 0,51
7	ФССЦ-21.1.06.10-0579 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² ; 1000 м	0,068	13 942,81		13 942,81		948			948		
8	ФССЦ-21.1.06.10-0588 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм ² ; 1000 м	0,036	14 732,92		14 732,92		530			530		
9	ФССЦ-21.1.06.10-0580 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ² ; 1000 м	0,024	20 117,64		20 117,64		483			483		
Итого по разделу 1 Монтажные работы									35330				79,25
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									2672	418	101	2153	1,81
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									3098	761	184	2153	0,99
Накладные расходы									744				
Сметная прибыль									509				
Итого по смете:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								4351					79,25 1,81
Всего с учетом "Письмо Минстрой РФ №5414-ИФ/09 от 19.02.2020. НСО.СМР.Прочие СМР=8,12"													
								35330					79,25 1,81
НДС 20%													
								7066					79,25 1,81
ВСЕГО по смете													
								42396					79,25 1,81

Составил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

