

СОГЛАСОВАНО Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЭИК"

О.К. Пчелинцева

2020 г.

Форма № 4

АО "НПО НИИИП-НЭИК"
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 08
(локальная смета)

на ПНР Релейная защита и автоматика ЭМ4.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 28 065,60 руб.
Средства на оплату труда 571,00 руб.
Сметная трудоемкость 52,10 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	материалов	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. ЦОТ													
1	ФЕРП01-03-002-04 Прокладка Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, шт	4	16,91	16,91			68	68			1,80	7,20
		НР 65% от ФОТ; (57 руб.) СП 40% от ФОТ; (35 руб.)											
2	ФЕРП01-03-002-04 Прокладка Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, шт (ОП п.1.1.29 При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)	10	13,53	13,53			135	135			1,44	14,40
		НР 65% от ФОТ; (114 руб.) СП 40% от ФОТ; (70 руб.)											
Итого по разделу													
3	ФЕРП01-11-028-01 Прокладка Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрооборудованиям, шт	12	4,1	4,1			49	49			0,32	3,84
		НР 65% от ФОТ; (42 руб.) СП 40% от ФОТ; (26 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР01-11-013-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"; шт НР 65% от ФОТ; (158 руб.) СП 40% от ФОТ; (97 руб.)	12	15,62 15,62				187	187			1,22	14,64
Итого по разделу 1 ЦОТ								23388					52,10
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								439	439				40,08
Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам								571	571				52,10
Накладные расходы								371					
Сметная прибыль								228					
Итого по смете:													
Пусконаладочные работы: 'входоступ' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%								1170					52,10
Итого								1170					52,10
Всего с учётом "Письмо Минстрой РФ №5414-ИФ/09 от 19.02.2020. НСО.СМР.ПНР СМР=19,99"								23388					52,10
Справочно, в базисных ценах:													
ФОТ								571					
Накладные расходы								371					
Сметная прибыль								228					
НДС 20%								4677,6					
ВСЕГО по смете								28065,6					52,10

Составил:

 //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]