

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЭИК"  
 О.К. Пчелинцева

2020 г.

Форма № 4

АО "НПО НИИИП-НЭИК"

(наименование строки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**

(локальная смета)

Общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе №28, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 9 703 131,60 руб.  
 Средства на оплату труда 1 728 033,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 9 290,59 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на ед.м.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Коридор, высота 3,8 м</b>													
<b>Окна</b>													
1	03	Установка пародоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 м	0,0555	6481,17	21,9	6 278,90	0,36	2100	215	15	1870	21,38	1,19
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр		182,37	4,43					1		0,37	0,02
		НР 118% от ФОТ; (394 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (180 руб.)											
2	ФСЦ-11.3.03.01-0011	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм; м	5,55	74,91		74,91		2650			2650		
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр											
		МАТ=6,3728											
3	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративными бумажно-стеклящим пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2	0,084	1563,91	35,36	0,36		2755	2718	36	1	166,47	13,98
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр		1528,19	6,88					2		0,58	0,05
		НР 105% от ФОТ; (4435 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (1985 руб.)											
		ОСИТ=21,1765 ЗМ=12,1306 ЗИМ=3,1831 МАТ=25,6111											

ПК Гранд-Смета			3		2	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	4	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм, м2	8,82	59,16		59,16 МАТ=7,6727	4004			4004			
5	5	ФССЦ-14.5.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик-клей, "Космофен", 200 мл, шт	4	112,87		112,87 МАТ=2,1	948			948			
6	6	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею, 100 м НР 118% от ФОТ; (773 руб.) ОП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (354 руб.)	0,348	93,15 57,15		36,00 ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	501	422		78	6,70	2,33	
7	7	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, белый, шт	6	3,10		3,10 МАТ=9,1322	170			170			
8	8	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, белый, шт	6	7,48		7,48 МАТ=9,762	438			438			
<b>Итого</b>														
					111,38		ОЗП=21,1597	1744	1744			14,28	10,57	
					111,38									
					137,09	2,13	73,64 ОЗП=21,1772 ЭМ=12,1126 ЗПМ=3,2619 МАТ=2,8606	1127		953	19	155	6,68 0,04	4,9 0,03
					61,32	0,42					1			
					20,50		20,50 МАТ=1,1117	1889				1889		
					74,13									
					20,50									
					74,13									
					20,50									
					74,13									
					20,50									
					74,13									
					20,50									
					74,13									

ПК Грант-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФССЦ-11.3.03.14-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая 85мм; 100 шт	0,06	101,00		101,00	МАТ=6,2839	38			38		
13	ФССЦ-11.3.03.14-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая 85мм; 100 шт	0,06	101,00		101,00	МАТ=6,2839	38			38		
14	ФССЦ-11.3.03.14-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Соединитель для пластикового плинтуса 85 мм; 100 шт	0,29	128,00		128,00	МАТ=11,7159	435			435		
15	ФССЦ-11.3.03.14-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса 85 мм; 100 шт	0,05	128,00		128,00	МАТ=10,0265	64			64		
16	ФССЦ-11.3.03.14-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок наружный для пластикового плинтуса 85 мм; 100 шт	0,05	128,00		128,00	МАТ=9,7556	62			62		
17	ФЕРР62-18-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей; 100 м2	0,0028	511,67	7,07	168,98	ОЗП=21,1805 ЭМ=11,8548 ЗПМ=13,386 МАТ=4,7386	22	20		2	38,4 0,16	0,11
18	ФССЦ-14.4.04.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Эмаль для бетонных полов Текс Профи; кг	0,0784	34,95		34,95	МАТ=9,9722	27			27		
Поллок													
19	ФЕРР62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Очистка вручную поверхности потолка от краски и побелки; 100 м2	1,4	162,24		162,24	ОЗП=21,1589	4806	4806			20,80	29,12

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	20	ФЕР15-04-006-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	1,4	79,07 77,92	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1886 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	2334	2311	16	7	8,1 0,02	11,34 0,03
		Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения, за 1 раз потолков; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (3775 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (1690 руб.)											
21	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	18,2	9,14	9,14		9,14	МАТ=7,0262	1169			1169		
		Грунтовка вододispersионная CERESIT СТ 17, л											
22	ФЕР15-01-047-15 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	1,4	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	ОЗП=18,2085 ЭМ=10,827 ЗПМ=17,3841 МАТ=8,7532	94856	24552	4922 1543	65382	102,46 5,34	143,44 7,48	
		Устройство: подвесных потолков типа «Армистронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (42757 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (19139 руб.)											
23	ФЕР08-07-002-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	1,4	812,07 606,53	11,83 2,08	193,71	ОЗП=21,1619 ЭМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	21308	17969	202	3137	70,2 0,18	98,28 0,25	
		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (21922 руб.) СП 68%=80%*0,85 от ФОТ; (12219 руб.)											
24	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	0,0112	1 100,00	1 100,00	1 100,00	МАТ=14,6367	180			180			
		Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3											
25	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	0,0406	7 369,50	7 369,50	7 369,50	МАТ=17,1908	5144			5144			
		Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т											
Стены			1829,79	807,23	15,79	1 006,77	ОЗП=21,1808 ЭМ=0,7732 МАТ=6,2067	65638	48045	34	17559	89,00	250,09
26	ФЕР10-05-010-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	2,81	1829,79 807,23	807,23	15,79	1 006,77	ОЗП=21,1808 ЭМ=0,7732 МАТ=6,2067	65638	48045	34	17559	89,00	250,09
		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (88016 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (40279 руб.)											
27	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	297,85	15,00	15,00	15,00	МАТ=6,0433	27000			27000			
		Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2											

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ФССЦ-12.2.02.02-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Стеновая панель "Криплат" RAL1019 (3,0х1,2) на основе КГЛ-12,5мм; м2	298,8	73,22	73,22	МАТ=4,85	106110				106110		
29	ФССЦ-07.2.06.03-0116 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль направляющий; м	247,3	6,91	6,91	МАТ=5,2706	9007				9007		
30	ФССЦ-07.2.06.03-0199 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль стоечный; м	632,3	8,06	8,06	МАТ=5,8362	29743				29743		
31	ФССЦ-09.2.03.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	78	57,63	57,63	МАТ=4,85	21802				21802		
32	ФССЦ-09.2.03.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Пти-профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	78	26,15	26,15	МАТ=4,85	9893				9893		
33	ФССЦ-09.2.03.01-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Л-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	20	64,92	64,92	МАТ=4,85	6297				6297		
34	ФССЦ-09.2.03.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Г-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	20	80,81	80,81	МАТ=4,85	7839				7839		
Итого по разделу 1 Коридор, высота 3,8 м							731025						807,38
Раздел 2. Тамбур в/о 10, высота 3,6 м													13,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК Гранд-Смета													
Стены													
35	ФЕРб62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Очистка внутренней поверхности стен от краски и набела; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (1319 руб.) СП 50% от ФОТ; (825 руб.)	0,4176	162,24 162,24	20,94 9,05	1 140,25	ОЗП=21,1512 ЭМ=10,9469 ЗПМ=20,2707 МАТ=4,0901	1434 1431	1434 1284	7 6	140	20,80 0,67	8,69 6,85 0,02
36	ФЕРб61-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест. до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (1172 руб.) СП 50% от ФОТ; (742 руб.)	0,03	3184,37 2023,18	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	564	558	5 1	1	6,55 0,02	2,74 0,01
37	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (911 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (408 руб.)	0,4176	64,16 63,01	9,14 0,26	9,14	МАТ=7,0262	347	347		347		
38	ФССЦ- 14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	5,4	9,14									
39	ФЕР15-04-027- 05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шпателька при окраске по штукатурке : стен, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1644 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (736 руб.)	0,4176	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	ОЗП=21,1776 ЭМ=12,0701 ЗПМ=5,5918 МАТ=4,7158	1813	1008	11 1	794	11,99 0,04	5,01 0,02
40	ФЕР15-04-007- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (5493 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (2459 руб.)	0,4176	1033,68 380,71	10,41 1,97	642,56	ОЗП=21,181 ЭМ=12,1364 ЗПМ=2,3807 МАТ=2,2661	4028	3367	53 2	608	43,56 0,17	18,19 0,07
41	ФССЦ- 14.4.02.09-0102 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска-колер, акрилатная на водной основе; кг	12,528	22,50		22,50	МАТ=14,4835	4083	4083		4083		
42	ФССЦ- 14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	8,4	9,14		9,14	МАТ=7,0262	539	539		539		
Поллок													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	ФЕРР53-21-6 Приказ Минстро Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой; вулканизующейся тиколовой или монтажной пеной; 100 м	0,056	825,91	539,36	7	ОЗП=21,1805 ЗМ=4,726 ЗПМ=19,6869	483	340	143	787	29,36	1,64
		825,91 = 3 562,21 - 5,73 x 477,54		286,55	61,82					68		11,82	0,66
		НР 86% от ФОТ; (403 руб.) СП 70% от ФОТ; (328 руб.)									787		
44	ФССЦ- 14.5.01.10-0018 Приказ Минстро Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Пена монтажная; МАКРОЛЕХ ПРО; л	1,68	58,58		58,58	МАТ=7,9979	787			787		
45	ФЕРР62-41-1 Приказ Минстро Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Очистка вручную поверхности потолка от краски и набега; 100 м2	0,139	162,24		0,18	ОЗП=21,1589	477	477			20,80	2,89
		НР 80% от ФОТ; (439 руб.) СП 50% от ФОТ; (275 руб.)		162,24									
		Покрытие поверхностей грунтовой глыбского происхождения; за 1 раз потолков; 100 м2	0,139	79,07	0,97	0,18	ОЗП=21,1886 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	232	229	2	1	8,1	1,13
		НР 105% от ФОТ; (373 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (167 руб.)		77,92	0,28							0,02	
46	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстро Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17; л	1,8	9,14		9,14	МАТ=7,0262	116			116		
47	ФССЦ- 14.3.01.02-0103 Приказ Минстро Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Шпатлевка при окраске по штукатурке; потолков, подготовленных под окраску; 100 м2	0,139	571,09	2,94	411,23	ОЗП=21,176 ЗМ=12,0918 ЗПМ=4,5666 МАТ=4,7809	740	462	5	273	16,5	2,29
		НР 105% от ФОТ; (733 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (337 руб.)		156,92	0,6							0,05	0,01
48	ФЕР15-04-027-02 Приказ Минстро Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке потолков; 100 м2	0,139	1249,83	11,06	688,15	ОЗП=21,1807 ЗМ=12,1491 ЗПМ=2,244 МАТ=2,2534	1855	1621	19	215	63	8,76
		НР 105% от ФОТ; (2643 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (1183 руб.)		550,62	2,09					1		0,18	0,03
49	ФССЦ- 14.4.02.09-0102 Приказ Минстро Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Краска-колер; акрилатная на водной основе; кг	4,17	22,50		22,50	МАТ=14,4835	1359			1359		
50													

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	51	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка вододispersионная CERESIT СТ 17, л	3,1	9,14	9,14		199					
Кровля													
	52	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытый кровель: из рулонных материалов; 100 м2 (В 2 слоя ПЭ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 110% от ФОТ; (1451 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (791 руб.)	0,2415	307,18 224,32	82,86		1192	1147	45		28,76	6,95
	53	ФЕРр58-16-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2; 100 мест НР 83% от ФОТ; (1627 руб.) СП 65% от ФОТ; (1274 руб.)	0,07	1201,44 1150,91	50,53		1738	1704	34		129,90	9,09
	54	ФССЦ-03.2.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400; кг	1,5	0,41	0,41		9			9		
	55	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный; м3	0,1498	424,88	424,88		429			429		
	56	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство гидроизоляции кровли; 100 м2 27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 НР 120% от ФОТ; (233 руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (107 руб.)	0,2415	27,1 24,47	2,63 0,46		133	125	8		2,8 0,04	0,68 0,01
	57	ФССЦ-14.5.04.05-0106 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция Ceresit CR65; кг	132,825	12,79	12,79		9532			9532		



1	2	3	4	5	6	9	7	8	9	10	11	12	13	14
58	ФЕР12-01-007-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Комплекс работ по устройству кровель из наплавленных рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров. в два слоя; 100 м2  3 681,75 = 3 771,75 - 0,045 x 2 000,00 НР 120% от ФОТ; (6338 руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (2905 руб.)	0,2415	3681,75 649,29	110,75 17,1	2 921,71	ОЗП=21,1809 ЗМ=11,4203 СПМ=17,9333 МАТ=6,1066	7935	3321	305 74	4309	74,29 1,29	17,94 0,37	
59	ФССЦ-01.2.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пример блитумный ТЕХНОНИКОЛЬ Neo1 (расход 0,35л/м2); л	8,4525	8,44		8,44	МАТ=11,5651	825			825			
60	ФССЦ-12.1.02.03-0205 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый; м2	27,53	17,02		17,02	МАТ=10,2455	4801			4801			
61	ФССЦ-12.1.02.03-0206 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: ЭПГ; м2	39,61	14,40		14,40	МАТ=10,4097	5938			5938			
Итого по разделу 2 Тамбур в/о 10, высота 3,6 м														129,61
Раздел 3. Лестничная клетка														1,56
Итого														1,56
62	ФЕР57-2-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытый полов: из керамических плиток; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (378 руб.) СП 68% от ФОТ; (321 руб.)	0,0314	641 595,99	45,01 19,44		ОЗП=21,2204 ЗМ=10,946 СПМ=20,2813	413	398	15 12	69,87 1,44	2,19 0,05		
63	ФЕР1-01-011-08 Общая толщина 10 мм Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм; 100 м2  785,48 = 11 028,89 - 0,9 x 11 381,57 НР 123% от ФОТ; (410 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (213 руб.)	0,0314	785,48 321,33	6,23 1,97	457,92	ОЗП=21,22 ЗМ=11,2808 СПМ=15,4568 МАТ=2,6669	255	214	2 1	37,67 0,17	1,18 0,07		

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	64	ФЕР11-01-011-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2  (ТЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.); ТЗ=5; ТЗМ=5)  21,92 = 2 070,60 - 0,18 x 11 381,57  НР 123% от ФОТ; (133 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (69 руб.)  Наливной пол Геркулес GF-177; Т	0,0314	109,6 103,2	6,05 1,75	0,35	71	69	2		12,1 0,15	0,38
	65	ФССЦ-04.3.02.01-0302 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр		3 860,81		3 860,81	МАТ=2,99	533			533		
	66	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размерами: 300x300 мм; 100 м2  НР 123% от ФОТ; (3469 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (1805 руб.)	0,0314	21576,86 2713,07	24,15 17,51	18 839,64	4897	1804	14	3079	310,42 1,73	9,75 0,05
	67	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	0,942	15,09		МАТ=7,4956	107			107		
	68	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плитусов: из керамогранита; 100 м  НР 123% от ФОТ; (1550 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (806 руб.)	0,1687	232,03 226,53	5,5 1,38		820	809	11		23,82 0,11	4,02 0,02
	69	ФССЦ-06.2.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм; м2	3,374	122,04	122,04	МАТ=4,6855	1929			1929		
		Ступени											
	70	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2  (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1)  НР 90% от ФОТ; (186 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (124 руб.)	0,1008	274,15 62,21	9,22 0,22	202,72	253	133	5	115	5,84 0,02	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	ФЕР26-02-011-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности; 100 м2 (на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 100% от ФОТ; (691 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (415 руб.)	0,1008	753,94 208,52	116,12 0,2	429,30	ОЗП=21,1527 ЭМ=4,0306 ЗПМ=20,4 МАТ=9,9953	924	445	47	432	19,56 0,02	1,97
72	ФССЦ-14.02.10-0012 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Термоотражающееся огнезащитное покрытие "КЕДР-МЕТ-К", т	0,037296	32 686,39		32 686,39	МАТ=7,5512	9205			9205		
73	ФЕР06-01-004-04 Приказ Минстрой России от 15.06.2017 №886/лр	Демонтаж марша железобетонного; м3 (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 105% от ФОТ; (917 руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (480 руб.)	0,36	99,88 84,62	15,26 1,87		ОЗП=21,2207 ЭМ=15,2045 ЗПМ=1,1709 МАТ=7,1758	730	646	84		9,92 0,16	3,57 0,06
74	ФЕР06-01-004-04 Приказ Минстрой России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство железобетонных ступеней; м3 НР 105% от ФОТ; (1318 руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (690 руб.)	0,36	559,6 105,77	19,07 2,34	434,76	ОЗП=21,2207 ЭМ=15,2045 ЗПМ=1,1709 МАТ=7,1758	2036	808	104	1124	12,4 0,2	4,46 0,07
75	ФССЦ-01.7.16.04-0014 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Опалубка разборно-переставная мелкоштуповая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций; м2	3,4	180,00		180,00	МАТ=5,2417	3208			3208		
76	ФССЦ-08.4.02.03 0002 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Кажавы арматурные диаметром; 10 мм; т	0,198	7 370,00		7 370,00	МАТ=5,2521	7664			7664		
77	ФССЦ-04.1.02.01-0008 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон мелкозернистый, класс В22,5 (М300); м3	0,3654	643,43		643,43	МАТ=5,8082	1366			1366		
Устройство полимерного пола													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	ПК Гранд-Смета 2 ФЕР11-01-015-07 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (3813 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (1984 руб.)	0,126	978,36 725,96	236,1 21,03	16,30	ОЗП=21,1808 ЭМ=12,7927 ЗПМ=20,2567 МАТ=8,6466	2336	1937	381 54	18	80,04 2,09	10,09 0,26
79	ФЕР11-01-045-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовой толщиной 0,5 мм; 100 м2 (МАТ=0 к расх.)	0,126	989 931,67	57,33 2,97		ОЗП=21,1571 ЭМ=29,7845 ЗПМ=9,2188 МАТ=3,5648	2699	2484	215 3		80,04 0,24	10,09 0,03
80	ФССЦ-14.4.01.09-0410 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 123% от ФОТ; (4750 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (2472 руб.) МС-DUR 1320 VK (B -грунтовоочный слой); кг	3,15	234,83		234,83	МАТ=5,6107	4150			4150		
81	ФССЦ-14.4.01.09-0409 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	МС-DUR 1320 VK (A -швакляочный слой); кг	10,08	160,09		160,09	МАТ=4,5141	7284			7284		
82	ФССЦ-14.2.05.04-0107 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	МС-DUR 1322 (A) - двухкомпонентное цветное покрытие на основе эпоксидной смолы; кг	5,166	152,58		152,58	МАТ=4,8492	3622			3622		
83	ФССЦ-14.5.08.01-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	МС-Decorships - декоративные чипсы для промышленного пола; кг	1,071	240,00		240,00	МАТ=8,4576	2431			2431		
84	ФССЦ-02.3.01.07-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок кварцевый 0,3-0,8 мм; кг	18,9	14,21		14,21	МАТ=1,5654	420			420		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	ФЕР11-01-007-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Посылка поверхности пола кварцевым песком. 100 м2 (За 2 раза ПЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 123% от ФОТ; (1119 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (582 руб.)	0,126	234,74	18,16	14,21	ОЗП=21,1437 ЗМ=7,9361 ЗПМ=20,3354	595	577	18	12	25,6	3,23
86	ФССЦ-02.3.01.07-0003 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Песок кварцевый 0,3-0,8 мм; кг	37,8	14,21		МАТ=1,5654	841				841		0,28
87	ФЕР13-03-001-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Осрунтовка бетонных поверхностей; 100 м2 (МАТ=0 к раск.; ОП л.1;3,7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; На 3 раза ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР 80% от ФОТ; (961 руб.) СП 80%=70%*0,85 от ФОТ; (641 руб.)	0,126	285,12	27,66	ОЗП=21,1634 ЗМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=9,7472	704	687	17	1		24,51	3,09
88	ФССЦ-14.4.01.09-0415 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	МС-DUR 2095 М - матовое прозрачное полиуретановое покрытие; кг	8,19	392,13		МАТ=5,6107	18019				18019		0,06
89	ФССЦ-14.4.01.09-0406 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	МС-DUR 2095 М - (компл А); кг	1,512	161,84		МАТ=9,385	2297				2297		0,01
90	ФССЦ-14.4.01.09-0407 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	МС-DUR 2095 М - (компл В); кг	0,63	175,76		МАТ=9,385	1039				1039		
Политолок													
91	ФЕР15-01-047-15 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство: подвесных потолков типа <Архистрон> по карнизу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (8166 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (3655 руб.)	0,2674	6623,23	324,71	ОЗП=18,2085 ЗМ=10,827 ЗПМ=17,3841 МАТ=8,7832	18118	4689	940	12489	102,46	27,4	1,43

ПК Гранд-Смета			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	92	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (4187 руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (2334 руб.)	0,2674	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=21,1619 ЭМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	4070	3432	39	599	70,2 0,18	18,77 0,05
	93	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0021	1 100,00		1 100,00	МАТ=14,6367	34			34		
	94	ФССЦ-01.7.16.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0078	6 102,00		6 102,00	МАТ=20,7617	988			988		
<b>Двери</b>														
	95	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ; (287 руб.) СП 62% от ФОТ; (217 руб.)	0,01	1579,15 1437,99	141,16		ОЗП=21,147 ЭМ=16,1547	327	304	23		179,30	1,79
	96	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (93 руб.) СП 62% от ФОТ; (70 руб.)	0,016	288,06 288,06			ОЗП=21,1689	98				36,28	0,56
	97	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; м2 НР 90% от ФОТ; (1126 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (901 руб.)	1,6	63,94 23,81	14,41 1,97	25,72	ОЗП=21,1583 ЭМ=12,0388 ЗПМ=0 МАТ=11,4062	1553	806	278	469	2,4 0,17	3,84 0,27
	98	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной стальной внутренней однополый с дверным замком; м2	1,6	1 799,14		1 799,14	МАТ=5,32	15314			15314		
	99	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; шт НР 90% от ФОТ; (326 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (261 руб.)	1	13,84 11,01	2,11	0,72	ОЗП=21,1625 ЭМ=11,3838 МАТ=12,7083	266	233	24	9	1,11	1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	ФССЦ-01.7.04.01-0011 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминированном корпусе. шт	1	428,27	127,2	428,27	МАТ=3,2791	1404	1404	1404	1404	2,80	0,56
101	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка гарнитуры - ограничитель. 10 шт НР 128% от ФОТ; (227 руб.) СП 71%=83%*0,85 от ФОТ; (126 руб.)	0,2	27,54 26,94	0,60	0,60 МАТ=5,1666	115	114	114	1	1	2,80	0,56
102	ФССЦ-01.7.04.11-0041 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Дверной ограничитель. шт	2	8,30	8,30	МАТ=14,7277	244	244	244	244	244		
<b>Стены</b>													
103	ФЕР63-7-3 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Раборка облицовки стен: из искусственных плит, 100 м2 (Поправка на состав работ ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 77% от ФОТ; (17057 руб.) СП 50% от ФОТ; (11076 руб.)	0,421	2280,83 2153,63	127,2 8,71	ОЗП=21,1639 ЗМ=15,3416 ЗПМ=20,2755	20010	19189	821	74	273,65 0,65	115,21 0,27	
104	ФЕР09-03-031-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж листового металла. т (Прил. 9.3 п.5 Раборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 90% от ФОТ; (257 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (206 руб.)	0,057	392,66 158,52	234,14 19,51	ОЗП=21,1555 ЗМ=9,8075 ЗПМ=18,677 МАТ=9,6054	322	191	131	21	15,53 1,46	0,89 0,08	
105	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (23045 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (10546 руб.)	0,9774	1203,03 607,69	6,05	ОЗП=21,1808 ЗМ=0,7719 МАТ=6,6416	16410	12580	5	3825	67,00	65,49	
106	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Листы гипсокартонные: ГЛ 12,5 мм; м2	109,5	15,00	15,00	МАТ=6,0433	9926	9926	9926	9926	9926		

ПК Гранд-Смета			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	ФССЦ-07.2.06.03-0116 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль направляющий; м	119,2	6,91	6,91		6,91	MAT=5,2706	4341			4341		
108	ФССЦ-07.2.06.03-0199 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль стоечный; м	228,7	8,06	8,06		8,06	MAT=5,8362	10758			10758		
109	ФССЦ-01.7.06.01-0041 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Джунгсбанд»; 30/30000 мм; м	113,4	0,37	0,37		0,37	MAT=11,8108	496			496		
110	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бруски деревянные; 50*50 мм; м	36,16	4,17	4,17		4,17	MAT=2,7721	418			418		
111	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2133 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (955 руб.)	0,3774	64,16 63,01	0,97 0,26		0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 MAT=25,6111	1321	1305	11	5	6,55 0,02	6,4 0,02
112	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка вододispersионная CERESIT СТ 17; л	12,7	9,14	9,14		9,14	MAT=7,0262	816			816		
113	ФЕР15-04-048-07 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастообразных составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (20818 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (9319 руб.)	0,9774	643,56 616,56	28,85 5,22		0,15	ОЗП=21,1647 ЭМ=12,131 ЗПМ=3,1475 MAT=6,5333	13074	12794	318	2	58,72 0,44	57,39 0,43



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	ФССЦ-04.3.02.08-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT СТ 63 "короед", зерно 3 мм (цветная), кг	351,9	11,49		11,49	МАТ=6,3986	25872					
115	ФССЦ-14.4.01.03-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Состав грунтовоочный на латексной основе, т	0,0156	40 052,00		40 052,00	МАТ=3,4622	2163			2163		
116	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска водоэмульсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (9777 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (4376 руб.)	0,9774	415,14 289,99	6,85 1,28	118,30	ОЗП=21,151 ЗМ=12,1532 ЗПМ=1,8281 МАТ=3,1154	6437	5995	81 2	361	32,73 0,11	31,99 0,11
117	ФССЦ-14.4.02.09-0102 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска-колор, акрилатная на водной основе, кг	29,3	22,50		22,50	МАТ=14,4835	9548			9548		
118	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка водоэмульсионная CERESIT СТ 17, л	19,5	9,14		9,14	МАТ=7,0262	1252			1252		
119	ФЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж металлических ограждений; 100 м (Табл.2, п.4 Демонтаж (разбужка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7; к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,0985	443,24 300,38	142,86 21,54	ОЗП=21,1659 ЗМ=11,9596 ЗПМ=3,3812 МАТ=11,2052	795	627	168 7			31,06 1,81	3,15 0,18
120	ФЕР07-05-016-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство металлических ограждений: с поручнями; 100 м 1 042,29 = 16 865,68 - 2,09 x 7 571,00 НР 155% от ФОТ; (2993 руб.) СП 85%=100%*0,85 от ФОТ; (1641 руб.)	0,0985	1042,29 590,41	218,16 33,5	ОЗП=21,1661 ЗМ=11,9711 ЗПМ=3,351 МАТ=11,2052	1746	1231	257 11	258	62,81 2,82		6,19 0,26

ПК Гражд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
121	ФССЦ-07.2.05.01-0031 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Хромированные ограждения (высота 900мм), м	9,85	93,61	93,61	93,61	МАТ=33	30428	6021	2789	30428		
Итого по разделу 3 Лестничная клетка								481320					553,68 5,96

**Раздел 4. Наружное крыльцо**

Навес			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство металлического каркаса, т НР 90% от ФОТ; (9232 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (7386 руб.)	0,514	1258,46 553,07	473,06 53,96	232,33	ОЗП=21,1806 ЭМ=11,4683 ЗПМ=19,4536 МАТ=9,4738	9941	6021	2789	1131	63,26 4,01	32,53 2,06
123	ФССЦ-07.2.07.04-0011 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т, т	0,514	10 508,00		10 508,00	МАТ=6,2686	33857			33857		
124	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Монтаж навеса из профлиста, 100 м2 НР 90% от ФОТ; (413 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (330 руб.)	0,04	933,04 310,27	468,81 41,15	153,96	ОЗП=21,1807 ЭМ=9,6817 ЗПМ=18,4498 МАТ=8,5722	497	263	182	52	35,5 2,93	1,42 0,12
125	ФССЦ-08.3.09.01-0021 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,7; т	0,03256	9 771,14		9 771,14	МАТ=5,31	1689			1689		
126	ФССЦ-01.7.15.02-0045 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0x400 мм; 100 шт	0,06	1 027,00		1 027,00	МАТ=7,8089	481			481		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)  НР 90% от ФОТ; (365 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (243 руб.)	0,18	301,56 <u>68,43</u>	10,14 <u>0,24</u>	222,99	ОЗП=21,1526 ЗМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=5,6436	496	261	9	226	6,42 <u>0,02</u>	1,16
128	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)  НР 90% от ФОТ; (448 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (299 руб.)	0,18	716,08 <u>84,06</u>	13,22 <u>0,48</u>	618,80	ОЗП=21,1796 ЗМ=5,366 ЗПМ=9,2727 МАТ=7,6842	1189	320	13	856	9,26 <u>0,04</u>	1,67 <u>0,01</u>
129	ФССЦ-08.1.02.07-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Дополнительные элементы : конек для кровли одиножваный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм; шт	1	47,04		47,04	МАТ=11,5412	543			543		
130	ФССЦ-08.1.02.07-0040 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Дополнительные элементы : планка для торцов длиной 2000 мм; шт	4	84,42		84,42	МАТ=3,5688	1205			1205		
131	ФССЦ-08.1.02.07-0037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Дополнительные элементы : планка для карниза длинной 2000 мм; шт	2	72,81		72,81	МАТ=3,5256	513			513		
132	ФЕР07-01-037-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Герметизация мастикой швов: горизонтальных; 100 м  НР 130% от ФОТ; (199 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (110 руб.)	0,032	1267,17 <u>144,21</u>	385,71	737,25	ОЗП=21,1812 ЗМ=0,7443 МАТ=5,5178	237	88	9	130	15,90	0,51

ПК Град.-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для прочих отделочных работ; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (1397 руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (779 руб.)	0,144	500,19 375,84	4,6 0,81	119,75	ОЗП=21,162 ЭМ=12,2217 ЗПМ=0 МАТ=11,563	1353	1145	8	200	43,5 0,07	6,26 0,01
134	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0013	1 100,00		1 100,00	МАТ=14,6367	21			21		
135	ФССЦ-01.7.16.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крочками и хомутами, окрашенные; т	0,005	6 102,00		6 102,00	МАТ=20,7617	633			633		
Устройство стоек для навеса													
136	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство стоек для навеса; т НР 90% от ФОТ; (736 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (589 руб.)	0,041	1258,46 553,07	473,06 53,96	232,33	ОЗП=21,1806 ЭМ=11,4683 ЗПМ=19,4536 МАТ=9,4738	793	480	222 43	91	63,28 4,01	2,59 0,16
137	ФССЦ-23.3.08.01-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60x60 мм, толщина стенки 5 мм; м	6	66,01		66,01	МАТ=5,9345	2350			2350		
138	ФЕР06-01-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подлвки толщиной 20 мм; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (8 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (4 руб.)	0,00056	600,32 410,65	13,47 1,66	176,20	ОЗП=21,1458 ЭМ=15,729 ЗПМ=13,1927 МАТ=6,7879	6	5		1	45,78 0,13	0,03
139	ФССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250); м3	0,0011	590,70		590,70	МАТ=5,9295	4			4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	ФЕР16-02-007-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка фланцев на стальных трубопроводах Диаметром: 65 мм, шт  (Поправка на состав работ ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 128% от ФОТ; (608 руб.) СП 71%=83%*0,85 от ФОТ; (337 руб.)	2	21,08 7,24	3,37 0,06	10,47	ОЗП=21,165 ЗМ=11,4718 ЗПМ=0 МАТ=6,9761	530	306	77	147	0,73 0,01	1,46 0,02
141	ФССЦ-24.2.06.06-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Фланец стальной квадратный с полимерным покрытием RAL7038 Ду60; шт	2	218,03		218,03	МАТ=3,2745	1428			1428		
<b>Устройство ограждения</b>													
142	ФЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство металлических ограждений; 100 м  866,91 = 16 690,30 - 2,09 x 7 571,00 НР 155% от ФОТ; (3275 руб.) СП 85%=100%*0,85 от ФОТ; (1796 руб.)	0,148	866,91 429,11	204,08 30,77	233,72	ОЗП=21,1659 ЗМ=11,9596 ЗПМ=3,3812 МАТ=11,2052	2093	1344	361 15	388	45,65 2,59	6,76 0,38
143	ФССЦ-24.2.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба 35x3x(5) с полимерным покрытием RAL7038; м	14,8	43,00		43,00	МАТ=6,736	4287			4287		
144	ФЕР16-02-007-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка фланцев на стальных трубопроводах Диаметром: 65 мм, шт  (Поправка на состав работ ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 128% от ФОТ; (3654 руб.) СП 71%=83%*0,85 от ФОТ; (2027 руб.)	12	21,08 7,24	3,37 0,06	10,47	ОЗП=21,165 ЗМ=11,4718 ЗПМ=0 МАТ=6,9761	3179	1839	464	876	0,73 0,01	8,76 0,12
145	ФССЦ-24.2.06.06-0056 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Фланец стальной квадратный с полимерным покрытием RAL7038 Ду36; шт	12	184,83		184,83	МАТ=3,2745	7263			7263		
146	ФССЦ-01.7.15.02-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Болт анкерный с гайкой, размер: 8,0x40 мм; 100 шт	0,28	63,00		63,00	МАТ=10,0395	177			177		
<b>Крыльцо</b>													

ПК Град.-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	147	ФЕР06-01-031-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство железобетонных бортов, 100 м3 НР 105% от ФОТ; (2423 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (1269 руб.)	0,002312	79257,25 27769,6	17605,26 2510,19	33 882,39 ОЗП=21,1807 ЗМ=11,39 ЗПМ=20,1005 МАТ=7,4921	2410	1360	464 117	586	3177,3 186,28	7,35 0,43
148	ФСЦЦ- 04.1.02.01-0006 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200); м3	0,2347	490,00	490,00	783	МАТ=6,8109	783					
149	ФСЦЦ- 08.4.02.03-0002 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Каркасы арматурные диаметром: 10 мм; т	0,03	7 370,00	7 370,00	1161	МАТ=5,2521	1161					
150	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз бортов; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (77 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (34 руб.)	0,035	64,16 63,01	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1865 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	47	47			6,55 0,02	0,23
151	ФСЦЦ- 14.3.01.02-0103 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	0,5	9,14	9,14	32	МАТ=7,0262	32					
152	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей; 100 м2 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1) 65,51 = 290,06 - 0,009 x 24 960,00 НР 90% от ФОТ; (112 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (74 руб.)	0,035	140,78 107,36	12,02 0,44	21,40	ОЗП=21,1793 ЗМ=5,366 ЗПМ=9,2727 МАТ=4,3589	85	80	2	3	11,84 0,04	0,41
153	ФСЦЦ- 14.4.04.02-0003 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль для бетонных полов Текс Профи; кг	0,98	34,95	34,95	342	МАТ=9,9722	342					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	ФЕР27-07-005-01	Устройство покрытия из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.; 10 м2	0,394	113,54	13,19	0,49	ОЗП=21,1756 ЗМ=6,9507 ЗПМ=13,14 МАТ=13,363	872	833	36	3	10,5	4,14
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	113,54 = 116,30 - 0,05 x 55,26		99,86	1					5		0,09	0,04
		НР 142% от ФОТ: (1847 руб.) СП 81%=95%*0,85 от ФОТ: (1054 руб.)											
155	ФССЦ-05.2.02.21-0002	Плитка тротуарная 400х400х50 типа "Восемь кирпичей", м2	4,019	158,68		158,68	МАТ=5,332	3393			3393		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												
Итого по разделу 4 Наружное крыльцо													
Раздел 5. Кабинет 201 в т.ч. подсобка, площадь 30,9+2,5 м2													
Окна													

156	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. 100 м	0,0555	4184,06	11,11	3 992,20	ОЗП=21,2204 ЗМ=12,0756 ЗПМ=4,8026 МАТ=5,5807	1457	213	/	1237	21,19	1,18
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1/Р 118% от ФОТ: (392 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ: (179 руб.)		180,75	2,28					1		0,19	0,01
157	ФССЦ-11.3.03.01-0010	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм; м	5,55	64,35		64,35	МАТ=5,7751	2063			2063		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												

158	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-стеклярым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2	0,084	1563,91	35,36	0,36	ОЗП=21,1755 ЗМ=12,1306 ЗПМ=3,1831 МАТ=25,6111	2755	2718	36	1	166,47	13,98
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 105% от ФОТ: (4435 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ: (1985 руб.)		1528,19	6,88					2		0,58	0,05
159	ФССЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	8,82	59,16		59,16	МАТ=7,6727	4004			4004		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												

160	ФССЦ-14.5.01.11-0001	Герметик-клей "Космофен", 200 мл; шт	4	112,87		112,87	МАТ=2,1	948			948		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 118% от ФОТ; (773 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (354 руб.)	0,348	93,15 57,15		36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	501	422		79	6,70	2,33
162	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, белый; шт	6	3,10		3,10	МАТ=9,1322	170			170		
163	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, белый; шт	6	7,48		7,48	МАТ=9,762	438			438		
<b>Двери</b>													
164	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ; (573 руб.) СП 62% от ФОТ; (433 руб.)	0,02	1579,15 1437,99	141,16		ОЗП=21,147 ЭМ=16,1547	654	608	46		179,30	3,59
165	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (172 руб.) СП 62% от ФОТ; (130 руб.)	0,03	288,06 288,06			ОЗП=21,1689	183	183			36,28	1,09
166	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (1115 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (510 руб.)	0,03	3493,69 821,89	967,98 153,9	1 703,82	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	1265	522	333 80	410	89,53 11,68	2,69 0,35
167	ФССЦ-11.2.02.01-0012 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной, одностворчатый, глухой основной, массивный, окрашенный RAL7040 с наличником и доборами, фурнитурой нажимной, размер дверного полотна : 790x2090 мм; компл.	1	1 435,96		1 435,96	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	11516			11516		
168	ФССЦ-11.2.02.01-0011 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной, одностворчатый, глухой основной, массивный, окрашенный RAL7040 с наличником и доборами, фурнитурой нажимной, размер дверного полотна : 690x2090 мм; компл.	1	1 435,96		1 435,96	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	11516			11516		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169	ФЕР17-01-002-04 Пожара Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Установка герметизации - ограничитель, 10 шт НР 128% от ФОТ; (227 руб.) СП 71%=83%*0,85 от ФОТ; (126 руб.)	0,2	27,54 26,94	68,77 29,7	0,60 МАТ=5,1666	0,60 МАТ=5,1666	115	114	251 201	1	2,80	0,56
170	ФСЦ-01.7.04.11-0041 Пожара Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Дверной ограничитель, шт	2	8,30		8,30 МАТ=14,7277	8,30 МАТ=14,7277	244			244		
<b>Потолок</b>													
171	ФЕР46-04-007-06 Пожара Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акрилан, 100 м2 НР 110% от ФОТ; (5421 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (2957 руб.)	0,334	646,53 577,76	68,77 29,7	0,31 МАТ=20,2814	0,31 МАТ=20,2814	4335	4084	251 201		66,87 2,2	22,33 0,73
172	ФЕР46-04-007-01 Пожара Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Очистка потолка от краски и набела, 100 м2 НР 80% от ФОТ; (1055 руб.) СП 50% от ФОТ; (660 руб.)	0,334	162,24 162,24		0,18 МАТ=25,6111	0,18 МАТ=25,6111	1147	1147			20,80	6,95
173	ФЕР15-04-006-01 Пожара Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 НР 105% от ФОТ; (900 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (403 руб.)	0,334	79,07 77,92	0,97 0,26	0,18 МАТ=10,5384	0,18 МАТ=10,5384	557	551	4 1	2	8,1 0,02	2,71 0,01
174	ФСЦ-14.3.01.02-0103 Пожара Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, л	4,3	9,14		9,14 МАТ=7,0262	9,14 МАТ=7,0262	276			276		
175	ФЕР15-01-047-15 Пожара Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по карнизу из оцинкованного профиля, 100 м2 НР 105% от ФОТ; (10201 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (4566 руб.)	0,334	6653,23 963,12	324,71 63,39	5,33 МАТ=8,7532	5,33 МАТ=8,7532	22630	5857	1174 368	15599	102,46 5,34	34,22 1,78
176	ФЕР08-07-002-01 Пожара Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м, 100 м2 НР 122% от ФОТ; (5230 руб.) СП 68%=80%*0,85 от ФОТ; (2915 руб.)	0,334	812,07 606,53	11,83 2,09	0,31 МАТ=11,5633	0,31 МАТ=11,5633	5083	4287	48	748	70,2 0,18	23,45 0,06

ПК Гранд-Смета			3	26	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0027	1 100,00		1 100,00	MAT=14,6367	43			43		
178	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0097	7 369,50		7 369,50	MAT=17,1908	1229			1229		
Слены													
179	ФЕР10-01-012-02 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж панелей МДФ и мягких панелей; 100 м2 (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 118% от ФОТ; (1174 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (537 руб.)	0,2889	147,97 120,63	27,34 4,82		ОЗП=21,1556 ЭМ=12,2221 ЗПМ=0 МАТ=5,8816	834	737	97		14,64 0,42	4,23 0,12
180	ФЕР63-10-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж встроенной мебели из деревянного каркаса и листов ДСП; 100 м2 НР 77% от ФОТ; (160 руб.) СП 50% от ФОТ; (104 руб.)	0,13	69,41 63,16	6,25 2,7		ОЗП=21,1614 ЭМ=10,9488 ЗПМ=20,2814	183	174	9		7,31 0,2	0,95 0,03
181	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу труднотеряемыми стеновыми панелями "Криплат" в один слой; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (22813 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (10440 руб.)	0,913	1363,74 643,97	12,76	707,01	ОЗП=21,1808 ЭМ=0,7735 МАТ=5,6437	16105	12453	9	3643	71,00	64,82
182	ФССЦ-12.2.02.02-0071 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеновая панель "Криплат" RAL1019 (3,0x1,2) на основе ГКЛ-12,5мм; м2	97,69	73,22		73,22	MAT=4,85	34692			34692		
183	ФССЦ-09.2.03.01-0021 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	29	57,63		57,63	MAT=4,85	8106			8106		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	ФССЦ-09.2.03.01-0031 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Пл-профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	29	26,15		26,15	МАТ=4,85	3678			3678		
185	ФССЦ-09.2.03.01-0013 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Л-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	12	64,92		64,92	МАТ=4,85	3778			3778		
186	ФССЦ-09.2.03.01-0003 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Ф-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	7	80,81		80,81	МАТ=4,85	2744			2744		
187	ФЕР1-01-039-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство отбойной доски; 100 м	0,12	73,62	5,57	2,54	ОЗТ=21,2205 ЭМ=12,149 ЗПМ=2,5607 МАТ=7,0014	177	167	8	2	7,66	0,92
				65,51	1,07							0,09	0,01
188	ФССЦ-11.2.09.01-0010 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Плиты древесностружечные ламинированные толщиной: 16 мм (доска отбойная - ширина 200 мм); 100 м2	0,024	3 317,56		3 317,56	МАТ=92	2548			2548		
189	ФЕР1-01-002-04 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка обводов ПВХ для труб на радиатор; 10 шт	1,6	27,54		0,60	ОЗТ=21,1848 МАТ=5,1866	918	913		5	2,80	4,48
				26,94									
190	ФССЦ-23.8.04.05-0005 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Обвод ПВХ для труб на радиатор (белый); 10 шт	1,6	123,50		123,50	МАТ=2,1	415			415		
Полы													
191	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м	0,273	29,41		ОЗТ=21,156		170			170		
				29,41								3,77	1,03
		НР 80% от ФОТ; (157 руб.) СП 88% от ФОТ; (133 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
192	ПК Гранд-Смета ФЕРп57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 (В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 80% от ФОТ; (1178 руб.) СП 68% от ФОТ; (1001 руб.) Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (10102 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (5256 руб.)	0,334	165,8 177,68	8,12 3,52	16,30	ОЗП=21,1595 ЭМ=10,9556 ЗПМ=20,2215	1285	1256	29		22,78 0,26	7,61 0,09
193	ФЕР11-01-015-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Опруговка бетонных поверхностей; 100 м2 (МАТ=0 к расх.; ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ; (849 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (566 руб.) Грунтовка: «Бетоноконтакт», КНАУФ; кг	0,334	95,04 85,82	9,22 0,22	15,09	ОЗП=21,1634 ЭМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=9,7472 МАТ=7,4956	6192	607	15 1	1899	8,17 0,02	2,73 0,01
195	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм (общая толщина 20 мм); 100 м2 785,48 = 11 028,89 - 0,9 x 11 381,57 НР 123% от ФОТ; (4371 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (2275 руб.) Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2 (Поправка на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) 21,92 = 2 070,60 - 0,18 x 11 381,57 НР 123% от ФОТ; (4239 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (2205 руб.) Наливной пол Геркулес GF-177; т	0,334	785,48 321,33	6,23 1,97	457,92	ОЗП=21,22 ЭМ=11,2808 ЗПМ=15,4568 МАТ=2,6669	2709	2277	23 10	409	37,67 0,17	12,58 0,06
197	ФЕР11-01-011-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2 (Поправка на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) 21,92 = 2 070,60 - 0,18 x 11 381,57 НР 123% от ФОТ; (4239 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (2205 руб.) Наливной пол Геркулес GF-177; т	0,334	328,8 309,6	18,15 5,25	1,05	ОЗП=21,2228 ЭМ=11,4876 ЗПМ=13,4 МАТ=2,4631	2265	2195	70 23		36,3 0,45	12,12 0,15
198	ФССЦ-04.3.02.01-0302 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наливной пол Геркулес GF-177; т	0,98196	3 860,81		3 860,81	МАТ=2,99	11336			11336		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свериванием полотниц в стыках; 100 м2	0,334	1145,69	1,91	757,71	ОЗП=21,2202 ЗМ=11,3717 ЗПМ=16,5909 МАТ=12,904	6009	2736	7	3286	45,26	15,12
	Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	НР 123% от ФОТ; (6232 руб) СПГ 64%=75%*0,85 от ФОТ; (2723 руб)		386,07	0,66					4		0,05	0,02
200	ФССЦ-01.6.03.04-0233	Линолеум полукommerческий гетерогенный (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32); м2	34,07	89,75		89,75	МАТ=4,6067	14086			14086		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												
201	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м	0,28	137,09	2,13	73,64	ОЗП=21,1772 ЗМ=12,1126 ЗПМ=3,2619 МАТ=2,8606	430	364	7	59	6,68	1,87
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 123% от ФОТ; (696 руб) СПГ 64%=75%*0,85 от ФОТ; (362 руб)		61,32	0,42							0,04	0,01
202	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов пластиковые, 19x48 мм, м	28,28	12,30		12,30	МАТ=1,7186	598			598		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												
203	ФССЦ-11.3.03.14-0001	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм, 100 шт	0,02	63,00		63,00	МАТ=21,1647	27			27		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												
204	ФССЦ-11.3.03.14-0011	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм, 100 шт	0,02	63,00		63,00	МАТ=19,918	25			25		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												
205	ФССЦ-11.3.03.14-0021	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,11	128,00		128,00	МАТ=11,2776	159			159		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												

ПК Гранд-Смета		3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
206	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,02	128,00		128,00	MAT=7,2295	19						
207	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,02	128,00		128,00	MAT=7,9132	20						
208	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м НР 123% от ФОТ; (105 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (54 руб.)	0,018	225,83 145,43		80,40	ОЗП=21,1813 MAT=3,0608	60	55			16,64	0,30	
209	ФССЦ-09.2.03.02-0022 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профили стькотерекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм; м	1,89	22,58		22,58	MAT=4,8582	207			207			
		Итого по разделу 5 Кабинет 201 в т.ч. подсобка, площадь 30,9+2,5 м2						345117					388,72 6,53	

Раздел 6. Лаборатория, каб №202, площадь 131,3 м2														
Окна														
210	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 м НР 118% от ФОТ; (1467 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (671 руб.)	0,208	4184,06 180,75	11,11 2,28	3 992,20	ОЗП=21,2204 ЭМ=12,0756 ЗПМ=4,8026 MAT=5,5807	5460	798	28	4634	21,19 0,19	4,41 0,04	
211	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм. м	20,8	64,35		64,35	MAT=5,7751	7730			7730			
212	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (15045 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (6735 руб.)	0,285	1563,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	ОЗП=21,1765 ЭМ=12,1306 ЗПМ=3,1831 MAT=25,6111	9348	9223	122	3	166,47 0,58	47,44 0,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сэндвич-панели для откосов (наружные стои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	29,93	59,16		59,16	МАТ=7,6727	13586			13586		
214	ФССЦ-14.5.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Герметик-клей, "Космофен", 200 мл; шт	12	112,87		112,87	МАТ=2,1	2844			2844		
215	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка углов ПВХ на клею; 100 м НР 118% от ФОТ; (2333 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (1159 руб.)	1,14	93,15		36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	1642	1383		259	6,70	7,64
216	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, белый; шт	19	3,10		3,10	МАТ=9,1322	538			538		
217	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, белый; шт	19	7,48		7,48	МАТ=9,762	1387			1387		
Дверной проем													
218	ФЕР-р56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отброской шпаклевки в откосах; 100 шт	0,01	1570,16		141,10	ОЗП=21,147 ЭМ=16,1547	327	304	23		179,30	1,79
219	ФЕР-р56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (93 руб.) СП 62% от ФОТ; (70 руб.)	0,016	288,06			ОЗП=21,1689	98	98			36,28	0,58
220	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (595 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (272 руб.)	0,016	3493,69		967,98	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	675	278	178	219	89,53	1,43
				821,89	153,9					42		11,68	0,19

ПК Гранд-Смета			3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	ФССЦ-11.2.02.01-0012 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной, одностворчатый, глухой основной, массивный, окрасочный RAL7040 с наличником и доборами, фурнитурой нажимной, размер дверного полотна : 790x2090 мм, компл.	1	1 435,96		1 435,96	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	11516					
222	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; м2 НР 90% от ФОТ; (1126 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (901 руб.)	1,6	63,94 23,81	14,41 1,97	25,72	ОЗП=21,1583 ЭМ=12,0388 ЗПМ=0 МАТ=11,4062	1553	806	278	469	2,4 0,17	3,84 0,27
223	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной стальной внутренней однополюсный с дверным замком; м2	1,6	1 799,14		1 799,14	МАТ=5,32	15314			15314		
224	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; шт НР 90% от ФОТ; (326 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (261 руб.)	1	13,84 11,01	2,11	0,72	ОЗП=21,1625 ЭМ=11,3838 МАТ=12,7083	266	233	24	9	1,11	1,11
225	ФССЦ-01.7.04.01-0011 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Закрывагель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе; шт	1	428,27		428,27	МАТ=3,2791	1404			1404		
226	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка гарнитуры - ограничитель; 10 шт НР 128% от ФОТ; (227 руб.) СП 71%=83%*0.85 от ФОТ; (126 руб.)	0,2	27,54 26,94		0,60	ОЗП=21,1848 МАТ=5,1666	115	114		1	2,80	0,56
227	ФССЦ-01.7.04.11-0041 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверной ограничитель; шт	2	8,30		8,30	МАТ=14,7277	244			244		

Лопалок



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228	ФЕРР53-21-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизрующейея тиколовой или монтажной пеной, 100 м  825,91 = 3 562,21 - 5,73 x 477,54  НР 86% от ФОТ: (7782 руб.) СП 70% от ФОТ: (6334 руб.)	1,08	825,91 <u>286,55</u>	539,36 <u>61,82</u>		ОЗП=21,1805 ЭМ=4,726 ЗПМ=19,6868	9306	6555	2753 <u>1314</u>	15180	29,36 <u>11,82</u>	31,71 <u>12,77</u>
229	ФССЦ- 14.5.01.10-0018 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Пена монтажная: МАКРОФЛЕХ ПРО, л	32,4	58,58		58,58 МАТ=7,9979	15180				15180		
230	ФЕРР62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Очистка потолка от краски и набела: 100 м2  (Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к раск.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6))  НР 80% от ФОТ: (6635 руб.) СП 50% от ФОТ: (4147 руб.)	1,313	259,58 <u>259,58</u>	1,55 <u>0,42</u>	0,29 ОЗП=21,1886 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	7212	7212	7212	24 <u>6</u>	10	33,28 <u>0,03</u>	43,70 <u>0,04</u>
231	ФЕР15-04-006- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрывтие поверхностью грунтовой глубокого прочинкования: за 1 раз потолков: 100 м2  (Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к раск.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6))  НР 105% от ФОТ: (5665 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ: (2536 руб.)	1,313	126,51 <u>124,67</u>	1,55 <u>0,42</u>	0,29 ОЗП=21,1886 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	3502	3468	24 <u>6</u>	10	12,96 <u>0,03</u>	17,02 <u>0,04</u>	
232	ФССЦ- 14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка водоэмульсионная СЕРЕСИТ СТ 17, л	27,3	9,14		9,14 МАТ=7,0262	1753				1753		
233	ФЕР15-04-027- 06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шпатлевка при окраске по штукатурке : потолков, подготовленных под окраску: 100 м2  (Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к раск.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6))  НР 105% от ФОТ: (11391 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ: (5099 руб.)	1,313	913,74 <u>251,07</u>	4,7 <u>0,96</u>	657,97 ОЗП=21,176 ЭМ=12,0918 ЗПМ=4,5686 МАТ=4,7809	11186	6981	75 <u>6</u>	4130	26,4 <u>0,08</u>	34,66 <u>0,11</u>	
234	ФЕР15-04-007- 02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков: 100 м2  (Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к раск.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6))  НР 105% от ФОТ: (39989 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ: (17866 руб.)	1,313	1989,73 <u>880,99</u>	17,7 <u>3,34</u>	1 101,04 ОЗП=21,1807 ЭМ=12,1491 ЗПМ=2,244 МАТ=2,2534	28041	24501	282 <u>10</u>	3258	100,8 <u>0,29</u>	132,35 <u>0,38</u>	

ПК Гранд-Смета			3	4	5	6	34	7	8	9	10	11	12	13	14
1	235	ФССЦ-14.4.02.09-0102 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска, акрилатная на водной основе, кг	69,3	18,00			18,00	MAT=14,4835	18067			18067		
	236	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка вододispersионная CERESIT СТ 17; л	0,0462	9,14			9,14	MAT=7,0262	3			3		
Слены															
	237	ФЕР10-05-002-02 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112); с одним дверным проемом; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (14407 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (6593 руб.) Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	0,301	2647,88 1233,52	5,71	1 408,65	1 408,65	ОЗП=21,1808 ЭМ=0,7723 MAT=6,5668	10650	7864	1	2785	136,00	40,94
	238	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	67,55	15,00		15,00	15,00	MAT=6,0433	6123			6123		
	239	ФССЦ-12.2.02.02-0071 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеновая панель "Кристал" RAL1019 (3,0x1,2) на основе ГКЛ-12,5мм; м2	67,55	73,22		73,22	73,22	MAT=4,85	23988			23988		
	240	ФССЦ-07.2.06.03-0116 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль направляющий; м	25,89	6,91		6,91	6,91	MAT=5,2706	943			943		
	241	ФССЦ-07.2.06.03-0199 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль стоечный; м	76,45	8,06		8,06	8,06	MAT=5,8362	3586			3586		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
242	ФССЦ-11.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бруски деревянные: 50*50 мм; м	11,74	4,17		4,17	МАТ=2,7721	136			136		
243	ФССЦ-12.2.05.11-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-048-17925162-2006); м3	3,1	281,60		281,60	МАТ=5,9996	5237			5237		
244	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу труднотонящими стеновыми панелями «Криплат» в один слой; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (35981 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (15466 руб.)	1,44	1363,74 643,97	12,76	707,01	ОЗП=21,1808 ЭМ=0,7735 МАТ=5,6437	25401	19641	14	5746	71,00	102,24
245	ФССЦ-12.2.02.02-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеновая панель «Криплат» RAL1019 (3,0х1,2) на основе ГКЛ-12,5мм; м2	154,1	73,22		73,22	МАТ=4,85	54724			54724		
246	ФССЦ-09.2.03.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки «Криплат», длина 3 м; шт	39	57,63		57,63	МАТ=4,85	10901			10901		
247	ФССЦ-09.2.03.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пл-профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей марки «Криплат», длина 3 м; шт	39	26,15		26,15	МАТ=4,85	4946			4946		
248	ФССЦ-09.2.03.01-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Л-профиль алюминиевый для крепления панелей марки «Криплат», длина 3 м; шт	12	64,92		64,92	МАТ=4,85	3778			3778		

ПК Гранд-Смета		3			36								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
249	ФССЦ-09.2.03.01-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	F-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	10	80,81	80,81	80,81	МАТ=4,85	3919			3919		
250	ФЕР11-01-039-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство отбойной доски; 100 м 73,62 = 567,51 - 101 x 4,89 НР 123% от ФОТ; (157 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (82 руб.)	0,06	73,62 85,51	5,57 1,07	2,54	ОЗП=21,2205 ЭМ=12,149 ЗПМ=2,5607 МАТ=7,0014	89	83	4	2	7,68 0,09	0,46 0,01
251	ФССЦ-11.2.09.01-0010 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты древесностружечные ламинированные толщиной: 16 мм (доска отбойная - ширина 200 мм); 100 м2	0,012	3 317,56		3 317,56	МАТ=32	1274			1274		
252	ФЕР53-21-6 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирющейся тисоколовой или монтажной пеной; 100 м 825,91 = 3 562,21 - 5,73 x 477,54 НР 86% от ФОТ; (864 руб.) СП 70% от ФОТ; (704 руб.)	0,12	825,91 286,55	539,36 61,82		ОЗП=21,1805 ЭМ=4,726 ЗПМ=19,6868	1034	728	306 146		29,36 11,82	3,82 1,42
253	ФССЦ-14.5.01.10-0018 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная: МАКРОFLEX PRO; л	3,6	58,58		58,58	МАТ=7,9979	1687			1687		
254	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ; (524 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (349 руб.)	0,284	274,15 62,21	9,22 0,22	202,72	ОЗП=21,1526 ЭМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=5,6436	711	374	13 1	324	5,84 0,02	1,66 0,01
255	ФЕР26-02-011-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности; 100 м2 (На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 100% от ФОТ; (1946 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (1168 руб.)	0,284	753,94 208,52	116,12 0,2	429,30	ОЗП=21,1527 ЭМ=4,0306 ЗПМ=20,4 МАТ=9,9953	2604	1253	133 1	1218	19,58 0,02	5,56 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
256	ФССЦ-14.2.02.10-0012	Термоусиливающий огнезащитное покрытие КЕДР-МЕТ-К, т	0,10508	32 686,39		32 686,39	МАТ=7,5512	25936	12340	11891	25936	60,28	79,15
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
Полы													
257	ФЕР46-04-010-07	Разборка покрытий полов: из металлических плит, 100 м2	1,313	1710,13	1266,26		ОЗП=21,1258 ЗМ=7,1575 ЗПМ=20,2619	24231	12340	11891		60,28	79,15
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 110% от ФОТ; (20370 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (11111 руб.)		444,87	141,44					3763		14,06	18,46
258	ФЕР11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлцементных покрытий, 100 м2	1,313	978,36	236,1	16,30	ОЗП=21,1808 ЗМ=12,7927 ЗПМ=20,2957 МАТ=8,6466	24340	20189	3966	185	80,04	105,09
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 123% от ФОТ; (39719 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (20664 руб.)		725,96	21,03					559		2,09	2,74
259	ФЕР13-03 001-01	Орунтовка бетонных поверхностей, 100 м2	1,313	95,04	9,22		ОЗП=21,1634 ЗМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=9,7472	2444	2385	59		8,17	10,73
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	(МАТ=0 к раск.; ОП п.1,13,7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ; (3337 руб.) СП 80%=70%*0,85 от ФОТ; (2225 руб.)		85,82	0,22					3		0,02	0,03
260	ФССЦ-14.3.01.01-0001	Грунтовка, «Бетонконтакт», КНАУФ, кг	65,65	15,09		15,09	МАТ=7,4956	7426			7426		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
261	ФЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм (общая толщина 20 мм); 100 м2	1,313	785,48	6,23	457,92	ОЗП=21,22 ЗМ=1,2808 ЗПМ=15,4568 МАТ=2,6669	10649	8953	92	1604	37,67	49,46
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	785,48 = 11 028,69 - 0,9 x 11 381,57 НР 123% от ФОТ; (17181 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (8940 руб.)		321,33	1,97					40		0,17	0,22
262	ФЕР11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2	1,313	328,8	18,15	1,05	ОЗП=21,2228 ЗМ=11,4876 ЗПМ=13,4 МАТ=2,4631	8904	8627	274	3	36,3	47,66
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	(Поправка на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к раск.; ЗПМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ЗМ=15)) 21,92 = 2 070,60 - 0,18 x 11 381,57 НР 123% от ФОТ; (16664 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (8671 руб.)		309,6	5,25					92		0,45	0,59

ПК Гранд-Смета		38												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
263	ФССЦ-04.3.02.01-0302 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Наливной пол Геркулес GF-177; т	3,86022	3 860,81		3 860,81	MAT=2,99	44562			44562			
264	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (145042 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (75469 руб.)	1,313	21576,86 2713,07	24,15 17,51	18 839,64	ОЗП=21,1807 ЭМ=18,7387 ЗПМ=20,1193 МАТ=5,2043	204781	75451	594 463	128736	310,42 1,73	407,58 2,27	
265	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетолоконтакт», КНАУФ; кг	39,39	15,09	15,09	15,09	MAT=7,4956	4455			4455			
266	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов: из керамогранита; 100 м НР 123% от ФОТ; (5349 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (2783 руб.)	0,582	232,03 226,53	5,5 1,36		ОЗП=21,1764 ЭМ=11,8709 ЗПМ=9,9202	2830	2792	38 8		23,82 0,11	13,86 0,06	
267	ФССЦ-06.2.05.03-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм; м2	11,64	122,04	122,04	122,04	MAT=4,6855	6656			6656			
		Итого по разделу 6 Лаборатория, каб №202, площадь 131,3 м2						1412100					1792,45 49,61	

Раздел 7. ТТБ, Кабинет №203, площадь 32,0 м2		38												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Окна												
268	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 м НР 118% от ФОТ; (260 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (119 руб.)	0,037	4184,06 180,75	11,11 2,28	3 992,20	ОЗП=21,2204 ЭМ=12,0756 ЗПМ=4,8026 МАТ=5,5807	971	142	5	824	21,19 0,19	0,78 0,01	
269	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм; м	3,7	64,35	64,35	64,35	MAT=5,7751	1375			1375			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
270	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею. 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2965 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (1323 руб.)	0,056	1563,91	35,36	0,36	ОЗТ=21,1765 ЗМ=12,1306 ЗПМ=3,1831 МАТ=25,6111	1837	1812	24	1	166,47	9,32
				1528,19	6,88					1		0,58	0,03
271	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм, м2	5,88	59,16		59,16	МАТ=7,6727	2669			2669		
272	ФССЦ-14.5.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик-клей, "Космофен", 200 мл, шт	2	112,87		112,87	МАТ=2,1	474			474		
273	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею. 100 м НР 118% от ФОТ; (614 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (235 руб.)	0,232	93,15		36,00	ОЗТ=21,2208 МАТ=6,3136	334	281		53	6,70	1,55
274	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, белый, шт	4	3,10		3,10	МАТ=9,1322	113			113		
275	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, белый, шт	4	7,48		7,48	МАТ=9,762	292			292		
Потолок													
276	ФЕРР63-15-1 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса, плит расстрочных. 100 м2 НР 77% от ФОТ; (1749 руб.) СП 50% от ФОТ; (1136 руб.)	0,32	291,95		291,95	ОЗТ=21,1445	1975	1975			34,51	11,04
277	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проминнования: за 1 раз потолков, 100 м2 НР 105% от ФОТ; (661 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (385 руб.)	0,32	79,07		0,97	ОЗТ=21,1886 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	533	528	4	1	8,1	2,59
				77,92	0,26					1		0,02	0,01

ПК Гранд-Смета		3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
278	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	4,2	9,14 6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	ОЗП=18,2085 ЭМ=10,827 ЗПМ=17,3841 МАТ=8,7532	21681	5612	1125 353	14944	102,46 5,34	32,79 1,71	
279	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (9773 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (4375 руб.)	0,32	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=21,1619 ЭМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	4870	4107	46	717	70,2 0,18	22,46 0,06	
280	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (5011 руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (2793 руб.)	0,32	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=21,1619 ЭМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	4870	4107	46	717	70,2 0,18	22,46 0,06	
281	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0026	1 100,00		1 100,00	МАТ=14,6367	42			42			
282	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0093	7 369,50		7 369,50	МАТ=17,1908	1178			1178			
Дверной проем													1,79	
283	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ; (287 руб.) СП 62% от ФОТ; (217 руб.)	0,01	1579,15 1437,99	141,16		ОЗП=21,147 ЭМ=16,1547	327	304	23		179,30		
284	ФЕРр66-10-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (93 руб.) СП 62% от ФОТ; (70 руб.)	0,016	288,06 288,06			ОЗП=21,1689	98	98			36,28	0,58	
285	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (595 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (272 руб.)	0,016	3493,69 821,89	967,98 153,9	1 703,82	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	675	278	178 42	219	89,53 11,68	1,43 0,19	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
286	ФССЦ-11.2.02.01-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Блок дверной, одностворчатый, глухой основной, массивный, окрашенный RAL7040 с наличником и доборами, фурнитурой нажимной, размер дверного полотна : 790x2090 мм, компл.	1	1 435,96		1 435,96	ОЗП=21,1763 ЗМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	11516	10	11	12	13	14
287	ФЕР1-7-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка гарнитуры - ограничитель, 10 шт НР 128% от ФОТ; (114 руб.) СП 71%=83%*0,85 от ФОТ; (63 руб.)	0,1	27,54 26,94		0,60	ОЗП=21,1848 МАТ=5,1666	57	57			2,80	0,28
288	ФССЦ-01.7.04.11-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Дверной ограничитель, шт	1	8,30		8,30	МАТ=14,7277	122			122		
<b>Стены</b>													
289	ФЕРР63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж внутренней мебели из деревянного каркаса и листов ДСП, 100 м2 НР 77% от ФОТ; (239 руб.) СП 50% от ФОТ; (156 руб.)	0,1932	69,41 63,16	6,25 2,7	03П=21,1614 ЗМ=10,9488 ЗПМ=20,2814	271	258	13	11	7,31 0,2	1,41 0,04	
290	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу труднотолкаемыми панелями "Криплат" в один слой, 100 м2 НР 118% от ФОТ; (18565 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (8496 руб.)	0,743	1363,74 643,97	12,76	03П=21,1808 ЗМ=0,7735 МАТ=5,6437	13106	10134	7	2965	71,00	52,75	
291	ФССЦ-12.2.02.02-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Стеновая панель "Криплат" RAL7019 (3,0x1,2) на основе ГКЛ-12,5мм, м2	79,5	73,22		МАТ=4,85	28232				28232		
292	ФССЦ-09.2.03.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	25	57,63		МАТ=4,85	6988				6988		
293	ФССЦ-09.2.03.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Гли профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	25	26,15		МАТ=4,85	3171				3171		

		ПК Гранд-Смета																							
		3			42		7		8		9		10		11		12		13		14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
294	ФССЦ-09.2.03.01-0013 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	L-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	7	64,92		64,92		2204			2204														
295	ФССЦ-09.2.03.01-0003 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	F-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	9	80,81		80,81		3527			3527														
296	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство отбойной доски; 100 м 73,62 = 567,51 - 101 x 4,89 НР 123% от ФОТ; (319 руб.) СП 64%=75% от ФОТ; (166 руб.)	0,12	73,62 65,51	5,57 1,07	2,54	ОЗП=21,2205 ЭМ=12,149 ЗПМ=2,5607 МАТ=7,0014	177	167	8	2	7,68 0,09	0,92 0,01												
297	ФССЦ-11.2.09.01-0010 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты древесностружечные ламинированные толщиной: 16 мм (доска отбойная - ширина 200 мм); 100 м2	0,024	3 317,56		3 317,56		2548			2548														
<b>Полы</b>																									
298	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 80% от ФОТ; (103 руб.) СП 68% от ФОТ; (68 руб.)	0,18	29,41 29,41		29,41		112	112																
299	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релюна; 100 м2 (В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 80% от ФОТ; (1129 руб.) СП 68% от ФОТ; (959 руб.)	0,32	185,8 177,68	8,12 3,52		ОЗП=21,1595 ЭМ=10,9556 ЗПМ=20,2215	1232	1204	28 23		22,78 0,26	7,29 0,08												
300	ФЕРр57-2-6 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (1188 руб.) СП 68% от ФОТ; (1010 руб.)	0,32	196,42 186,73	9,69 4,19		ОЗП=21,1592 ЭМ=10,9453 ЗПМ=20,2577	1298	1264	34 27		23,94 0,31	7,66 0,1												
301	ФЕРр57-1-3 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (847 руб.) СП 68% от ФОТ; (720 руб.)	0,32	136,03 136,03			ОЗП=21,1593	921	921			17,44	5,58												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев, 100 м2	0,32	59,83			ОЗП=21,1576	405	405			7,67	2,45
		НР 80% от ФОТ; (373 руб.) СП 68% от ФОТ; (317 руб.)		59,83									
303	ФЕРр11-01-002-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Выемка шлака; м3	6,4	64,5	46,56		ОЗП=21,1471 ЗМ=8,5761 ЗПМ=20,2562 МАТ=6,4054	4984	2428	2556	668	2,02	12,93
		(Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)		17,94	5,15							0,51	3,26
		НР 123% от ФОТ; (6022 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (3133 руб.)											
304	ФЕР11-01-015-07 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Шлифовка бетонных или металлочерепичных покрытий; 100 м2	0,32	978,36	236,1		ОЗП=21,1808 ЗМ=12,7927 ЗПМ=20,2567 МАТ=8,6466	5932	4920	967	136	45	80,04
		НР 123% от ФОТ; (9678 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (5036 руб.)		725,96	21,03							2,09	25,61
		МАТ=0 к раск.; ОП п.1,13,7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)										8,17	2,61
305	ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Очистка бетонных поверхностей; 100 м2	0,32	95,04	9,22		ОЗП=21,1634 ЗМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=9,7472	596	582	14	1		0,02
		НР 90% от ФОТ; (814 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (542 руб.)		85,82	0,22								0,01
		Грунтовка: «Бетонконтакт», КНАУФ, кг	16	15,09			МАТ=7,4956	1810				1810	
306	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр												
307	ФЕР11-01-011-08 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство стяжек: из выравняющей смеси, толщиной 5 мм (общая толщина 20 мм); 100 м2	0,32	785,48	6,23		ОЗП=21,22 ЗМ=11,2808 ЗПМ=15,4568 МАТ=2,6669	2595	2182	22	10	391	37,67
		785,48 = 11 028,89 - 0,9 x 11 391,57		321,33	1,97							0,17	12,05
		НР 123% от ФОТ; (4188 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (2179 руб.)											0,05
308	ФЕР11-01-011-10 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2	0,32	328,8	18,15		ОЗП=21,2228 ЗМ=11,4876 ЗПМ=13,4 МАТ=2,4631	2170	2103	67	23		36,3
		(Поправка на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к раск.; ЗПМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15))		309,6	5,25							0,45	11,62
		21,92 = 2 070,60 - 0,18 x 11 391,57											0,14
		НР 123% от ФОТ; (4063 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (2114 руб.)											

ПК Гранд-Смета			3	4	5	6	44	7	8	9	10	11	12	13	14
309	ФССЦ-04.3.02.01-0302 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Наливной пол Геркулес GF-177; Т	0,9408	3 860,81				3 860,81	MAT=2,99	10860			10860		
310	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстра России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (5015 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (2609 руб.)	0,32	1145,69 386,07	1,91 0,66		757,71	ОЗП=21,2202 ЭМ=11,3717 ЗПМ=16,5909 MAT=12,904		5757	2622	7	3128	45,26 0,05	14,48 0,02
311	ФССЦ-01.6.03.04-0233 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Линолеум полукommerческий гетерогенный (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32); м2	32,64	89,75			89,75	MAT=4,6067		13495			13495		
312	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м НР 123% от ФОТ; (574 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (299 руб.)	0,232	137,08 61,32	2,13 0,42		73,64	ОЗП=21,1772 ЭМ=12,1126 ЗПМ=3,2619 MAT=2,8605		356	301	6	49	6,68 0,04	1,55 0,01
313	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм; м	23,43	12,30			12,30	MAT=1,7186		495			495		
314	ФССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00			63,00	MAT=21,1647		27			27		
315	ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00			63,00	MAT=19,918		25			25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
316	ФССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,09	128,00		128,00	МАТ=1,2776	130	10				
317	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,02	128,00		128,00	МАТ=7,2295	19			19		
318	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,02	128,00		128,00	МАТ=7,9132	20			20		
319	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Укладка металлического накладного профиля (порога), 100 м	0,009	225,83		80,40	УЛ1=21,1813 МАТ=3,0608	30	28		2	16,64	0,15
320	ФССЦ-08.2.03.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профили стыкорежущие из алюминия сглазов (порожки) с покрытием, шириной, 60 мм, м	0,945	22,58		22,58	МАТ=4,8582	104			104		
Итого по разделу 7 ТБ, Кабинет №203, площадь 32,0 м2													361,47
Раздел 8. Подстанция №204, площадь													10,65
Окна													
321	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 м	0,075	4184,06	11,11	3 992,20	ОЗ1=21,2204 З1М=12,0756 З1М=4,8026 МАТ=5,5807	1969	288	10	1671	21,19	1,59
322	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Доски подоконные ПВХ, шириной, 500 мм, м	7,5	64,35	2,28	64,35	МАТ=5,7751	2787			2787	0,19	0,01
Итого по разделу 8, Подстанция №204, площадь													10,65

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	46	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2													
323	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2  НР 105% от ФОТ; (6204 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (2777 руб.)	0,1175	1563,91 <u>1528,19</u>	35,36 <u>6,88</u>	0,36	ОЗП=21,1765 ЭМ=12,1306 ЗПМ=3,1831 МАТ=25,6111	3854	3803	50	1	166,47 <u>0,58</u>	19,56 <u>0,07</u>	
324	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	12,34	59,16	59,16	59,16	МАТ=7,6727	5601			5601			
325	ФССЦ-14.5.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик-клей, "Космофен", 200 мл; шт	4	112,87	112,87	112,87	МАТ=2,1	948			948			
326	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м  НР 118% от ФОТ; (1045 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (478 руб.)	0,47	93,15 <u>57,15</u>		36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	677	570		107	6,70	3,15	
327	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, Белый; шт	8	3,10	3,10	3,10	МАТ=9,1322	226			226			
328	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, Белый; шт	8	7,48	7,48	7,48	МАТ=9,762	584			584			
329	ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича; м3  НР 110% от ФОТ; (414 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (226 руб.)	0,14	200,65 <u>110,33</u>	90,32		ОЗП=21,1461 ЭМ=16,1706	531	327	204		12,30	1,72	
330	ФЕР53-25-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; т  НР 86% от ФОТ; (518 руб.) СП 70% от ФОТ; (421 руб.)	0,01722	1581,13 <u>1433,2</u>	63,11 <u>7,05</u>	84,82	ОЗП=21,162 ЭМ=11,9491 ЗПМ=13,5886 МАТ=13,3673	555	522	13	20	165,88 <u>0,67</u>	2,86 <u>0,01</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
331	ФССП-06.1.01.05-0035 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100; 1000 шт	0,0098	1 752,60		1 752,60	МАТ=5,1947	89					
332	ФССП-04.3.01.12-0003 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый Марки: 50; М3	0,0093	519,80		519,80	МАТ=4,5797	22			22		
333	ФССП-07.2.07.04-0011 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (перемычки сварные из швеллера №14); т	0,0179	10 508,00		10 508,00	МАТ=6,2686	1179			1179		
334	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Отрутовка металлических поверхностей за один раз: /отрутовкой ГФ-021; 100 м2  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и отрутовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)  НР 90% от ФОТ; (4 руб.) СП 60%=70% от ФОТ; (2 руб.)	0,002	301,56 68,43	10,14 0,24	222,99	ОЗП=21,1526 ЗМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=5,6436	6	3		3	6,42 0,02	0,01
335	ФЕР10-01-034-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2	0,0196	12711,13	289,6	10 929,17	ОЗП=21,1807 ЗМ=11,9797 ЗПМ=7,3943 МАТ=4,769	1709	620	68	1021	170,75 5,33	3,35 0,1
336	ФССП-11.3.02.02-0007 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2(1-800х700, 2-2000х700); м2	1,96	1 339,44		1 339,44	МАТ=2,1087	5536			5536		
337	ФЕРР62-41-1 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Очистка вручную поверхности потолка от краски и набела; 100 м2	0,867	162,24			ОЗП=21,1589	2976	2976			20,80	18,03
		НР 80% от ФОТ; (2738 руб.) СП 50% от ФОТ; (1711 руб.)		162,24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
338	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Покрытие поверхностей грунтовокой глубиной проникновения: за 1 раз потолков; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2337 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (1046 руб.)	0,867	79,07 77,92	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1886 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	1445	1431	10	4	8,1 0,02	7,02 0,02
339	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	11,3	9,14	9,14	9,14	МАТ=7,0262	726	726		726		
340	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (26479 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (11852 руб.)	0,867	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	ОЗП=18,2085 ЭМ=10,827 ЗПМ=17,3841 МАТ=6,7532	58743	15205	3048 955	40490	102,46 5,34	86,83 4,63
341	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (13576 руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (7567 руб.)	0,867	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=21,1619 ЭМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	13196	11128	125	1943	70,2 0,18	60,96 0,16
342	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0069	1 100,00	1 100,00	1 100,00	МАТ=14,6367	111					
343	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0251	7 369,50	7 369,50	7 369,50	МАТ=17,1908	3180			3180		
Дверной проем													
344	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ; (2581 руб.) СП 62% от ФОТ; (1952 руб.)	0,09	1579,15 1437,99	141,16	03П=21,147 ЭМ=16,1547	2942	2737	205	179,30			16,14
345	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (828 руб.) СП 62% от ФОТ; (626 руб.)	0,144	288,06 288,06		03П=21,1689	878	878				36,28	5,22



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
346	ФЕР46-03-007-03	Прибыль проемов в конструкциях из кирпича, м3	0,362	200,65	90,32	84,82	ОЗП=21,1461 ЗМ=16,1706	1335	821	514	166	12,30	4,33
		НР 110% от ФОТ; (1038 руб.)		110,33									
		СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (566 руб.)											
347	ФЕР53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; т	0,032	1581,13	63,11	84,82	ОЗП=21,162 ЗМ=11,9491 ЗПМ=13,5886 МАТ=13,3673	1031	971	24	41	165,88	5,31
		НР 86% от ФОТ; (963 руб.)		1433,2	7,05					3		0,67	0,02
		СП 70% от ФОТ; (784 руб.)											
348	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50; м3	0,0173	519,80		519,80	МАТ=4,5797	41			41		
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр											
349	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100; 1000 шт	0,0182	1752,60		1752,60	МАТ=5,1947	166			166		
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр											
350	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Грунтцементный раствор марки М4; т	0,0333	10508,00		10508,00	МАТ=6,2686	2193			2193		
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр											
351	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ф-021; 100 м2	0,005	301,56	10,14	222,99	ОЗП=21,1526 ЗМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=5,6436	14	7		7	6,42	0,03
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		68,43	0,24							0,02	
		(ОТ п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)											
		НР 90% от ФОТ; (10 руб.)											
		СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (7 руб.)											
352	ФЕР10-05-001-01	Защивка проема КЛ по системе «КНАУФ» с одинарными металлическими каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111); глухих; 100 м2	0,032	1668,16	18,81	960,49	ОЗП=21,1808 ЗМ=0,7729 МАТ=6,3703	799	602		197	98,00	3,14
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		888,86									
		НР 118% от ФОТ; (1102 руб.)											
		СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (504 руб.)											

ПК Гранд-Смета		3	50	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
353	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12.5 мм; м2	6,72	15,00	15,00	МАТ=6,0433	609			609		
354	ФССЦ-07.2.06.03-0116 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль направляющий, м	4,832	6,91	6,91	МАТ=5,2706	176			176		
355	ФССЦ-07.2.06.03-0199 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль стоечный, м	6,528	8,06	8,06	МАТ=5,8362	307			307		
356	ФССЦ-01.7.06.01-0041 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгбанд»; 30/30000 мм; м	4,032	0,37	0,37	МАТ=11,8108	18			18		
357	ФССЦ-12.2.05.11-0027 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006); м3	0,4944	281,60	281,60	МАТ=5,9996	835			835		
358	ФЕР-10-01-039-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (4161 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (1904 руб.)	0,112	3493,69	967,98 153,9	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	4723	1949	1244 297	1530	89,53 11,68	10,03 1,31
359	ФССЦ-11.2.02.01-0012 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной, одностворчатый, глухой сосновый, массивный, окрашенный RAL7040 с наличником и доборами, фурнитурой нажимной, размер дверного полотна : 790x2090 мм; компл.	7	1 435,96	1 435,96	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	80609			80609		

1	2	3	4	5	6	51	7	8	9	10	11	12	13	14
360	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, м2  НР 90% от ФОТ; (1126 руб.) СП1 72%=85%*0,85 от ФОТ; (901 руб.)	1,6	63,94 23,81	14,41 1,97	25,72	ОЗП=21,1583 ЗМ=12,0388 ЗПМ=0 МАТ=11,4062	1553	806	278	469	2,4 0,17	3,84 0,27	
361	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Блок дверной стальной внутренней однопольный с дверным замком, м2	1,6	1 799,14	1 799,14	МАТ=5,32	15314	15314						
362	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям, шт  НР 90% от ФОТ; (326 руб.) СП1 72%=85%*0,85 от ФОТ; (261 руб.)	1	13,84 11,01	2,11	0,72	ОЗП=21,1625 ЗМ=11,3838 МАТ=12,7083	268	233	24	9	1,11	1,11	
363	ФССЦ-01.7.04.01-0011 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Закрывающая дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт	1	428,27	428,27	МАТ=3,2791	1404	1404						
364	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка герметизации - ограничитель, 10 шт  НР 128% от ФОТ; (909 руб.) СП1 71%=83%*0,85 от ФОТ; (504 руб.)	0,8	27,54 26,94	0,60	ОЗП=21,1848 МАТ=5,1666	459	457	2	2,80	2,24			
365	ФССЦ-01.7.04.11-0041 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Дверной ограничитель, шт	8	8,30	8,30	МАТ=14,7277	978	978						
Стены														
366	ФЕРР63-10-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Декоративная встроенная мебель из деревянного каркаса и листов ДСП, 100 м2  НР 77% от ФОТ; (62 руб.) СП1 50% от ФОТ; (40 руб.)	0,05	69,41 63,16	6,25 2,7	ОЗП=21,1614 ЗМ=10,9488 ЗПМ=20,2814	70	67	3	7,31 0,2	0,37 0,01			
367	ФЕРР46-04-001-04 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка: кирпичных стен, м3  НР 110% от ФОТ; (4454 руб.) СП1 60%=70%*0,85 от ФОТ; (2429 руб.)	2,28	113,91 73,01	40,90	ОЗП=21,1502 ЗМ=16,1677	5028	3521	1507	8,24	18,79			

ПК Гранд-Смарт		3	5	6	52	7	8	9	10	11	12	13	14
1	368	ФЕР-10-05-002-03 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухлойной обшивкой с обеих сторон (С 112); с двумя проемами, 100 м2 НР 118% от ФОТ; (4905 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (2245 руб.)	0,1017	2666,24 1242,59	5,04	1 418,61	ОЗП=21,1808 ЭМ=0,7738 МАТ=6,4924	3614	2677	937	137,00	13,93
	369	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	23,745	15,00	15,00	15,00	МАТ=6,0433	2152		2152		
	370	ФССЦ-12.2.02.02-0071 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеновая панель "Криплат" RAL1019 (3,0x1,2) на основе ГКЛ-12,5мм; м2	23,745	73,22	73,22	73,22	МАТ=4,85	8432		8432		
	371	ФССЦ-07.2.06.03-0116 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль направляющий; м	9,051	6,91	6,91	6,91	МАТ=5,2706	330		330		
	372	ФССЦ-07.2.06.03-0199 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль стоечный; м	26,44	8,06	8,06	8,06	МАТ=5,8362	1244		1244		
	373	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бруски деревянные: 50*50 мм; м	5,492	4,17	4,17	4,17	МАТ=2,7721	63		63		
	374	ФССЦ-12.2.05.11-0027 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006); м3	1,048	281,60	281,60	281,60	МАТ=5,9996	1771		1771		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
375	ФЕР 10-05-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу труднотонущими стеновыми панелями "Крилат" в один слой; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (81716 руб.) СП 54%=83%*0,85 от ФОТ; (37396 руб.)	3,2703	1363,74 643,97	12,76	707,01	ОСП=21,1808 ЗМ=0,7735 МАТ=6,6437	57688	44606	32	13050	71,00	232,19
376	ФССЦ-12.2.02.02-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Стеновая панель "Крилат" РАЛ1019 (3,0х1,2) на основе ГКЛ-12,5мм; м2	349,9	73,22		73,22	МАТ=4,85	124256			124256		
377	ФССЦ-09.2.03.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Крилат", длина 3 м; шт	97	57,63		57,63	МАТ=4,85	27112			27112		
378	ФССЦ-09.2.03.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Ли-профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей марки "Крилат", длина 3 м; шт	97	26,15		26,15	МАТ=4,85	12303			12303		
379	ФССЦ-09.2.03.01-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Л-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Крилат", длина 3 м; шт	40	64,92		64,92	МАТ=4,85	12594			12594		
380	ФССЦ-09.2.03.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	F-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Крилат", длина 3 м; шт	20	80,81		80,81	МАТ=4,85	7839			7839		
381	ФЕР 10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство отбойной доски; 100 м	0,15	73,62 65,51	5,57 1,07	2,54	ОСП=21,2205 ЗМ=12,149 ЗТМ=2,5607 МАТ=7,0014	221	209	10	2	7,68 0,09	1,15 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПК Гранд-Смета												
382	ФССЦ-11.2.09.01-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты древесностружечные ламинированные толщиной: 16 мм (доска отбойная - ширина 200 мм); 100 м2	0,03	3 317,56		3 317,56	МАТ=32	3185			3185		

## Полы

383	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 80% от ФОТ; (113 руб.) СП 68% от ФОТ; (96 руб.)	0,198	29,41 29,41			ОЗП=21,156	123	123			3,77	0,75
384	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (220 руб.) СП 68% от ФОТ; (187 руб.)	0,088	130,82 126,13	4,69 2,03		ОЗП=21,1583 ЭМ=10,9424 ЗПМ=20,2315	239	235	4 4		16,17 0,15	1,42 0,01
385	ФЕР11-01-015-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (26222 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (13644 руб.)	0,867	978,36 725,96	236,1 21,03	16,30	ОЗП=21,1808 ЭМ=12,7927 ЗПМ=20,2567 МАТ=8,6466	16072	13331	2619 369	122	80,04 2,09	69,39 1,81
386	ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка бетонных поверхностей; 100 м2 (МАТ=0 к расх.; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,867	95,04 85,82	9,22 0,22		ОЗП=21,1634 ЭМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=9,7472	1614	1575	39		8,17 0,02	7,08 0,02
387	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	43,35	15,09		15,09	МАТ=7,4956	4903			4903		
388	ФЕР11-01-011-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм (общая толщина 20 мм); 100 м2 785,48 = 11 028,89 - 0,9 x 11 381,57 НР 123% от ФОТ; (11346 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (5903 руб.)	0,867	785,48 321,93	6,23 1,97	457,92	ОЗП=21,22 ЭМ=11,2808 ЗПМ=15,4568 МАТ=2,6669	7031	5912	61 26	1058	37,67 0,17	32,66 0,15

1	2	3	4	5	6	5.5	7	8	9	10	11	12	13	14
389	ФЕР1-01-01-10 10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-01-08; 100 м2  (Поправка на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к раск.; ЗПМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15) 21,92 = 2 070,60 - 0,18 x 11 381,57  НР 123% от ФОТ; (11006 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (5727 руб.)	0,867	328,8 <u>309,6</u>	18,15 <u>5,25</u>	1,91	1,05	ОЗП=21,2228 ЗМ=11,4876 ЗПМ=13,4 МАТ=2,4631	5880	5697	181 <u>61</u>	2	36,3 <u>0,45</u>	31,47 <u>0,39</u>
390	ФССЦ- 04.3.02.01-0302 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Наливной пол Геркулес GF-177; Т	2,54898	3 860,81		3 860,81	МАТ=2,99	29425				29425		
391	ФЕР1-01-057- 01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свериванием пологости в стяжках; 100 м2  НР 123% от ФОТ; (13582 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (7067 руб.)	0,867	1145,69 <u>386,07</u>	1,91 <u>0,66</u>	757,71	ОЗП=21,2202 ЗМ=11,3717 ЗПМ=16,5809 МАТ=12,904	15599	7103	19 <u>9</u>	8477	45,26 <u>0,05</u>	39,24 <u>0,04</u>	
392	ФССЦ- 01.6.03.04-0126 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Линолеум коммерческий; м2	88,43	113,91		113,91	МАТ=5,8177	58602				58602		
393	ФЕР1-01-040- 03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м  НР 123% от ФОТ; (2394 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (1245 руб.)	0,965	137,09 <u>61,32</u>	2,13 <u>0,42</u>	73,64	ОЗП=21,1772 ЗМ=12,1126 ЗПМ=3,2619 МАТ=2,8606	1481	1233	25 <u>1</u>	203	6,68 <u>0,04</u>	6,45 <u>0,04</u>	
394	ФССЦ- 11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плинтуда для полов пластиковые; 19x48 мм, м	9/4/	12,30		12,30	МАТ=1,7186	2061				2061		
395	ФССЦ- 11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая; высота 48 мм; 100 шт	0,08	63,00		63,00	МАТ=21,1647	107				107		

ПК Гранд-Смета		56													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
396	ФССЦ- 11.3.03.14-0011 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм; 100 шт	0,08	63,00		63,00	MAT=19,918	100			100				
397	ФССЦ- 11.3.03.14-0021 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,39	128,00		128,00	MAT=11,2776	563			563				
398	ФССЦ- 11.3.03.14-0031 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,07	128,00		128,00	MAT=7,2295	65			65				
399	ФССЦ- 11.3.03.14-0033 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,07	128,00		128,00	MAT=7,9132	71			71				
400	ФЕР11-01-049- 01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м НР 123% от ФОТ; (53 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (28 руб.)	0,009	225,83 145,43		80,40	ОЗП=21,1813 MAT=3,0608	30	28		2	16,64	0,15		
401	ФССЦ- 09.2.03.02-0022 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профили стькокреквяющие из алюминивых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм; м	0,945	22,58		22,58	MAT=4,8582	104			104				
Итого по разделу 8 Подстанция №204, площадь								1042066					1043,8		
													15,2		
<b>Раздел 9. Документаторская №206, площадь 7,4 м2</b>															
Дверной проем															
402	ФЕР56-9-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ; (287 руб.) СП 62% от ФОТ; (217 руб.)	0,01	1579,15 1437,99	141,16		ОЗП=21,147 ЭМ=16,1547	327	304	23		179,30	1,79		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятие дверных полотен, 100 м2  НР 82% от ФОТ; (93 руб.) СП 62% от ФОТ; (70 руб.)	0,016	288,06  288,06			ОЗП=21,1689	98	98			36,28	0,58
404	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2  НР 118% от ФОТ; (595 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (272 руб.)	0,016	3493,69  821,89	967,98  153,9	1 703,82	ОЗП=21,1763 ЗМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	675	278	178  42	219	89,53  11,68	1,43  0,19
405	ФССЛ-11.2.02.01-0012 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Блок дверной, одностворчатый, глухой основной, массивный, окрашенный РAL7040 с наличником и доборами, фурнитурой нажимной, размер дверного полотна : 790x2090 мм, компл.	1	1 435,96		1 435,96	ОЗП=21,1763 ЗМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	11516			11516		
406	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка гарнитуры - ограничитель, 10 шт  НР 128% от ФОТ; (114 руб.) СП 71%=83%*0,85 от ФОТ; (63 руб.)	0,1	27,54  26,94		0,60	ОЗП=21,1848 МАТ=5,1666	57	57			2,80	0,28
407	ФССЛ-01.7.04.11-0041 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Дверной ограничитель, шт	1	8,30		8,30	МАТ=14,7277	122			122		
Полоток													
408	ФЕРР62-41-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Очистка вручную поверхности потока от краски и надела, 100 м2  НР 80% от ФОТ; (234 руб.) СП 50% от ФОТ; (146 руб.)	0,074	162,24  162,24			ОЗП=21,1589	234	234			20,80	1,54
409	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полоток, 100 м2  НР 105% от ФОТ; (198 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (89 руб.)	0,074	79,07  77,92	0,97  0,26	0,18	ОЗП=21,1886 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	123	122	1		8,1  0,02	0,60
410	ФССЛ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка водоэмульсионная CERESIT СТ 17, л	1	9,14		9,14	МАТ=7,0262	64			64		

ПК Гранд-Смета		58		6		5		4		3		7		8		9		10		11		12		13		14	
1	411	ФЕР15-01-047-15 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2263 руб.) СП 47% = 55% * 0.85 от ФОТ; (1013 руб.)	0,074	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	ОЗП=18,2085 ЭМ=10,827 ЗПМ=17,3841 МАТ=8,7532	5014	1298	260 82	3456	102,46 5,34	7,58 0,4													
	412	ФЕР06-07-002-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (1159 руб.) СП 68% = 80% * 0.85 от ФОТ; (646 руб.)	0,074	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=21,1619 ЭМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	1126	950	11	165	70,2 0,18	5,19 0,01													
	413	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0006	1 100,00		1 100,00	МАТ=14,6367	10			10															
	414	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0021	7 369,50		7 369,50	МАТ=17,1908	266			266															
		Стены																									
	415	ФЕР10-05-009-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одностороннему металлическому каркасу труднотеряемыми стеновыми панелями «Криплат» в один слой; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (7620 руб.) СП 54% = 63% * 0.85 от ФОТ; (3487 руб.)	0,305	1363,74 643,97	12,76	707,01	ОЗП=21,1808 ЭМ=0,7735 МАТ=5,6437	5380	4160	3	1217	71,00	21,66													
	416	ФССЦ-12.2.02.02-0071 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеновая панель «Криплат» RAL1019 (3,0x1,2) на основе ГКЛ-12,5мм; м2	32,64	73,22		73,22	МАТ=4,85	11591			11591															
	417	ФССЦ-09.2.03.01-0021 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки «Криплат», длина 3 м; шт	10	57,63		57,63	МАТ=4,85	2795			2795															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
418	ФССЦ-09.2.03.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ли профиль-заглушка алюминиевой для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	10	26,15		26,15	МАТ=4,85	1268	10		1268		
419	ФССЦ-09.2.03.01-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Л-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	6	64,92		64,92	МАТ=4,85	1889			1889		
420	ФССЦ-09.2.03.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	F-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	4	80,81		80,81	МАТ=4,85	1568			1568		
421	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м	0,099	29,41		29,41	ОЭП=21,156	62	62			3,77	0,37
422	ФЕРп1-01-015-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2	0,074	978,36		236,1	ОЭП=21,1808 ЗМ=12,7927 ЗПМ=20,2567 МАТ=8,6466	1372	1138	224	10	80,04	5,92
423	ФЕРп13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка бетонных поверхностей; 100 м2 (МАТ=0 к раск.; ОП п.1.13.7 При наведении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1)	0,074	95,04		9,22	ОЭП=21,1634 ЗМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=9,7472	138	135	3		8,17	0,60
424	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	3,7	15,09		15,09	МАТ=7,4856	419			419		
425	ФЕРп1-01-011-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм (общая толщина 20 мм); 100 м2  785,48 = 11 028,89 - 0,9 x 11 381,57 1,97	0,074	785,48		6,23	ОЭП=21,22 ЗМ=11,2808 ЗПМ=15,4588 МАТ=2,6669	600	505	5	90	37,67	2,79
				321,33		1,97				2		0,17	0,01

ПК Гранд-Смета		60			3			14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
426	ФЕР11-01-011-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2  (Поправка на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расч.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расч.; ТЗ=15; ТЗМ=15)  21,92 = 2 070,60 - 0,16 x 11 381,57  НР 123% от ФОТ; (938 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (488 руб.)	0,074	328,8 309,6	18,15 5,25	1,05	ОЗП=21,2228 ЭМ=11,4876 ЗПМ=13,4 МАТ=2,4631	502	486	1	36,3 0,45	2,69 0,03	
427	ФССЦ-04.3.02.01-0302 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Наливной пол Геркулес GF-177; т	0,21756	3 860,81	3 860,81	3 860,81	МАТ=2,99	2511	2511				
428	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках; 100 м2  НР 123% от ФОТ; (1159 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (603 руб.)	0,074	1145,69 386,07	1,91 0,66	757,71	ОЗП=21,2202 ЭМ=11,3717 ЗПМ=16,5909 МАТ=12,904	1331	606	2 1	723 0,05	3,35	
429	ФССЦ-01.6.03.04-0126 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Линолеум коммерческий; м2	7,548	113,91	113,91	113,91	МАТ=5,8177	5002	5002				
430	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м  НР 123% от ФОТ; (246 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (128 руб.)	0,039	137,09 61,32	2,13 0,42	73,64	ОЗП=21,1772 ЭМ=12,1126 ЗПМ=3,2619 МАТ=2,8606	152	129	3	20 0,04	6,68 0,04	0,66
431	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм; м	9,999	12,30	12,30	12,30	МАТ=1,7186	211	211				
432	ФССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт	0,01	63,00	63,00	63,00	МАТ=2,1,1647	13	13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
433	ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм, 100 шт	0,01	63,00		63,00	МАТ=19,918	13	10				
434	ФССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,04	128,00		128,00	МАТ=11,2776	58			58		
435	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,01	128,00		128,00	МАТ=7,2295	9			9		
436	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,01	128,00		128,00	МАТ=7,9132	10			10		
437	ФЕР1-01-049-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Укладка металлгического накладного профиля (порог), 100 м НР 123% от ФОТ; (53 руб) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (28 руб)	0,009	225,83 145,43		80,40	ОЗП=21,1813 МАТ=3,0608	30	28		2	16,64	0,15
438	ФССЦ-09.2.03.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профили стыкорежущие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм, м	0,945	22,58		22,58	МАТ=4,8582	104			104		
Итого по разделу 9 Документа №206, площадь 7,4 м2								89712					84,17
Раздел 10. Планово-экономическое бюро №208, площадь 34,8 м2													1,33
Окна													
439	ФЕР1-01-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 м НР 118% от ФОТ; (260 руб) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (119 руб)	0,037	4184,06 180,75		11,11 2,28	3 992,20 ОЗП=21,2204 ОМ=12,0756 ЗПМ=4,8026 МАТ=5,5807	971	142	5	824	21,19 0,19	0,78 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
440	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм; м	3,7	64,35		64,35	MAT=5,7751	1375			1375		
441	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2955 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (1323 руб.)	0,056	1563,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	ОЗП=21,1765 ЭМ=12,1306 ЗПМ=3,1831 MAT=25,6111	1837	1812	24 1	1	166,47 0,58	9,32 0,03
442	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); Белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	5,88	59,16		59,16	MAT=7,6727	2669			2669		
443	ФССЦ-14.5.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик-клей, "Космофен", 200 мл, шт	2	112,87		112,87	MAT=2,1	474			474		
444	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 118% от ФОТ; (514 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (235 руб.)	0,232	93,15 57,15		36,00	ОЗП=21,2208 MAT=6,3136	334	281		55	6,70	1,55
445	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, белый; шт	4	3,10		3,10	MAT=9,1322	113			113		
446	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, белый; шт	4	7,48		7,48	MAT=9,762	292			292		
447	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ; (424 руб.) СП 62% от ФОТ; (321 руб.)	0,02	1125,15 1051,72	73,43 9,45		ОЗП=21,1506 ЭМ=14,5836 ЗПМ=20,2814	466	445	21 4		128,73 0,7	2,57 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
448	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных, 100 м2 НР 82% от ФОТ: (358 руб.) СП 62% от ФОТ: (270 руб.)	0,0469	396,87	29,07	53	ОЗП=21,1472 ЭМ=10,9456 ЗПМ=20,273	382	387	15	12	46,11	2,16
				369,8	12,56					12		0,93	0,04
Политок													
449	ФЕРр82-41-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности потолка от краски и набела, 100 м2 НР 80% от ФОТ: (1099 руб.) СП 50% от ФОТ: (687 руб.)	0,348	162,24	162,24		ОЗП=21,1589	1195	1195			20,80	7,24
450	ФЕР15-04-006- 01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз пологие, 100 м2 НР 105% от ФОТ: (938 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ: (420 руб.)	0,348	79,07	0,97	0,18	ОЗП=21,1886 ЭМ=11,8041 ЗПМ=0,5384 МАТ=25,6111	580	575	4	1	8,1	2,82
				77,92	0,26					1		0,02	0,01
451	ФССЦ- 14.3.01.02-0103 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17, л	4,5	9,14		9,14	МАТ=7,0262	289			289		
452	ФЕР15-01-047- 15 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 НР 105% от ФОТ: (10627 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ: (4757 руб.)	0,348	6623,23	324,71	5335,40	ОЗП=18,2085 ЭМ=10,827 ЗПМ=17,3841 МАТ=8,7532	23579	6103	1223	16253	102,46	35,66
				963,12	63,39					383		5,34	1,86
453	ФЕР08-07-002- 01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м, 100 м2 НР 122% от ФОТ: (5450 руб.) СП 68%=80%*0,85 от ФОТ: (3038 руб.)	0,348	812,07	11,83	193,71	ОЗП=21,1619 ЭМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	5296	4467	50	779	70,2	24,43
				606,53	2,09							0,18	0,06
454	ФССЦ- 01.7.16.02-0001 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород, м3	0,0028	1100,00		1100,00	МАТ=14,6367	45			45		
455	ФССЦ- 01.7.16.02-0002 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные, т	0,0101	7369,50		7369,50	МАТ=17,1908	1280			1280		
Дверной проем													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
456	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт  НР 82% от ФОТ; (573 руб.) СП 62% от ФОТ; (433 руб.)	0,02	1579,15 1437,99	141,16		ОЗП=21,147 ЭМ=16,1547	654	608	46		179,30	3,59
457	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2  НР 82% от ФОТ; (184 руб.) СП 62% от ФОТ; (139 руб.)	0,032	288,06 288,06			ОЗП=21,1688	195	195			36,28	1,16
458	ФЕР46-03-007- 03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича; м3  НР 110% от ФОТ; (1038 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (566 руб.)	0,352	200,65 110,33	90,32		ОЗП=21,1461 ЭМ=16,1706	1335	821	514		12,30	4,33
459	ФЕРр53-25-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; т  НР 86% от ФОТ; (963 руб.) СП 70% от ФОТ; (784 руб.)	0,032	1581,13 1433,2	63,11 7,05	84,82	ОЗП=21,162 ЭМ=11,9491 ЗПМ=13,5886 МАТ=13,3673	1031	971	24 3	36	165,88 0,67	5,31 0,02
460	ФСЦЦ- 04.3.01.12-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50; м3	0,0173	519,80		519,80	МАТ=4,5797	41			41		
461	ФСЦЦ- 06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100; 1000 шт	0,0182	1752,60		1752,60	МАТ=5,1947	166			166		
462	ФСЦЦ- 07.2.07.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (перемычки сварные из швеллера №14); т	0,0333	10508,00		10508,00	МАТ=6,2686	2193			2193		
463	ФЕР13-03-002- 04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	0,005	301,56 68,43	10,14 0,24	222,99	ОЗП=21,1526 ЭМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=5,6436	14	7	7		6,42 0,02	0,03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
464	ФЕР10-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Защелка проема ГЛД по системе «КНАУФ» с одинарным металлческим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (1543 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (706 руб.)	0,0448	1868,16 888,86	18,81	960,49	ОЗТ=21,1808 ЗМ=0,7729 МАТ=6,3703	1118	843	1	274	98,00	4,39
465	ФССЛ-01.6.01.02.0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	9,408	15,00		15,00	МАТ=6,0433	853			853		
466	ФССЛ-07.2.06.03-0116 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль направляющий; м	6,765	6,91		6,91	МАТ=5,2706	246			246		
467	ФССЛ-07.2.06.03-0199 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль стоечный; м	9,139	8,06		8,06	МАТ=5,8362	430			430		
468	ФССЛ-01.7.06.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Диксунбанд»; 30/30000 мм; м	5,645	0,37		0,37	МАТ=11,8108	25			25		
469	ФССЛ-12.2.05.11-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОСЛАНТ (ТУ 5762-049-17925162-2006); м3	0,6921	281,60		281,60	МАТ=5,9996	1169			1169		
470	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах; площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (595 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (272 руб.)	0,016	3493,69 821,89	967,98 153,9	1703,82	ОЗТ=21,1763 ЗМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	675	278	178 42	219	89,53 11,68	1,43 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
471	ФССЦ-11.2.02.01-0012 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной, одностворчатый, глухой сосновый, массивный, окрашенный RAL7040 с наличником и доборами, фурнитурой нажимной, размер дверного полотна : 790x2090 мм, компл.	1	1 435,96		1 435,96	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	11516			11516		
472	ФЕР17-01-002-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка гарнитуры - ограничитель; 10 шт НР 128% от ФОТ; (114 руб.) СП 71%=83%*0.85 от ФОТ; (63 руб.)	0,1	27,54 26,94		0,60	ОЗП=21,1848 МАТ=5,1666	57	57			2,80	0,28
473	ФССЦ-01.7.04.11-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверной ограничитель; шт	1	8,30		8,30	МАТ=14,7277	122			122		

## Голы

474	ФЕРр57-3-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 80% от ФОТ; (126 руб.) СП 68% от ФОТ; (107 руб.)	0,22	29,41 29,41			ОЗП=21,156	137	137			3,77	0,83
475	ФЕР57-2-6 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (1293 руб.) СП 68% от ФОТ; (1099 руб.)	0,348	196,42 186,73		9,89 4,19	ОЗП=21,1592 ЭМ=10,9453 ЗПМ=20,2577	1412	1375	37 30		23,94 0,31	8,33 0,11
476	ФЕР11-01-015-07 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (10526 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (5477 руб.)	0,348	978,36 725,96		236,1 21,03	ОЗП=21,1808 ЭМ=12,7927 ЗПМ=20,2567 МАТ=8,6466	6451	5351	1051 148	49	80,04 2,09	27,85 0,73
477	ФЕР13-03-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка бетонных поверхностей; 100 м2 (МАТ=0 к расх.; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,348	95,04 85,82		9,22 0,22	ОЗП=21,1634 ЭМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=9,7472	648	632	16 1		8,17 0,02	2,84 0,01
478	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетонконтакт», КНАУФ, кг	17,4	15,09			МАТ=7,4956	1968			1968		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
479	ФЕР1-01-011-08 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм (общая толщина 20 мм); 100 м2 785,48 = 11 028,89 - 0,9 x 11 381,57	0,348	785,48 321,33	6,23 1,97	457,92	ОЗП=21,22 ЗМ=11,2808 ЗПМ=15,4588 МАТ=2,6689	2822	2373	24	425	37,67 0,17	13,11 0,06
480	ФЕР1-01-011-10 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2 (Поправка на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к расц.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расц.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) 21,92 = 2 070,60 - 0,18 x 11 381,57	0,348	328,8 309,6	18,15 5,25	1,05	ОЗП=21,2228 ЗМ=11,4876 ЗПМ=13,4 МАТ=2,4631	2360	2287	73 24		36,3 0,45	12,63 0,16
481	ФССЦ-04.3.02.01-0302 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Наливной пол Геркулес GF-177; т	1,02312	3 860,81		3 860,81	МАТ=2,99	11811			11811		
482	ФЕР1-01-01-057-01 Приказ Минстрой России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство гетерогенного и томогенного покрытия на клею со свариванием полотниц в стыках; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (5454 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (2838 руб.)	0,348	1145,69 386,07	1,91 0,66	757,71	ОЗП=21,2202 ЗМ=11,3717 ЗПМ=16,5809 МАТ=12,904	6261	2851	8 4	3402	45,26 0,05	15,75 0,02
483	ФССЦ-01.6.03.04-0126 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Линолеум коммерческий; м2	35,5	113,91		113,91	МАТ=5,8177	23525			23525		
484	ФЕР1-01-01-040-03 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м НР 123% от ФОТ; (571 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (297 руб.)	0,23	137,09 61,32	2,13 0,42	73,64	ОЗП=21,1772 ЗМ=12,1126 ЗПМ=3,2819 МАТ=2,8606	353	299	6	48	6,68 0,04	1,54 0,01
485	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Плинтусы для полов пластиковые; 19x48 мм; м	23,23	12,30		12,30	МАТ=1,7186	491			491		

ПК Гранд-Смета		3			68									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
486	ФССЦ- 11.3.03.14-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00		63,00	МАТ=21,1647	27						
487	ФССЦ- 11.3.03.14-0011 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса праая, высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00		63,00	МАТ=19,918	25			25			
488	ФССЦ- 11.3.03.14-0021 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,09	128,00		128,00	МАТ=11,2776	130			130			
489	ФССЦ- 11.3.03.14-0031 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,02	128,00		128,00	МАТ=7,2295	19			19			
490	ФССЦ- 11.3.03.14-0033 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,02	128,00		128,00	МАТ=7,9132	20			20			
491	ФЕР11-01-049- 01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м НР 123% от ФОТ; (53 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (28 руб.)	0,009	225,83 145,43		80,40	ОЗП=21,1813 МАТ=3,0608	30	28		2	16,64	0,15	
492	ФССЦ- 09.2.03.02-0022 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм; м	0,945	22,58		22,58	МАТ=4,8582	104			104			

Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
493	ФЕР10-05-009-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу труднотеряемыми стеновыми панелями "Криплат" в один слой, 100 м2	0,7768	1363,74	12,76	707,01	ОЗП=21,1808 ЭМ=0,7735 МАТ=5,6437	13703	10595			71,00	55,15
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 118% от ФОТ; (19409 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (8882 руб.)		643,97									
494	ФССП-12.2.02.02-0071	Стеновая панель "Криплат" RAL1019 (3,0х1,2) на основе ГКЛ-12,5мм, м2	83,12	73,22		73,22	МАТ=4,85	29518			29518		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
495	ФССП-09.2.03.01-0021	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	22	57,63		57,63	МАТ=4,85	6149			6149		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
496	ФССП-09.2.03.01-0031	Л-профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	22	26,15		26,15	МАТ=4,85	2790			2790		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
497	ФССП-09.2.03.01-0013	Л-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	9	64,92		64,92	МАТ=4,85	2834			2834		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
498	ФССП-08.2.03.01-0003	Г-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	6	80,81		80,81	МАТ=4,85	2352			2352		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
Итого по разделу 10 Планово-экономическое бюро №208, площадь 34,8 м2								313903					352,93
Раздел 11. Начальник ТТС №210, площадь 15,9 м2													5,49
Окна													
499	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 м	0,0185	4184,06	11,11	3 992,20	ОЗП=21,2204 ЭМ=12,0756 СПМ=4,8026 МАТ=5,5807	486	71		2	413	21,19
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 118% от ФОТ; (131 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (60 руб.)		180,75	2,28							0,19	0,39

ПК Гранд-Смета			70	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
500	ФССЦ- 11.3.03.01-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм; м	1,85	64,35	64,35	64,35	MAT=5,7751	688			688		
501	ФЕР15-01-050- 04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1478 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (662 руб.)	0,028	1563,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	ОЗП=21,1765 ЭМ=12,1306 ЗПМ=3,1831 MAT=25,6111	918	906	12	166,47	4,66 0,02	
502	ФССЦ- 11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	2,94	59,16	59,16	59,16	MAT=7,6727	1335			1335		
503	ФССЦ- 14.5.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик-клей, "Космофен", 200 мл; шт	1	112,87	112,87	112,87	MAT=2,1	237			237		
504	ФЕР10-01-036- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 118% от ФОТ; (256 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (118 руб.)	0,116	93,15 57,15	36,00	36,00	ОЗП=21,2208 MAT=6,3136	167	141		26	6,70	0,78
505	ФССЦ- 11.3.03.13-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, белый; шт	2	3,10	3,10	3,10	MAT=9,1322	57			57		
506	ФССЦ- 11.3.03.13-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, белый; шт	2	7,48	7,48	7,48	MAT=9,762	146			146		
Пололок													
507	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности потока от краски и набега; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (502 руб.) СП 50% от ФОТ; (314 руб.)	0,159	162,24 162,24	162,24	162,24	ОЗП=21,1589	546	546		546	20,80	3,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
508	ФЕР-15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовой глиняного проницаемости: за 1 раз пологая: 100 м2	0,159	79,07	0,97	0,18	ОЗП=21,1886 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	285	283	2	135	8,1	1,29
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 105% от ФОТ: (428 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ: (192 руб.)		77,92	0,26							0,02	
509	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	2,1	9,14		9,14	МАТ=7,0262	135			135		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
510	ФЕР-15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2	0,159	6623,23	324,71	5 335,40	ОЗП=18,2085 ЭМ=10,827 ЗПМ=17,3841 МАТ=8,7532	10773	2788	559	7426	102,46	16,29
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 105% от ФОТ: (4855 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ: (2173 руб.)		983,12	63,39					175		5,34	0,85
511	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2	0,159	812,07	11,83	193,71	ОЗП=21,1619 ЭМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	2420	2041	23	356	70,2	11,16
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 122% от ФОТ: (2490 руб.) СП 68%=80%*0,85 от ФОТ: (1388 руб.)		606,53	2,09							0,18	0,03
512	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород, м3	0,0013	1 100,00		1 100,00	МАТ=14,6367	21			21		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
513	ФССЦ-01.7.16.02-0002	Детали лесов стальные, комплектующие пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0046	7 369,50		7 369,50	МАТ=17,1908	583			583		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
<i>Дверной проем</i>													
514	ФЕР-р56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт	0,01	1579,15	141,16		ОЗП=21,147 ЭМ=16,1547	327	304	23		179,30	1,79
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 82% от ФОТ: (287 руб.) СП 62% от ФОТ: (217 руб.)		1437,99									
515	ФЕР-р56-10-1	Снятие дверных полотен; 100 м2	0,016	288,06		03П=21,1689		98	98			36,28	0,58
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 82% от ФОТ: (93 руб.) СП 62% от ФОТ: (70 руб.)		288,06									

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	516	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (595 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (272 руб.)	0,016	3493,69 821,89	967,98 153,9	1 703,82 ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	675	278	178 42	219	89,53 11,68	1,43 0,19
	517	ФССЦ-11.2.02.01-0012 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной, одностворчатый, глухой основной, массивный, окрашенный RAL7040 с наличником и доборами, фурнитурой нажимной, размер дверного полотна : 790x2090 мм, компл.	1	1 435,96	1 435,96	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	11516			11516		
	518	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка гарнитуры - ограничитель; 10 шт НР 128% от ФОТ; (114 руб.) СП 71%=83%*0.85 от ФОТ; (63 руб.)	0,1	27,54 26,94		ОЗП=21,1848 МАТ=5,1666	57	57			2,80	0,28
	519	ФССЦ-01.7.04.11-0041 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверной ограничитель, шт	1	8,30		МАТ=14,7277	122			122		
Стены													
	520	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка: кирпичных стен; м3 НР 110% от ФОТ; (4640 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (2531 руб.)	2,375	113,91 73,01	40,90	ОЗП=21,1502 ЭМ=16,1677	5238	3668	1570		8,24	19,57
	521	ФЕР10-05-002-03 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112); с двумя проемами; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (2700 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (1236 руб.)	0,056	2666,24 1242,59	5,04	ОЗП=21,1808 ЭМ=0,7738 МАТ=6,4924	1990	1474		516	137,00	7,67
	522	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	13,075	15,00		МАТ=6,0433	1185			1185		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
523	ФССЦ-12.2.02.02-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Стеновая панель "Криплат" РАЛ1019 (3,0х1,2) на основе ГКЛ-12,5мм; м2	13,075	73,22		73,22	МАТ=4,85	4643			4643		
524	ФССЦ-07.2.06.03-0116 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль направляющий; м	4,984	6,91		6,91	МАТ=5,2706	182			182		
525	ФССЦ-07.2.06.03-0199 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль стоечный; м	14,56	8,06		8,06	МАТ=5,8362	685			685		
526	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Бруски деревянные; 50*50 мм; м	3,024	4,17		4,17	МАТ=2,7721	35			35		
527	ФССЦ-12.2.05.11-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006); м3	0,5768	281,60		281,60	МАТ=5,9996	974			974		
528	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу труднотгорючими стеновыми панелями "Криплат" в один слой; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (13305 руб.) СП 54%-63%*0,85 от ФОТ; (6089 руб.)	0,5325	1363,74 643,97	12,76	707,01	ОСИТ=21,1808 ЭМ=0,7735 МАТ=5,6437	9393	7263	5	2125	71,00	37,81
529	ФССЦ-12.2.02.02-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Стеновая панель "Криплат" РАЛ1019 (3,0х1,2) на основе ГКЛ-12,5мм; м2	56,98	73,22		73,22	МАТ=4,85	20235			20235		

ПК Гранд-Смета		74												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
530	ФССЦ-09.2.03.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	16	57,63		57,63	МАТ=4,85	4472			4472			
531	ФССЦ-09.2.03.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ГП профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	16	26,15		26,15	МАТ=4,85	2029			2029			
532	ФССЦ-09.2.03.01-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	L-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	7	64,92		64,92	МАТ=4,85	2204			2204			
533	ФССЦ-09.2.03.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	F-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	5	80,81		80,81	МАТ=4,85	1960			1960			
<b>Полы</b>														
534	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м	0,108	29,41		29,41	ОЗП=21,156	67		67		3,77	0,41	
		НР 80% от ФОТ; (62 руб.) СП 68% от ФОТ; (62 руб.)		29,41		29,41								
535	ФЕРт1-01-015-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2	0,159	978,36	236,1	16,30	ОЗП=21,1808 ЭМ=12,7927 ЗПМ=20,2567 МАТ=8,6466	2947	2445	480	22	80,04	12,73	
		НР 123% от ФОТ; (4811 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (2503 руб.)		725,96	21,03	21,03				68		2,09	0,33	
536	ФЕРт3-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отрутовка бетонных поверхностей; 100 м2 (МАТ=0 к расх.; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,159	95,04	9,22	9,22	ОЗП=21,1634 ЭМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=9,7472	296	269	7		8,17	1,30	
		НР 90% от ФОТ; (403 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (269 руб.)		85,82	0,22	0,22						0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
537	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	7,95	15,09		15,09	МАТ=7,4956	899	1084		899		
538	ФЕР1-01-011-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм (общая толщина 20 мм); 100 м2 785,48 = 11 028,89 - 0,9 x 11 381,57 НР 123% от ФОТ; (2080 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (1082 руб.)	0,159	785,48 321,33	6,23 1,97	457,92	ОЗП=21,22 ЗМ=11,2808 ЗПМ=15,4568 МАТ=2,6669	1290	1084	11 5	195	37,67 0,17	5,99 0,03
539	ФЕР1-01-011-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2 (Поправка на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к раск.; ЗПМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) 21,92 = 2 070,60 - 0,18 x 11 381,57 НР 123% от ФОТ; (2020 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (1051 руб.)	0,159	328,8 309,6	18,15 5,25	1,05	ОЗП=21,2228 ЗМ=11,4876 ЗПМ=13,4 МАТ=2,4631	1078	1045	33 11		36,3 0,45	5,77 0,07
540	ФССЦ-04.3.02.01-0302 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Наливной пол Геркулес GF-177; т	0,46746	3 860,81		3 860,81	МАТ=2,99	5396			5396		
541	ФЕР1-01-01-057-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (2492 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (1297 руб.)	0,159	1145,69 386,07	1,91 0,66	757,71	ОЗП=21,2202 ЗМ=11,3717 ЗПМ=16,5909 МАТ=12,904	2861	1303	3 2	1555	45,26 0,05	7,2 0,01
542	ФССЦ-01.6.03.04-0233 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Линолеум полукommerческий гетерогенный (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32); м2	18,22	89,75		89,75	МАТ=4,6067	6706			6706		
543	ФЕР1-01-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м НР 123% от ФОТ; (418 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (218 руб.)	0,169	137,09 61,32	2,13 0,42	73,64	ОЗП=21,1772 ЗМ=12,1126 ЗПМ=3,2619 МАТ=2,8606	259	219	4	36	6,68 0,04	1,13 0,01

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	544	ФССЦ- 11.3.03.06-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм, м	17,07	12,30		12,30	МАТ=1,7186	361				
	545	ФССЦ- 11.3.03.14-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт	0,01	63,00		63,00	МАТ=21,1647	13		13		
	546	ФССЦ- 11.3.03.14-0011 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм; 100 шт	0,01	63,00		63,00	МАТ=19,918	13		13		
	547	ФССЦ- 11.3.03.14-0021 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,07	128,00		128,00	МАТ=11,2776	101		101		
	548	ФССЦ- 11.3.03.14-0031 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,01	128,00		128,00	МАТ=7,2295	9		9		
	549	ФССЦ- 11.3.03.14-0033 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,01	128,00		128,00	МАТ=7,9132	10		10		
	550	ФЕР11-01-049- 01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м НР 123% от ФОТ; (53 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (28 руб.)	0,009	225,83 145,43		80,40	ОЗП=21,1813 МАТ=3,0608	30	28	2	16,64	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
551	ФССЦ-09.2.03.02-0022	Профили стькопорекрывающие из алюминия	0,945	22,58		22,58	МАТ=4,8582	104			104		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм; м											
Итого по разделу 11 Начальник ТГС №210, площадь 15,9 м2													
Итого по разделу 11 Начальник ТГС №210, площадь 15,9 м2													
Раздел 12. Комната приема пищи													
Окна													
552	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 м	0,037	4184,06	11,11	3 992,20	ОЗП=21,2204 ЗМ=12,0756 ЗПМ=4,8026 МАТ=5,5807	971	142	5	824	21,19	0,78
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 118% от ФОТ; (260 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (119 руб.)		180,75	2,28							0,19	0,01
553	ФССЦ-11.3.03.01-0010	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм; м	3,7	64,35		64,35	МАТ=5,7751	1375			1375		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
554	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею, 100 м2	0,056	1563,91	35,36	0,36	ОЗП=21,1765 ЗМ=12,1306 ЗПМ=3,1831 МАТ=25,6111	1837	1812	24	1	166,47	9,32
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 105% от ФОТ; (2965 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (1323 руб.)		1528,19	6,88					1		0,58	0,03
555	ФССЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополиурол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	5,88	59,16		59,16	МАТ=7,6727	2669			2669		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
556	ФССЦ-14.5.01.11-0001	Герметик-клей, "Космофен", 200 мл; шт	2	112,87		112,87	МАТ=2,1	474			474		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
557	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею, 100 м	0,232	93,15		36,00	ОЗП=21,2208 ЗМ=6,3136 МАТ=6,3136	334	281		53	6,70	1,55
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 118% от ФОТ; (514 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (235 руб.)		57,15									

ПК Гранд-Смета			78	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
558	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размерами: 40x40 мм, Белый; шт	4	3,10		3,10	МАТ=9,1322	113			113		
559	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размерами: 25x90 мм, Белый; шт	4	7,48		7,48	МАТ=9,762	292			292		
<b>Полылок</b>												6,28	
560	ФЕР62-41-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности потолка от краски и набела; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (954 руб.) СП 50% от ФОТ; (597 руб.)	0,302	182,24 182,24			ОЗП=21,1589	1037				20,80	
561	ФЕР15-04-006-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникивания: за 1 раз потолков; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (815 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (365 руб.)	0,302	79,07 77,92	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1886 ЭМ=11,8041 ЭПМ=10,5384 МАТ=25,6111	503 1	3 1		1 1	8,1 0,02	2,45 0,01
562	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	3,9	9,14		9,14	МАТ=7,0262	250			250		
563	ФЕР15-01-047-15 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (9223 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (4128 руб.)	0,302	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	ОЗП=18,2085 ЭМ=10,827 ЭПМ=17,3841 МАТ=8,7532	20462	5286	1062	14104	102,46 5,34	30,94 1,61
564	ФЕР08-07-002-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (4729 руб.) СП 68%=80%*0,85 от ФОТ; (2636 руб.)	0,302	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=21,1619 ЭМ=12,2197 ЭПМ=0 МАТ=11,5633	4596	3876	44	676	70,2 0,18	21,2 0,05
565	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0024	1 100,00		1 100,00	МАТ=14,6367	39			39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
566	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали лесов стальные, укрупнительные пробками, крючками и хомутами, окрашенные: т	0,0088	7 369,50		7 369,50	МАТ=17,1908	1115			1115		
Дверной проем													
567	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отблжкой штукатурки в откосах: 100 шт	0,01	1579,15	141,16		ОЗП=21,147 ЭМ=16,1547	327	304	23		179,30	1,79
568	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятие дверных полотен: 100 м2	0,016	288,06			ОЗП=21,1689	98	98			36,28	0,58
569	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: 100 м2	0,016	3493,69	967,98	1 703,82	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	675	278	178	219	89,53	1,43
570	ФССЦ-11.2.02.01-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Блок Дверной, одностворчатый, глухой основной, массивный, окрашенный RAL7040 с наличником и доборами, фурнитурой нажимной, размер дверного полотна : 790x2090 мм, компл.	1	1 435,96		1 435,96	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	11516			11516		0,19
571	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка гарнитуры - ограничитель: 10 шт	0,1	27,54		0,50	ОЗП=21,1848 МАТ=5,1666	57	57			2,80	0,28
572	ФССЦ-01.7.04.11-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Дверной ограничитель: шт	1	8,30		8,30	МАТ=14,7277	122			122		
Стены													
573	ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж встроенной мебели из деревянного каркаса и листов ДСП: 100 м2	0,202	69,41	6,25		ОЗП=21,1614 ЭМ=10,9488 ЗПМ=20,2814	284	270	14		7,31	1,48
		НР 77% от ФОТ: (249 руб.) СП 50% от ФОТ: (162 руб.)		63,16	2,7					11		0,2	0,04

ПК Гранд-Смета		80												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
574	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу труднотеряющими стеновыми панелями "Криплат" в один слой; 100 м2  НР 118% от ФОТ; (18565 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (8498 руб.)	0,743	1383,74 643,97	12,76	707,01	ОЗП=21,1808 ЭМ=0,7735 МАТ=5,6437	13106	10134	7	2965	71,00	52,75	
575	ФССЦ-12.2.02.02-0071 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Стеновая панель "Криплат" RAL1019 (3,0x1,2) на основе ГКЛ-12,5мм; м2	79,5	73,22	73,22	73,22	МАТ=4,85	28232	28232		28232			
576	ФССЦ-09.2.03.01-0021 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	21	57,63	57,63	57,63	МАТ=4,85	5870	5870		5870			
577	ФССЦ-09.2.03.01-0031 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Пи-профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	21	26,15	26,15	26,15	МАТ=4,85	2663	2663		2663			
578	ФССЦ-09.2.03.01-0013 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	L-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	7	64,92	64,92	64,92	МАТ=4,85	2204	2204		2204			
579	ФССЦ-09.2.03.01-0003 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	F-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	5	80,81	80,81	80,81	МАТ=4,85	1960	1960		1960			
580	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство отбойной доски; 100 м  73,62 = 567,51 - 101 x 4,89 НР 123% от ФОТ; (533 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (277 руб.)	0,2	73,62 65,51	5,57 1,07	2,54	ОЗП=21,2205 ЭМ=12,149 ЗПМ=2,5607 МАТ=7,0014	295	278	14 1	3	7,68 0,09	1,54 0,02	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ПК Гранд-Смета</b>													
581	ФССП-11.2.09.01-0010	Плиты Древесностружечные ламинированные толщиной: 16 мм (доска отбойная - ширина 200 мм); 100 м2	0,04	3 317,56		3 317,56	МАТ=32	4246			4246		
<b>Полы</b>													
582	ФЕРР57-3-1	Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов: 100 м	0,211	29,41			ОЗП=21,156	131	131			3,77	0,80
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 80% от ФОТ: (121 руб.) СП 68% от ФОТ: (103 руб.)		29,41									
583	ФЕР11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий: 100 м2	0,302	978,36	236,1	16,30	ОЗП=21,1808 ЗМ=12,7927 ЗПМ=20,2567 МАТ=8,6466	5598	4644	912	42	80,04	24,17
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 123% от ФОТ: (9135 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (4753 руб.)		978,36	21,03					129		2,09	0,63
584	ФЕР13-03-001-01	Орунтовка бетонных поверхностей: 100 м2	0,302	95,04	9,22		ОЗП=21,1634 ЗМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=9,7472	562	549	13		8,17	2,47
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	(МАТ=0 к раск.: ОП л.1,3,7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ: (768 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ: (512 руб.)		95,04	0,22					1		0,02	0,01
585	ФССП-14.3.01.01-0001	Рунтовка: «Бетонконтакт», КНАУФ: к	15,1	15,09		15,09	МАТ=7,4956	1708			1708		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр			15,09									
586	ФЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм (общая толщина 20 мм); 100 м2	0,302	785,48	6,23	457,92	ОЗП=21,22 ЗМ=11,2808 ЗПМ=15,4568 МАТ=2,6669	2449	2059	21	369	37,67	11,38
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	785,48 = 11 028,89 - 0,9 x 11 381,57 НР 123% от ФОТ: (3951 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (2056 руб.)		785,48	1,97					9		0,17	0,05
587	ФЕР11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08. 100 м2	0,302	328,8	18,15	1,05	ОЗП=21,2228 ЗМ=11,4876 ЗПМ=13,4 МАТ=2,4631	2048	1984	63	1	36,3	10,96
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	(Поправка на толщину ТЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к раск.: ЗПМ=15; МАТ=15 к раск.: ТЗ=15; ЗМ=15) 21,92 = 2 070,60 - 0,18 x 11 381,57 НР 123% от ФОТ: (3833 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (1994 руб.)		328,8	5,25					21		0,45	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
588	ФССЦ-04.3.02.01-0302 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Наливной пол Геркулес GF-177, т	0,88788	3 860,81		3 860,81	MAT=2,99	10250			10250		
589	ФЕР11-01-057-01 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариваемым полотнищ в стыках; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (4731 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (2461 руб.)	0,302	1145,69 386,07	1,91 0,68	757,71	ОЗП=21,2202 ЗМ=11,3717 ЗПМ=16,5909 MAT=12,904	5433	2474	7 3	2952	45,26 0,05	13,67 0,02
590	ФССЦ-01.6.03.04-0126 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Линолеум коммерческий; м2	30,8	113,91		113,91	MAT=5,8177	20411			20411		
591	ФЕР11-01-040-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м НР 123% от ФОТ; (555 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (289 руб.)	0,223	137,09 61,32	2,13 0,42	73,64	ОЗП=21,1772 ЗМ=12,1126 ЗПМ=3,2619 MAT=2,8606	342	290	6	46	6,88 0,04	1,49 0,01
592	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитуса для полов пластиковые, 19x48 мм; м	22,52	12,30		12,30	MAT=1,7186	476			476		
593	ФССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового плитнуса левая, высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00		63,00	MAT=21,1647	27			27		
594	ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового плитнуса правая, высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00		63,00	MAT=19,918	25			25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
595	ФССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,09	128,00		128,00	МАТ=1,2776	130			130			
596	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,02	128,00		128,00	МАТ=7,2295	19			19			
597	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,02	128,00		128,00	МАТ=7,9132	20			20			
598	ФЕР1-01-049-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Укладка металлического накладного профиля (пороз): 100 м	0,009	225,83 145,43		80,40	ОЗП=21,1813 МАТ=3,0608	30	28		2	16,64	0,15	
599	ФССЦ-09.2.03.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порозки) с покрытием, шириной: 60 мм, м	0,945	22,58		22,58	МАТ=4,8582	104			104			
Итого по разделу 12 Комната приема пищи													270567	290,44
Раздел 13. Вет.бюро №211, площадь 15,5 м2													4,7	
Окна														
600	ФЕР1-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 м	0,0185	4184,06 180,75	11,11 2,28	3 992,20	ОЗП=21,2204 ЗМ=12,0756 ЗПМ=4,8026 МАТ=5,5807	486	71		2	413 0,19	0,39	
601	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм, м	1,85	64,35		64,35	МАТ=5,7751	688				688		

ПК Гранд-Смета			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	602	ФЕР15-01-050-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2  НР 105% от ФОТ; (1478 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (662 руб.)	0,028	1563,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	ОЗП=21,1765 ЭМ=12,1306 ЗПМ=3,1831 МАТ=25,6111	918	906	12	166,47	4,66	
	603	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); Белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	2,94	59,16	59,16	59,16	МАТ=7,6727	1335		1335			
	604	ФССЦ-14.5.01.11-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик-клей, "Космофен", 200 мл; шт	1	112,87	112,87	112,87	МАТ=2,1	237		237			
	605	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м  НР 118% от ФОТ; (258 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (118 руб.)	0,116	93,15 57,15	36,00	36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	167	141		6,70	0,78	
	606	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, белый; шт	2	3,10	3,10	3,10	МАТ=9,1322	57		57			
	607	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, белый; шт	2	7,48	7,48	7,48	МАТ=9,762	146		146			
Поллак														
	608	ФЕР62-41-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности потолка от краски и набела; 100 м2  НР 80% от ФОТ; (490 руб.) СП 50% от ФОТ; (306 руб.)	0,155	162,24 162,24			ОЗП=21,1589	532	532		20,80	3,22	
	609	ФЕР15-04-006-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз потолков; 100 м2  НР 105% от ФОТ; (417 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (187 руб.)	0,155	79,07 77,92	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1886 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	258	256	2	8,1	1,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, л	2	9,14		9,14	MAT=7,0262	128	10		128		
611	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 НР 105% от ФОТ; (4734 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (2119 руб.)	0,155	6623,23	324,71	5335,40	ОЗП=18,2085 ЗМ=10,827 ЗПМ=17,3841 МАТ=8,7532	10502	2718	545	7239	102,46	15,88
612	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м, 100 м2 НР 122% от ФОТ; (2427 руб.) СП 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1353 руб.)	0,155	812,07	11,83	193,71	ОЗП=21,1619 ЗМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	2359	1989	22	348	70,2	10,88
613	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0012	1100,00		1100,00	МАТ=14,6367	19			19		
614	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали лесов стальные, комплектующие пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0045	7369,50		7369,50	МАТ=17,1908	570			570		
<b>Дверной проем</b>													
615	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ; (287 руб.) СП 62% от ФОТ; (217 руб.)	0,01	1579,15	141,16		ОЗП=21,147 ЗМ=10,1547	327	304	23		179,30	1,79
616	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятие дверных полован; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (93 руб.) СП 62% от ФОТ; (70 руб.)	0,016	288,06			ОЗП=21,1689	98	98			36,28	0,58
617	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 НР 118% от ФОТ; (595 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (272 руб.)	0,016	3493,69	967,98	1703,82	ОЗП=21,1763 ЗМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	675	278	178	219	89,53	1,43
				821,89	153,9					42		11,68	0,19

ПК Гранд-Смвст		86												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
618	ФССЦ-11.2.02.01-0012 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной, одностворчатый, глухой сосновый, массивный, окрашенный RAL7040 с наличником и доборами, фурнитурой нажимной, размер дверного полотна : 790x2090 мм, компл.	1	1 435,96		1 435,96	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	11516						
619	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка гарнитуры - ограничитель, 10 шт НР 128% от ФОТ; (114 руб.) СП 71%=83%*0.85 от ФОТ; (63 руб.)	0,1	27,54 26,94		0,60	ОЗП=21,1848 МАТ=5,1666	57	57			2,80	0,28	
620	ФССЦ-01.7.04.11-0041 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверной ограничитель, шт	1	8,30		8,30	МАТ=14,7277	122			122			
Слены														
621	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу труднотерячими стеновыми панелями "Криплат" в один слой; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (13118 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (6003 руб.)	0,525	1363,74 643,97	12,76	707,01	ОЗП=21,1808 ЭМ=0,7735 МАТ=6,6437	9261	7161	5	2095	71,00	37,28	
622	ФССЦ-12.2.02.02-0071 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеновая панель "Криплат" RAL1019 (3,0x1,2) на основе ГКЛ-12,5мм; м2	56,18	73,22		73,22	МАТ=4,85	19951			19951			
623	ФССЦ-09.2.03.01-0021 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	17	57,63		57,63	МАТ=4,85	4752			4752			
624	ФССЦ-09.2.03.01-0031 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Пл профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	17	26,15		26,15	МАТ=4,85	2156			2156			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
625	ФССЦ-09.2.03.01-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	L-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", Длина 3 м, шт	8	64,92		64,92	МАТ=4,85	2519	10	11	12	2519	13	14
626	ФССЦ-09.2.03.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	F-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", Длина 3 м, шт	5	80,81		80,81	МАТ=4,85	1960			1960			
627	ФЕР1-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство отбойной доски, 100 м	0,056	73,62	5,57	2,54	ОЗП=21,2205 ЗМ=12,149 ЗПМ=2,5607 МАТ=7,0014	83	78	4	1	7,68	0,43	
		73,62 = 567,51 - 101 x 4,89		65,51	1,07							0,09	0,01	
		НР 123% от ФОТ: (150 руб.)												
		СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (78 руб.)												
628	ФССЦ-11.2.09.01-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плиты древесностружечные ламинированные толщиной: 18 мм (доска отбойная - ширина 200 мм); 100 м2	0,0112	3 317,56		3 317,56	МАТ=32	1189			1189			
Полы														
629	ФЕР57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м	0,15	29,41		29,41	ОЗП=21,156	93	93			3,77	0,57	
		НР 80% от ФОТ: (86 руб.)		29,41										
		СП 68% от ФОТ: (73 руб.)												
630	ФЕР57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума, 100 м2	0,155	185,8	8,12		ОЗП=21,1595 ЗМ=10,9566 ЗПМ=20,2215	597	583	14		22,78	3,53	
		(В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ЛЗ=2; ЛЗМ=2))		177,68	3,52					11		0,26	0,04	
		НР 80% от ФОТ: (546 руб.)												
		СП 68% от ФОТ: (464 руб.)												
631	ФЕР57-2-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя, 100 м2	0,155	196,42	9,69		ОЗП=21,1592 ЗМ=10,9453 ЗПМ=20,2577	629	613	16		23,94	3,71	
		НР 80% от ФОТ: (576 руб.)		186,73	4,19					13		0,31	0,05	
		СП 68% от ФОТ: (490 руб.)												
632	ФЕР57-1-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка оснований покрытия полов: простыльных полов, 100 м2	0,155	136,03			ОЗП=21,1593	446	446			17,44	2,70	
		НР 80% от ФОТ: (410 руб.)		136,03										
		СП 68% от ФОТ: (349 руб.)												

ПК Гранд-Смета		88												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
633	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов. лаг из досок и брусков; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (180 руб.) СП 68% от ФОТ; (153 руб.)	0,155	59,83 59,83			ОЗП=21,1576	196	196			7,67	1,19	
634	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выемка шлака; м3 (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 123% от ФОТ; (2915 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (1517 руб.)	3,1	64,5 17,94	46,56 5,15		ОЗП=21,1471 ЭМ=8,5761 ЗПМ=20,2562 МАТ=6,4054	2414	1176	1238 323		2,02 0,51	6,26 1,58	
635	ФЕР11-01-015-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (4688 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (2439 руб.)	0,155	978,36 725,96	236,1 21,03	16,30	ОЗП=21,1808 ЭМ=12,7927 ЗПМ=20,2567 МАТ=8,6466	2873	2383	468 66	22	80,04 2,09	12,41 0,32	
636	ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка бетонных поверхностей; 100 м2 (МАТ=0 к расх.; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,155	95,04 85,82	9,22 0,22		ОЗП=21,1634 ЭМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=9,7472	288	282	6		8,17 0,02	1,27	
637	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетокоактант», КНАУФ; кг	7,75	15,09		15,09	МАТ=7,4956	877			877			
638	ФЕР11-01-011-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм (общая толщина 20 мм); 100 м2 785,48 = 11 028,89 - 0,9 x 11 381,57	0,155	785,48 321,33	6,23 1,97	457,92	ОЗП=21,22 ЭМ=11,2808 ЗПМ=15,4568 МАТ=2,6669	1257	1057	11 5	189	37,67 0,17	5,84 0,03	
639	ФЕР11-01-011-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2 (Поправка на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) 21,92 = 2 070,60 - 0,18 x 11 381,57	0,155	328,8 309,6	18,15 5,25	1,05	ОЗП=21,2228 ЭМ=11,4876 ЗПМ=13,4 МАТ=2,4631	1051	1018	32 11	1	36,3 0,45	5,63 0,07	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
640	ФССЦ-04.3.02.01-0302 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Наливной пол Геркулес GF-177. т	0,4557	3 860,81		3 860,81	МАТ=2,99	5261	10		5261		
641	ФЕР1-01-057-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариваемым подложки в стыках; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (2430 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (1265 руб.)	0,155	1145,69 386,07	1,91 0,66	757,71	ОЗП=21,2202 ЗМ=11,3717 ЗПМ=16,5909 МАТ=12,904	2789	1270	3	1516	45,26 0,05	7,02 0,01
642	ФССЦ-01.6.03.04-0126 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Линолеум коммерческий; м2	15,81	113,91		113,91	МАТ=5,8177	10477			10477		
643	ФЕР1-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных; на винтах самонарезающих; 100 м НР 123% от ФОТ; (390 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (203 руб.)	0,157	137,09 61,32	2,13 0,42	73,64	ОЗП=21,1772 ЗМ=12,1126 ЗПМ=3,2619 МАТ=2,8606	241	204	4	33	6,68 0,04	1,05 0,01
644	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плинтуса для полов пластиковые; 19x48 мм; м	15,86	12,30		12,30	МАТ=1,7186	335			335		
645	ФССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая; высота 48 мм; 100 шт	0,01	63,00		63,00	МАТ=21,1647	13			13		
646	ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая; высота 48 мм; 100 шт	0,01	63,00		63,00	МАТ=19,918	13			13		

ПК Гранд-Смета		90												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
647	ФССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,06	128,00		128,00	МАТ=11,2776	87						
648	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,01	128,00		128,00	МАТ=7,2295	9						
649	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,01	128,00		128,00	МАТ=7,9132	10						
650	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м НР 123% от ФОТ; (53 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (28 руб.)	0,009	225,83 145,43		80,40	ОЗП=21,1813 МАТ=3,0608	30	28		2	16,64	0,15	
651	ФССЦ-09.2.03.02-0022 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профили стыкорекревяющие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм; м	0,945	22,58		22,58	МАТ=4,8582	104			104			
Итого по разделу 13 Вет.бюро №211, площадь 15,5 м2								177652					189,14	

Раздел 14. Бюро, №213, площадь 14,4 м2

Окна		90												
652	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 м НР 118% от ФОТ; (131 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (60 руб.)	0,0185	4184,06 180,75	11,11 2,28	3 992,20	ОЗП=21,2204 ЭМ=12,0756 ЗПМ=4,8026 МАТ=5,5807	486	71		2	413	21,19 0,19	0,39
653	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм; м	1,85	64,35		64,35	МАТ=5,7751	688				688		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
654	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративными бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею, 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1478 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (662 руб.)	0,028	1563,91	35,36	0,36	ОЗП=21,1765 ЗМ=12,1306 ЗПМ=3,1831 МАТ=25,6111	918	906	1	1335	166,47	4,66
655	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Защелки-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм, м2	2,94	59,16	59,16	МАТ=7,6727	1335				1335		0,02
656	ФССЦ-14.5.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Герметик-клей, "Космофен", 200 мл, шт	1	112,87	112,87	МАТ=2,1	237				237		
657	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка углов ПВХ на клею, 100 м ИР 118% от ФОТ; (258 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (118 руб.)	0,116	93,15	36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	167	141			26	6,70	0,78
658	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, белый, шт	2	3,10	3,10	МАТ=9,1322	57				57		
659	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, белый, шт	2	7,48	7,48	МАТ=9,762	146				146		
Потолок													
660	ФЕР62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Очистка вручную поверхности потолка от краски и набела, 100 м2 НР 80% от ФОТ; (454 руб.) СП 50% от ФОТ; (284 руб.)	0,144	162,24	162,24	ОЗП=21,1589	494	494				20,80	3,00
661	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (389 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (174 руб.)	0,144	79,07	0,97	ОЗП=21,1886 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	240	238	2			8,1	1,17

ПК Гражд-Смета		3			92		7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
662	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	1,9	9,14		9,14	MAT=7,0262	122			122			
663	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (4398 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (1969 руб.)	0,144	6623,23 983,12	324,71 63,39	5 335,40	ОЗП=18,2085 ЭМ=10,827 ЗПМ=17,3841 MAT=8,7532	9757 159	2525	506 159	6726	102,46 5,34	14,75 0,77	
664	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2	0,144	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=21,1619 ЭМ=12,2197 ЗПМ=0 MAT=11,5633	2192	1848	21	323	70,2 0,18	10,11 0,03	
665	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0012	1 100,00		1 100,00	MAT=14,6367	19			19			
666	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0042	7 369,50		7 369,50	MAT=17,1908	532			532			
<b>Дверной проем</b>														
667	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ; (287 руб.) СП 62% от ФОТ; (217 руб.)	0,01	1579,15 1437,99	141,16		ОЗП=21,147 ЭМ=16,1547	327	304	23		179,30	1,79	
668	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (93 руб.) СП 62% от ФОТ; (70 руб.)	0,016	288,06 288,06	288,06		ОЗП=21,1689	98	98			36,28	0,58	
669	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (595 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (272 руб.)	0,016	3493,69 821,89	967,98 153,9	1 703,82	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 MAT=8,0194	675	278	178 42	219	89,53 11,68	1,43 0,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
670	ФССЦ-11.2.02.01-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Блок дверной, одностворчатый, глухой основной, массивный, окрашенный RAL7040 с наличником и доборами, фурнитурой нажимной, размер дверного полотна : 790x2090 мм, компл.	1	1 435,96		1 435,96	ОЗП=21,1763 ЗМ=11,4708 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	11516						
671	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка гарнитуры - ограничитель. 10 шт НР 128% от ФОТ; (114 руб.) СП 71%=83%*0,85 от ФОТ; (63 руб.)	0,1	27,54 26,94		0,60	ОЗП=21,1848 МАТ=5,1666	57	57			2,80	0,28	
672	ФССЦ-01.7.04.11-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Дверной ограничитель, шт	1	8,30		8,30	МАТ=14,7277	122				122		
Стены														
673	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по единичному металлическому каркасу труднотеряемыми панелями "Криплат" в один слой; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (13118 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (6003 руб.)	0,525	1363,74 643,97	12,76	707,01	ОЗП=21,1808 ЗМ=0,7735 МАТ=5,6437	9261	7161		5	2095	71,00	37,28
674	ФССЦ-12.2.02.02-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Стеновая панель "Криплат" RAL1019 (3,0x1,2) на основе ГКЛ-12,5мм; м2	56,18	73,22		73,22	МАТ=4,85	19951				19951		
675	ФССЦ-09.2.03.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	17	57,63		57,63	МАТ=4,85	4752				4752		
676	ФССЦ-09.2.03.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Пн профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	17	26,15		26,15	МАТ=4,85	2156				2156		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
677	ФССЦ-09.2.03.01-0013 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	L-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	8	64,92	64,92	64,92	МАТ=4,85	2519			2519		
678	ФССЦ-09.2.03.01-0003 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	F-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	4	80,81	80,81	80,81	МАТ=4,85	1568			1568		
679	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство отбойной доски; 100 м 73,62 = 567,51 - 101 x 4,89 НР 123% от ФОТ; (150 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (78 руб.)	0,056	73,62 65,51	5,57 1,07	2,54	ОЗП=21,2205 ЭМ=12,149 ЗПМ=2,5607 МАТ=7,0014	83	78	4	1	7,68 0,09	0,43 0,01
680	ФССЦ-11.2.09.01-0010 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты древесностружечные ламинированные толщиной: 16 мм (доска отбойная - ширина 200 мм); 100 м2	0,0112	3 317,56	3 317,56	3 317,56	МАТ=32	1189			1189		
<b>Полы</b>													
681	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 80% от ФОТ; (92 руб.) СП 68% от ФОТ; (78 руб.)	0,16	29,41 29,41			ОЗП=21,156	100	100			3,77	0,60
682	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума; 100 м2 (В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 80% от ФОТ; (507 руб.) СП 68% от ФОТ; (431 руб.)	0,144	185,8 177,68	8,12 3,52		ОЗП=21,1595 ЭМ=10,9556 ЗПМ=20,2215	554	541	13 10		22,78 0,26	3,28 0,04
683	ФЕРр57-2-6 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (534 руб.) СП 68% от ФОТ; (454 руб.)	0,144	196,42 186,73	9,69 4,19		ОЗП=21,1592 ЭМ=10,9453 ЗПМ=20,2577	584	569	15 12		23,94 0,31	3,45 0,04
684	ФЕРр57-1-3 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (381 руб.) СП 68% от ФОТ; (324 руб.)	0,144	136,03 136,03			ОЗП=21,1593	414	414			17,44	2,51

1	2	3	4	5	6	95	7	8	9	10	11	12	13	14
685	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков: 100 м2 НР 80% от ФОТ: (167 руб.) СП 68% от ФОТ: (142 руб.)	0,144	59,83	59,83			ОЗП=21,1576	182	182			7,67	1,10
686	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Выемка шлака: м3 (Табл. 2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 123% от ФОТ: (2710 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (1410 руб.)	2,88	64,5	64,5	46,56		ОЗП=21,1471 ЭМ=8,5761 ЗПМ=20,2562 МАТ=6,4054	2243	1093	1150		2,02	5,82
687	ФЕР11-01-015-07 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий: 100 м2 НР 123% от ФОТ: (4354 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (2266 руб.)	0,144	978,36	978,36	236,1	16,30	ОЗП=21,1808 ЭМ=12,7927 ЗПМ=20,2567 МАТ=8,6466	2669	2214	435	20	80,04	11,53
688	ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Осрунтовка бетонных поверхностей: 100 м2 (МАТ=0 к раск.; ОП п.1,13,7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ: (365 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ: (244 руб.)	0,144	95,04	95,04	9,22		ОЗП=21,1634 ЭМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=9,7472	268	262	6		8,17	1,18
689	ФСЦЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	7,2	15,09	15,09		15,09	МАТ=7,4956	814			814		
690	ФЕР11-01-011-08 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа, толщиной 5 мм (общая толщина 20 мм): 100 м2 785,48 = 11 028,89 - 0,9 x 11 381,57 НР 123% от ФОТ: (1883 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (980 руб.)	0,144	785,48	785,48	6,23	457,92	ОЗП=21,22 ЭМ=11,2808 ЗПМ=15,4588 МАТ=2,6669	1168	982	10	176	37,67	5,42
691	ФЕР11-01-011-10 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08, 100 м2 21,92 = 2 070,60 - 0,18 x 11 381,57 НР 123% от ФОТ: (1829 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (952 руб.)	0,144	328,8	328,8	18,15	1,05	ОЗП=21,2228 ЭМ=11,4876 ЗПМ=13,4 МАТ=2,4631	977	946	30	1	36,3	5,23
				309,6	309,6	5,25					10		0,45	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
692	ФССЦ-04.3.02.01-0302 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наливной пол Геркулес GF-177; т	0,42336	3 860,81		3 860,81	MAT=2,99	4887			4887		
693	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (2256 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (1175 руб.)	0,144	1145,69 386,07	1,91 0,66	757,71	ОЗП=21,2202 ЭМ=11,3717 ЗПМ=16,5909 MAT=12,904	2591	1180	3	1408	45,26 0,05	6,52 0,01
694	ФССЦ-01.6.03.04-0126 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Линолеум коммерческий; м2	14,69	113,91		113,91	MAT=5,8177	9735			9735		
695	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м НР 123% от ФОТ; (392 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (204 руб.)	0,158	137,09 61,32	2,13 0,42	73,64	ОЗП=21,1772 ЭМ=12,1126 ЗПМ=3,2619 MAT=2,8606	243	205	4	34	6,68 0,04	1,06 0,01
696	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитуса для полов пластиковые, 19x48 мм; м	15,96	12,30		12,30	MAT=1,7186	337			337		
697	ФССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового плитуса левая, высота 48 мм; 100 шт	0,01	63,00		63,00	MAT=21,1647	13			13		
698	ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового плитуса правая, высота 48 мм; 100 шт	0,01	63,00		63,00	MAT=19,918	13			13		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
699	ФССЛ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,06	128,00		128,00	МАТ=11,2776	87	10		87			
700	ФССЛ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,01	128,00		128,00	МАТ=7,2295	9			9			
701	ФССЛ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,01	128,00		128,00	МАТ=7,9132	10			10			
702	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Укладка металлического накладного профиля (порога), 100 м	0,009	225,83		80,40	ОЭП=21,1813 МАТ=3,0608	30	28		2	16,64	0,15	
703	ФССЛ-09.2.03.02-0022 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Профили стыкорежывающие из алюминивых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм, м	0,945	22,58		22,58	МАТ=4,8582	104			104			
Итого по разделу 14 Бюро, №213, площадь 14,4 м2													181,13	
Раздел 15. Электробюро, №212, площадь 75,9 м2													4,95	
Окна														
704	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 м	0,0555	4184,06		111,11	ОЭП=21,2204 ЭМ=12,0756 ЭПМ=4,8026 МАТ=5,5807	1457	213		7	1237	21,19	1,18
705	ФССЛ-11.3.03.01-0010 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм, м	5,55	64,35		64,35	МАТ=5,7751	2063			2063		0,01	

ПК Гранд-Света		98												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
706	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (4435 руб.) СП 47%-55%*0.85 от ФОТ; (1985 руб.)	0,084	1563,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	ОЗП=21,1765 ЭМ=12,1306 ЗПМ=3,1831 МАТ=25,6111	2755	2718	36	1	166,47 0,58	13,98 0,05	
707	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); Белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	8,82	59,16		59,16	МАТ=7,6727	4004			4004			
708	ФССЦ-14.5.01.11-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик-клей, "Космофен", 200 мл; шт	4	112,87		112,87	МАТ=2,1	948			948			
709	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 118% от ФОТ; (773 руб.) СП 54%-63%*0.85 от ФОТ; (354 руб.)	0,348	93,15 57,15		36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	501	422		79	6,70	2,33	
710	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, белый; шт	6	3,10		3,10	МАТ=9,1322	170			170			
711	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, белый; шт	6	7,48		7,48	МАТ=9,762	438			438			
Дверные проемы														
712	ФЕРР56-9-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ; (1721 руб.) СП 62% от ФОТ; (1301 руб.)	0,06	1579,15 1437,99	141,16		ОЗП=21,147 ЭМ=16,1547	1961	1825	136		179,30	10,76	
713	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (622 руб.) СП 62% от ФОТ; (470 руб.)	0,108	288,06 288,06			ОЗП=21,1689	659	659			36,28	3,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
714	ФЕР10-05-001-01	Зашивка проема ГКЛ по системе «КНАУФ» с односторонней обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих; 100 м2	0,026	1866,16	18,81	960,49	ОЗП=21,1808 ЭМ=0,7729 МАТ=6,3703	649	489	160	98,00	2,55	
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 118% от ФОТ; (896 руб.) СП 54%-63%*0,85 от ФОТ; (410 руб.)		888,86									
715	ФССП-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	5,46	15,00		15,00	МАТ=6,0433	495		495			
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
716	ФССП-07.2.06.03-0116	Профиль направляющий; м	3,926	6,91		6,91	МАТ=5,2706	143		143			
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
717	ФССП-07.2.06.03-0199	Профиль стоечный; м	5,304	8,06		8,06	МАТ=5,8362	250		250			
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
718	ФССП-01.7.06.01-0041	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгбанд»; 30/30000 мм; м	3,276	0,37		0,37	МАТ=11,8108	14		14			
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
719	ФССП-12.2.05.11-0027	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006); м3	0,4017	281,60		281,60	МАТ=5,9996	679		679			
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
720	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2	0,016	3493,69	967,98	1703,82	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 СПМ=17,2392 МАТ=8,0194	675	278	178	219	89,53	1,43
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 118% от ФОТ; (595 руб.) СП 54%-63%*0,85 от ФОТ; (272 руб.)		821,89	153,9					42		11,68	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
721	ФССЦ-11.2.02.01-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной, одностворчатый, глухой сосновый, массивный, окрашенный RAL7040 с наличником и доборами, фурнитурой нажимной, размер дверного полотна : 790x2090 мм; компл.	1	1 435,96		1 435,96	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	11516			11516		
722	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка гарнитуры - ограничитель, 10 шт НР 128% от ФОТ; (114 руб.) СП 71%=83%*0.85 от ФОТ; (63 руб.)	0,1	27,54 26,94		0,60	ОЗП=21,1848 МАТ=5,1666	57	57			2,80	0,28
723	ФССЦ-01.7.04.11-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверной ограничитель; шт	1	8,30		8,30	МАТ=14,7277	122			122		
<b>Потолок</b>													
724	ФЕР62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности потока от краски и набела; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (2398 руб.) СП 50% от ФОТ; (1499 руб.)	0,759	162,24 162,24		162,24	ОЗП=21,1589	2606	2606			20,80	15,79
725	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз потолков; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2046 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (916 руб.)	0,759	79,07 77,92	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1886 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	1253	1253	9	3	8,1 0,02	6,15 0,02
726	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	9,9	9,14		9,14	МАТ=7,0262	636			636		
727	ФЕР63-21-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой; вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной; 100 м 825,91 = 3 562,21 - 5,73 x 477,54 НР 86% от ФОТ; (721 руб.) СП 70% от ФОТ; (587 руб.)	0,1	825,91 286,55	539,36 61,82	825,91	ОЗП=21,1805 ЭМ=4,726 ЗПМ=19,6868	862	607	255 122		29,36 11,82	2,94 1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
728	ФССЦ-14.5.01.10-0018 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Пена монтажная: МАКРОГЛЕХ ПРО. л	3	58,58		58,58	МАТ=7,9979	1406			1406		
729	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (23181 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (10376 руб.)	0,759	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	ОЗП=18,2085 ЗМ=10,827 ЗПМ=17,3841 МАТ=8,7532	51426	13311	2668 836	35447	102,46 5,34	77,77 4,05
730	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубочатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (11885 руб.) СП 68%=80%*0,85 от ФОТ; (6625 руб.)	0,759	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=21,1619 ЗМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=1,5633	11552	9742	110	1700	70,2 0,18	53,28 0,14
731	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0061	1 100,00		1 100,00	МАТ=14,6367	98			98		
732	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали леса стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные, т	0,022	7 369,50		7 369,50	МАТ=17,1908	2787			2787		
Стены													
733	ФЕРР63-10-1 Приказ Минчитрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж встроенной мебели из деревянного каркаса и листов ДСП; 100 м2 НР 77% от ФОТ; (219 руб.) СП 50% от ФОТ; (148 руб.)	0,177	69,41 63,16	6,25 2,7		ОЗП=21,1614 ЗМ=10,9488 ЗПМ=20,2814	249	237	12 10		7,31 0,2	1,29 0,04
734	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка: кирпичных стен; м3 НР 110% от ФОТ; (39849 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (21736 руб.)	20,4	113,91 73,01	40,90		ОЗП=21,1502 ЗМ=16,1677	44991	31501	13490		8,24	168,10
735	ФЕР10-05-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарными металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112); с одним дверным проемом; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (15771 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (7217 руб.)	0,3295	2647,88 1233,52	5,71	1 408,65	ОЗП=21,1808 ЗМ=0,7723 МАТ=6,5668	11658	8609	1	3048	136,00	44,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
736	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм, м2	73,95	15,00		15,00	МАТ=6,0433	6704			6704		
737	ФССЦ-12.2.02.02-0071 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеновая панель "Криплат" RAL1019 (3,0x1,2) на основе ГКЛ-12,5мм, м2	73,95	73,22		73,22	МАТ=4,85	26261			26261		
738	ФССЦ-07.2.06.03-0116 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль направляющий, м	28,34	6,91		6,91	МАТ=5,2706	1032			1032		
739	ФССЦ-07.2.06.03-0199 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль стоечный, м	83,69	8,06		8,06	МАТ=5,8362	3937			3937		
740	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бруски деревянные: 50*50 мм, м	12,85	4,17		4,17	МАТ=2,7721	149			149		
741	ФССЦ-12.2.05.11-0027 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006), м3	3,394	281,60		281,60	МАТ=5,9996	5734			5734		
742	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одноярусному металлическому каркасу труднотгорючими стеновыми панелями "Криплат" в один слой, 100 м2  НР 118% от ФОТ; (21240 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (9720 руб.)	0,85	1363,74 643,97		707,01	ОЗП=21,1808 ЗМ=0,7735 МАТ=5,6437	14994	11594		3392	71,00	60,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
743	ФССЦ-12.2.02.02-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Стеновая панель "Криплат" RA1.1019 (3,0x1,2) на основе ГКЛ-12.5мм, м2	90,95	73,22		73,22	МАТ=4,85	32298			32298		
744	ФССЦ-09.2.03.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	41	57,63		57,63	МАТ=4,85	11460			11460		
745	ФССЦ-09.2.03.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	П-профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	41	26,15		26,15	МАТ=4,85	5200			5200		
746	ФССЦ-09.2.03.01-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	L-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	12	64,92		64,92	МАТ=4,85	3778			3778		
747	ФССЦ-09.2.03.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	F-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м, шт	10	80,81		80,81	МАТ=4,85	3919			3919		
748	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство отбойной доски: 100 м 73,62 = 567,51 - 101 x 4,89 65,51 НР 123% от ФОТ: (478 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (249 руб.)	0,18	73,62	5,57	2,54	ОСП=21,2205 ЗМ=12,149 ЗПМ=2,5607 МАТ=7,0014	266	250	12	4	7,66	1,38
749	ФССЦ-11.2.09.01-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плиты древесностружечные ламинированные толщиной: 16 мм (доска отбойная - ширина 200 мм); 100 м2	0,036	3 317,56		3 317,56	МАТ=82	3822			3822		
Полы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м НР 80% от ФОТ; (246 руб.) СП 68% от ФОТ; (209 руб.)	0,43	29,41 29,41			ОЗП=21,156	268	268			3,77	1,62
751	ФЕР11-01-015-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (22958 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (11946 руб.)	0,759	978,36 725,96	236,1 21,03	16,30	ОЗП=21,1808 ЭМ=12,7927 ЗПМ=20,2567 МАТ=8,6466	14070	11671	2292 323	107	80,04 2,09	60,75 1,59
752	ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка бетонных поверхностей; 100 м2 (МАТ=0 к расх.; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,759	95,04 85,82	9,22 0,22		ОЗП=21,1634 ЭМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=9,7472	1413	1379	34 2		8,17 0,02	6,2 0,02
753	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	37,95	15,09		15,09	МАТ=7,4956	4293			4293		
754	ФЕР11-01-011-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм (общая толщина 20 мм); 100 м2 785,48 = 11 028,89 - 0,9 x 11 381,57	0,759	785,48 321,33	6,23 1,97	457,92	ОЗП=21,22 ЭМ=11,2808 ЗПМ=15,4568 МАТ=2,6669	6156	5175	53 23	928	37,67 0,17	28,59 0,13
755	ФЕР11-01-011-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2 (Поправка на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) 21,92 = 2 070,60 - 0,18 x 11 381,57	0,759	328,8 309,6	18,15 5,25	1,05	ОЗП=21,2228 ЭМ=11,4876 ЗПМ=13,4 МАТ=2,4631	5147	4987	158 53	2	36,3 0,45	27,55 0,34
756	ФССЦ-04.3.02.01-0302 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наливной пол Геркулес GF-177; т	2,23146	3 860,81		3 860,81	МАТ=2,99	25760			25760		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757	ФЕР1-01-057-01	Устройство heterogeneous и homogeneous покрытия на клею со свариванием подложки в стыках: 100 м2	0,759	1145,69	1,91	757,71	ОЗП=21,2202 ЗМ=11,3717 ЗПМ=16,5909 МАТ=12,904	13656	6218	16	7422	45,26	34,35
	Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	НР 123% от ФОТ; (11892 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (6188 руб.)		386,07	0,66					8		0,05	0,04
758	ФССЦ-01.6.03.04-0128	Линолеум коммерческий; м2	77,42	113,91		113,91	МАТ=5,8177	51305			51305		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												
759	ФЕР1-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих: 100 м	0,342	137,09	2,13	73,64	ОЗП=21,1772 ЗМ=12,1126 ЗПМ=3,2819 МАТ=2,8606	525	444	9	72	6,68	2,28
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 123% от ФОТ; (849 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (442 руб.)		61,32	0,42							0,04	0,01
760	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов пластиковые, 19x48 мм; м	34,54	12,30		12,30	МАТ=1,7186	730			730		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												
761	ФССЦ-11.3.03.14-0001	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт	0,03	63,00		63,00	МАТ=21,1647	40			40		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												
762	ФССЦ-11.3.03.14-0011	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм; 100 шт	0,03	63,00		63,00	МАТ=19,918	36			36		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												
763	ФССЦ-11.3.03.14-0021	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,14	128,00		128,00	МАТ=11,2776	202			202		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
764	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,03	128,00		128,00	MAT=7,2295	28			28		
765	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,03	128,00		128,00	MAT=7,9132	30			30		
766	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м НР 123% от ФОТ; (53 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (28 руб.)	0,009	225,83 145,43		80,40	ОЗП=21,1813 MAT=3,0608	30	28		2	16,64	0,15
767	ФССЦ-09.2.03.02-0022 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профили стыкующиеся из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм; м	0,945	22,58		22,58	MAT=4,8582	104			104		
Итого по разделу 16 Электрообру, №212, площадь 75,9 м2								731324					866,03 12,47

## Раздел 16. Электротехническая лаборатория, №214, площадь 71,8м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
768	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 м НР 118% от ФОТ; (260 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (119 руб.)	0,037	4184,06 180,75	11,11 2,28	3 992,20	ОЗП=21,2204 ЭМ=12,0756 ЗПМ=4,8026 MAT=5,5807	971	142	5	824	21,19 0,19	0,78 0,01
769	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм; м	3,7	64,35		64,35	MAT=5,7751	1375			1375		
770	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2955 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (1323 руб.)	0,056	1583,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	ОЗП=21,1765 ЭМ=12,1306 ЗПМ=3,1831 MAT=25,6111	1837	1812	24 1	1	166,47 0,58	9,32 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
771	ФСЦ- 11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белый, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	5,88	59,16		59,16	МАТ=7,6727	2669	608	46	2669		3,59
772	ФСЦ- 14.5.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Герметик-клей, "Космофен", 200 мл; шт	2	112,87		112,87	МАТ=2,1	474	195		474		1,16
773	ФЕР10-01-036- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка углов ПВХ на клею; 100 м	0,232	93,15		36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	334	281		53	6,70	1,55
774	ФСЦ- 11.3.03.13-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размер: 40x40 мм, белый; шт	4	3,10		3,10	МАТ=9,1322	113			113		
775	ФСЦ- 11.3.03.13-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размер: 25x90 мм, белый; шт	4	7,48		7,48	МАТ=9,762	292			292		
Двери													
776	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт	0,02	1579,15	141,16		ОЗП=21,147 ЗМ=16,1547	654	608	46		179,30	3,59
777	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 82% от ФОТ; (573 руб.) СП 62% от ФОТ; (433 руб.) Снятие дверных полотен; 100 м2	0,032	288,06			ОЗП=21,1689	195	195			36,28	1,16
778	ФЕРр09-04-012- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; м2 НР 90% от ФОТ; (1126 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (901 руб.)	1,6	63,94	14,41	25,72	ОЗП=21,1583 ЗМ=12,0388 ЗПМ=0 МАТ=11,4062	1553	806	278	469	2,4	3,84
				23,81	1,97							0,17	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
779	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной стальной внутренней однополотный с дверным замком; м2	1,6	1 799,14		1 799,14	МАТ=5,32	15314			15314		
780	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; шт НР 90% от ФОТ; (326 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (261 руб.)	1	13,84 11,01	2,11	0,72	ОЗП=21,1625 ЭМ=11,3838 МАТ=12,7083	266	233	24	9	1,11	1,11
781	ФССЦ-01.7.04.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе; шт	1	428,27		428,27	МАТ=3,2791	1404			1404		
782	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка гарнитуры - ограничитель; 10 шт НР 128% от ФОТ; (227 руб.) СП 71%=83%*0.85 от ФОТ; (126 руб.)	0,2	27,54 26,94		0,60	ОЗП=21,1848 МАТ=5,1666	115	114		1	2,80	0,56
783	ФССЦ-01.7.04.11-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверной ограничитель; шт	2	8,30		8,30	МАТ=14,7277	244			244		
<b>Поллок</b>													
784	ФЕР62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности потолка от краски и набела; 100 м2	0,718	162,24 162,24			ОЗП=21,1589	2465	2465			20,80	14,93
785	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз потолков; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1936 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (667 руб.)	0,718	79,07 77,92	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1886 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	1197	1185	8	4	8,1	5,82 0,01
786	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	9,3	9,14		9,14	МАТ=7,0262	597			597		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
787	ФЕРР53-21-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой; вулканизирующейся тиколовой или монтажной пеной; 100 м  825,91 = 3 562,21 - 5,73 x 477,54 НР 86% от ФОТ; (433 руб.) СП 70% от ФОТ; (352 руб.)	0,06	825,91	539,36	61,82	ОЗП=21,1805 ЗМ=4,726 ЗПМ=19,6868	517	364	153	29,36	1,76	1,76
788	ФССЛ- 14.5.01.10-0018 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Пена монтажная; МАКРОФЛЕХ ПРО; л	1,8	58,58	58,58	МАТ=7,9979	843				843		
789	ФЕР15-01-047- 15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2  НР 105% от ФОТ; (21928 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (9815 руб.)	0,718	6623,23	324,71	63,39	ОЗП=18,2085 ЗМ=10,827 ЗПМ=17,3841 МАТ=8,7532	48648	12592	2524	33532	102,46	73,57
790	ФЕР08-07-002- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2  НР 122% от ФОТ; (11244 руб.) СП 68%=80%*0,85 от ФОТ; (6267 руб.)	0,718	812,07	11,83	2,09	ОЗП=21,1618 ЗМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	10928	9216	104	1608	70,2	50,4
791	ФССЛ- 01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0057	1 100,00	1 100,00	МАТ=14,6367	92				92		0,13
792	ФССЛ- 01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенными; т	0,0208	7 369,50	7 369,50	МАТ=17,1908	2635				2635		
793	ФЕР09-03-046- 03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж перегородок; стальных, консольных; сетчатых; 100 м2  НР 90% от ФОТ; (573 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (459 руб.)	0,066	368,3	33,5	4,56	ОЗП=21,1763 ЗМ=1,4552 ЗПМ=13,0384 МАТ=10,2329	493	468	25	36,47	2,41	2,41

ПК Гранд-Смета		110											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
794	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу труднотеряющимися стеновыми панелями "Криплат" в один слой; 100 м2  НР 118% от ФОТ; (42353 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (19382 руб.)	1,695	1363,74 <u>643,97</u>	12,76	707,01	ОЗП=21,1808 ЭМ=0,7735 МАТ=5,6437	29899	23119	17	6763	71,00	120,35
795	ФССЦ-12.2.02.02-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеновая панель "Криплат" RAL1019 (3,0x1,2) на основе ГКЛ-12,5мм; м2	181,4	73,22	73,22	73,22	МАТ=4,85	64419			64419		
796	ФССЦ-09.2.03.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	42	57,63	57,63	57,63	МАТ=4,85	11739			11739		
797	ФССЦ-09.2.03.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пл профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	42	26,15	26,15	26,15	МАТ=4,85	5327			5327		
798	ФССЦ-09.2.03.01-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	L-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	12	64,92	64,92	64,92	МАТ=4,85	3778			3778		
799	ФССЦ-09.2.03.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	F-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	10	80,81	80,81	80,81	МАТ=4,85	3919			3919		
800	ФЕР09-03-046-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж перегородок:ПВХ; 100 м2  НР 90% от ФОТ; (6440 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (5152 руб.)	0,066	4111,26 <u>3267,69</u>	567,69 <u>32,95</u>	275,88	ОЗП=21,1679 ЭМ=6,6113 ЗПМ=18,281 МАТ=6,9353	4939	4565	248 <u>40</u>	126	324,82 <u>2,48</u>	21,44 <u>0,16</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	ФССЦ-11.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Перегорodka ПВХ (заполнение сэндвич-панель) 2,7х2,3 с Дверью: М2	6,6	1 571,74		1 571,74	МАТ=2,8114	29164			29164		
802	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Монтаж профиля армирующего: 100 м НР 90% от ФОТ; (257 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (206 руб.)	0,073	122,2 118,91	3,29 0,58	1 571,74	ОЗП=21,1714 ЭМ=12,2066 ЗПМ=0	187	184	3		12,8 0,05	0,93
803	ФССЦ-07.2.06.03-0167 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Закнутый армирующий профиль - 208; м	4,6	14,96		14,96	МАТ=22,0936	1520			1520		
804	ФССЦ-07.2.06.03-0166 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль армирующий для Э358; 10; м	2,7	13,61		13,61	МАТ=22,0936	812			812		
805	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Монтаж закрывающего соединителя; 100 м НР 118% от ФОТ; (101 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (46 руб.)	0,046	93,15 57,15		36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	66	56		10	6,70	0,31
806	ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Н-образный соединитель-152; м	7,3	20,50		20,50	МАТ=22,0936	3306			3306		
807	ФССЦ-01.7.07.28-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Соединитель угловой - 155 3005 06; м	2,7	194,97		194,97	МАТ=5,2213	2749			2749		
808	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка Угловых ПВХ на клею; 100 м НР 118% от ФОТ; (205 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (94 руб.)	0,092	93,15 57,15		36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	132	112		20	6,70	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
809	ФССЦ-11.3.03.13-0052 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок 18x50 105 гр, 10 м	0,92	98,80		98,80	MAT=5,2213	475			475		
810	ФЕР15-01-019-05 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, плиэстр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установок плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1741 руб.) СП 47%-55%*0.85 от ФОТ; (779 руб.)	0,034	1500,7 1485,77	31,75 17,53	3,18	ОЗП=21,1764 ЭМ=14,6677 ЗПМ=20,2635 МАТ=11,8647	1072	1055	16	1	159,67 1,65	5,43 0,06
811	ФССЦ-04.3.02.09-0824 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь сухая; для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы; Т	0,0017	2 500,00		2 500,00	MAT=24,5595	104			104		
812	ФССЦ-14.1.06.02-0028 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей плиточный «Ceresit» СМ117 для керамогранита; кг	12,8	6,11		6,11	MAT=4,8543	380			380		
813	ФССЦ-06.2.05.03-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Гранит керамический многоцветный неполпированный, размером 300x300x8 мм, м2	3,74	122,04		122,04	MAT=4,6855	2139			2139		
Полы													
814	ФЕР57-3-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м	0,496	29,41 29,41		29,41	ОЗП=21,156	309	309			3,77	1,87
815	ФЕР13-03-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка бетонных поверхностей; 100 м2 (МАТ=0 к расч.; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ; (1823 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (1216 руб.)	0,718	95,04 85,82	9,22 0,22	122,04	ОЗП=21,1634 ЭМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=8,7472	1336	1304	32	1	8,17 0,02	5,87 0,01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
816	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	35,9	15,09		15,09	МАТ=7,4956	4061					
817	ФЕР1-01-015-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий: 100 м2 НР 123% от ФОТ: (21718 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (11300 руб.)	0,718	978,36 725,96	236,1 21,03	16,30	ОЗП=21,1808 ЗМ=12,7927 ЗПМ=20,2567 МАТ=8,6466	13310	11040	2169 306	101	80,04 2,09	57,47 1,5
818	ФЕР1-01-011-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм (общая толщина 20 мм): 100 м2 785,48 = 11 028,89 - 0,9 x 11 381,57 НР 123% от ФОТ: (9396 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (4889 руб.)	0,718	785,48 321,33	6,23 1,97	457,92	ОЗП=21,22 ЗМ=11,2808 ЗПМ=15,4568 МАТ=2,6669	5823	4896	50 22	877	37,67 0,17	27,05 0,12
819	ФЕР1-01-011-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм. Добавлять к расценке 11-01-011-08: 100 м2 (Поправка на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к раск.; ЗПМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) 21,92 = 2 070,60 - 0,18 x 11 381,57	0,718	328,8 309,6	18,15 5,25	1,05	ОЗП=21,2228 ЗМ=11,4876 ЗПМ=13,4 МАТ=2,4631	4869	4718	150 51	1	36,3 0,45	26,06 0,32
820	ФССЦ-04.3.02.01-0302 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Наливной пол Геркулес GF-177, т	2,11092	3 860,81		3 860,81	МАТ=2,99	24368			24368		
821	ФЕР1-01-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 300x300 мм; 100 м2 НР 123% от ФОТ: (79314 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ: (41269 руб.)	0,718	21576,86 2713,07	24,15 17,51	18 839,64	ОЗП=21,1807 ЗМ=18,7387 ЗПМ=20,1193 МАТ=5,2043	111982	41260	325 253	70397	310,42 1,73	222,88 1,24
822	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	21,54	15,09		15,09	МАТ=7,4956	2436			2436		

ПК Гранд-Смета		114													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
823	ФЕР11-01-039-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов: из керамогранита; 100 м НР 123% от ФОТ; (4504 руб.) СП 64%=75%*0.85 от ФОТ; (2344 руб.)	0,49	232,03 226,53	5,5 1,38		ОЗП=21,1764 ЭМ=11,8709 ЗПМ=9,9202	2383	2351	32 7		23,82 0,11	11,67 0,05		
824	ФССЦ-06.2.05.03-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Гранит керамический многоцветный неполованный, размером 300x300x8 мм; м2	9,8	122,04		122,04	MAT=4,6855	5604			5604				
		Итого по разделу 16 Электротехническая лаборатория, №214, площадь 71,8м2						841650					1006,71 13,81		

**Раздел 17. БООС, №216, площадь 27,0 м2**

Окна		114													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
825	ФЕР10-01-035-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 м НР 118% от ФОТ; (380 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (174 руб.)	0,054	4184,06 180,75	11,11 2,28	3 992,20	ОЗП=21,2204 ЭМ=12,0756 ЗПМ=4,8026 MAT=5,5807	1417	207	7 1	1203	21,19 0,19	1,14 0,01		
826	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм; м	5,4	64,35		64,35	MAT=5,7751	2007			2007				
827	ФЕР15-01-050-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (4593 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (2056 руб.)	0,087	1563,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	ОЗП=21,1765 ЭМ=12,1306 ЗПМ=3,1831 MAT=25,6111	2854	2815	37 2	2	166,47 0,58	14,48 0,05		
828	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	9,135	59,16		59,16	MAT=7,6727	4147			4147				
829	ФССЦ-14.5.01.1-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик-клей, "Космофен", 200 мл; шт	4	112,87		112,87	MAT=2,1	948			948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
830	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею: 100 м	0,348	93,15		36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	501	422		79	6,70	2,33
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 118% от ФОТ; (773 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (354 руб.)		57,15									
831	ФССЦ-11.3.03.13-0025	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, белый, шт	6	3,10		3,10	МАТ=9,1322	170			170		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
832	ФССЦ-11.3.03.13-0027	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, белый, шт	6	7,48		7,48	МАТ=9,762	438			438		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
Потолок													
833	ФЕРР63-15-1	Разборка элементов обшивки потолков с разборкой каркаса: плит разровываю, 100 м2	0,27	291,95		0,18	ОЗП=21,1445	1667	1667			34,51	9,32
	Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №885/лр	НР 77% от ФОТ; (1476 руб.) СП 50% от ФОТ; (959 руб.)		291,95									
834	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной прокинования: за 1 раз потолков: 100 м2	0,27	79,07		0,18	ОЗП=21,1886 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	450	446		3	8,1	2,19
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 105% от ФОТ; (729 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (326 руб.)		77,92							1	0,02	0,01
835	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	3,5	9,14		9,14	МАТ=7,0262	225			225		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
836	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м: 100 м2	0,27	812,07		193,71	ОЗП=21,1619 ЗМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	4109	3466		39	604	18,95
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 122% от ФОТ; (4229 руб.) СП 68%=80%*0,85 от ФОТ; (2357 руб.)		606,53								70,2	0,05
837	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0022	1 100,00		1 100,00	МАТ=14,6367	35			35		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
838	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0078	7 369,50 1437,99	141,16	7 369,50	МАТ=17,1908	988	608	46	988		
<b>Дверной проем</b>													
839	ФЕРр56-9-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ; (573 руб.) СП 62% от ФОТ; (433 руб.)	0,02	1579,15 1437,99	141,16	7 369,50	ОЗП=21,147 ЭМ=16,1547	654	608	46	988		3,59
840	ФЕРр56-10-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (184 руб.) СП 62% от ФОТ; (139 руб.)	0,032	288,06 288,06			ОЗП=21,1689	195				36,28	1,16
841	ФЕР10-01-039-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (595 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (272 руб.)	0,016	3493,69 821,69	967,98 153,9	1 703,82	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	675	278	178 42	219	89,53 11,68	1,43 0,19
842	ФССЦ-11.2.02.01-0012 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной, одностворчатый, глухой основной, массивный, окрашенный RAL7040 с наличником и доборами, фурнитурой нажимной, размер дверного полотна : 790x2090 мм; компл.	1	1 435,96		1 435,96	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	11516			11516		
843	ФЕР17-01-002-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка гарнитуры - ограничитель; 10 шт НР 128% от ФОТ; (114 руб.) СП 71%=83%*0.85 от ФОТ; (63 руб.)	0,1	27,54 26,94		0,60	ОЗП=21,1848 МАТ=5,1666	57	57			2,80	0,28
844	ФССЦ-01.7.04.11-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверной ограничитель; шт	1	8,30		8,30	МАТ=14,7277	122			122		
<b>Стены</b>													
845	ФЕР46-04-001-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка кирпичных стен; м3 НР 110% от ФОТ; (5861 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (3197 руб.)	3	113,91 73,01	40,90		ОЗП=21,1502 ЭМ=16,1677	6616	4633	1983		8,24	24,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
846	ФЕР-10-05-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу трудноторсионными стеновыми панелями "Криплат" в один слой; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (17491 руб.) СТ1 54%=63%*0,85 от ФОТ; (8004 руб.)	0,7	1363,74 643,97	12,76	707,01	ОСП=21,1808 ЗМ=0,7735 МАТ=5,6437	12348	9548	7	2793	71,00	49,70
847	ФССЦ-12.2.02.02-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеновая панель "Криплат" РАЛ1019 (3,0х1,2) на основе ГКЛ-12,5мм; м2	74,9	73,22		73,22	МАТ=4,85	26598			26598		
848	ФССЦ-09.2.03.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	35	57,63		57,63	МАТ=4,85	9783			9783		
849	ФССЦ-09.2.03.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пл-профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	35	26,15		26,15	МАТ=4,85	4439			4439		
850	ФССЦ-09.2.03.01-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Л-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	87	64,92		64,92	МАТ=4,85	27393			27393		
851	ФССЦ-09.2.03.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ф-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	9	80,81		80,81	МАТ=4,85	3527			3527		
852	ФЕР-11-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство отбойной доски; 100 м 73,62 = 567,51 - 101 x 4,89 НР 123% от ФОТ; (266 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (136 руб.)	0,1	73,62 65,51	5,57 1,07	2,54	ОСП=21,2205 ЗМ=12,149 ЗТМ=2,5607 МАТ=7,0014	148	139	7	2	7,68 0,09	0,77 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	ФССЦ-11.2.09.01-0010 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты древесностружечные ламинированные толщиной: 16 мм (доска отбойная - ширина 200 мм); 100 м2	0,02	3 317,56		3 317,56	MAT=32	2123			2123		

## Полы

854	ФЕР57-3-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м	0,266	29,41 29,41		166	O3П=21,156	166				3,77	1,00
855	ФЕР13-03-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 80% от ФОТ; (153 руб.) СП 68% от ФОТ; (130 руб.) Опунтовка бетонных поверхностей; 100 м2	0,27	95,04 85,82	9,22 0,22	503	O3П=21,1634 ЭМ=4,885 ЗПМ=9,2727 MAT=9,7472	12 1				8,17 0,02	2,21 0,01
856	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	(MAT=0 к расх.; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом O3П=1,1; T3=1,1) НР 90% от ФОТ; (688 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (458 руб.) Грунтовка: «Бетоноактал»; КНАУФ; кг	13,5	15,09		1527	MAT=7,4956				1527		
857	ФЕР11-01-015-07 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (8167 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (4250 руб.)	0,27	978,36 725,96	236,1 21,03	5005	O3П=21,1808 ЭМ=12,7927 ЗПМ=20,2567 MAT=8,6466	815 115	4152		38	80,04 2,09	21,61 0,56
858	ФЕР11-01-011-08 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм (общая толщина 20 мм); 100 м2 785,48 = 11 028,89 - 0,9 x 11 381,57	0,27	785,48 321,33	6,23 1,97	2190	O3П=21,22 ЭМ=11,2808 ЗПМ=15,4568 MAT=2,6669	19 8	1841		330	37,67 0,17	10,17 0,05
859	ФЕР11-01-011-10 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2 (Поправка на толщину П8=15 (O3П=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; MAT=15 к расх.; T3=15; T3M=15)) 21,92 = 2 070,60 - 0,18 x 11 381,57 НР 123% от ФОТ; (3427 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (1783 руб.)	0,27	328,8 309,6	18,15 5,25	1831	O3П=21,2228 ЭМ=11,4876 ЗПМ=13,4 MAT=2,4631	56 19	1774		1	36,3 0,45	9,8 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
860	ФССЦ-04.3.02.01-0302 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Наливной пол Геркулес GF-177; т	0,7938	3 860,81		3 860,81	МАТ=2,99	9163			9163		
861	ФЕР1-01-057-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариваемым полотноц в стяжке; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (4230 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (2201 руб.)	0,27	1145,69 386,07	1,91 0,66	757,71	ОЗП=21,2202 ЗМ=11,3717 ЗПМ=16,5909 МАТ=12,904	4858	2212	6	2640	45,26 0,05	12,22 0,01
862	ФССЦ-01.6.03.04-0126 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Линолеум коммерческий; м2	27,54	113,91		113,91	МАТ=5,8177	18250			18250		
863	ФЕР1-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных; на винтах самонарезающих; 100 м НР 123% от ФОТ; (563 руб.) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (293 руб.)	0,227	137,09 61,32	2,13 0,42	73,64	ОЗП=21,1772 ЗМ=12,1126 ЗПМ=3,2619 МАТ=2,8606	348	295	6	47	6,68 0,04	1,52 0,01
864	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плинтуса для полов пластиковые; 19x48 мм; м	22,93	12,30		12,30	МАТ=1,7186	485			485		
865	ФССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая; высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00		63,00	МАТ=21,1647	27			27		
866	ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая; высота 48 мм; 100 шт	0,02	63,00		63,00	МАТ=19,916	25			25		

ПК Гражд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	867	ФССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,09	128,00		128,00	130					
	868	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,02	128,00		MAT=7,2295	19					
	869	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт	0,02	128,00		MAT=7,9132	20					
	870	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м	0,009	225,83 145,43		ОЗП=21,1813 MAT=3,0608	30	28		2	16,64	0,15
	871	ФССЦ-09.2.03.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профили стыкующиеся из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм, м	0,945	22,56		MAT=4,8582	104			104		
		<b>Итого по разделу 17 БООС, №216, площадь 27,0 м2</b>											
		<b>Раздел 18. Прочее</b>											
	872	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж облицовки оконных откосов; 100 м2 (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,292	1250,84 1222,55	28,29 5,5	ОЗП=21,1765 ЭМ=12,1306 ЗПМ=3,1831 MAT=25,6111	7660	7560		100	133,16 0,46	38,89 0,13
	873	ФЕР56-3-4 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Снятие подоконных досок, пластиковых; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (227 руб.) СП 62% от ФОТ; (172 руб.)	0,1	113,78 113,78		ОЗП=21,1456	241	241			14,70	1,47
		<b>Итого по разделу 18 БООС, №216, площадь 27,0 м2</b>											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
874	ФЕР-0-01-036-01	Демонтаж уголка ПВХ, 100 м	0,58	45,72			ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	563	563			5,36	3,11
		(Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) оброчных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)		45,72									
875	ФЕР-7-01-002-04	Установка обводов ПВХ для труб на радиатор, 10 шт	7,4	27,54		0,60	ОЗП=21,1848 МАТ=5,1666	4246	4223		23	2,80	20,72
		НР 128% от ФОТ; (8392 руб.) СП 71%=83%*0,85 от ФОТ; (4655 руб.)		26,94									
876	ФСЦ-23.8.04.05-0005	Обвод ПВХ для труб на радиатор (белый), 10 шт	7,4	123,50		123,50	МАТ=2,1	1919			1919		
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр											
Итого по разделу 18 Прочее													
50153													

Раздел 19. Комната для курения, площадь 10,7 м2

Уголок

877	ФЕР-0-03-014-01	Монтаж связей и распорки из одиночных и парных уголков, лугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, т	0,0329	1258,46	473,06	232,33	ОЗП=21,1806 ЗМ=11,4683 ЗПМ=19,4536 МАТ=9,4738	636	365	178	73	63,28	2,08
		НР 90% от ФОТ; (591 руб.) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (473 руб.)		553,07	53,96					35		4,01	0,13
878	ФСЦ-08.3.08.02-0073	Сталь уголовая равнополочная, 100х100х5, т	0,0329	4840,65		4840,65	МАТ=8,9596	1427			1427		
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр											
879	ФЕР-3-03-002-04	ОГрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2	0,01	274,15	9,22	202,72	ОЗП=21,1526 ЗМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=5,6436	25	13		12	5,84	0,06
		ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)		62,21	0,22							0,02	
		НР 90% от ФОТ; (18 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (12 руб.)											

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2  (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1)  НР 90% от ФОТ; (22 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (14 руб.)	0,01	650,99 76,43	12,02 0,44	562,54	ОЗП=21,1796 ЭМ=5,366 ЗПМ=9,2727 МАТ=7,6842	60	16	1	43	8,43 0,04	0,08
881	ФЕР09-04-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м; 100 м2  НР 90% от ФОТ; (1771 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (1417 руб.)	0,11	2035 409,96	1471,83 141,07	153,21	ОЗП=21,181 ЭМ=9,0189 ЗПМ=16,541 МАТ=8,3193	2556	955	1460 288	141	45,2 10,76	4,97 1,18
882	ФССЦ-07.2.05.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина: 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия); м2	12,1	217,02		217,02	МАТ=6,2992	16541			16541		
Стены													
883	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кладка стен из легобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м; м3  НР 122% от ФОТ; (3637 руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (2027 руб.)	2,04	132,13 38,28	38,02 5,94	55,83	ОЗП=21,1593 ЭМ=11,3519 ЗПМ=20,2811 МАТ=4,8565	3086	1652	880 246	554	4,43 0,44	9,04 0,9
884	ФССЦ-05.2.03.01-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: Б5; м3	1,877	765,00		765,00	МАТ=6,7441	9684			9684		
885	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование кладки стен и других конструкций: т  НР 122% от ФОТ; (1097 руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (611 руб.)	0,05372	546,26 506,02	40,24 6,71		ОЗП=21,1686 ЭМ=11,7937 ЗПМ=9,3845	601	576	25 3		63,73 0,54	3,42 0,03
886	ФССЦ-08.4.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм; т	0,0637	6 780,00		6 780,00	МАТ=5,8128	2116			2116		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
887	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке. 100 м2	0,38	6014,47	53,24	4 768,29	ОЗП=21,1764 ЗМ=1,0048 ЗПМ=20,2784 МАТ=4,9585	18767	9600	203	8994	129,95	49,38
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 105% от ФОТ; (15909 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (7121 руб.)		1192,94	18,96					146		1,44	0,55
888	ФЕР15-04-027-05	Штатлевка по штукатурке стен. 100 м2	0,38	518,84	2,28	402,54	ОЗП=21,1776 ЗМ=12,0701 ЗПМ=5,5918 МАТ=4,7158	1649	918	10	721	11,99	4,56
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 105% от ФОТ; (1498 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (671 руб.)		114,02	0,49					1		0,04	0,02
889	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен. 100 м2	0,38	64,16	0,97	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=1,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	513	507	4	2	6,55	2,49
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 105% от ФОТ; (827 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (370 руб.)		63,01	0,26					1		0,02	0,01
890	ФСЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17; л	4,9	9,14		9,14	МАТ=7,0262	315			315		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
891	ФЕР15-06-001-01	Однелка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону. 100 м2	0,38	419,87	0,97	120,94	ОЗП=21,1513 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=4,8438	2622	2395	4	223	33,63	12,78
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 105% от ФОТ; (3905 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (1748 руб.)		297,96	0,26					1		0,02	0,01
892	ФСЦ-01.8.01.06-0006	Стеклохолст; м2	42,94	8,46		8,46	МАТ=2,8286	1028			1028		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												
893	ФЕР15-04-027-05	Штатлевка по стеклохолсту стен. 100 м2	0,38	518,84	2,28	402,54	ОЗП=21,1776 ЗМ=12,0701 ЗПМ=5,5918 МАТ=4,7158	1649	918	10	721	11,99	4,56
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 105% от ФОТ; (1498 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (671 руб.)		114,02	0,49					1		0,04	0,02
894	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами уличная; по штукатурке стен. 100 м2	0,38	1033,68	10,41	642,56	ОЗП=21,181 ЗМ=12,1364 ЗПМ=2,3807 МАТ=2,2861	3666	3064	48	554	43,56	16,55
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 105% от ФОТ; (4999 руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (2238 руб.)		380,71	1,97					2		0,17	0,06

ПК Гранд-Смвта		124											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
895	ФССЦ-14.4.02.09-0102 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска-колер, акрилатная на водной основе, кг	11,4	22,50		22,50	MAT=14,4835	3715			3715		
896	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка вододispersионная CERESIT СТ 17; л	7,6	9,14		9,14	MAT=7,0262	488			488		
897	ФЕРр53-25-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; т НР 85% от ФОТ; (285 руб.) СП 70% от ФОТ; (232 руб.)	0,00945	1581,13 1433,2	63,11 7,05	84,82	ОЗП=21,162 ЭМ=11,9491 ЗПМ=13,5886 MAT=13,3673	304	287	7	10	165,88 0,67	1,57 0,01
898	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50, м3	0,0051	519,80		519,80	MAT=4,5797	12			12		
899	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100; 1000 шт	0,0054	1 752,60		1 752,60	MAT=5,1947	49			49		
900	ФССЦ-07.2.07.04-0011 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т, т	0,0098	10 508,00		10 508,00	MAT=6,2686	646			646		
901	ФЕР09-03-046-03 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых; 100 м2 НР 90% от ФОТ; (13567 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (10853 руб.)	0,85	813,89 478,28	47,86 6,51	287,75	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4552 ЗПМ=13,0364 MAT=10,2329	12940	9622	521	2797	52,1 0,51	49,5 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
902	ФССЦ-07.2.07.14-0021 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Стойки металлические 60х60 (5), кг	657,1	11,83		11,83	МАТ=5,568	43283			43283		
903	ФССЦ-07.2.07.04-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т, т	0,21431	10 990,00		10 990,00	МАТ=7,8016	18375			18375		
904	ФССЦ-08.1.02.17-0012 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка «Рабица», 50х50 мм, м2	95	13,60		13,60	МАТ=11,2132	14488			14488		
905	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021, 100 м2  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 90% от ФОТ; (458 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (305 руб.)	0,226	301,56 68,43	10,14 0,24	222,99	ОЗП=21,1526 ЭМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=8,6436	623	327	11	285	6,42 0,02	1,45
906	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 90% от ФОТ; (759 руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (506 руб.)	0,305	716,08 84,06	13,22 0,48	618,80	ОЗП=21,1796 ЭМ=5,366 ЗПМ=9,2727 МАТ=7,6942	2015	543	22	1450	9,26 0,04	2,82 0,01
907	ФЕР08-07-002-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2  НР 122% от ФОТ; (4565 руб.) СП 68%=80%*0,85 от ФОТ; (2555 руб.)	0,2928	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=21,1619 ЭМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	4456	3758	42	656	70,2 0,18	20,55 0,05

ПК Гранд-Смета		3			6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	0,0023	1 100,00	1 100,00	14,41	25,72	ОЗП=21,1583 ЭМ=12,0388 ЗПМ=0 МАТ=11,4062	1631	846	291	494	2,4	4,03
908	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3				1,97								0,29
1	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	0,0085	7 369,50	7 369,50			МАТ=17,1908	1077			1077		
909	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т												

## Двери


910	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	1,68	63,94	1 799,14	14,41	25,72	ОЗП=21,1583 ЭМ=12,0388 ЗПМ=0 МАТ=11,4062	1631	846	291	494	2,4	4,03
911	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	1,68	1 799,14	1 799,14			МАТ=5,32	16080			16080		
912	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	1	13,84	0,72	2,11	0,72	ОЗП=21,1625 ЭМ=11,3838 МАТ=12,7083	266	233	24	9	1,11	1,11
913	ФССЦ-01.7.04.01-0011 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	1	428,27	428,27			МАТ=3,2791	1404			1404		

## Окна

914	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	0,06	93,15	36,00	93,15	36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	86	73		13	6,70	0,40
914	Демонтаж штапиков; 100 м												
914	Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр												
914	НР 118% от ФОТ; (117 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (63 руб.)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
915	ФЕР10-01-036-01	Установка штатика ранее демонтированного. 100 м	0,06	93,15		36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	86	73			6,70	0,40
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 118% от ФОТ; (133 руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (61 руб.)		57,15									
916	ФЕРр63-17-1	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах на сэндвич-панель. 100 м2	0,01	141,05	13,44		ОЗП=21,2202 ЗМ=10,9464 ЗПМ=20,2633 МАТ=5,773	29	28	1	1	14,96	0,15
	Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	141,05 = 18 605,05 - 100 x 184,84		127,61	5,81					1		0,43	
	ФССЦ-11.3.03.05-0012	НР 77% от ФОТ; (25 руб.) СП 50% от ФОТ; (17 руб.)											
917	ФССЦ-11.3.03.05-0012	Сэндвич-панели ПВХ. м2	1	70,25		70,25	МАТ=7,4513	523			523		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												
<b>Итого по разделу 19 Комната для курения, площадь 10,7 м2</b>													
								305218					291,04
<b>Раздел 20. Мусор</b>													
920	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки. т	101,86	23,81		16,40	ОЗП=21,143 МАТ=13,078	37805	15958		21847	1,03	104,92
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 78% от ФОТ; (14315 руб.) СП 50% от ФОТ; (9176 руб.)		7,41									
921	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза	101,86	42,98	42,98		ЗМ=14,07	61598		61598			
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ											
<b>Итого по разделу 20 Мусор</b>													
								125288		1168763			120,66
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>													
								4564711		20277			6305,24
													111,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК Гранд-Смета													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								5141771	1697046	211865	3232860		9123,38
Накладные расходы								1950049					
Сметная прибыль								994123					
Итого								8085943					9123,38
В том числе:													
Материалы								3232860					
Машины и механизмы								211865					
ФОТ								1728033					
Накладные расходы								1950049					
Сметная прибыль								994123					
НДС 20%								167188,6					
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>9703131,6</b>					<b>9123,38</b>
													<b>167,21</b>

Составил:  /Сухарева А.С./  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]