

2020 г.

АО "НПО НИИПГ-НЗМК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)


на Очистка и обеззараживание резервуара чистой воды объемом 800 м3. г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 258 145,20 руб.
Средства на оплату труда 54 356,00 руб.
Сметная трудоемкость 293,15 чел. час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. маш.			
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1.														
1	ФЕР46-08-044-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроабразивная очистка металлических поверхностей, м2 НР 110% от ФОТ; (44235 руб.) СП 70% от ФОТ; (23927 руб.)	700	3,7 2,05	1,09	0,56	ОЗП=21,1902 ЭМ=58,5229 МАТ=6,4821	77602	30408	44653	2541	0,24	168,00	
2	ФЕР46-08-107-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Промывка внутренней поверхности резервуара, 100 м2 НР 110% от ФОТ; (7205 руб.) СП 70% от ФОТ; (3897 руб.)	7	38,81 33,43	5,38		ОЗП=21,1651 ЭМ=21,1449	5749	4953	796		2,92	20,44	
3	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,5	42,98	42,98		ЭМ=11,51	247		247				
4	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,5	13,38	13,38		ЭМ=10,12	68		68				

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	5	ФЕР15-04-002-02 Применительно Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обработка емкостей хлорной известью; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (7416 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (3302 руб.)	7	59,23 35,95	1,62 0,37	21,66	ОЗП=21,1502 ЭМ=12,0432 ЗПМ=7,4054 МАТ=16,102	7900	5322	137 19	2441 0,03	4,4 0,21	30,8 0,21
6	ФЕР22-06-001-17	Применительно Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Промывка емкостей с дезинфекцией по активному хлору 200-250 мг/л; км (Поправочный коэффициент ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) НР 130% от ФОТ; (205 руб.) СП 89%*0.85 от ФОТ; (120 руб.)	0,02	2680,75 281,15		2 399,60	ОЗП=21,2203 МАТ=6,4085	427	119	308	32,96	0,66	
7	ФЕР22-06-001-06	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм; км НР 130% от ФОТ; (481 руб.) СП 89%*0.85 от ФОТ; (280 руб.)	0,025	1007,07 527,15		479,92	ОЗП=21,2202 МАТ=6,4085	357	280	77	61,80	1,55	
8	Текущая стоимость		Проведение лабораторных исследований пробы воды и выдача санитарно-эпидемиологического заключения (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, споры сульфитредуцирующих клостридий, Колифаги); комплекс	1	3 750,00		3 750,00		3750		3750			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									96100	41082	45901		221,45	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									124051	54331	60603		0,21	
Накладные расходы								59544					292,87	
Сметная прибыль								31526					0,28	
Итого								215121			25		292,87	
В том числе:														
Материалы								9117						
Машины и механизмы								60603						
ФОТ								54356						
Накладные расходы								59544						
Сметная прибыль								31526						
НДС 20%								43024,2						
ВСЕГО по смете								258145,2					292,87	
													0,28	

Составил:

 // А.С. Сущикова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]