

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИПГ-НЭИК"

О.К. Пегелицева

2020 г.

Форма № 4

АО "НПО НИИПГ-НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на

Ремонт фасада корпуса №1: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	7 176 332,40	руб.
Средства на оплату труда	1 964 031,00	руб.
Сметная трудоемкость	9 554,30	чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, на занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Фасад правого крыла по Октябрьской магистрали													
1	ФЕРРС2-41-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2	4,825	162,24 162,24			0,311=21,1589	16563	16563			20,80	100,36
2	ФЕРП5-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтозой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2	5,852	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	0,311=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	5640	5546	67 16	27	4,65 0,02	27,21 0,12
3	ФСЦИ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка вододисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17 (расход 0,35л/м2); л	204,82	9,14		9,14	МАТ=7,0262	13154	13154		13154		
4	ФЕРР53-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2; 100 м2	0,215	4668,83 3304,47	115,4 13,5	1 248,96	0,311=21,16 ЭМ=11,1651 ЗПМ=20,2814 МАТ=6,4652	17046	15033	277 59	1736	397,65 1	85,49 0,22

ПК Гранд-Смета			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1,118	1 752,60	1 752,60	8,71	182,94	1 752,60	МАТ=5,1947	10179	10179	10179	10179	81,6	60,71
	6	ФЕРрб1-28-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	0,744	828,13 636,48	828,13	1,51	182,94	10020	ОЗП=21,1589 ЭМ=12,0964 ЗПМ=0 МАТ=6,1205	10931	10020	78	833	0,13	0,1
	7	ФССЦ-08.1.02.17-0081 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	81,84	20,29	20,29		20,29		МАТ=3,9344	6533			6533		
	8	ФЕРрб1-13-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	0,744	2526,43 2523,27	2526,43	2,31	0,85	39775	ОЗП=21,1808 ЭМ=5,6233 МАТ=4,0892	39775	39763	10	2	278,20	206,98
	9	ФЕРрб1-13-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	-0,744	566,84 565,97	566,84	0,87		-8922	ОЗП=21,1807 ЭМ=5,6034 МАТ=4,0883	-8922	-8919	-3		62,40	-46,43
	10	ФССЦ-04.3.02.13-0103 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	2,79	728,14	728,14		728,14		МАТ=28,75	58406			58406		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФЕРР61-13-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов. Цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слой до 40 мм (общая толщина 20 мм); 100 м2 2 526,43 = 4 805,23 - 4,4 x 517,91 НР 79% от ФОТ: (138381 руб.) СП 50% от ФОТ: (87583 руб.)	2,85	2526,43 2523,27	2,31	0,85	ОЗП=21,1808 ЗМ=5,6233 МАТ=4,0892	152365	152318	37	10	278,20	792,87
12	ФЕРР61-13-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов. на каждые следующие 10 мм толщиной слой добавлять к расценке 61-13-3; 100 м2 (Поправка на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расц.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) 377,89 = 947,59 - 1,1 x 517,91 НР 79% от ФОТ: (-41385 руб.) СП 50% от ФОТ: (-26193 руб.)	-2,85	755,78 754,62	1,16	0,85	ОЗП=21,1807 ЗМ=5,6034 МАТ=4,0883	-45571	-45553	-18		83,20	-237,12
13	ФССЦ- 04.3.02.13-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Штукатурка Ceresit СТ29 (расход 1,5кг/м2/1мм); т	8,55	728,14		728,14	МАТ=28,75	178986			178986		
14	ФЕРР61-20-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов; 100 м2 3 007,55 = 5 286,35 - 4,4 x 517,91 НР 79% от ФОТ: (57728 руб.) СП 50% от ФОТ: (36537 руб.)	0,999	3007,55 3004,39	2,31	0,85	ОЗП=21,1711 ЗМ=5,6233 МАТ=4,0892	63559	63543	13	3	323,40	323,08
15	ФССЦ- 04.3.02.13-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Штукатурка Ceresit СТ29 (расход 1,5кг/м2/1мм); т	2,997	728,14		728,14	МАТ=28,75	62739			62739		
16	ФЕРР61-22-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки наружных вертикальных ветвистых тгт по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов; 100 м2 11 752,06 = 14 393,40 - 5,1 x 517,91 НР 79% от ФОТ: (127183 руб.) СП 50% от ФОТ: (80496 руб.)	0,58	11752,06 11398,46	352,75 48,14	0,85	ОЗП=21,1711 ЗМ=5,6105 МАТ=4,089	141114	139964	1148 28	2	1101,3 4,15	636,75 2,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ФССЦ-04.3.02.13-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка Ceresit СТ29 (расход 1,5кг/м2/1мм); т	1,74	728,14		728,14	MAT=28,75	36425			36425		
18	ФЕРр61-22-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки наружных полилинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов; 100 м2 5 863,82 = 8 867,70 - 5,8 x 517,91 НР 79% от ФОТ; (49687 руб.) СП 50% от ФОТ; (31448 руб.)	0,464	5863,82 5565,47	297,5 40,6	0,85	ОЗП=21,1711 ЭМ=5,6105 MAT=4,089	55448	54672	774 19	2	545,1 3,5	252,93 1,62
19	ФССЦ-04.3.02.13-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка Ceresit СТ29 (расход 1,5кг/м2/1мм); т	1,392	728,14		728,14	MAT=28,75	29140			29140		
20	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрывание поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (12430 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (6149 руб.)	10,462	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 MAT=25,6111	10083	9915	120 29	48	4,65 0,02	48,65 0,21
21	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,35л/м2); л	386,17	9,14		9,14	MAT=7,0262	23515			23515		
22	ФЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 828,13 = 3 935,63 - 110 x 28,25 НР 79% от ФОТ; (128002 руб.) СП 50% от ФОТ; (61014 руб.)	10,462	828,13 636,48	8,71 1,51	182,94	ОЗП=21,1589 ЭМ=12,0964 ЗПМ=0 MAT=6,1205	153710	140894	1102	11714	81,6 0,13	863,7 1,36
23	ФССЦ-08.1.02.17-0171 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка стеклотканевая Крепикс Фасад, 2000 4x4 мм, 165 гр/м2 (расход 1,1м2/м2); 10 м2	115,082	18,80		18,80	MAT=1,949	4217			4217		

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
24	ФССЦ-14.1.06.04-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурно-клеевая Ceresit СТ 190 (расход 6кг/м2); т	6,2772	6,456,25		6,456,25	МАТ=3,3864	137241	137241		137241		
25	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей штукатуркой глубокого проникновения; за 1 раз стел; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (12430 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (6149 руб.)	10,462	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5394 МАТ=25,6111	10083	9915	120 29	48	4,65 0,02	48,65 0,21
26	ФССЦ-14.3.01.02-0104 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16 (расход 0,35л/м2); л	366,17	18,96		18,96	МАТ=5,3808	37357			37357		
27	ФЕР15-02-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стел с прорезными рустами; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (611765 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (302845 руб.)	8,099	4085,23 2839,04	61,46 21,38	1184,73	ОЗП=21,1226 ЭМ=17,1877 ЗПМ=20,3153 МАТ=4,7473	539787	485680	8555 3518	45552	256 2,4	2073,34 19,44
28	ФССЦ-04.3.02.09-1524 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камышковая"; зерно 2,5 мм (под окраску) (расход 4кг/м2); кг	3239,6	4,64		4,64	МАТ=6,4137	96410			96410		
29	ФЕР15-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тгл, наличников; прямолинейных; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (138005 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (68272 руб.)	0,867	10319,48 6018,18	67,34	4233,96	ОЗП=21,1632 ЭМ=3,2468 МАТ=4,4571	126975	110425	190	16360	534,00	462,98
30	ФССЦ-04.3.02.09-1524 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камышковая"; зерно 2,5 мм (под окраску) (расход 4кг/м2); кг	346,8	4,64		4,64	МАТ=6,4137	10321			10321		
31	ФЕР15-02-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских; 100 м НР 105%*0,9 от ФОТ; (115962 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (57367 руб.)	5,62	1287,18 906,36	6,63	374,19	ОЗП=18,2159 ЭМ=3,2021 МАТ=4,6954	102761	92787	119	9875	84,00	472,08


ПК Гранд-Смета		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
1	32	ФССЦ-04.3.02.09-1524 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камышковая", зерно 2,5 мм (под окраску) (расход 4кг/м2); кг	483,6	4,64		4,64			4,64			14392								14392					
	33	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стени; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (12088 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (5980 руб.)	10,175	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18			0,18			9807	117 28	9643	47	4,65 0,02				47			47,31 0,2		
	34	ФССЦ-14.3.01.02-0104 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16 (расход 0,35л/м2); л	356,125	18,96		18,96			18,96			36332			36332										
	35	ФЕР15-04-014-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (15894 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (7863 руб.)	10,462	60,94 57,41	3,53 0,58				3,53 0,58			13149	432	12717		6,18 0,05							64,66 0,52		
	36	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска силикатная фасадная CERESIT СТ 54 "Аризона АР 6" Колорадо СО 4" (расход 0,4л/м2); л	418,48	81,99		81,99			81,99			103532			103532										
	37	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, пералетты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 НР 120%*0.9 от ФОТ; (9290 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (3221 руб.)	0,29	7367,18 829,12	21,88 3,51	6 516,18			21,88 3,51			13137	70 18	4389	8878	97,2 0,27							28,19 0,08		
	38	ФЕР53-21-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизрующейся тиоловой или монтажной пеной; 100 м	0,08	3562,21 286,55	3275,66 144,33			3275,66 144,33				1586	1168 201	418		29,36 11,82							2,35 0,95		
	39	ФССЦ-14.5.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл; л	4	89,33		89,33			89,33			1787			1787										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	ФЕР07-05-039-07 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей; 100 м (МАТ=0 к расх.)	0,08	1268,63	1109,9	69,79	ОЗП=21,1806 ЗМ=4,4021 ЗПМ=19,5912 МАТ=6,4607	660	269	391	109	17,5	1,4
41	ФССЦ-14.5.04.07-0002 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	НР 155%*0,9 от ФОТ; (713 руб.) СП 100%*0,85 от ФОТ; (434 руб.) Мастика 2-х компонентная для заделки стыков (расход 0,75мл/1м); т	0,006	21 957,32	21 957,32	МАТ=5,5205	727				727	6,91	0,55
42	ФЕР07-05-039-15 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство промазки и расшивки швов раствором; 100 м НР 155%*0,9 от ФОТ; (773 руб.) СП 100%*0,85 от ФОТ; (471 руб.)	0,08	317,76	5,91	25,17	ОЗП=18,2273 ЗМ=10,9863 ЗПМ=17,3706 МАТ=7,0305	437	418	5	14	29,8	2,38
Итого по разделу 1 Фасад правого крыла по Октябрьской магистральной													
Раздел 2. Общие работы при ремонте фасада по ул. Октябрьская магистраль													
43	ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. т/учетных для прочих отделочных работ; 100 м2	15	723,66	4,6	343,22	ОЗП=21,162 ЗМ=12,2217 ЗПМ=0 МАТ=11,563	179676	119303	843	59530	43,5	652,5
44	ФЕР08-07-001-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02; 100 м2 (K=(30-16)/4=3,5 ПЗ=3,5 (ОЗП=3,5; ЗМ=3,5 к расх.; ЗПМ=3,5; МАТ=3,5 к расх.; ТЗ=3,5; ТЗМ=3,5))	15	189,57	0,81		ОЗП=21,1634	63354	63354			23,10	346,50
45	ФЕР08-07-008-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада; 100 м2 НР 122%*0,9 от ФОТ; (5127 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (3175 руб.)	15	11,09	11,09	ОЗП=21,2182	3530	3530				1,30	19,50
46	ФССЦ-01.8.01.06-0004 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, шпугатурная, армирующая, фасадная, м2	1630	11,61	11,61	МАТ=4,4875	79713				79713		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	ФЕР14-02-015-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие пленкой окон, 100 м2 НР 103%*0.9 от ФОТ; (6271 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (4313 руб.)	4,991	394,17 48,44	0,66 0,12	345,07	ОЗП=21,163 ЭМ=12,1666 ЗПМ=0 МАТ=5,3667	14399	5116	40	9243	5,78 0,01	28,85 0,05
48	ФССЦ-01.7.07.12-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2 мм; м2	623,9	12,19		12,19	МАТ=1,6882	12840	12840				
49	ФЕР10-01-065-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Временное ограждение из профлиста по деревянным стойкам; 100 м 1 766,90 = 4 513,07 - 1,24 x 1 601,00 - 0,51 x 1 492,01 НР 118%*0.9 от ФОТ; (27718 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (13977 руб.)	0,55	1766,9 1691,05	50,7 7,3	25,15	ОЗП=21,1764 ЭМ=11,6517 ЗПМ=9,0013 МАТ=5,1978	20092	19696	325 36	71	184,21 0,59	101,32 0,32
50	ФССЦ-11.1.03.01-0076 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта с учетом трехкратной обрабатываемости; м3	18,68	325,52		325,52	МАТ=7,8292	47607	47607				
51	ФССЦ-08.3.09.01-0118 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,45 с учетом трехкратной обрабатываемости; м2	116	16,25		16,25	МАТ=8,4401	15909	15909				
52	ФЕР10-01-065-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж. Временное ограждение из профлиста по деревянным стойкам; 100 м (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 118%*0.9 от ФОТ; (19280 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (9721 руб.)	0,55	1393,4 1352,84	40,56 5,84		ОЗП=21,1764 ЭМ=11,6517 ЗПМ=9,0013 МАТ=5,1978	16016	15757	259 29		147,37 0,47	81,05 0,26
53	ФЕР10-01-065-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Временная галерея входных групп здания; 100 м 1 766,90 = 4 513,07 - 1,24 x 1 601,00 - 0,51 x 1 492,01 НР 118%*0.9 от ФОТ; (4319 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (2178 руб.)	0,0857	1766,9 1691,05	50,7 7,3	25,15	ОЗП=21,1764 ЭМ=11,6517 ЗПМ=9,0013 МАТ=5,1978	3131	3069	51 6	11	184,21 0,59	15,79 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	ФССП-11.1.03.01-0076 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта с учетом трехкратной обработки; м3	2,1	325,52		325,52	МАТ=7,8292	5352			5352		
55	ФССП-08.3.09.01-0122 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,5 с учетом трехкратной обработки; м2	30	16,56		16,56	МАТ=5,6227	2793			2793		
56	ФЕР-10-01-065-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж. Временная галерея входных групп здания; 100 м (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 118%*0,9 от ФОТ; (3004 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (1515 руб.)	0,0857	1393,4 1352,84	40,56 5,84	119,78	ОЗП=21,1764 ЭМ=11,6517 ЗПМ=9,0013 МАТ=5,1978	2496	2455	41 5		147,37 0,47	12,63 0,04
57	ФЕР-14-01-013-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Изготовление и навеска деревянных щитов над прямыми; 100 м2 615,49 = 7 071,85 - 0,76 x 1 287,00 - 4,04 x 1 356,00	0,18	615,49	149,12	119,78	ОЗП=18,2073 ЭМ=10,0157 ЗПМ=17,4091 МАТ=11,5091	1653	1136	269 67	248	44,04 1,74	7,93 0,31
58	ФССП-11.1.03.01-0076 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта с учетом трехкратной обработки; м3	0,47	325,52		325,52	МАТ=7,8292	1198			1198		
59	ФЕР-р69-15-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Затаривание строительного мусора в мешки; т НР 78% от ФОТ; (3852 руб.) СП 50% от ФОТ; (2469 руб.)	27,41	23,81 7,41		16,40	ОЗП=21,143 МАТ=13,078	10173	4294		5879	1,03	28,23
60	ФССП-р01-01-01-041 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Порученные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	27,41	42,98 42,98			ЭМ=14,07	1178	1178				
61	ФССП-р03-21-01-015 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	27,41	13,38	13,38		ЭМ=12,73	4669		4669			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК Гранд-Смета													
Итого по разделу 2 Общие работы при ремонте фасада по ул. Октябрьская магистраль													
								1098231					1690,69
								2777315	1559308	21269	1196738		2,91
										4198			7604,82
								3181958	1958092	27128	1196738		30,08
										5939			9513,04
								1797316					41,26
								1001003					
								5980277					
								1196738					
								27128					
								1964031					
								1797316					
								1001003					
								1196055,4					
								7176332,4					9513,04
													41,26

Составил:  // А.С. Сущарова
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ // _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]