

АО "НПО НИИПГ-НЭИК"

(наименование строителя)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на Ремонт автомобильной дороги, НСО, Черепановский район, р.п. Дорогино

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 12 649 070,40 руб.
 Средства на оплату труда 1 360 127,00 руб.
 Сметная трудоемкость 7 532,89 чел. час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Ямочный ремонт дорожного полотна

Демонтижные работы

1	ФЕР-Р68-12-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3	1,83	6008,44	3986,2		ОЭП=21,16 ЭМ=14,366 ЗПМ=20,2625	183030	78307	104723		243,35	445,33
2	ФЕР-01-01-013-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разработка щебеночного основания, земли, мусора с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3; 1000 м3	0,2233	5556,95	5303,72	5,42	ОЭП=21,1586 ЭМ=12,808 ЗПМ=20,2814 МАТ=12,1918	16354	1171	15169	3412	31,77	7,09
3	ФЕР-01-02-058-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м (добор грунта, щебня); 100 м3	1,43	3205,8			ОЭП=21,1589	96999	96999			411,00	587,73
4	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза	478,2	3,28	3,28		ЭМ=12,21	19152		19152			

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	ФССЦ-01-01-01-041 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	87,9	42,98	42,98		ЭМ=14,07	53156		53156			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ											
6	6	ФССЦ-03-21-01-010 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	878,7	11,42	11,42		ЭМ=12,73	127745		127745			
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 10 км; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ											
Ремонтные работы													
7	7	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	4,636	3551,63	3338,85	17,08	ОЗП=21,1517 ЭМ=9,8075 ЗПМ=20,2757 МАТ=6,4672	171512	19190	151809	513	24,19	112,14
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (66320 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (35627 руб.)		195,7	278,65						26193	20,6	95,5
8	8	ФССЦ-02.2.05.04-0093 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	308,66	108,40		108,40	МАТ=12,1923	407940			407940		
		Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм; м3											
9	9	ФССЦ-02.2.05.04-0092 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	134,2	146,90		146,90	МАТ=9,2518	182390			182390		
		Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм; м3											
10	10	ФССЦ-02.2.05.04-0091 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	67,1	155,94		155,94	МАТ=8,7154	91194			91194		
		Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм; м3											
11	11	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	0,976	39,10	39,1	39,1	ЭМ=9,4928 ЗПМ=20,2195	362		362	362	0,66	0,64
		Розлив вяжущих материалов, т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (213 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (114 руб.)		7,15						141			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	1,005	1 923,08		1 923,08	МАТ=7,0701	13664	10		13664		
13	ФЕР27-06-020-04 Общая толщина 60 мм Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (23071 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (12394 руб.)	1,22	2984,49 368,45	2385,37 263,01	230,67	ОЗП=21,1879 ЗМ=9,3954 ЗПМ=20,2286 МАТ=6,0504	38569	9524	27342 6491	1703	38,3 19,12	46,73 23,33
14	ФЕР27-06-021-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-04; 1000 м2 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (126 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (68 руб.)	1,22	15,16 3,48	11,68	ОЗП=21,0804 ЗМ=2,6986	128	90	38			0,36	0,44
15	ФССЦ-04.2.01.01-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоминные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б; т	186,38	519,00		519,00	МАТ=5,8457	555462			555462		
16	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130; т	0,0215	1 690,00		1 690,00	МАТ=13,8023	502			502		
17	ФЕР27-06-020-02 Общая толщина 60 мм Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (23071 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (12394 руб.)	1,22	2984,49 368,45	2385,37 263,01	230,67	ОЗП=21,1879 ЗМ=9,3954 ЗПМ=20,2286 МАТ=6,0504	38569	9524	27342 6491	1703	38,3 19,12	46,73 23,33
18	ФЕР27-06-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02; 1000 м2 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (126 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (68 руб.)	1,22	15,16 3,48	11,68	ОЗП=21,0804 ЗМ=2,6986	128	90	38			0,36	0,44

ПК Гранд-Смета		3												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
19	ФССЦ-04.2.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	186,86	535,50	535,50	535,50	MAT=5,8255	582921			582921				
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А; Т														
20	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	0,0215	1 690,00	1 690,00	1 690,00	MAT=13,8023	502			502				
Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130; Т														
21	ФЕР27-06-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	8,1	1537,85 178,94	1228,57 51,94	130,44	ОЗП=21,1506 ЭМ=5,9487 ЗПМ=20,0625 MAT=39,0872	131135	30639	59198 8441	41288	21,89 4,52	177,31 36,61		
Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии; 100 м НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (55401 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (29761 руб.)														
22	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	16,2	55,26	55,26	55,26	MAT=19,4353	17399			17399		1570,73		
Песок природный для строительных работ средней; м3												315,58		
Итого по разделу 1 Ямочный ремонт дорожного полотна							3329469							

Раздел 2. Ремонт дорожной обочины		7												
23	02	7	1223,97 1087,01	136,96 18,14	174286 <th>161070 <th>13216 2575 <th>146,3 1,26</th> <th>1024,1 8,82</th> </th></th>	161070 <th>13216 2575 <th>146,3 1,26</th> <th>1024,1 8,82</th> </th>	13216 2575 <th>146,3 1,26</th> <th>1024,1 8,82</th>	146,3 1,26	1024,1 8,82					
ФЕР01-02-029-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр		Устройство уступов по откосам насыпей, группа грунтов: 2; 100 м3 1 223,97 = 1 186,64 + 1,26 x (108,70 - 79,07) НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (114955 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (58420 руб.)												
24	ФССЦ/пр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	814,8	3,96	3,96	3,96	ЭМ=12,21	39396			39396				
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, переный); 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ														
25	ФССЦ/пр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	25,2	42,98	42,98	42,98	ЭМ=14,07	15239			15239				
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 10 км; 1 т груза	840	11,42	11,42		ЗМ=12,73	122119		122119			
27	ФЕР01-02-032-06 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Выкление грунтов обочины кировшиком, глубина выкления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м; 1000 м3 $104,35 = 125,58 + 0,96 \times (108,70 - 130,81)$	0,7	104,35	104,35		ЗМ=16,6665 ЗГМ=20,2872	1217		1217		0,96	0,67
28	ФЕР01-01-030-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Разработка грунта с перемещением до 10 м автогрейдером мощностью: 66,2 кВт (90 л.с.), группа грунтов 2; 1000 м3 $1\ 375,06 = 752,30 + 12,65 \times (108,70 - 59,47)$	1,75	1\ 375,06	1375,06		ЗМ=16,4416 ЗГМ=20,1939	39564		39564		12,65	22,14
29	ФЕР01-02-058-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Защитка грунта вручную, оставшегося после выемки коры для обочины, группа грунтов 2; 100 м3 $НР\ 61\% = 80\% \times (0,9 \times 0,85) \text{ от ФОТ}; (587,4 \text{ руб.})$ $СП\ 34\% = 45\% \times (0,85 \times 0,8) \text{ от ФОТ}; (2736 \text{ руб.})$	0,875	2184	2184		ОЗП=21,1589	40435	40435			280,00	245,00
30	ФССЦпг-01-01-01-039 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза $НР\ 0\% = 0\% \times 0,85 \text{ от ФОТ руб.})$ $СП\ 0\% = 0\% \times 0,8 \text{ от ФОТ}$	1813,9	3,96	3,96		ЗМ=12,21	87702		87702			
31	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза $НР\ 0\% = 0\% \times 0,85 \text{ от ФОТ руб.})$ $СП\ 0\% = 0\% \times 0,8 \text{ от ФОТ}$	56,7	42,98	42,98		ЗМ=14,07	34288		34288			
32	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 10 км; 1 т груза $НР\ 0\% = 0\% \times 0,85 \text{ от ФОТ руб.})$ $СП\ 0\% = 0\% \times 0,8 \text{ от ФОТ}$	1870	11,42	11,42		ЗМ=12,73	271861		271861			
33	ФЕР27-08-001-05 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см; 1000 м2 $12\ 197,56 = 34\ 386,50 - 7,5 \times 139,40 - 11,5 \times 130,00 - 126 \times 155,94$ $НР\ 121\% = 142\% \times 0,85 \text{ от ФОТ}; (634393 \text{ руб.})$ $СП\ 65\% = 95\% \times (0,85 \times 0,8) \text{ от ФОТ}; (340790 \text{ руб.})$	7	12197,56	10436,5	48,80	ОЗП=21,1589 ЗМ=10,0922 ЗГМ=20,2536 МАТ=8,0548	993649	253607	737291	2751	219,52	1536,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь песчано-гравийная природная, м3	243,6	60,00	60,00	60,00	МАТ=18,4898	270247			270247		
35	ФЕР27-08-001-06 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-05; 1000 м2 (Поправка на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) 160,94 = 2 125,78 - 12,6 x 155,94 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (293184 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (157496 руб.)	7	2414,1 1293,75	1120,35 125,25		ОЗП=21,1333 ЭМ=7,1577 ЗПМ=20,261 МАТ=7,6335	247522	191388	56134 17764		172,5 12,45	1207,5 87,15
36	ФССЦ-02.2.05.04-0096 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм; м3	2205	103,00		103,00	МАТ=12,8315	2914216			2914216		4615,23
Итого по разделу 2 Ремонт дорожной обочины													1031,35
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								7990554	892034	2004101	5094419		5437,18
Итого прямые расходы								8394793	1014094	2286280	5094419		6185,96
Накладные расходы								1400127					
Сметная прибыль								745972					
Итого								10540892					6185,96
В том числе:													
Материалы								5094419					
Машины и механизмы								2286280					
ФОТ								1360127					
Накладные расходы								1400127					
Сметная прибыль								745972					
НДС 20%								2108178,4					6185,96
ВСЕГО по смете								12649070,4					1346,93

Составил:

 /Сухарева А.С./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО Начальник Б-703 АО "НПО НИИПГ-НЗЯК"

О.К. Пчелинцева

2020 г.

Форма № 4

АО "НПО НИИПГ-НЗЯК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Окраска металлических ворот и ремонт ограждения: НСО, Черепановский район, р.л. Дорогино

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость **218 454,00** руб.
 Средства на оплату труда **50 080,00** руб.
 Сметная трудоемкость **234,66** чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Окраска металлических ворот													
1	ФЕР13-03-002-01 Покраска Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Нанесение на металлическую поверхность средства для разглаживания старой краски; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1) 128,11 = 447,59 - 0,0159 x 20 093,00 НР 90% от ФОТ; (1526 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (1009 руб.)	1,474	132,4 47,17	9,87 0,33	75,36 ОЗТ=21,1641 ЗМ=5,3768 ЗТМ=6,1818 МАТ=5,8002	2194	1471	78 3	845	4,312 0,03	6,36 0,04	
2	ФСЦ-14.5.09.08-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смывка универсальная водоразбавляемая, пастообразная, непрозрачная, не содержащая метилэтилового и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий (АФТ-1); кг №876/лр	29,48	67,14		67,14 ОЗТ=21,1512 ЗМ=9,8258 ЗТМ=0 МАТ=2,1542	4264		4264				
3	ФЕР82-41-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка вручную металлических поверхности от масляных красок; с лестниц; 100 м2	1,474	201,79 201,79		ОЗТ=21,1586	6293	6293			25,87	38,13	

ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
4	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Шлифование ручными электрическими шлифовками; м2 НР 90% от ФОТ; (24854 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (16431 руб.)	147,4	7,68 7,68			ОЗП=21,2122	24013	24013			0,90	132,66					
5	ФЕР13-07-002-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом; 100 м2 НР 90% от ФОТ; (1260 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (633 руб.)	1,474	270,33 38,89	2,23 0,33	229,21	ОЗП=21,1823 ЭМ=10,1345 ЗПМ=6,1818 МАТ=10,1162	4665	1214	33 3	3418	4,45 0,03	6,56 0,04					
6	ФЕР13-03-004-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических поверхностей ворот за 3 раза; 100 м2 (за 3 раза ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); ОП п.1,13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1) 91,13 = 1 395,42 - 0,027 x 48 307,00	1,474	280,95 83,19	48,57 1,35	149,19	ОЗП=21,1848 ЭМ=5,1692 ЗПМ=4,5333 МАТ=3,6855	3778	2598	370 9	810	9,174 0,12	13,52 0,18					
7	ФСЦ-14.02.09-0304 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	НР 90% от ФОТ; (2699 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (1784 руб.) Краска "Нержмет"; т	0,0519	13 960,25		13 960,25	МАТ=17,2663	12510			12510							
8	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Вышки телескопические 25 м; маш.-ч НР 90% от ФОТ; (6777 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (4480 руб.)	22	142,70	142,7 13,5		ЭМ=9,6087 ЗПМ=20,2814	30166		30166 6024								
Итого по разделу 1 Окраска металлических ворот													169772				221,1	0,33
Раздел 2. Выравнивание металлических столбов ограждения													10				3,91	0,06
9	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка участка от мусора; 100 м2 НР 115% от ФОТ; (14 руб.) СП 90%*0.85 от ФОТ; (9 руб.)	0,015	30,5 30,5			ОЗП=21,1577		10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ФЕРд6-04-001-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: Бетонных фундаментов: м3 НР 110% от ФОТ: (767 руб.) СП 70% от ФОТ: (415 руб.)	0,45	220,58 73,27	147,31		ОЗП=21,1506 ЗМ=16,1702	1769	687	1072		8,27	3,72
11	ФЕР09-08-001-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Выравнивание существующих металлических столбов (установка в проектное вертикальное положение): 100 шт НР 90% от ФОТ: (787 руб.) СП 85% от ФОТ: (631 руб.)	0,06	1108,15 375,75	732,4 345,45		ОЗП=21,2201 ЗМ=14,3629 ЗПМ=19,1224	1110	478	632 396		44,05 29,78	2,64 1,79
12	ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж пасынков, ребер жесткости: т 1 023,09 = 11 068,09 - 1 x 10 045,00 НР 130% от ФОТ: (330 руб.) СП 85% от ФОТ: (184 руб.)	0,024	1023,09 435,97	210,16 10,9	376,98	ОЗП=21,1555 ЗМ=11,6354 ЗПМ=0 МАТ=6,3304	337	221	59	57	42,7 0,94	1,02 0,02
13	ФССЦ-07.2.07.04-0011 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т: т	0,024	10 508,00		10 508,00	МАТ=6,3537	1602			1602		
14	ФЕР06-01-001-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под столбы: 100 м3 НР 105% от ФОТ: (747 руб.) СП 65% от ФОТ: (393 руб.)	0,007	10321,94 3761,73	2537,74 388,89	4 022,47	ОЗП=21,2203 ЗМ=11,3819 ЗПМ=19,9427 МАТ=7,1761	963	559	202 54	202	441 28,94	3,09 0,2
15	ФССЦ-04.1.02.05-0004 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150): м3	0,714	490,00		490,00	МАТ=5,7742	2020			2020		
Итого по разделу 2 Выравнивание металлических столбов ограждения													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
				95694	37554			107935	42067	40340	25528	44794	23225
				29316	8013								2,4
													11,15
													2,07
													207,76
													2,27
													232,25
													2,4

ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								182045					232,25
В том числе:								25528					
Материалы								40340					
Машины и механизмы								50080					
ФОТ								44794					
Накладные расходы								29316					
Сметная прибыль								36409					
НДС 20%								218454					232,25
ВСЕГО по смете													2,4

Составил:  /Сухарева А.С./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]