

СОГЛАСОВАНО Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЭИК"

О.К. Пчелинцева

2020 г.

АО "НПО НИИИП-НЭИК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Ремонт помещений ТП 420 в корпусе №1, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	3 447 984,00	руб.
Средства на оплату труда	729 339,00	руб.
Сметная трудоемкость	3 907,06	чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, на занятых обслуж. машин		
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. ТП 420, РУ 0,4 кВ

Полоток

1	ФЕР652-41-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Расчистка поверхности потолка, балок от известкового набега; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (3318 руб.) СП 50% от ФОТ; (2074 руб.)	0,895	162,24 162,24			ОЭП=21,1589	3072	3072			20,80	18,62
2	ФЕР653-21-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой; вулканизрующей теплоизоляцией или монтажной пеной; 100 м НР 86% от ФОТ; (3786 руб.) СП 70% от ФОТ; (3081 руб.)	0,366	3562,21 286,55	3275,66 144,33		ОЭП=21,1805 ЭМ=4,726 ЭПМ=19,6868	7887	2221	5666 1040		29,36 11,82	10,75 4,33
3	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) Remonkix pro 65; шт	6	110,11		110,11	МАТ=4,1025	2710			2710		

ПК Гранд-Смета

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР07-05-039-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей; 100 м НР 155% от ФОТ; (4269 руб.) СП 100%*0.85 от ФОТ; (2341 руб.)	0,366	2577,97 158,73	1109,9 69,79	1 309,34	ОЗП=21,1806 ЭМ=4,4021 ЗПМ=19,5912 МАТ=6,4607	6115	1230	1788 500	3097	17,5 6,91	6,41 2,53
5	ФЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка трещин и швов цементным составом; 100 м НР 130% от ФОТ; (9446 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (5250 руб.)	0,366	733,87 604,58		129,29	ОЗП=21,1505 МАТ=5,4575	4938	4680		258	74,00	27,08
6	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (10311 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (4591 руб.)	0,895	341,21 321,92	17,97 10,72	1,32	ОЗП=21,2205 ЭМ=15,2365 ЗПМ=20,2602 МАТ=6,4545	6367	6114	245 194	8	37,74 0,99	33,78 0,89
7	ФССЦ-14.5.11.06-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка: Ветонит ТТ (расход 1,2 кг/м2/мм); т	1,074	7 003,77		7 003,77	МАТ=2,3708	17833			17833		
8	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,18 л/м2); л	16,11	9,14		9,14	МАТ=7,0262	1035			1035		
9	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (4413 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1965 руб.)	0,895	556,82 142,65	2,94 0,6	411,23	ОЗП=21,176 ЭМ=12,0918 ЗПМ=4,5666 МАТ=4,7809	4495	2704	32 2	1759	15 0,05	13,43 0,04
10	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (17023 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (7579 руб.)	0,895	1249,83 550,62	11,06 2,09	688,15	ОЗП=21,1807 ЭМ=12,1491 ЗПМ=2,244 МАТ=2,2534	11946	10438	120 4	1388	63 0,18	56,39 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФССЦ-14.3.02-02-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска латексная для внутренних работ (расход 0,4 л/м ²): л	35,8	92,12		92,12	МАТ=2,3402	7718			7718		
12	ФССЦ-14.4.01-02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,2л/м ²): л	17,9	43,58		43,58	МАТ=1,6209	1264			1264		
13	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м ² горизонтальной проекции НР 122% от ФОТ: (11619 руб.) СП 80% *0,85 от ФОТ: (6476 руб.)	0,478	997,83 606,53	11,83 2,09	379,47	ОЗП=21,1619 ЭМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	8302	6135	69	2098	70,2 0,18	33,56 0,09
Стены													
14	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж решеток из арматурной стали, вентрешеток; т (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл 2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,01	357,18 278,25	78,93 2,67		ОЗП=21,2203 ЭМ=5,0592 ЗПМ=8,602 МАТ=8,9669	63	59	4		32,62 0,22	0,33
15	ФЕР046-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м ³ ; м ³ НР 110% от ФОТ: (376 руб.) СП 70% *0,85 от ФОТ: (203 руб.)	0,1	246,41 119,53	2,13	124,75	ОЗП=21,15 ЭМ=2,2676 МАТ=4,5797	310	253		57	14,63	1,46
16	ФССЦ-05.2.03.01-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35; м ³	0,1	765,00		765,00	МАТ=6,7441	516			516		

ПК Гранд-Смета

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ФЕРрб3-25-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, т НР 86% от ФОТ; (1201 руб.) СП 70% от ФОТ; (977 руб.)	0,034	2860,8 1433,2	63,11 7,05	1 384,49	ОЗП=21,162 ЭМ=11,9491 ЗПМ=13,5886 МАТ=13,3673	1677	1031	26 3	620	165,88 0,67	5,64 0,02
18	ФССЦ- 07.2.07.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0,0354	10 508,00		10 508,00	МАТ=6,2686	2332			2332		
19	ФЕР46-03-007- 03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Тробилика проемов в конструкциях: из кирпича; м3 НР 110% от ФОТ; (2184 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (1181 руб.)	0,63	242,08 110,33	131,75		ОЗП=21,1461 ЭМ=16,1706	2812	1470	1342		12,30	7,75
20	ФЕР09-04-013- 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка противопожарных дверей: двуствольных глухих; м2 НР 90% от ФОТ; (2085 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (1674 руб.)	2,52	87,14 27,97	7,22 0,23	51,95	ОЗП=21,1655 ЭМ=11,565 ЗПМ=0 МАТ=6,3942	2539	1492	210	837	2,78 0,02	7,01 0,05
21	ФССЦ- 07.1.01.01-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дверь противопожарная металлическая двуствольная, размером 1200x2100 мм, рабочая створка правая, левая - ленивая, ручка-скоба с установкой накладного металлического замка типа ЗПУ ТП РУ средней серии, открывающийся с внутренней и наружной сторон; шт	1	5 192,54		5 192,54	ОЗП=21,1806 ЭМ=12,1666 ЗПМ=0 МАТ=4,3561	22619			22619		
22	ФЕРрб2-41-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Расшивка поверхности стен и откосов от старой краски и известкового набела; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (4534 руб.) СП 50% от ФОТ; (2834 руб.)	1,223	162,24 162,24			ОЗП=21,1589	4198	4198			20,80	25,44
23	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2895 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1289 руб.)	1,868	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1855 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	1800	1770	21 5	9	4,65 0,02	8,69 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT ST 17 (расход 0,18 л/м2); л	33,624	9,14	20,94	9,14	МАТ=7,0262	2159	16922	145	2159	142,65	90,3
25	ФЕРР61-2-11 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (18172 руб.) СП 50% от ФОТ; (11501 руб.)	0,633	2425,07	20,94	1 140,25	ОЗП=21,1512 ЭМ=10,9489 ЗПМ=20,2707 МАТ=4,0901	20019	16922	145	2952	142,65	90,3
26	ФЕРР61-7-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором; прямоугольных; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (934 руб.) СП 50% от ФОТ; (591 руб.)	0,012	5751,96	36,26	2 279,65	ОЗП=21,146 ЭМ=10,9453 ЗПМ=20,2816 МАТ=4,0892	989	872	5	112	383,06	4,6
27	ФЕРР5-04-027-05 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Шпательная при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (6694 руб.) СП 55% от ФОТ; (2960 руб.)	1,868	508,48	2,28	402,54	ОЗП=21,1776 ЭМ=12,0701 ЗПМ=5,5918 МАТ=4,7158	7698	4101	51	3546	10,9	20,36
28	ФЕРР5-04-007-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (10562 руб.) СП 55% от ФОТ; (4703 руб.)	0,803	1033,68	10,41	642,56	ОЗП=21,181 ЭМ=12,1364 ЗПМ=2,3807 МАТ=2,2661	7746	6475	101	1170	43,56	34,98
29	ФССЦ-14.3.02.02-1000 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Краска латексная для внутренних работ (расход 0,4л/м2); л	32,12	92,12	10,41	92,12	МАТ=2,3402	6924	6475	101	6924	43,56	34,98
30	ФССЦ-14.4.01.02-0011 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,2 л/м2); л	16,06	43,58	10,41	43,58	МАТ=1,6209	1134	6475	101	1134	43,56	34,98

ПК Гранд-Смета

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникиновения: за 1 раз стен, 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1690 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (734 руб.)	1,065	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	1026	1009	12	5	4,85 0,02	14 4,95 0,02
32	ФССЦ-14.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,2 л/м2); л	21,3	43,58		43,58	МАТ=1,6209	1505			1505		
33	ФЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску, 100 м2 НР 105% от ФОТ; (6176 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (2750 руб.)	1,065	244,17 167,81	3,6 0,72	72,76	ОЗП=21,1806 ЭМ=12,1055 ЗПМ=3,8055 МАТ=4,0476	4145	3785	46	314	19,2 0,06	20,45 0,06
34	ФССЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115, колерованная; т	0,0284	34 375,18		34 375,18	МАТ=3,584	3499			3499		
35	ФССЦ-14.5.05.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений; т	0,011	20 775,00		20 775,00	МАТ=3,7996	868			868		
Подпольные каналы. Пол													
36	ФЕР09-03-049-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж съемных металлических полов; 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 90% от ФОТ; (14774 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (11860 руб.)	0,189	3112,27 3032,88	79,39 11,36		ОЗП=21,1764 ЭМ=11,6389 ЗПМ=9,267	12313	12139	174		330,38 0,92	62,44 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	ФЕР09-03-049-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж съёмных металлических полов, ранее демонтажных: 100 м2 НР 90% от ФОТ; (24272 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (19485 руб.)	0,189	4446,09 4332,68	113,41 16,25		ОЗТ=21,1764 ЗМ=11,6389 ЗПМ=9,267	17590	17941	249 28	1098	471,97 1,31	89,2 0,25
38	ФЕР09-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт кирпичной кладки стен каналов: м3 НР 86% от ФОТ; (9451 руб.) СП 70% от ФОТ; (7692 руб.)	1,33	445,72 283,83	30,27 5,81		ОЗТ=21,1469 ЗМ=11,1108 ЗПМ=20,2633 МАТ=6,2727	9528	7983	447 157	1098	35,39 0,43	47,07 0,57
39	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм, 1000 шт	0,5347	1752,60		1752,60	МАТ=5,1947	4868			4868		
40	ФЕР08-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная: 100 м2 352,68 = 489,41 - 0,05 x 2 734,60 НР 122% от ФОТ; (2081 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (1160 руб.)	0,159	352,68 325,85	26,28 4,64		ОЗТ=21,2201 ЗМ=12,2241 ЗПМ=0 МАТ=14,2271	1152	1099	51	2	38,2 0,4	6,07 0,06
41	ФССЦ-04.3.01.09-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:2: м3	0,4929	519,80		519,80	МАТ=5,8729	1505			1505		
42	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.): 100 м2 НР 105% от ФОТ; (186 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (83 руб.)	0,159	57,85 33,87	22,14 0,58		ОЗТ=21,1792 ЗМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	134	114	18	2	3,69 0,05	0,59 0,01
43	ФССЦ-14.2.06.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пропитка для бетона Монолит-20М-К (расход 0,45л/м2); л	7,155	110,10		110,10	МАТ=1,8	1418			1418		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка металлических поверхностей колонн и прогона щетками; м2 НР 90% от ФОТ; (2937 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (1941 руб.)	12,9	7,88 7,88			ОЗП=21,2122	2102	2102			0,90	11,61
45	ФЕР09-03-037-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м; т НР 90% от ФОТ; (5385 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (4484 руб.)	0,698	1110,08 178,92	639,42 90,1	291,74	ОЗП=21,1762 ЭМ=11,2614 ЗПМ=19,7741 МАТ=8,9353	9490	2645	5026 1244	1819	19,49 7,77	13,6 5,42
46	ФССЦ-07.2.07.13-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции рам металлические из швеллера 12; т	0,698	19 574,91		19 574,91	МАТ=4,43	60528			60528		
47	ФЕР09-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж элементов обрамления; т НР 90% от ФОТ; (2596 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (2084 руб.)	0,048	2031,62 1799,85	231,77 27,58		ОЗП=21,1808 ЭМ=11,1026 ЗПМ=19,2522	1963	1830	123 25		198,44 2,06	9,53 0,1
48	ФССЦ-08.3.08.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок горячекатаный, марка стали Ст5сп, ширина полка 180-200 мм, толщина 11-30 мм; т	0,048	6 102,00		6 102,00	МАТ=9,0622	2654			2654		
49	ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ; (2417 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (1598 руб.)	0,934	312,07 87,3	2,23 0,33	222,54	ОЗП=21,1805 ЭМ=10,1345 ЗПМ=6,1818 МАТ=9,9085	3808	1727	21 2	2060	9,99 0,03	9,33 0,03
50	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ; (1721 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (1138 руб.)	0,934	223,47 62,21	9,22 0,22	152,04	ОЗП=21,1526 ЭМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=5,6436	2079	1229	42 2	802	5,84 0,02	5,45 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115. 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ; (590 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (390 руб.)	0,934	165,42 21,25	6,01 0,22	138,16	ОЗП=21,1796 ЗМ=5,366 ЗПМ=9,2727 МАТ=7,6842	1442	420	30	992	2,34 0,02	2,19 0,02
52	ФЕР069-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка каналов от мусора. 100 т НР 78% от ФОТ; (40 руб.) СП 50% от ФОТ; (26 руб.)	0,00132	1363			ОЗП=21,1489	38	38			188,00	0,25
53	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обеспыливание поверхности пола и днища каналов; м2 НР 90% от ФОТ; (808 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (534 руб.)	45,2	0,93 0,6	0,33		ОЗП=21,2941	593	578	15		0,07	3,16
54	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (255 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (114 руб.)	0,217	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=21,1792 ЗМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	183	156	24	3	3,69 0,05	0,8 0,01
55	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон- контакт" (расход 0,2 л/м2); т	0,00434	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,3721	349			349		
56	ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (общая толщина 120 мм); 100 м2 НР 123% от ФОТ; (2990 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (1550 руб.)	0,217	455,09 317,6	128,95 22,28	8,54	ОЗП=21,169 ЗМ=8,134 ЗПМ=20,2656 МАТ=6,4672	1699	1459	228	12	40 1,93	8,68 0,42
57	ФЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01; 100 м2 (ТЗ=18 (ОЗП=18; ЗМ=18 к раск.; ЗПМ=18; МАТ=18 к раск.; ТЗ=18; ЗМ=18) НР 123% от ФОТ; (1726 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (894 руб.)	0,217	261,9 148,66	113,22 46,26		ОЗП=21,1661 ЗМ=13,9842 ЗПМ=20,2412	1026	683	343		18,72 3,42	4,06 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); м3	2,656	592,76		592,76	МАТ=5,1518	8111			8111		
59	ФЕР06-03-004-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок, т НР 105% от ФОТ; (348 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ; (183 руб.)	0,096	418,83 102,78	30,45 4,35	285,60	ОЗП=21,1513 ЭМ=11,6352 ЗПМ=9,3014 МАТ=4,913	377	209	34	134	11,6 0,35	1,11 0,03
60	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка арматурная сварная; т	0,096	7 200,00		7 200,00	МАТ=6,3029	3665			3665		
61	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (911 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (472 руб.)	0,217	134,57 102,71	6,65 1,14	25,21	ОЗП=21,1762 ЭМ=7,8691 ЗПМ=20,3333 МАТ=12,2078	550	472	11	67	10,8 0,1	2,34 0,02
62	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (255 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (114 руб.)	0,217	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=21,1792 ЭМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	183	156	24	3	3,69 0,05	0,8 0,01
63	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2л/м2); т	0,00434	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,3721	349			349		
64	ФЕР15-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска бетонных поверхностей пола водно-дисперсионными красками за 2 раза; 100 м2 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 105% от ФОТ; (984 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (438 руб.)	0,217	140,74 131,24	5,82 1,16	3,68	ОЗП=21,1632 ЭМ=12,0481 ЗПМ=4,0344 МАТ=25,1467	638	603	15	20	15,66 0,1	3,4 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	ФССЦ-14.4.04.10-0110 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль для бетонных полов Текс Профи серая (расход 0,26кг/м2); кг	5,642	83,45		83,45	МАТ=4,069	1916			1916		
Частичное утепление стенок поперечных каналов													
66	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 (На 2 раза ПЗ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 105% от ФОТ; (58 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (26 руб.)	0,025	115,7 67,74	44,28 1,16	3,68	ОЗП=21,1792 ЭМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	42	36		6	7,38 0,1	0,18
67	ФССЦ-14.2.06.01-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Средство противокриковое Segetil СТ 99; кг	0,25	1120,59		1120,59	МАТ=0,267	75			75		
68	ФЕРР61-2-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (138 руб.) СП 50% от ФОТ; (721 руб.)	0,025	3168,87 2007,68	20,94 9,05	1140,25	ОЗП=21,1512 ЭМ=10,9469 ЗПМ=20,2707 МАТ=4,0901	1184	1062		6	226,6 0,67	5,67 0,02
69	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (40 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (18 руб.)	0,025	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	24	24			4,65 0,02	0,12
70	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,18 л/м2); л	0,45	9,14		9,14	МАТ=7,0262	29			29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	ФЕР26-01-041-01 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных; м3 348,98 = 460,70 - 0,07 x 1 596,00 НР 100% от ФОТ; (1458 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (868 руб.)	0,25	348,98 <u>177,34</u>	37,5 <u>3,94</u>	134,14	ОЗП=21,1802 ЭМ=9,1418 ЗПМ=0 МАТ=10,7218	1384	939	86	359	18,17 <u>0,34</u>	4,54 <u>0,09</u>
72	ФССЦ-12.2.05.09-0043 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Пенополистирол экструдированный "Пеноплэкс Фундамент" Г4 1185x585x50 мм; м3	0,25	1 208,43		1 208,43	МАТ=3,8435	1161			1161		
73	ФССЦ-14.1.05.02-1006 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Клей полиуретановый Ceresit СТ84 (расход 0,15 кг/м2); кг	0,375	104,45		104,45	МАТ=6,94	272			272		
74	ФЕР07-05-039-06 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение швов между плитным утеплителем монтажной пеной; 100 м 938,88 = 2 497,60 - 20,9 x 74,58 НР 155% от ФОТ; (239 руб.) СП 100%*0,85 от ФОТ; (131 руб.)	0,025	938,88 <u>146,93</u>	791,95 <u>37,96</u>		ОЗП=21,1802 ЭМ=3,5321 ЗПМ=19,6444 МАТ=2,4947	148	78	70 <u>19</u>		16,2 <u>3,76</u>	0,41 <u>0,09</u>
75	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) Ремонтix про 65; шт	0,5	110,11		110,11	МАТ=4,1025	226			226		
76	ФЕР15-02-019-03 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (2 раза по 5 мм); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (248 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (110 руб.)	0,025	295,41 <u>277,14</u>	17,03 <u>10,08</u>	1,24	ОЗП=21,2203 ЭМ=15,1497 ЗПМ=20,2638 МАТ=6,4919	154	147	6 <u>5</u>	1	32,49 <u>0,93</u>	0,81 <u>0,02</u>
77	ФССЦ-04.3.02.09-1015 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ(Смесь штукатурно-клеевая для плит из пенополистирола Ceresit СТ85) - расход 1,5кг/1мм/1м2; кг	37,5	2,64		2,64	МАТ=7,2878	722			722		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	ФЕР061-28-2 Приказа Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Наклейка (давление) сетки из стекловолокна; 100 м2 475,48 = 3 582,98 - 110 x 28,25 НР 79% от ФОТ; (229 руб.) СП 50% от ФОТ; (145 руб.)	0,025	475,48 <u>405,6</u>	6,74 <u>1,16</u>	63,14	ОЗП=21,1589 ЗМ=12,0578 ЗТМ=0 МАТ=5,3513	225	10	215		52 <u>0,1</u>	1,30
79	ФССЦ- 08.1.02.17-0171 Приказа Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка стеклотканевая "Крепикс" 165 гр/м2 (расход 1,1м2/м2); 10 м2	0,275	18,80		18,80	МАТ=1,949	10			10		
80	ФЕР15-04-006- 03 Приказа Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрывные поверхностями грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (40 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (18 руб.)	0,025	45,88 <u>44,73</u>	0,97 <u>0,26</u>	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=11,8041 ЗТМ=10,5384 МАТ=25,6111	24		24		4,65 <u>0,02</u>	0,12
81	ФССЦ- 14.3.01.02-0104 Приказа Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка колеруемая СЕРВИСТ СТ 16 (расход 0,3 л/м2); л	0,75	18,96		18,96	МАТ=5,3808	77			77		
82	ФЕР15-02-019- 03 Приказа Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм; стен (общая толщина 3 мм); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (248 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (110 руб.)	0,025	295,41 <u>277,14</u>	17,03 <u>10,08</u>	1,24	ОЗП=21,2203 ЗМ=15,1497 ЗТМ=20,2638 МАТ=6,4919	154		147		32,49 <u>0,93</u>	0,81 <u>0,02</u>
83	ФЕР15-02-019- 07 Приказа Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке; 15-02-019-03; 100 м2 (ПЗ=7 (ОЗП=7; ЗМ=7 к раск.; ЗТМ=7; МАТ=7 к раск.; ТЗ=7; ТЗМ=7)) НР 105% от ФОТ; (-168 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (-75 руб.)	-0,025	197,68 <u>185,08</u>	11,76 <u>6,93</u>	0,84	ОЗП=21,2227 ЗМ=15,1547 ЗТМ=20,3636 МАТ=6,6666	-103		-98		21,7 <u>0,63</u>	-0,54 <u>-0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	ФССЦ-14.3.01.02-0104 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка коперующая CERESIT СТ 16 (расход 0,3 л/м2), л	0,75	18,96		18,96	МАТ=5,3808	77					
85	ФССЦ-14.5.11.02-0106 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Шпаклевка фасадная финишная Ceresit СТ225 (расход 1,8/м2), кг	4,5	9,14		9,14	МАТ=3,4	140			140		
Мусор													
86	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Загрывание строительного мусора в мешки, т НР 78% от ФОТ; (1013 руб.) СП 50% от ФОТ; (650 руб.)	6,14	23,81 7,41		16,40	ОЗП=21,143 МАТ=13,078	2279	962		1317	1,03	6,32
87	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках; Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	6,14	42,98	42,98		ЭМ=14,07	3713		3713			
88	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	6,14	13,38	13,38		ЭМ=12,73	1046		1046			
Защитный короб													
89	ФЕР10-01-073-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство защитного короба для действующих РУНН; 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 118% от ФОТ; (16650 руб.) СП 63% от ФОТ; (7556 руб.)	0,804	1209,56 453,36	756,2 88,86		ОЗП=21,1646 ЭМ=11,0172 ЗПМ=17,6863 МАТ=7,3	14413	7715	6698 1264		54,1 6,72	43,5 5,4
90	ФССЦ-01.7.15.03-0042 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Болты с гайками и шайбами строительные, кг	5,853	9,04		9,04	МАТ=11,0973	587			587		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	ФСЦ-11.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Бруска деревянные, размер 50х50 мм (с-2-х кратной оборачиваемостью), м3	0,44	834,00		834,00	МАТ=2,7721	1017			1017		
92	ФСЦ-11.2.11.04-0075 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Фанера обдлено назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт ШЛ/У, толщина 10 мм (с-2-х кратной оборачиваемостью), м3	0,804	2 089,18		2 089,18	МАТ=7,634	12823			12823		
93	ФЕР10-01-07-3-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка защитного короба для действующих РУНН: 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 2 Демонтаж (разборка) обрешеточных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 118% от ФОТ: (11442 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ: (5193 руб.)	0,804	967,65 362,69	604,96 71,09		ОЗП=21,1646 ЗМ=11,0172 ЗПМ=17,6863 МАТ=7,3	11530	6172	5358 1011		43,28 5,38	34,8 4,33
Итого по разделу 1 ТП 420, РУ 0,4 кв													1194,8
Раздел 2. Помещения силовых трансформаторов Т-1, Т-2, ТП 420													41,79

Поллок

94	ФЕР62-41-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Расчистка поверхности потолка, балок от известкового набега: 100 м2 НР 80% от ФОТ: (1958 руб.) СП 50% от ФОТ: (1224 руб.)	0,528	162,24 162,24			ОЗП=21,1589	1813	1813			20,80	10,96
95	ФЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка трещин и швов цементным составом: 100 м НР 130% от ФОТ: (8337 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ: (4653 руб.)	0,323	733,87 604,58		129,29	ОЗП=21,1505 МАТ=5,4575	4338	4130		228	74,00	23,90
96	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолок: 100 м2 НР 105% от ФОТ: (6084 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ: (2709 руб.)	0,528	341,21 321,92	17,97 10,72	1,32	ОЗП=21,2205 ЗМ=15,2365 ЗПМ=20,2602 МАТ=6,4545	3756	3607	145 115	4	37,74 0,99	19,93 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	ФССЦ-14.5.11.06-0011 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/гр	Шпатлевка: Бетонит ТТ (расход 1,2 кг/м2/мм); Т	0,6336	7 003,77		7 003,77	МАТ=2,3708	10521			10521		14
98	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/гр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,18 л/м2); л	9,504	9,14		9,14	МАТ=7,0262	610			610		
99	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/гр	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2601 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1158 руб.)	0,528	556,82 142,85	2,94 0,6	411,23	ОЗП=21,176 ЭМ=12,0918 ЗПМ=4,5666 МАТ=4,7809	2652	1595	19	1038	15 0,05	7,92 0,03
100	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/гр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (10043 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (4472 руб.)	0,528	1249,83 550,62	11,06 2,09	688,15	ОЗП=21,1807 ЭМ=12,1491 ЗПМ=2,244 МАТ=2,2534	7048	6158	71	819	63 0,18	33,26 0,1
101	ФССЦ-14.3.02.02-1000 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/гр	Краска латексная для внутренних работ (расход 0,4 л/м2); л	21,12	92,12		92,12	МАТ=2,3402	4553			4553		
102	ФССЦ-14.4.01.02-0011 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/гр	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,2 л/м2); л	10,56	43,58		43,58	МАТ=1,6209	746			746		
Полотна ворот, металлическое обрамление													
103	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/гр	Очистка полотен ворот от старой краски металлическими щетками; м2 НР 90% от ФОТ; (13976 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (9240 руб.)	61,4	7,68 7,68			ОЗП=21,2122	10003	10003			0,90	55,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	ФЕР13-07-002-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом, 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ; (778 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (514 руб.)	0,614	274,22 42,78	2,23 0,33	229,21	ОЗП=21,1823 ЗМ=10,1345 ЗПМ=6,1818 МАТ=8,8893	1962	556	14	1392	4,9 0,03	3,01 0,02
105	ФЕР13-03-004-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических поверхностей ворот за 3 раза, 100 м2 (За 3 раза ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) 91,13 = 1 395,42 - 0,027 x 48 307,00 НР 90% от ФОТ; (1517 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (1003 руб.)	0,614	280,95 83,19	48,57 1,35	149,19	ОЗП=21,1848 ЗМ=5,1692 ЗПМ=4,5333 МАТ=3,6451	1570	1082	154 4	334	9,17 0,12	5,63 0,07
106	ФССЦ-14.04.03-1000 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль алкидная защитная для металла "Напметиле" RAL 7038 (расход 0,35л/м2), л	21,49	217,99		217,99	МАТ=4,443	20814			20814		
Стены													
107	ФЕР65-33-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж жалюзийных решеток, 100 шт (Поправка на состав работ ОЗП=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3) НР 103% от ФОТ; (210 руб.) СП 60% от ФОТ; (122 руб.)	0,06	118,51 118,2	0,31 0,14		ОЗП=21,2204 ЗМ=11,0322 ЗПМ=19,5714 МАТ=21,9121	151	151			13,86 0,01	0,83
108	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж лотков, решеток, затворов из полусовой и тонколистовой стали, т НР 90% от ФОТ; (1184 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (951 руб.)	0,1	592,21 397,5	112,75 3,82	81,96	ОЗП=21,2203 ЗМ=5,0592 ЗПМ=8,602 МАТ=8,9669	974	844	57 3	73	46,6 0,31	4,66 0,03
109	ФССЦ-07.2.07.04-0013 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Почие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т; т	0,1	8160,13		8160,13	МАТ=9,0622	7395			7395		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обезжиривание металлических поверхностей решеток уайт-спиритом; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ; (316 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (209 руб.)	0,122	312,07 87,3	2,23 0,33	222,54	ОЗП=21,1805 ЭМ=10,1345 ЗПМ=6,1818 МАТ=9,9085	497	226	3	268	9,99 0,03	1,22
111	ФЕР13-03-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических поверхностей решеток за 3 раза; 100 м2 (За 3 раза ПЗ=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) 91,13 = 1 396,42 - 0,027 x 48 307,00	0,122	309,05 91,51	59,43 1,49	164,11	ОЗП=21,1848 ЭМ=5,1692 ЗПМ=4,5333 МАТ=3,6451	343	237	34 1	72	10,09 0,13	1,23 0,02
112	ФССЦ-14.4.04.03-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль алкидная защитная для металла "Наплетение" RAL 8017 (расход 0,35л/м2); л	4,27	217,99		217,99	МАТ=4,443	4136			4136		
Утепление стены в осях 12Г-В													
113	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2 НР 110% от ФОТ; (733 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (396 руб.)	0,131	178 178			ОЗП=21,1584	493	493			22,82	2,99
114	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 (На 2 раза ПЗ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 105% от ФОТ; (308 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (137 руб.)	0,131	115,7 67,74	44,28 1,16	3,68	ОЗП=21,1792 ЭМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	221	188	29 1	4	7,38 0,1	0,97 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	ФССЦ-14.2.06.01-0113 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Средство противогрибковое СЕРЕСИТ СТ 99, кг	1,31	1 120,59		1 120,59	МАТ=0,267	392			392		
116	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Пожытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (203 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (90 руб.)	0,131	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	126	124		2	4,55 0,02	0,61
117	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка вододисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17 (расход 0,18 л/м2); л	2,358	9,14		9,14	МАТ=7,0262	151			151		
118	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; простая стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2904 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1293 руб.)	0,131	1540,7 589,55	85,89 50,25	865,26	ОЗП=21,1807 ЗМ=23,2182 ЗПМ=20,3102 МАТ=4,284	2383	1636	261 134	486	65 5,32	8,52 0,7
119	ФЕР26-01-041-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей; стен и колонн прямоугольных; м3 348,98 = 460,70 - 0,07 х 1 596,00 НР 100% от ФОТ; (7698 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (4545 руб.)	1,31	348,98 177,34	37,5 3,94	134,14	ОЗП=21,1802 ЗМ=9,1418 ЗПМ=0 МАТ=10,7218	7254	4920	449	1885	18,17 0,34	23,8 0,45
120	ФССЦ-12.2.05.09-0043 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Пенополистирол экструдированный "Теплоплекс Стена" 14 1185x585x50 мм; м3	1,31	1 208,43		1 208,43	МАТ=3,8435	6084			6084		
121	ФССЦ-14.1.05.02-1006 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Клей полиуретановый Сeresit СТ84 (расход 0,15 кг/м2); кг	1,965	104,45		104,45	МАТ=6,94	1424			1424		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	ФЕР07-05-039-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение швов между плитным утеплителем монтажной пеной; 100 м 938,88 = 2 497,60 - 20,9 x 74,58 НР 155% от ФОТ; (4447 руб.) СП 100%*0,85 от ФОТ; (2439 руб.) Пена монтажная: МАКРОFLEX PRO; л	0,471	938,88 146,93	791,95 37,96		ОЗП=21,1802 ЭМ=3,5321 ЗПМ=19,6444 МАТ=2,4947	2783	1466	1317 351		16,2 3,76	7,63 1,77
123	ФССЦ-14.5.01.10-0018 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр		2,25	58,58		58,58	МАТ=7,9979	1054			1054		
124	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство гидроизоляции из рубероида в 2 слоя насухо; 100 м2 (В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19 НР 123% от ФОТ; (15 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (8 руб.) Рубероид; м2	0,006	61,48 58,86	2,62 0,46		ОЗП=21,2191 ЭМ=12,2595 ЗПМ=0 МАТ=1,6882	8	8			6,9 0,04	0,04
125	ФССЦ-12.1.02.06-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр		1,2	7,46		7,46	МАТ=4,5428	41			41		
126	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кладка стен из легобетонных камней без облицовки; при высоте этажа до 4 м; м3 НР 122% от ФОТ; (3510 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (1866 руб.)	1,97	77,46 38,28	38,02 5,94	1,16	ОЗП=21,1593 ЭМ=11,3519 ЗПМ=20,2811 МАТ=4,8565	2457	1596	850 237		4,43 0,44	8,73 0,87
127	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50; м3	0,2167	519,80		519,80	МАТ=4,5797	516			516		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	ФССЦ-05.2.03.01-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35 ("Сибит"), м3	1,812	765,00		765,00	МАТ=6,7441	9349			9349		
129	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Армирование кладки стен и других конструкций, т НР 122% от ФОТ; (127 руб.) СП 89%*0,85 от ФОТ; (71 руб.)	0,00709	486,09 447,82	38,27 6,36		ОЗП=21,1686 ЗМ=11,7937 ЗПМ=9,3845	70	67	3		56,4 0,51	0,40
130	ФССЦ-08.1.02.17-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сетка плетеная с квадратными ячейками 25х25х2; оцинкованная, м2	2,3	18,87		18,87	МАТ=11,1515	484			484		
131	ФССЦ-08.4.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Арматура базальтопластиковая БПА-300-6; шт	118	3,13		3,13	МАТ=6,01	2220			2220		
Утолщение стены в осях 12-14/л-В													
132	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство гидроизоляции из рубероида в 2 слоя насухо; 100 м2 (В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) 30,74 = 1 522,80 - 122,4 х 12,19 НР 123% от ФОТ; (50 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (26 руб.)	0,021	61,48 58,86	2,62 0,46		ОЗП=21,2191 ЗМ=12,2595 ЗПМ=0 МАТ=1,6882	27	26	1		6,9 0,04	0,14
133	ФССЦ-12.1.02.06-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Рубероид, м2	4,2	7,46		7,46	МАТ=4,5428	142			142		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кладка стен из легобетонных камней без облицовки; при высоте этажа до 4 м; м3 НР 122% от ФОТ; (12135 руб.) СП 80%*0.85 от ФОТ; (6764 руб.)	6,81	77,46 38,28	38,02 5,94	1,16	ОЗП=21,1693 ЭМ=11,3519 ЗПМ=20,2811 МАТ=4,8665	8494	5516	2939 820	39	4,43 0,44	30,17 3
135	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50; м3	0,7491	519,80	519,80	519,80	МАТ=4,5797	1783			1783		
136	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Армирование кладки стен и других конструкций; т НР 122% от ФОТ; (433 руб.) СП 80%*0.85 от ФОТ; (241 руб.)	0,024003	486,09 447,82	38,27 6,36		ОЗП=21,1686 ЭМ=11,7937 ЗПМ=9,3845	238	228	10 1		56,4 0,51	1,35 0,01
137	ФССЦ-08.1.02.17-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка плетеная с квадратными ячейками 25x25x2; оцинкованная; м2	7,7	18,87	18,87	18,87	МАТ=11,1515	1620			1620		
138	ФССЦ-08.4.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Арматура базальтопластиковая БПА-300-6; шт	409	3,13	3,13	3,13	МАТ=6,01	7693			7693		
139	ФЕР83-15-8 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2; 100 м2 НР 86% от ФОТ; (1609 руб.) СП 70% от ФОТ; (1310 руб.)	0,0125	8832,02 4958,37	856 297	3 017,65	ОЗП=21,1505 ЭМ=11,003 ЗПМ=20,2814 МАТ=6,459	1672	1311	118 75	243	606,9 22	7,59 0,28
140	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм; 1000 шт	0,1291	1 752,60	1 752,60	1 752,60	МАТ=5,1947	1175			1175		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	ФЕР15-04-036-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрывтие поверхностей грунтовоки глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов: 100 м2 НР 105% от ФОТ: (1405 руб.) СП 55% от ФОТ: (626 руб.)	0,906	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	873	859	10	4	4,65 0,02	4,21 0,02
142	ФРСЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,18 л/м2): л	16,308	9,14		9,14	МАТ=7,0262	1047			1047		
143	ФЕРр61-2-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм: 100 м2 НР 79% от ФОТ: (18774 руб.) СП 50% от ФОТ: (11882 руб.)	0,654	2425,07 1263,88	20,94 9,05	1 140,25	ОЗП=21,1512 ЗМ=10,9469 ЗПМ=20,2707 МАТ=4,0901	20683	17483	150 120	3050	142,65 0,67	93,29 0,44
144	ФЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям: 100 м2 НР 79% от ФОТ: (3620 руб.) СП 50% от ФОТ: (2291 руб.)	0,252	3935,63 636,48	8,71 1,51	3 290,44	ОЗП=21,1589 ЗМ=12,0964 ЗПМ=0 МАТ=6,1205	8495	3394	27	5074	81,6 0,13	20,56 0,03
145	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных: 100 м2 НР 79% от ФОТ: (19613 руб.) СП 50% от ФОТ: (12414 руб.)	0,252	5751,96 3436,05	36,26 15,66	2 279,65	ОЗП=21,146 ЗМ=10,9453 ЗПМ=20,2816 МАТ=4,0892	20739	18310	100 80	2349	383,06 1,16	96,53 0,29
146	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 5 мм): 100 м2 НР 105% от ФОТ: (5841 руб.) СП 55% от ФОТ: (2601 руб.)	0,587	295,41 277,14	17,03 10,08	1,24	ОЗП=21,2203 ЗМ=15,1497 ЗПМ=20,2638 МАТ=6,4919	3608	3452	151 120	5	32,49 0,93	19,07 0,55
147	ФЕР15-02-019-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм каменья толщиной слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03: 100 м2 (ТЗ=5; ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР 105% от ФОТ: (-2790 руб.) СП 55% от ФОТ: (-1242 руб.)	-0,587	141,2 132,2	8,4 4,95	0,60	ОЗП=21,2227 ЗМ=15,1547 ЗПМ=20,3636 МАТ=6,6666	-1724	-1647	-75 -59	-2	15,5 0,45	-9,1 -0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	ФССЦ- 14.5.11.06-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка: Ветонит ТТ (расход 1,2 кг/м ² /мм); т	0,3522	7 003,77		7 003,77	MAT=2,3708	5848			5848		
149	ФССЦ- 14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,18 л/м ²); л	10,566	9,14		9,14	MAT=7,0262	679			679		
150	ФЕР15-06-001- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону сеткой стеклотканевой 2x2; 100 м ² НР 105% от ФОТ; (5438 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (2421 руб.)	0,587	390,37 268,46	0,97 0,26	120,94	ОЗП=21,1513 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 MAT=4,8438	3684	3333	7 2	344	30,3 0,02	17,79 0,01
151	ФССЦ- 01.8.01.06-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка стеклотканевая 2x2 мм, 45 гр/м ² ; м ²	66,33	8,46		8,46	MAT=2,8286	1587			1587		
152	ФЕР15-04-027- 05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготавливаемых под окраску; 100 м ² НР 105% от ФОТ; (5352 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (2383 руб.)	1,493	508,46 103,66	2,28 0,49	402,54	ОЗП=21,1776 ЭМ=12,0701 ЗПМ=5,5918 MAT=4,7158	6153	3278	41 4	2834	10,9 0,04	16,27 0,06
153	ФЕР15-04-007- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м ² НР 105% от ФОТ; (6156 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (2741 руб.)	0,468	1033,68 380,71	10,41 1,97	642,56	ОЗП=21,181 ЭМ=12,1364 ЗПМ=2,3807 MAT=2,2661	4514	3774	59 2	681	43,56 0,17	20,39 0,08
154	ФССЦ- 14.3.02.02-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска латексная для внутренних работ (расход 0,4л/м ²); л	18,72	92,12		92,12	MAT=2,3402	4036			4036		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	ФССЦ-14.4.01.02-0011 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,2 л/м ²), л	9,36	43,58		43,58	МАТ=1,6209	661			661		
156	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов; 100 м ² НР 105% от ФОТ; (1589 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (707 руб.)	1,025	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	988			5	4,65 0,02	4,77 0,02
157	ФССЦ-14.4.01.02-0011 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,2 л/м ²), л	20,5	43,58		43,58	МАТ=1,6209	1448			1448		
158	ФЕР15-04-024-08 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м ² НР 105% от ФОТ; (5943 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (2646 руб.)	1,025	244,17 167,81	3,6 0,72	72,76	ОЗП=21,1806 ЗМ=12,1055 ЗПМ=3,8055 МАТ=4,0476	3990			302	19,2 0,06	19,68 0,06
159	ФССЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115, колерованная, т	0,0274	34 375,18		34 375,18	МАТ=3,584	3376			3376		
160	ФССЦ-14.5.05.01-0011 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений; т	0,0106	20 775,00		20 775,00	МАТ=3,7996	837			837		
Голы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж металлических решеток маслосборника; т (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 90% от ФОТ; (1111 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (892 руб.)	0,154	357,18 276,25	78,93 2,67		ОЗП=21,2203 ЭМ=5,0592 ЗПМ=8,602 МАТ=8,9669	971	910	61 4		32,62 0,22	5,02 0,03
162	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж: решеток маслосборника, ранее демонтированных; т НР 90% от ФОТ; (1823 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (1463 руб.)	0,154	592,21 397,5	112,75 3,82	81,96	ОЗП=21,2203 ЭМ=5,0592 ЗПМ=8,602 МАТ=8,9669	1500	1299	88 5	113	46,6 0,31	7,18 0,05
163	ФЕР13-06-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка кварцевым песком; решетчатых поверхностей; м2 НР 90% от ФОТ; (1370 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (906 руб.)	4,6	45,03 6,48	38,55 4,81		ОЗП=21,2299 ЭМ=8,2285 ЗПМ=14,4095	2092	633	1459 319		0,76 0,46	3,5 2,12
164	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических поверхностей за 2 раза; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.13.2 п.3.13 Окраска и оштукатурка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) 34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87 НР 90% от ФОТ; (65 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (43 руб.)	0,046	80,52 46,75	13,22 0,48	20,55	ОЗП=21,1796 ЭМ=5,366 ЗПМ=9,2727 МАТ=7,6842	56	46	3	7	5,15 0,04	0,24
165	ФССЦ-14.4.02.09-0306 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска "Нержмет" (расход 0,25кг/м2); т	0,00115	17 399,00		17 399,00	МАТ=13,854	277			277		
166	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение очистителя масляных загрязнений на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (185 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (82 руб.)	0,158	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=21,1792 ЭМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	133	113	18	2	3,69 0,05	0,56 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	ФССЦ-14.5.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очиститель масляных загрязнений "Docker MазЫl TURBO" (расход 0,1 кг/м2); кг	1,58	74,10		74,10	МАТ=9,11	1067			1067		
168	ФЕРП3-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка поверхности цветками; м2 НР 90% от ФОТ; (3596 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (2378 руб.)	15,8	7,68 7,68			ОЗП=21,2122	2574	2574			0,90	14,22
169	ФЕРП5-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность; пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (185 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (82 руб.)	0,158	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=21,1792 ЗМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	133	113	18	2	3,69 0,05	0,58 0,01
170	ФССЦ-14.2.06.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Авастоун - пропитка для укрепления цементных и бетонных полов (расход 0,125 л/м2); л	1,975	110,10		110,10	МАТ=1,8	391			391		
171	ФЕРП08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка и разборка внутренних трубочных инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 122% от ФОТ; (7440 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (4147 руб.)	0,306	997,83 606,53	11,83 2,09	379,47	ОЗП=21,1619 ЗМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	5315	3928	44	1343	70,2 0,18	21,48 0,06
172	ФЕРП3-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Обеспыливание поверхности пола из керамической плитки; м2 НР 90% от ФОТ; (333 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (220 руб.)	18,6	0,93 0,6	0,33		ОЗП=21,2941	244	238	6		0,07	1,30
173	ФЕРП3-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка поверхностей пола из керамической плитки; м2 НР 90% от ФОТ; (869 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (574 руб.)	18,6	17,88 1,54	15,84	0,50	ОЗП=21,72 ЗМ=1,017 МАТ=6,44	982	622	300	60	0,18	3,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	ФЕР10-01-065-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка барьера безопасности из строганого бруса 100х50; 100 м НР 118% от ФОТ; (2104 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (955 руб.)	0,032	4513,07 1691,05	50,7 7,3	2 771,32	ОЗП=21,1764 ЭМ=11,6517 ЗПМ=9,0013 МАТ=5,1978	1626	1146	19 2	461	184,21 0,59	5,89 0,02
175	ФЕР15-04-024-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска масляными составами по дереву барьера безопасности; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (195 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (87 руб.)	0,02	390,95 284,05	2,94 0,6	103,96	ОЗП=21,1804 ЭМ=12,0918 ЗПМ=4,5866 МАТ=4,4911	130	120	1	9	32,5 0,05	0,65
176	ФССЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115, колерованная; т	0,0005	34 375,18		34 375,18	МАТ=3,584	62			62		
Мусор													
177	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затаривание строительного мусора в мешки, т НР 78% от ФОТ; (867 руб.) СП 50% от ФОТ; (556 руб.)	5,25	23,81 7,41		16,40	ОЗП=21,143 МАТ=13,078	1952	824		1128	1,03	5,42
178	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой ручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	5,26	42,98	42,98		ЭМ=14,07	3181		3181			
179	ФССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	5,26	13,38	13,38		ЭМ=12,73	896		896			
Итого по разделу 2 Помещения силовых трансформаторов Т-1, Т-2, ТП 420								591350					934,5 19,04
Раздел 3. ТП-420, РУ 6 кВ													
Поллок													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	ФЕРР58-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.; 100 м	0,068	71,18	0,20	ОЗП=21,1589 ЗМ=5,75	99	99				9,10	0,60
181	ФЕРР62-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	НР 83% от ФОТ; (111 руб.) СП 65% от ФОТ; (87 руб.) Расшивка поверхности потолка, балок от известкового набела; 100 м2	0,467	162,24		ОЗП=21,1589	1603	1603				20,80	9,71
182	ФЕРП5-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 (На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 105% от ФОТ; (1097 руб.) СП 55% от ФОТ; (489 руб.)	0,467	115,7	44,28	ОЗП=21,1792 ЗМ=6,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	787	670	104	2	13	7,38	3,45
183	ФССЦ-14.2.06.01-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Средство противогрибковое SereSil СТ 99; кг	4,67	1120,59		МАТ=0,267	1397				1397		0,05
184	ФЕРР53-21-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиколовой или монтажной пеной; 100 м НР 86% от ФОТ; (2276 руб.) СП 70% от ФОТ; (1852 руб.)	0,22	3562,21	3275,66	ОЗП=21,1805 ЗМ=4,726 ЗПМ=19,6868	4741	1335	3406	625		29,36	6,46
185	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) Ремплекс про 65; шт	6	110,11		МАТ=4,1025	2710				2710		
186	ФЕРР07-05-039-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей; 100 м НР 155% от ФОТ; (2568 руб.) СП 100% от ФОТ; (1408 руб.)	0,22	2577,97	1109,9	ОЗП=21,1806 ЗМ=4,4021 ЗПМ=19,5912 МАТ=6,4607	3676	740	1075	301		17,5	3,85
				158,73	69,79							6,91	1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	ФЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка трещин и швов цементным составом; 100 м НР 130% от ФОТ; (5677 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (3155 руб.)	0,22	733,87 604,58		129,29	ОЗП=21,1505 МАТ=5,4575	2968	2813		155	74,00	16,28
188	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм; потолков; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (5379 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (2395 руб.)	0,467	341,21 321,92	17,97 10,72	1,32	ОЗП=21,2205 ЭМ=15,2365 ЗПМ=20,2602 МАТ=6,4545	3322	3190	128 101	4	37,74 0,99	17,62 0,46
189	ФССЦ-14.5.11.06-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка: Ветонит ТТ (расход 1,2 кг/м2/мм); т	0,5604	7 003,77		7 003,77	МАТ=2,3708	9305			9305		
190	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,18 л/м2); л	8,406	9,14		9,14	МАТ=7,0262	540			540		
191	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям; потолков, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2302 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1025 руб.)	0,467	556,82 142,65	2,94 0,6	411,23	ОЗП=21,176 ЭМ=12,0918 ЗПМ=4,5666 МАТ=4,7809	2345	1411	17 1	917	15 0,05	7,01 0,02
192	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке потолков, 100 м2 НР 105% от ФОТ; (8882 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (3955 руб.)	0,467	1249,83 550,62	11,06 2,09	688,15	ОЗП=21,1807 ЭМ=12,1491 ЗПМ=2,244 МАТ=2,2534	6233	5446	63 2	724	63 0,18	29,42 0,08
193	ФССЦ-14.3.02.02-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска латексная для внутренних работ (расход 0,4 л/м2); л	18,68	92,12		92,12	МАТ=2,3402	4027			4027		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	ФССЦ-14.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,2л/м ²); л	9,34	43,58		43,58	МАТ=1,6209	660			660		
Стены													
195	ФЕРРбс2-41-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Расшивка поверхности стен и откосов от старой краски и известкового налета. 100 м ² НР 80% от ФОТ; (2187 руб.) СП 50% от ФОТ; (1367 руб.)	0,59	162,24 162,24			ОЗП=21,1589	2025	2025			20,80	12,27
196	ФЕРРбс1-2-9 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм; 100 м ² НР 79% от ФОТ; (18641 руб.) СП 50% от ФОТ; (11798 руб.)	0,59	2553,4 1391,91	20,94 9,05	1 140,25	ОЗП=21,1511 ЗМ=10,9469 ЗПМ=20,2707 МАТ=4,0901	20257	17370	135 108	2752	157,1 0,67	92,69 0,4
197	ФЕРРбс1-7-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором; площадью: 100 м ² НР 79% от ФОТ; (2413 руб.) СП 50% от ФОТ; (1527 руб.)	0,031	5751,96 3436,05	36,26 15,66	2 279,65	ОЗП=21,146 ЗМ=10,9453 ЗПМ=20,2816 МАТ=4,0892	2554	2252	12 10	290	383,06 1,16	11,87 0,04
198	ФЕРП5-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрывание поверхностей грунтовой гребенкой проникновения: за 1 раз стен; 100 м ² НР 105% от ФОТ; (1876 руб.) СП 55% от ФОТ; (835 руб.)	1,211	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	1167	1148	14 3	5	4,66 0,02	5,63 0,02
199	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСИГ СТ 17 (расход 0,18 л/м ²); л	21,798	9,14		9,14	МАТ=7,0262	1400			1400		
200	ФЕРП5-04-027-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м ² НР 105% от ФОТ; (4228 руб.) СП 55% от ФОТ; (1883 руб.)	1,18	508,48 103,66	2,26 0,49	402,54	ОЗП=21,1776 ЗМ=12,0701 ЗПМ=5,5918 МАТ=4,7158	4863	2590	32 3	2241	10,9 0,04	12,86 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	ФЕР15-04-007-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (8643 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (3848 руб.)	0,657	1033,58 380,71	10,41 1,97	642,56	ОЗП=21,181 ЭМ=12,1364 ЗПМ=2,3807 МАТ=2,2661	6338	5298	83 3	957	43,56 0,17	28,62 0,11
202	ФССЦ-14.3.02.02-1000 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска латексная для внутренних работ (расход 0,4л/м2); л	26,28	92,12		92,12	МАТ=2,3402	5665			5665		
203	ФССЦ-14.4.01.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,2 л/м2); л	13,14	43,58		43,58	МАТ=1,6209	928			928		
204	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (810 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (360 руб.)	0,523	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	504	496	6 1	2	4,65 0,02	2,43 0,01
205	ФССЦ-14.4.01.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,2 л/м2); л	10,46	43,58		43,58	МАТ=1,6209	739			739		
206	ФЕР15-04-024-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (3031 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1650 руб.)	0,523	244,17 167,81	3,6 0,72	72,76	ОЗП=21,1806 ЭМ=12,1055 ЗПМ=3,8055 МАТ=4,0476	2036	1859	23 1	154	19,2 0,06	10,04 0,03
207	ФССЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115, колерованная т	0,014	34 375,18		34 375,18	МАТ=3,584	1725			1725		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	ФССЦ-14.5.05.01-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Олифа комбинированная для оглеочных работ внутри помещений, т	0,0054	20 775,00		20 775,00	МАТ=3,7996	426			426		
209	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка металлических элементов облицовки откосов щелками, м2 НР 90% от ФОТ; (706 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (466 руб.)	3,1	7,68			ОЗП=21,2122	505	505			0,90	2,79
210	ФЕР15-01-070-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка: откосов откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наливчиков из оцинкованной стали с полимерным покрытием, м2 НР 105% от ФОТ; (2180 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (971 руб.)	4	150,07		134,28	ОЗП=21,1754 МАТ=3,5649	3252	1337		1915	1,70	6,80

Гол. Каналы

211	ФЕР31-01-065-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Резка затвердевшего покрытия прямоугольными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм; бетонного на глубину 50 мм (общая глубина 150 мм); 100 м НР 115% от ФОТ; (269 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (169 руб.)	0,054	1496,25		538,01	ОЗП=21,1874 ЗМ=2,9121 МАТ=2,1281	342	150	130	62	13,59	0,73
212	ФЕР31-01-065-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	При изменении глубины пропилта на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02, 100 м (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЗМ=10 к раск.; ЗГМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР 115% от ФОТ; (524 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (329 руб.)	0,054	3017,7		1 625,80	ОЗП=21,1845 ЗМ=2,912 МАТ=2,1282	680	294	256	130	26,70	1,44
213	ФЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка бетонных полов, м3 НР 110% от ФОТ; (527 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (285 руб.)	0,24	187,07		117,23	ОЗП=21,1795 ЗМ=16,1692	810	355	455		7,70	1,85
214	ФЕР51-1-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разработка и обратная заявка вручную внутри здания траншей глубиной до 3 м шириной до 1,5 м; 100 м3 НР 75% от ФОТ; (1301 руб.) СП 45% от ФОТ; (781 руб.)	0,015	5802,39		6,57	ОЗП=21,1589 ЗМ=12,2237 ЗГМ=0 МАТ=8,3917	1506	1285	1	220	519,1	7,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	ФССЦ- 02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный для строительных работ средний, м3	1,55	55,26		55,26	MAT=14,5761	1248			1248		
216	ФЕР27-04-001- 04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (202 руб.) СП 95%*0.85 от ФОТ; (115 руб.)	0,0094	3529,16 173,23	3338,85 278,85	17,08	ОЗП=21,1517 ЭМ=9,8075 ЗПМ=20,2757 MAT=6,4672	343	34	308 53	1	21,6 20,6	0,2 0,19
217	ФССЦ- 02.2.05.04-1772 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2, м3	0,819	114,13		114,13	MAT=12,8986	1206			1206		
218	ФССЦ- 02.2.05.04-1612 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2, м3	0,168	137,36		137,36	MAT=12,8986	298			298		
382	ФССЦ- 02.2.05.04-0104 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-80 (70) мм, м3	0	98,55		98,55	MAT=12,8986						
219	ФЕР09-03-014- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж металлических крышек, металлической рамы и обрамления каналов, т (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; MAT=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 90% от ФОТ; (1068 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (668 руб.)	0,15	573,4 241,97	331,43 37,77		ОЗП=21,1806 ЭМ=11,4683 ЗПМ=19,4536 MAT=9,4738	1339	769	570 110		27,69 2,81	4,15 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	ФЕРР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка кирпичных стенок поперечного канала, м3 НР 110% от ФОТ; (811 руб.) СП 70% от ФОТ; (439 руб.)	0,41	122,56 62,91	59,65		ОЗП=21,1502 ЭМ=16,1677	941	546	395		7,10	2,91
221	ФЕРР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий 500х150; 100 отверстий (Прил. 4б. 1 п.3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к раск.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; Площадь сечения 750 мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к раск.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) НР 110% от ФОТ; (1497 руб.) СП 70% от ФОТ; (810 руб.)	0,02	5970,15 2381,04	3 589,11		ОЗП=21,1765 ЭМ=16,1701	2169	1008	1161		250,38	5,01
222	ФЕРР52-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка отверстий после монтажа коммуникаций; 100 шт НР 93% от ФОТ; (300 руб.) СП 75% от ФОТ; (242 руб.)	0,02	1490,48 563,29	0,66 0,12		ОЗП=21,1808 ЭМ=12,1666 ЗПМ=0 МАТ=16,1017	537	239			64,45 0,01	1,29
223	ФЕРР08-02-001-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кладка стен приемков и каналов; м3 НР 122% от ФОТ; (633 руб.) СП 80% от ФОТ; (353 руб.)	0,29	95,43 49,44	31,1 4,86		ОЗП=21,1618 ЭМ=11,3546 ЗПМ=20,2818 МАТ=4,8869	427	303	102		5,95 0,36	1,73 0,1
224	ФСЦЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый; м3	0,0641	424,88			МАТ=6,736	183				183	
225	ФСЦЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм, 1000 шт	0,116	1 752,60			МАТ=5,1947	1056				1056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
226	ФЕР08-02-007-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Армирование кладки стен и других конструкций; т НР 122% от ФОТ; (28 руб.) СП 80%*0.85 от ФОТ; (16 руб.)	0,0016	486,09 447,82	38,27 6,36		ОЗП=21,1686 ЭМ=11,7937 ЗПМ=9,3845	16	15	1		56,4 0,51	0,09
227	ФССЦ-08.4.03.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм; т	0,0016	7 418,82		7 418,82	МАТ=5,3142	63			63		
228	ФЕР11-01-015-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (общая толщина 150 мм); 100 м2 НР 123% от ФОТ; (432 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (224 руб.)	0,0313	455,09 317,6	128,95 22,28	8,54	ОЗП=21,169 ЭМ=8,134 ЗПМ=20,2656 МАТ=6,4672	245	210	33 14	2	40 1,93	1,25 0,06
229	ФЕР11-01-015-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01; 100 м2 (ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)) НР 123% от ФОТ; (332 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (172 руб.)	0,0313	349,2 198,24	150,96 61,68		ОЗП=21,1661 ЭМ=13,9842 ЗПМ=20,2412	197	131	66 39		24,96 4,56	0,78 0,14
230	ФССЦ-04.1.02.05-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150); м3	0,4789	490,00		490,00	МАТ=5,7742	1355			1355		
231	ФЕР11-01-011-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм (общая толщина 40 мм); 100 м2 НР 123% от ФОТ; (1927 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (999 руб.)	0,168	316,92 281,66	15,44 1,97	19,82	ОЗП=21,22 ЭМ=11,2808 ЗПМ=15,4568 МАТ=2,6669	1042	1004	29 5	9	33,02 0,17	5,55 0,03
232	ФЕР11-01-011-10 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2 (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)) НР 123% от ФОТ; (4977 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (2579 руб.)	0,168	767,2 722,4	42,35 12,25	2,45	ОЗП=21,2228 ЭМ=11,4876 ЗПМ=13,4 МАТ=2,4631	2658	2576	82 28		84,7 1,05	14,23 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
233	ФССЦ-04.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Резинитель для пола Weber Vetonit базовый 5700 (расход 1,6 кг/мм ²); т	1,0752	4 719,77		4 719,77	МАТ=2,56	12991			12991		
234	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2л/м ²); т	0,00336	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,3721	270			270		
235	ФЕР06-03-004-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Армирование подстиляющих слоев и набетонки; т	0,074	418,83	30,45	285,60	ОЗП=21,1513 ЗМ=11,6352 ЗПМ=9,3014 МАТ=4,913	291	161	26	104	11,6	0,86
		НР 105% от ФОТ; (288 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ; (141 руб.)		102,78	4,35					3		0,35	0,03
236	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сетка арматурная сварная 100х100хб; т	0,074	7 200,00		7 200,00	МАТ=5,3029	2825			2825		
237	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий; 100 м2	0,168	134,57	6,65	25,21	ОЗП=21,1762 ЗМ=7,8691 ЗПМ=20,3333 МАТ=12,2078	426	365	9	52	10,8	1,81
		НР 123% от ФОТ; (706 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (366 руб.)		102,77	1,14					4		0,1	0,02
238	ФЕР15-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска бетонных поверхностей пола водно-дисперсионными красками за 2 раза; 100 м2	0,168	140,74	5,82	3,68	ОЗП=21,1632 ЗМ=12,0461 ЗПМ=4,0344 МАТ=25,1467	494	467	12	15	15,66	2,63
		(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2, МАТ=2 к раск.; ТЗ=2, ТЗМ=2)) НР 105% от ФОТ; (762 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (339 руб.)		131,24	1,16					1		0,1	0,02
239	ФССЦ-14.4.04.10-0110 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль для бетонных полов Текс Профи серая (расход 0,26кг/м ²); кг	4,368	83,45		83,45	МАТ=4,069	1483			1483		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
240	ФЕРБ53-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт кирпичной кладки стен продольных каналов; м3 НР 86% от ФОТ; (3481 руб.) СП 70% от ФОТ; (2834 руб.)	0,49	445,72 283,83	30,27 5,81	131,62	ОЗП=21,1469 ЭМ=11,1108 ЗПМ=20,2633 МАТ=6,2727	3510	2941	165 58	404	35,39 0,43	17,34 0,21
241	ФССЦ- 06.1.01.05-0035 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм, 1000 шт	0,197	1 752,60	1 752,60	1 752,60	МАТ=5,1947	1794			1794		
242	ФЕР08-01-003- 01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция стен, фундамента: горизонтальная цементная; 100 м2 352,68 = 489,41 - 0,05 х 2 734,60 НР 122% от ФОТ; (655 руб.) СП 80%*0.85 от ФОТ; (365 руб.)	0,05	352,68 325,85	26,28 4,64	0,55	ОЗП=21,2201 ЭМ=12,2241 ЗПМ=0 МАТ=14,2271	362	346	16		38,2 0,4	1,91 0,02
243	ФССЦ- 04.3.01.09-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:2; м3	0,155	519,80	519,80	519,80	МАТ=5,8729	473			473		
244	ФЕР15-07-003- 02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (58 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (26 руб.)	0,05	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=21,1792 ЭМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	42	36	6		3,69 0,05	0,18
245	ФССЦ- 14.2.06.08-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Пропитка для бетона Монолит-20М-К (расход 0,45л/м2); л	2,25	110,10	110,10	110,10	МАТ=1,8	446			446		
246	ФЕР09-03-049- 01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж съёмных металлических полов из плит размером 500x500 мм: стальных штампованных; 100 м2 НР 90% от ФОТ; (4883 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (3920 руб.)	0,038	4446,09 4332,68	113,41 16,25		ОЗП=21,1764 ЭМ=11,6389 ЗПМ=9,267	3537	3487	50 6		471,97 1,31	17,93 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	ФССЦ-07.2.07.04-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прочие индивидуальные конструкции из листовой рифленой стали толщиной 4 мм, т	0,42	12 319,52		12 319,52	MAT=7,6108	39380			39380		
248	ФЕР09-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж элементов обрамления, т НР 90% от ФОТ, (6489 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ, (5209 руб.)	0,12	2091,62 1799,85	231,77 27,58		ОЗП=21,1808 ЗМ=11,1026 ЗПМ=19,2522	4883	4675	308 64		198,44 2,06	23,81 0,25
249	ФССЦ-08.3.08.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина полки 180-200 мм, толщина 11-30 мм, т	0,12	6 102,00		6 102,00	MAT=9,0622	6636			6636		
250	ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом, 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ, (698 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ, (462 руб.)	0,27	312,07 87,3	2,23 0,33	222,54	ОЗП=21,1805 ЗМ=10,1345 ЗПМ=6,1818 MAT=9,9085	1101	499	6 1	596	9,99 0,03	2,7 0,01
251	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Органовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021, 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ, (497 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ, (328 руб.)	0,27	223,47 62,21	9,22 0,22	152,04	ОЗП=21,1526 ЗМ=4,885 ЗПМ=9,2727 MAT=5,6436	599	355	12 1	232	5,94 0,02	1,58 0,01
252	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических органоанных поверхностей: эмалью ПФ-115, 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ, (171 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ, (113 руб.)	0,27	165,42 21,25	6,01 0,22	138,16	ОЗП=21,1796 ЗМ=5,366 ЗПМ=9,2727 MAT=7,6842	417	122	9 1	286	2,34 0,02	0,63 0,01
Защитный короб													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
253	ФЕР10-01-073-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство защитного короба для действующих РУНН; 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 118% от ФОТ; (11099 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (5037 руб.) Болты с гайками и шайбами строительные; кг	0,536	1209,56 459,36	756,2 88,86		ОЗП=21,1646 ЭМ=11,0172 ЗПМ=17,6863 МАТ=7,3	9609	5143	4466 842		54,1 6,72	29 3,6
254	ФССЦ-01.7.15.03-0042 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр		3,9	9,04		9,04	МАТ=1,0973	391			391		
255	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски деревянные, размер 50x50 мм (с 2-х кратной обрачиваемостью); м3	0,3	834,00		834,00	МАТ=2,7721	694			694		
256	ФССЦ-11.2.11.04-0075 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт ШИУ, толщина 10 мм (с 2-х кратной обрачиваемостью); м3	0,536	2 089,18		2 089,18	МАТ=7,634	8549			8549		
257	ФЕР10-01-073-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка защитного короба для действующих РУНН; 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 118% от ФОТ; (7629 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (3462 руб.)	0,536	967,65 362,69	604,96 71,09		ОЗП=21,1646 ЭМ=11,0172 ЗПМ=17,6863 МАТ=7,3	7687	4115	3572 674		43,28 5,38	23,2 2,88
258	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 122% от ФОТ; (7148 руб.) СП 80%*0.85 от ФОТ; (3984 руб.)	0,294	997,83 606,53	11,83 2,09	379,47	ОЗП=21,1619 ЭМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	5106	3774	43	1289	70,2 0,18	20,64 0,05

Мусор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
259	ФЕРР69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Затаривание строительного мусора в мешки, т НР 78% от ФОТ; (1207 руб.) СП 50% от ФОТ; (774 руб.)	7,32	23,81 7,41		16,40	ОЗП=21,143 МАТ=13,078	2717	1147		1570	1,03	7,54
260	ФССЦПг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	7,32	42,98	42,98		ЭМ=14,07	4427		4427			
261	ФССЦПг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	7,32	13,38	13,38		ЭМ=12,73	1247		1247			
Сверление отверстий													
262	ФЕРР69-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича; 100 отверстий НР 78% от ФОТ; (133 руб.) СП 50% от ФОТ; (85 руб.)	0,13	45,72 45,72			ОЗП=21,2201	126	126			5,36	0,70
263	ФЕРР69-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сверление отверстий, на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7 к расч.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расч.; ТЗ=7; ТЗМ=7) НР 78% от ФОТ; (505 руб.) СП 50% от ФОТ; (324 руб.)	0,06	376,74 376,74			ОЗП=21,222	480	480			44,17	2,65
264	ФЕРР69-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР 78% от ФОТ; (421 руб.) СП 50% от ФОТ; (270 руб.)	0,07	289,1 289,1			ОЗП=21,222	400	400			31,55	2,21
265	ФЕРР69-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий НР 78% от ФОТ; (60 руб.) СП 50% от ФОТ; (39 руб.)	0,06	45,04 45,04			ОЗП=21,2195	57	57			5,28	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
266	ФЕРр69-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (ТЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 78% от ФОТ; (121 руб.) СП 50% от ФОТ; (78 руб.)	0,06	90,08 90,08			115 ОЗП=21,2195	115	115			10,56	0,63
267	ФЕРр69-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (ТЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4) НР 78% от ФОТ; (40 руб.) СП 50% от ФОТ; (26 руб.)	0,01	180,16 180,16			38 ОЗП=21,2195	38	38			21,12	0,21
268	ФЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба виниловая в стене, диаметр: до 50 мм; 100 м НР 95% от ФОТ; (207 руб.) СП 65% от ФОТ; (142 руб.)	0,029	348,91 258,69	64,58 6,53	25,64	189 ОЗП=21,1657 ЭМ=11,5142 ЗПМ=10,9019 МАТ=11,6571	189	189	22 2	8	27,52 0,52	0,8 0,02
269	ФССЦ-24.3.01.03-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 50 мм; м	2,9	24,40		24,40	МАТ=3,2347	229	229		229		
270	ФЕРм08-02-407-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба стальная в стене, диаметр: до 25 мм; 100 м НР 95% от ФОТ; (164 руб.) СП 65% от ФОТ; (112 руб.)	0,024	745,11 248,91	112,97 9,54	383,23	214 ОЗП=21,1661 ЭМ=11,4954 ЗПМ=10,9056 МАТ=6,1539	214	126	31 2	57	26,48 0,76	0,64 0,02
271	ФССЦ-23.3.06.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм; м	2,4	19,40		19,40	МАТ=5,7525	268	268		268		
272	ФЕРр52-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий после монтажа коммуникаций; 100 шт НР 93% от ФОТ; (1947 руб.) СП 75% от ФОТ; (1571 руб.)	0,13	1490,48 563,29	0,66 0,12	926,53	3491 ОЗП=21,1808 ЭМ=12,1866 ЗПМ=0 МАТ=16,1017	3491	1551	1	1939	64,45 0,01	8,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 3 ПП-420, руб кв													
								513782					727,89
Раздел 4. Работы по выполнению заземляющего устройства ПП 420													
Разборка													

273	ФЕР31-01-065-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разрез шва в асфальтобетонном покрытии: 100 м НР 115% от ФОТ; (1812 руб.) СП 85% от ФОТ; (1139 руб.)	0,43	1496,25 130,74	827,50	538,01	ОЗП=21,1874 ЗМ=2,9121 МАТ=2,1281	2720	1191	1036	493	13,59	5,84
274	ФЕР68-12-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных: 100 м3 НР 104% от ФОТ; (2534 руб.) СП 60% от ФОТ; (1462 руб.)	0,06	4978,77 1288,05	3690,72 398,18	ОЗП=21,16 ЗМ=14,356 ЗПМ=20,2625	4814	1835	3179	484	155	39,05	9,3 2,34
275	ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2; 100 м3 НР 80% от ФОТ; (4400 руб.) СП 45% от ФОТ; (2104 руб.)	0,09	2184 2184		ОЗП=21,1589	4159	4159				280,00	25,20
276	ФЕР68-14-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании: 100 м НР 104% от ФОТ; (690 руб.) СП 60% от ФОТ; (398 руб.)	0,04	1478,92 589,77	889,15 94,56	ОЗП=21,1619 ЗМ=14,3987 ЗПМ=20,2622	1011	499	512	77		68,26 9,4	2,73 0,38
277	ФЕР51-6-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузка грунта вручную в автомобиль-самосвалы с выгрузкой: 100 м3 НР 75% от ФОТ; (997 руб.) СП 45% от ФОТ; (598 руб.)	0,09	4367,41 606,73	3760,68 487,2	ОЗП=21,1627 ЗМ=9,8599 ЗПМ=0	4493	1156	3337		83	42	7,47 3,78
278	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную: 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	14,4	42,98	42,98	ЗМ=14,07	8708		8708				
279	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км: 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	28,8	13,38	13,38	ЗМ=12,73	4906		4906				
Ремонтные работы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м НР 142% от ФОТ; (951 руб.) СП 95%*0.85 от ФОТ; (541 руб.)	0,04	4353,58 590,51	73,02 8,7	3 690,05	ОЗП=21,1441 ЭМ=11,2006 ЗПМ=19,3132 МАТ=5,1675	1295	499	33 7	763	69,8 0,65	2,79 0,03
281	ФССЦ-05.1.08.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бордюрный камень. БР-100.30.18 - 4 шт, м3	0,208	1 718,22		1 718,22	МАТ=5,8932	2106			2106		
282	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (645 руб.) СП 95%*0.85 от ФОТ; (367 руб.)	0,054	2271,41 115,49	2143,72 177,59	12,20	ОЗП=21,1478 ЭМ=9,3686 ЗПМ=20,272 МАТ=6,4672	1221	132	1085 194	4	14,4 13,88	0,78 0,75
283	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный обогащенный для строительных работ средний; м3	5,67	70,60		70,60	МАТ=11,7154	4690			4690		
284	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (1382 руб.) СП 95%*0.85 от ФОТ; (786 руб.)	0,075	3529,16 173,23	3338,85 278,65	17,08	ОЗП=21,1517 ЭМ=9,8075 ЗПМ=20,2757 МАТ=6,4672	2739	275	2456 424	8	21,6 20,6	1,62 1,55
285	ФССЦ-02.2.05.04-1772 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2; м3	6,3	114,13		114,13	МАТ=12,8986	9274			9274		
286	ФССЦ-02.2.05.04-1572 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2; м3	1,575	145,80		145,80	МАТ=12,8986	2962			2962		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
287	ФЕРР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов: т	0,024	39,10	39,1		ЗМ=9,4828 ЗПМ=20,2195						
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	НР 142% от ФОТ; (7 руб) СП 95%*0,85 от ФОТ; (4 руб)			7,15							0,66	0,02
288	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-каатионная ЭВК-1; т	0,0247	1 923,08		1 923,08	МАТ=6,891	327			327		
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр												
289	ФЕРР27-06-020-04	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (общая толщина 60 мм); 1000 м2	0,03	2984,59	2385,47	230,67	ОЗП=21,1879 ЗМ=9,3954 ЗПМ=20,2286 МАТ=5,9823	948	234	672	42	38,3	1,15
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	НР 142% от ФОТ; (765 руб) СП 95%*0,85 от ФОТ; (435 руб)		368,45	253,01					160		19,12	0,57
290	ФЕРР27-06-021-04	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-04; 1000 м2	0,03	15,16	11,68		ОЗП=21,0804 ЗМ=2,6986	3	2	1		0,36	0,01
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 142% от ФОТ; (3 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (2 руб.)		3,48									
291	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130; т	0,0005	1 690,00		1 690,00	МАТ=13,64	12			12		
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр												
292	ФССЦ-04.2.01.01-0032	Смеси асфальтобетонные для плотного асфальтобетона (горячие), тип Б марка I; т	4,584	519,00		519,00	МАТ=5,3326	12687			12687		
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр												

ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
293	ФЕР27-06-020-02 Общая толщина 60 мм Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 НР 142% от ФОТ; (765 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (435 руб.)	0,03	2984,59 368,45	2385,47 263,01	230,67	ОЗП=21,1879 ЭМ=9,3954 ЗПМ=20,2286 МАТ=5,9823	948	234	672 160	42	38,3 19,12	1,15 0,57
294	ФЕР27-06-021-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02; 1000 м2 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 142% от ФОТ; (3 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (2 руб.)	0,03	15,16 3,48	11,68		ОЗП=21,0804 ЭМ=2,6986	3	2	1		0,36	0,01
295	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130; т	0,0005	1 690,00		1 690,00	МАТ=13,64	12			12		
296	ФССЦ-04.2.01.01-0031 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные для плотното асфальтобетона (горячие), тип А, марка I, т	4,596	535,50		535,50	МАТ=5,3282	13114			13114		
297	ФЕР31-01-057-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение швов битумно-полимерно мастикой; 100 м (ОЗП=0,5; ТЗ=0,5) 388,42 = 985,27 - 3,4 x 175,25 НР 115% от ФОТ; (293 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (184 руб.)	0,43	373,11 16,31	38,73 4,8	318,07	ОЗП=21,1762 ЭМ=7,9341 ЗПМ=19,6155 МАТ=45,5469	6510	149	132 40	6229	1,72 3,86	0,74 1,66
Итого по разделу 4 Работы по выполнению заземляющего устройства ТП 420								119809					74,4 14,88
Раздел 5. Частичный ремонт фасада корпуса в осях "12-15Г"													
298	ФЕР53-15-3 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2; 100 м2 НР 86% от ФОТ; (5296 руб.) СП 70% от ФОТ; (4311 руб.)	0,0508	8206,82 4958,37	230,8 27	3 017,65	ОЗП=21,1505 ЭМ=11,1651 ЗПМ=20,2814 МАТ=6,459	6449	5327	131 28	991	606,9 2	30,83 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
299	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм, 1000 шт	0,5248	1 752,60		1 752,60	МАТ=5,1947	4778			4778		
300	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1355 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (603 руб.)	1,024	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	987	971	12 3	4	4,65 0,02	4,76 0,02
301	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,35 л/м2); л	35,84	9,14		9,14	МАТ=7,0262	2302			2302		
302	ФЕР061-28-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (12529 руб.) СП 50% от ФОТ; (7930 руб.)	1,024	3935,63 636,48	8,71 1,51	3 290,44	ОЗП=21,1589 ЗМ=12,0964 ЗПМ=0 МАТ=6,1205	34521	13790	108	20623	81,6 0,13	83,56 0,13
303	ФЕР061-24-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (14399 руб.) СП 50% от ФОТ; (9114 руб.)	1,024	1040,06 669,99	87,7 64,44	282,37	ОЗП=21,1521 ЗМ=18,1424 ЗПМ=20,2617 МАТ=4,8868	17554	14512	1629 1337	1413	62,97 6,21	64,42 6,36
304	ФССЦ-04.3.02.13-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка Ceresit СТ29 (расход 1,5л/м2/1мм); т	3,84	728,14		728,14	МАТ=28,75	80387			80387		
305	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1355 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (603 руб.)	1,024	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	987	971	12 3	4	4,65 0,02	4,76 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306	ФССЦ- 14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,35л/м2); л	35,84	9,14		9,14	MAT=7,0262	2302			2302		
307	ФЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 828,13 = 3 935,63 - 110 x 28,25 НР 79% от ФОТ; (12529 руб.) СП 50% от ФОТ; (7930 руб.)	1,024	828,13 636,48	8,71 1,51	182,94	ОЗП=21,1589 ЭМ=12,0864 ЗПМ=0 MAT=6,1205	15045	13790	108	1147	81,6 0,13	83,56 0,13
308	ФССЦ- 08.1.02.17-0171 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка стеклотканевая Креликс Фасад, 2000 4x4 мм, 165 гр/м2 (расход 1,1м2/м2); 10 м2	11,264	18,80		18,80	MAT=1,949	413			413		
309	ФССЦ- 14.1.06.04-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурно-клеевая Ceresit СТ190 (расход 6кг/м2); т	0,6144	6 456,25		6 456,25	MAT=3,3864	13433			13433		
310	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1355 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (603 руб.)	1,024	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5364 MAT=25,6111	987	971	12 3	4	4,65 0,02	4,76 0,02
311	ФССЦ- 14.3.01.02-0104 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка колеруемая CERESIT СТ 16 (расход 0,35л/м2); л	35,84	18,96		18,96	MAT=5,3808	3656			3656		
312	ФЕР15-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладыш; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (43353 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (19303 руб.)	1,024	2663,47 1418,56	60,18 21,38	1 184,73	ОЗП=21,1602 ЭМ=17,4546 ЗПМ=20,3153 MAT=4,7473	37572	30737	1076 445	5759	143 2,4	146,43 2,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
313	ФССЦ-04.3.02.09-1524 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "Камешкован", зерно 2,5 мм (под окраску) (расход 4кг/м2); кг	409,6	4,64		4,64	MAT=6,4137	12190			12190		
314	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1355 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (603 руб.)	1,024	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	O3П=21,1885 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	987	971	12	4	4,65 0,02	4,76 0,02
315	ФССЦ-14.3.01.02-0104 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка колеруемая CERESIT СТ 16 (расход 0,35кг/м2); л	35,84	18,96		18,96	MAT=5,3808	3656			3656		
316	ФЕР15-04-014-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1729 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (770 руб.)	1,024	60,94 57,41	3,53 0,58		O3П=21,1726 ЗМ=11,7078 ЗПМ=0	1287	1245	42		6,18 0,05	6,33 0,05
317	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная фасадная CERESIT СТ 54 "Andalusia 5" (расход 0,4кг/м2); л	40,96	81,99		81,99	MAT=3,0175	10134			10134		
318	ФЕРр65-33-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж жалюзиных решеток; 100 шт (Поправка на состав работ O3П=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3) НР 103% от ФОТ; (179 руб.) СП 60% от ФОТ; (104 руб.)	0,06	118,51 118,2	0,31 0,14		O3П=21,2204 ЗМ=11,0322 ЗПМ=19,5714 МАТ=21,9121	151	151			13,86 0,01	0,83
319	ФЕРР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полусовой и тонколистовой стали; т НР 90% от ФОТ; (454 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (364 руб.)	0,045	592,21 397,5	112,75 3,82	81,96	O3П=21,2203 ЗМ=5,0592 ЗПМ=8,602 МАТ=8,9869	438	380	26	32	46,6 0,31	2,1 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
320	ФССЦ-07.2.07.04-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0,045	8 160,13		8 160,13	MAT=9,0622	3328			3328		
321	ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обезжиривание металлических поверхностей решеток уайт-спиритом; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ; (114 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (76 руб.)	0,052	312,07 87,3	2,23 0,33	222,54	ОЗП=21,1805 ЭМ=10,1345 ЗПМ=6,1818 MAT=9,9085	212	96	1	115	9,99 0,03	0,52
322	ФЕР13-03-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических поверхностей решеток за 3 раза; 100 м2 (за 3 раза ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; MAT=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; MAT=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) 91,13 = 1 395,42 - 0,027 x 48 307,00	0,052	309,05 91,51	53,43 1,49	164,11	ОЗП=21,1848 ЭМ=5,1692 ЗПМ=4,5333 MAT=3,6451	146	101	14	31	10,09 0,13	0,52 0,01
323	ФССЦ-14.4.04.03-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль алкидная защитная для металла "Hammerite" RAL 8017 (расход 0,35л/м2); л	1,82	217,99		217,99	MAT=4,443	1763			1763		
324	ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для прочих отделочных работ; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (16169 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (9012 руб.)	1,26	723,66 375,84	4,6 0,81	343,22	ОЗП=21,162 ЭМ=12,2217 ЗПМ=0 MAT=11,563	15093	10021	71	5001	43,5 0,07	54,81 0,09
Итого по разделу 5 Частичный ремонт фасада корпуса в осях "12-15л"								467422					606,52 11,61
Раздел 6. Металлический козырек													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
325	ФЕРР9-19-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200, м3	0,49	703,97 243,79	437,73	22,45	ОЗП=21,2201 ЗМ=16,0989 МАТ=6,8881	6064	2535	3453	76	28,58	14,00
326	ФЕРР9-03-012-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж металлических элементов существующего козырька, т	0,06	222,77 36,3	186,47 22,55		ОЗП=21,1468 ЗМ=12,4691 ЗПМ=18,5914 МАТ=8,5514	186	46	140 25		4,05 1,6	0,24 0,1
327	ФЕР13-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Нанесение на металлическую поверхность средства для размягчения старой краски; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) 128,11 = 447,59 - 0,0159 x 20 093,00	0,067	132,4 47,17	9,87 0,33	75,36 ЗМ=5,3768 ЗПМ=6,1818 МАТ=5,7012	99	67	4	28	4,31 0,03		0,29
328	ФСЦ-14.5.09.08-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смывка универсальная водосмывляющая, пастообразная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий (АФТ-1) - расход 0,2кг/м2, кг	1,34	67,14		ОЗП=21,1512 ЗМ=9,6258 ЗПМ=0 МАТ=2,1542	194			194			
329	ФЕРР62-41-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка вручную от красок: с земли и лесов; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (212 руб.) СП 50% от ФОТ; (133 руб.)	0,067	162,24 162,24		ОЗП=21,1589	230	230				20,80	1,39
330	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шлифование ручными электрическими шлифовками; м2 НР 90% от ФОТ; (1299 руб.) СП 70% от ФОТ; (659 руб.)	6,7	7,68 7,68		ОЗП=21,2122	1091	1091				0,90	6,03
331	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж металлического козырька, т НР 90% от ФОТ; (11786 руб.) СП 85% от ФОТ; (9460 руб.)	1,17	1051,47 345,67	473,47 53,96	ОЗП=21,1806 ЗМ=11,4683 ЗПМ=19,4536 МАТ=9,4738	17494	8566	6353 1228	2575	39,55 4,01		46,27 4,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
332	ФССЦ-07.2.07.04-0012 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Прочие индивидуальные конструкции из листовой рифленой стали толщиной 4 мм, т	0,775	12 319,52		12 319,52	МАТ=7,6108	72665			72665		
333	ФССЦ-07.2.07.04-0014 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, т	0,395	10 046,00		10 046,00	МАТ=6,4733	25687			25687		
334	ФССЦ-01.7.15.02-0045 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Болты анкерные с гайкой, размер 16,0x220 мм, 100 шт	0,12	1 027,00		1 027,00	МАТ=7,8089	962			962		
335	ФЕР13-07-002-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ; (788 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (521 руб.)	0,729	274,22 42,78	2,23 0,33	229,21	ОЗП=21,1823 ЭМ=10,1345 ЗПМ=6,1818 МАТ=9,8893	2330	661	16	1653	4,9 0,03	3,57 0,02
336	ФЕР13-03-004-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических поверхностей за 3 раза; 100 м2 (За 3 раза ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) 91,13 = 1 395,42 - 0,027 x 48 307,00 НР 90% от ФОТ; (1535 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (1015 руб.)	0,729	280,95 83,19	48,57 1,35	149,19	ОЗП=21,1848 ЭМ=5,1692 ЗПМ=4,5333 МАТ=3,6451	1864	1285	183	396	9,17 0,12	6,86 0,09
337	ФССЦ-14.4.04.03-1000 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль алкидная защитная для металла "Hammerite" RAL 7038 (расход 0,35л/м2); л	25,515	217,99		217,99	МАТ=4,443	24712			24712		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
338	ФЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пробивка в кирпичных стенах борозда площадью сечением: до 20 см2; 100 м НР 110% от ФОТ; (414 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (224 руб.)	0,12	339,11 128,52	210,59	ОЗП=21,1757 ЗМ=16,1705	735	327	408	14,00	1,66		
339	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий; 100 м2 983,18 = 7 367,18 - 0,57 х 11 200,00 НР 120% от ФОТ; (1578 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ; (727 руб.)	0,05625	983,18 829,12	21,88 3,51	ОЗП=21,2203 ЗМ=11,5356 ЗПМ=15,6011 МАТ=5,1924	1042	990	14 3	38 97,2 0,27	5,47 0,02		
340	ФСЦ-08.1.02.07-0040 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Планка примыкания козырек-стена 20х45х15х10 2,5м; шт	5	84,42	84,42	МАТ=3,5888	1506		1506				
Итого по разделу 6 Металлический козырек							199439						110,25 7,05
Раздел 7. Бетонное крыльцо с металлической лестницей													
341	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж металлической лестницы; т (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,078	691,58 213	478,58 54,94	ОЗП=21,1658 ЗМ=10,4845 ЗПМ=19,7107 МАТ=9,5672	743	352	391 84	22,66 4,08	1,77 0,32		
342	ФЕР69-19-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200; м3 НР 78% от ФОТ; (2321 руб.) СП 50% от ФОТ; (1488 руб.)	0,5	703,97 243,79	437,73	ОЗП=21,2201 ЗМ=16,0989 МАТ=6,8881	6187	2587	3523	28,58	14,29		
343	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (259 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (115 руб.)	0,239	57,85 33,87	22,14 0,58	ОЗП=21,1792 ЗМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	218	186	29 1	3,69 0,05	0,96 0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
344	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2л/м2); т	0,00518	18 390,16 3935,63 636,48	8,71 1,51	18 390,16	МАТ=4,3721	416			416		
345	ФЕРрб1-28-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (1799 руб.) СП 50% от ФОТ; (1139 руб.)	0,147	4955,32 2923,32	37,2 16,07	3 290,44	ОЗП=21,1589 ЭМ=12,0964 ЗПМ=0 МАТ=6,1205	4956	1980	15	2961	81,6 0,13	12 0,02
346	ФЕРрб1-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки нижней поверхности монолитной плиты, балок; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (8299 руб.) СП 50% от ФОТ; (5253 руб.)	0,147	4955,32 2923,32	37,2 16,07	1 994,80	ОЗП=21,146 ЭМ=10,9448 ЗПМ=20,275 МАТ=4,0893	10346	9087	60 48	1199	325,9 1,19	47,91 0,17
347	ФЕР11-01-011-03 Общая толщина 70 мм Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (общая толщина 70 мм); 100 м2 НР 123% от ФОТ; (952 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (493 руб.)	0,112	279,99 229,32	41,73 17,15	8,54	ОЗП=21,1589 ЭМ=13,6171 ЗПМ=20,2758 МАТ=6,4672	613	543	64 39	6	29,4 1,27	3,29 0,14
348	ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03; 100 м2 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) НР 123% от ФОТ; (245 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (127 руб.)	0,112	109,9 34,3	75,6 28,4		ОЗП=21,1589 ЭМ=18,136 ЗПМ=20,2464	235	81	154 64		4,4 2,1	0,49 0,24
349	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); м3	0,7997	592,76		592,76	МАТ=5,1518	2442			2442		
350	ФЕР06-03-004-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок; т НР 105% от ФОТ; (64 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ; (34 руб.)	0,020608	418,83 102,78	30,45 4,35	285,60	ОЗП=21,1513 ЭМ=11,6352 ЗПМ=9,3014 МАТ=4,913	81	45	7 1	29	11,6 0,35	0,24 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
351	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сетка арматурная сварная 100х100х4; т	0,0206	7 200,00		7 200,00	МАТ=5,3029	787					
352	ФЕР1-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение бетонных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (403 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (209 руб.)	0,112	134,57 102,71	6,85 1,14	25,21	ОЗП=21,1762 ЭМ=7,8691 ЗПМ=20,3333 МАТ=12,2078	284	244	6 3	34	10,8 0,1	1,21 0,01
353	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (259 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (115 руб.)	0,259	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=21,1792 ЭМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	218	186	29 1	3	3,69 0,05	0,96 0,01
354	ФССЦ-14.2.06.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пропитка для бетона Монолит-20М-К (расход 0,45л/м2); л	11,655	110,10		110,10	МАТ=1,8	2310			2310		
Обрабление крыльца													
355	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж обраблення крыльца по металлическим стойкам; т НР 90% от ФОТ; (2791 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (2240 руб.)	0,277	1051,47 345,67	473,47 53,96	232,33	ОЗП=21,1806 ЭМ=11,4683 ЗПМ=19,4536 МАТ=9,4738	4142	2028	1504 291	610	39,55 4,01	10,96 1,11
356	ФССЦ-07.2.07.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Конструкция сварные индивидуальные прочие, масса оборочной единицы до 0,1 т (стойки); т	0,114	10 508,00		10 508,00	МАТ=6,2686	7509			7509		
357	ФССЦ-07.2.07.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Конструкция сварные индивидуальные прочие, масса оборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (рама); т	0,163	10 046,00		10 046,00	МАТ=6,4733	10600			10600		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
358	ФЕР11-01-011-03 Общая толщина 70 мм Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (общая толщина 70 мм); 100 м2 НР 123% от ФОТ; (970 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (503 руб.)	0,114	279,59 229,32	41,73 17,15	8,54	ОЗП=21,1589 ЭМ=13,6171 ЗПМ=20,2758 МАТ=6,4672	624	553	65 40	6	29,4 1,27	3,35 0,14
359	ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03; 100 м2 (ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) НР 123% от ФОТ; (251 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (130 руб.)	0,114	109,9 34,3	75,6 28,4		ОЗП=21,1589 ЭМ=18,136 ЗПМ=20,2464	239	83	156 66		4,4 2,1	0,5 0,24
360	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); м3	0,814	592,76		592,76	МАТ=5,1518	2486			2486		
361	ФЕР06-03-004-10 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Армирование подстилок слов и набетонок; т НР 105% от ФОТ; (97 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (51 руб.)	0,03192	418,83 102,78	30,45 4,35	285,60	ОЗП=21,1513 ЭМ=11,6352 ЗПМ=9,3014 МАТ=4,913	125	69	11 1	45	11,6 0,35	0,37 0,01
362	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка арматурная сварная 100x100x5; т	0,0319	7 200,00		7 200,00	МАТ=5,3029	1218			1218		
363	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение бетонных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (410 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (212 руб.)	0,114	134,57 102,71	6,65 1,14	25,21	ОЗП=21,1762 ЭМ=7,8691 ЗПМ=20,3333 МАТ=12,2078	289	248	6 3	35	10,8 0,1	1,23 0,01
364	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (113 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (60 руб.)	0,114	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=21,1792 ЭМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	96	82	13	1	3,69 0,05	0,42 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
365	ФССЦ-14.2.06.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пропитка для бетона Монолит-20М-К (расход 0,45л/м2); л	5,13	110,10		110,10	МАТ=1,8	1017	261	3	1017	9,99	1,41
366	ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ; (311 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (205 руб.)	0,141	312,07 87,3	2,23 0,33	222,54	ОЗП=21,1805 ЗМ=10,1345 ЗПМ=6,1818 МАТ=9,9085	575	261	3	311	9,99 0,03	1,41
367	ФЕР13-03-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических поверхностей за 3 раза; 100 м2 (За 3 раза ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) 91,13 = 1 395,42 - 0,027 x 48 307,00 НР 90% от ФОТ; (298 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (196 руб.)	0,141	280,95 83,19	48,57 1,35	149,19	ОЗП=21,1848 ЗМ=5,1692 ЗПМ=4,5333 МАТ=3,6451	361	248	35 1	78	9,17 0,12	1,29 0,02
368	ФССЦ-14.4.04.03-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль алкидная защитная для металла "Напильте" GAL 7038 (расход 0,35л/м2); л	4,935	217,99		217,99	МАТ=4,443	4780			4780		
Металлическая лестница и ограждение													
369	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением; т НР 90% от ФОТ; (1817 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (1459 руб.)	0,2053	1031,48 271,66	671,33 78,48	88,49	ОЗП=21,1658 ЗМ=10,4845 ЗПМ=19,7107 МАТ=9,5672	2799	1180	1445 318	174	28,9 5,83	5,93 1,2
370	ФССЦ-07.2.07.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т; т	0,2053	10 508,00		10 508,00	МАТ=6,2686	13523			13523		

ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
371	ФЕР06-01-004-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство: железобетонных ступеней; м3 НР 105% от ФОТ; (280 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (148 руб.)	0,09	559,63 105,77	19,1 2,34	434,76	ОЗП=21,2207 ЭМ=15,2045 ЗПМ=1,1709 МАТ=7,1758	509	202	26	281	12,4 0,2	1,12 0,02
372	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); м3	0,0914	592,76		592,76	МАТ=5,1518	279			279		
373	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка арматурная сварная 100х100х4; т	0,003864	7 200,00		7 200,00	МАТ=5,3029	148			148		
374	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение бетонных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (75 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (39 руб.)	0,021	134,57 102,71	6,65 1,14	25,21	ОЗП=21,1762 ЭМ=7,8691 ЗПМ=20,3333 МАТ=12,2078	53	46	1	6	10,8 0,1	0,23
375	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (21 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (9 руб.)	0,021	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=21,1792 ЭМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	18	15	2	1	3,69 0,05	0,08
376	ФССЦ-14.2.06.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пропитка для бетона Монолит-20М-К (расход 0,45л/м2); л	0,945	110,10		110,10	МАТ=1,8	187			187		
377	ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ; (479 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (317 руб.)	0,218	312,07 87,3	2,23 0,33	222,54	ОЗП=21,1805 ЭМ=10,1345 ЗПМ=6,1818 МАТ=9,9085	889	403	5	481	9,99 0,03	2,18 0,01


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
378	ФЕР13-03-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических поверхностей за 3 раза: 100 м2 (за 3 раза ПЗ=3; ОЗП=3; ЗМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) 91,13 = 1 395,42 - 0,027 x 48 307,00 НР 90% от ФОТ; (304 руб.) СП 70% от ФОТ; (333 руб.)	0,218	309,05 91,51	53,43 1,49	164,11	ОЗП=21,1848 ЗМ=5,1692 ЗПМ=4,5333 МАТ=3,6451	613	423	60	130	10,09	2,2
379	ФССЦ-14.04.03-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль алкидная защитная для металла "Намтерпе" RAL 7038 (расход 0,35л/м2), л	7,63	217,99		217,99	МАТ=4,443	7390			7390		
Мусор													
380	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную: 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	9,65	42,98	42,98		ЗМ=14,07	5836					
381	ФССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	9,65	13,38	13,38		ЗМ=12,73	1644					
Итого по разделу 7 Бетонное крыльцо с металлической лестницей													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
								143058					138,18
								1505835	500656				5,24
								1749618	704021				2694,79
										125617			81,63
										17027			
										166035			3786,54
										25318			120,52
Накладные расходы													
								711758					
								411944					
								2873320					3786,54
Сметная прибыль													
Итого													
													120,52
В том числе:													
								879562					
Материалы													

ПК Гранд-Смета

60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Машины и механизмы							166035					
	ФОТ							729339					
	Накладные расходы							711758					
	Сметная прибыль							411944					
	НДС 20%							574864					
	ВСЕГО по смете							3447984					
													3786,54
													120,52

Составил:

 / Сухарева А.С./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____/ /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]