

СОГЛАСОВАНО/Начальник Б-703 АО "НПО НИИЛГ-НЭИК"

О.К. Пчегинцева

2020 г.

АО "НПО НИИЛГ-НЭИК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на _____ Общестроительные работы по ремонту комнат №641, №652 в корпусе №1: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 713 292,00 руб.
 Средства на оплату труда 128 959,00 руб.
 Сметная трудоемкость 692,35 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество о	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. маш.				
				Всего	экспл. машин в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда	на един. на един.	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Ком. №641

Демонтаж

1	ФЕР54-3-2 Применительно Приказа Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка подшивки потолков: из листов ГКЛ: 100 м2 НР 85% от ФОТ; (239 руб.) СП 80% от ФОТ; (225 руб.)	0,114	118,17 115,36	2,81 1,22	ОСИ=21,1593 ЭМ=10,9572 ЗТМ=20,1967	282	278	4	3	14,79 0,09	1,69 0,01
2	ФЕР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие Дверных полотен: 100 м2 НР 82% от ФОТ; (60 руб.) СП 62% от ФОТ; (61 руб.)	0,016	288,06 288,06		ОСИ=21,1689	98	98			36,28	0,58
3	ФЕР46-04-006- 03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных перегородок (тамбура): 100 м2 НР 110%*0,9 от ФОТ; (344 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (206 руб.)	0,053	435,33 221,51	213,82 92,34	ОСИ=21,1466 ЭМ=10,9449 ЗТМ=20,2814	372	248	124	99	29,3 6,84	1,55 0,36
4	ФЕР63-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок: 100 м2 НР 77% от ФОТ; (39 руб.) СП 50% от ФОТ; (26 руб.)	0,036	69,41 63,16	6,25 2,7	ОСИ=21,1614 ЭМ=10,9488 ЗТМ=20,2814	51	49	2	2	7,31 0,2	0,26 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕРрб7-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка плитусов, деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 80% от ФОТ; (119 руб.) СП 68% от ФОТ; (101 руб.)	0,24	29,41 29,41			ОЗП=21,156	149	149			3,77	0,90
6	ФЕРрб9-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; т НР 78% от ФОТ; (72 руб.) СП 50% от ФОТ; (46 руб.)	0,59	23,81 7,41		16,40	ОЗП=21,143 МАТ=13,078	219	92		127	1,03	0,61
7	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,59	42,98	42,98		ЭМ=14,07	357		357			
Потолок													
8	ФЕРрб54-12-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Укрепление существующей подшивки потолка; 100 м2 НР 85% от ФОТ; (271 руб.) СП 80% от ФОТ; (255 руб.)	0,114	448,49 132,22	6,57 1,16	309,70	ОЗП=21,1632 ЭМ=12,2237 ЗПМ=0 МАТ=7,3794	589	319	9	261	16,8 0,1	1,92 0,01
9	ФЕР26-02-018-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения труднотгорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044; 100 м2 (За 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЭМ=2) НР 100%*0.9 от ФОТ; (183 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (121 руб.)	0,114	84,26 60,74	23,52		ОЗП=21,2183 ЭМ=3,9974	158	147	11		7,12	0,81
10	ФССЦ-14.2.02.11-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Антисептик Огнебиозащ.; л	6,84	21,33		21,33	МАТ=3,7688	550			550		
11	ФЕР10-01-022-03 Применительно Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подшивка потолков; ГКЛ; 100 м2 687,09 = 1 947,09 - 0,105 x 12 000,00 НР 118%*0.9 от ФОТ; (2051 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (1034 руб.)	0,114	687,09 579,74	35,48 6,26	71,87	ОЗП=21,1621 ЭМ=12,2235 ЗПМ=0 МАТ=5,708	1485	1399	49	47	67,1 0,54	7,65 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм, м2	12,65	15,00		15,00	МАТ=6,0433	1147			1147		
13	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля: 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (8332 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (4122 руб.)	0,31	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	ОЗП=21,166 ЗМ=12,1288 ЗПМ=3,2826 МАТ=8,7532	22018	6319	1221 65	14478	102,46 5,34	31,76 1,66
Стены													
14	ФЕР10-05-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка стен по единичному металлическому каркасу на потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с дверным проемом: 100 м2 НР 118%*0,9 от ФОТ; (18294 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (9225 руб.)	0,656	3618,66 897,93	74,24 8,8	2 646,49	ОЗП=21,1808 ЗМ=0,7723 МАТ=6,0865	23081	12476	38 6	10667	99 0,68	64,94 0,45
15	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм, м2	147,6	15,00		15,00	МАТ=6,0433	13380			13380		
16	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покраска поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен: 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (110 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (54 руб.)	0,089	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	86	84	1	1	4,65 0,02	0,41
17	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт", т	0,001335	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,3721	107			107		
18	ФЕР61-2-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слой до 20 мм: 100 м2 НР 79% от ФОТ; (708 руб.) СП 50% от ФОТ; (448 руб.)	0,021	3168,87 2007,68	20,94 9,05	1 140,25	ОЗП=21,1512 ЗМ=10,9469 ЗПМ=20,2707 МАТ=4,0901	995	892	5 4	98	226,6 0,67	4,76 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФЕР15-07-016-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (1106 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (547 руб.)	0,089	1302,97 447,7	4,38 1,89	850,89	ОЗП=21,1805 ЭМ=10,936 ЗПМ=20,2804 МАТ=5,9957	1302	844	4	454	49,36 0,14	4,39 0,01
20	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм; м2	9,167	15,00		15,00	МАТ=6,0433	831			831		
21	ФЕР10-05-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон; с одним дверным проемом; 100 м2 НР 118%*0.9 от ФОТ; (3065 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (1545 руб.)	0,08	5281,08 1233,52	133,88 16,44	3 913,68	ОЗП=21,1808 ЭМ=0,7723 МАТ=6,5668	4154	2090	8	2056	136 1,27	10,88 0,1
22	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм; м2	35,92	15,00		15,00	МАТ=6,0433	3256			3256		
23	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка при окраске побрызганными конструкциями: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (2231 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1133 руб.)	0,799	508,48 103,66	2,28 0,49	402,54	ОЗП=21,1776 ЭМ=12,0701 ЗПМ=5,5918 МАТ=4,7158	3293	1754	22	1517	10,9 0,04	8,71 0,03
24	ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (4865 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (2407 руб.)	0,799	265,44 220,61	0,97 0,26	43,86	ОЗП=21,1512 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=4,0786	3880	3728	9	143	24,9 0,02	19,9 0,02
25	ФССЦ-01.6.02.02-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Стеклобой; VETERMAN, розжжа средняя; 10 м2	9,029	65,13		65,13	МАТ=8,3161	4890			4890		
26	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (991 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (480 руб.)	0,799	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	770	757	9	4	4,65 0,02	3,72 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСТИ СТ 17; л	8,2	9,14		9,14	МАТ=7,0262	527	1706		527		
28	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска стен, окленных стеклообоями, красками; 100 м2 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 105%*0,9 от ФОТ; (2225 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1100 руб.)	0,799	100,8 100,8		100,8	ОЗП=21,187	1706	1706		1706	10,98	8,77
29	ФССЦ-14.4.02.09-0102 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска-колер, акрилатная на водной основе; кг	24	22,50		22,50	МАТ=14,4835	7821			7821		
30	ФЕР15-01-050-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка стен декоративным бумажно-стеклятым пластиком или листами из синтетических материалов; по сплошному основанию на клею; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (632 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (313 руб.)	0,064	390,87 356,83	34,04 6,65	390,87 356,83	ОЗП=21,1762 ЗМ=12,1289 ЗПМ=3,2932	510	484	26 1		38,87 0,56	2,49 0,04
31	ФССЦ-11.2.11.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пластик бумажно-стеклятый с декоративной стороной; 1000 м2	0,006515	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,9542	1137			1137		
32	ФССЦ-14.1.05.01-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Клеи жидкие гвозди; кг	2	71,45		71,45	МАТ=3,1	443			443		
33	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж перфолголок; 100 м НР 90%*0,9 от ФОТ; (263 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (235 руб.)	0,095	129,85 117,24	3,29 0,58	129,85 117,24	ОЗП=21,1714 ЗМ=12,2066 ЗПМ=0	241	236	4	1	12,62 0,05	1,20

ПК Гранд-Смета		3													14*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14*		
34	ФССЦ-08.3.08.02-0091 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок перфорированный, 20x20 мм; м	9,5	15,13		15,13		501							
35	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка L-планок для ПВХ панелей; 100 м НР 118%*0.9 от ФОТ; (244 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (123 руб.)	0,138	93,15 57,15		36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	199	167			6,70	0,92		
36	ФССЦ-11.3.03.13-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Угол универсальный для панелей из ПВХ, белый, длина 3,0 м; шт	5	3,42		3,42	МАТ=9,7192	166			166				
37	ФЕР62-33-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления; за 1 раз; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (606 руб.) СП 50% от ФОТ; (379 руб.)	0,085	482,25 420,39	0,66 0,12	61,20	ОЗП=21,181 ЭМ=12,1666 ЗПМ=0 МАТ=4,3874	780	757	1	22	48,1 0,01	4,09		
38	ФССЦ-14.4.04.03-1004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб; л	1,3	210,47		210,47	МАТ=1,399	383			383				
39	ФЕР20-02-002-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка решеток вентиляционных металлических; шт НР 128%*0.9 от ФОТ; (328 руб.) СП 83%*0.85 от ФОТ; (198 руб.)	1	15,17 9,6	1,47 0,12	4,10	ОЗП=21,1396 ЭМ=11,73 ЗПМ=0 МАТ=7,8502	252	203	17	32	1,07 0,01	1,07 0,01		
40	ФССЦ-19.2.03.01-0109 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Решетки металлические, размер 300x300 мм; шт	1	151,46		151,46	МАТ=2,234	338			338				
41	ФЕР11-01-039-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство отбойной доски; 100 м 73,62 = 567,51 - 101 x 4,89 НР 123%*0.9 от ФОТ; (346 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (208 руб.)	0,163	73,62 65,51	5,57 1,07	2,54	ОЗП=21,2205 ЭМ=12,149 ЗПМ=2,5607 МАТ=7,0014	241	227	11	3	7,68 0,09	1,25 0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ФССП-11.2.09.01-0010 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Плиты древесностружечные ламинированные толщиной: 16 мм (доска отбойная - ширина 200 мм); 100 м2	0,0326	3 317,56		3 317,56	МАТ=32	3461			3461		
43	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2	0,0168	2467,65	250,56	1 185,54	ОЗП=21,146 ЗМ=12,1501 ЗПМ=2,5869 МАТ=8,03	578	366	51	161	115	1,93
44	ФССП-11.2.02.01-0012 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной, одностворчатый, брус+МДФ с петлями, нажимными ручками, замком, наличниками с 2-х сторон, размер дверного полотна : 790x2090 мм, компл	1	1 435,96		1 435,96	МАТ=6,8142	9785			9785		

Полы

45	ФЕРр57-1-7 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство обрешетки из досок под фанеру, 100 м2	0,318	1852,55	16,98	1 439,70	ОЗП=21,1647 ЗМ=11,5889 ЗПМ=14,3275 МАТ=6,2041	5567	2664	63	2840	47,24	15,02
46	ФЕР11-01-053-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2, 100 м2	0,318	6276	630,06	5 386,22	ОЗП=21,1508 ЗМ=7,413 ЗПМ=19,1375 МАТ=7,8264	16637	1747	1485	13405	31,79	10,11
47	ФЕР15-04-027-01 Применительно Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Шпательная пола, 100 м2	0,1431	368,8	1,62	263,52	ОЗП=21,1768 ЗМ=12,0246 ЗПМ=7,4054 МАТ=4,5878	490	314	3	173	10,9	1,56
48	ФЕРр57-6-6 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Шпифовка фанеры, 100 м2 (ЗМ=0 к раск.; ЗПМ=0; ТЗМ=0)	0,318	1847,5		1 540,42	ОЗП=21,2205 ЗМ=11,4552 МАТ=3,8856	3976	2072		1904	36,00	11,45
49	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариваемым полотном в стыках, 100 м2	0,318	1150,13	6,35	757,71	ОЗП=21,2202 ЗМ=11,3717 ЗПМ=16,5909 МАТ=12,904	5737	2605	23	3109	45,26	14,39
				386,07	0,66					3		0,05	0,02

ПК Гранд-Смета			3											14'
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14'	
50	ФССЦ-01.6.03.04-0095 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Линолеум коммерческий гетерогенный: "Tarkett Forge Nubia 3" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм); м2	32,44	99,46		99,46	MAT=5,2641	16985			16985			
51	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м НР 123%*0,9 от ФОТ; (547 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (315 руб.)	0,276	216,29 61,32	2,13 0,42	152,84	ОЗП=21,1772 ЭМ=12,1126 ЗПМ=3,2619 MAT=2,8606	486	358	7	121	6,68 0,04	1,84 0,01	
52	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм; м	27,88	12,30		12,30	MAT=1,7186	589			589			
53	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м НР 123%*0,9 от ФОТ; (82 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (47 руб.)	0,018	222,34 141,94		80,40	ОЗП=21,1813 MAT=3,0608	59	54		5	16,64	0,30	
54	ФССЦ-09.2.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользкой вставкой, ширина 39 мм, длина 1,8 м; шт	1,89	31,28		31,28	MAT=4,3277	256			256			
55	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 122%*0,9 от ФОТ; (6807 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (4215 руб.)	0,35	997,83 606,53	11,83 2,09	379,47	ОЗП=21,1619 ЭМ=12,2197 ЗПМ=0 MAT=11,5633	6079	4492	51	1536	70,2 0,18	24,57 0,06	
Итого по разделу 1 Ком. №641				295667									351,36 7,82	
Раздел 2. Оконный блок ком. №641														
Демонтаж														
56	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ; (185 руб.) СП 62% от ФОТ; (140 руб.)	0,01	1148,79 1051,72	97,07 9,45		ОЗП=21,1506 ЭМ=14,5836 ЗПМ=20,2814	237	223	14		128,73 0,7	1,29 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 (Двойное остекление ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 82% от ФОТ; (1049 руб.) СП 62% от ФОТ; (793 руб.)	0,0792	797,74	58,14		ОЗП=21,1472 ЗМ=10,9456 ЗПМ=20,273	1289	1239	50		92,22	7,3
58	ФЕРр56-3-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (698 руб.) СП 62% от ФОТ; (628 руб.)	0,019	2198,56	81,95		ОЗП=21,1523 ЗМ=16,1715	876	851	25		275,60	5,24
59	ФЭСЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	0,9029	42,98	42,98		ЗМ=14,07	546		646			
Установка оконных блоков													
60	ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 НР 118%*0,9 от ФОТ; (3140 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (1583 руб.)	0,0792	7734,46	236,16	6 229,34	ОЗП=21,1807 ЗМ=12,1193 ЗПМ=3,5912 МАТ=5,1182	4881	2129	227	13	145,19	11,5
61	ФЭСЦ-11.3.02.01-0014 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Блок оконный пластиковый из 6-ти камерного профиля толщиной 70мм типа КВЕ/Extrac: с 2-мя поворотно-откидными створками, двухкамерным стеклопакетом (40 мм), площадью более 2м2 (4мм+14мм+4мм+14мм+4мм-10Пл внутреннего стекла) 3600x2200 - 25 шт. м2	7,92	2 348,42		2 348,42	МАТ=1,3746	25567			25567		0,31
62	ФЕР08-03-050-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж профиля армирующего; 100 м НР 90%*0,9 от ФОТ; (62 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (55 руб.)	0,022	129,85	3,29	9,32	ОЗП=21,1714 ЗМ=12,2066 ЗПМ=0	56	55	1		12,62	0,26
63	ФЭСЦ-07.2.06.03-0167 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Замкнутый армирующий профиль - 208; м	2,2	14,96		14,96	МАТ=22,0936	727			727		
64	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж закрывающего соединителя; 100 м НР 118%*0,9 от ФОТ; (39 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (20 руб.)	0,022	93,15		36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	32	27		5	6,70	0,15

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	65	ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	И-образный соединитель-352; м	2,2	20,50		20,50	936			996		
	66	ФЕР09-05-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Постановка анкеров; 100 шт НР 90%*0,9 от ФОТ; (52 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (46 руб.)	0,02	109,77 107,93	1,84 0,32		46	46			11,9 0,03	0,24
	67	ФССЦ-01.7.15.01-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Анкер монтажный А1-152; шт	2	42,49			922			922		
	68	ФЕР88-19-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов; 100 м	0,038	1373,89 604,66	14,39 4,54	754,84	643	486	6	151	74,01 0,35	2,81 0,01
	69	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм; т	0,0112	11 200,00		11 200,00	658			658		
	70	ФЕР10-01-035-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 м НР 118%*0,9 от ФОТ; (189 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (100 руб.)	0,038	3575,75 167,27	20,59 4,2	3 387,89	836	135	9	692	19,61 0,35	0,75 0,01
	71	ФССЦ-11.3.03.01-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм; м	3,8	87,42		87,42	1864			1864		
	72	ФЕР15-01-050-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (2517 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1245 руб.)	0,0596	1563,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	1855	1929	26		166,47 0,58	9,92 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	ФССП- 11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные стеновые панели из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	6,258	59,16		59,16	МАТ=7,6727	2841			2841		
74	ФЕР10-01-036- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка уголков ПВХ на клею, 100 м НР 118%*0,9 от ФОТ; (142 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (72 руб.)	0,08	93,15 <u>57,15</u>		36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	115	97		18	6,70	0,54
75	ФССП- 11.3.03.13-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок ПВХ 90x25x8 90°; 10 м	0,8	166,10		166,10	МАТ=5,2213	694			694		
76	ФЕР10-01-036- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка F-образного и стартового профиля; 100 м НР 118%*0,9 от ФОТ; (319 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (161 руб.)	0,179	93,15 <u>57,15</u>		36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	258	217		41	6,70	1,20
77	ФССП- 11.3.03.13-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Стартовый профиль; 10 м	0,9	98,80		98,80	МАТ=5,2213	464			464		
78	ФССП- 11.3.03.13-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	F-образный профиль; 10 м	0,86	83,50		83,50	МАТ=5,7293	411			411		
79	ФССП- 20.2.03.06-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Торцевая накладка; 100 шт	0,01	429,00		429,00	МАТ=15,2827	66			66		
Итого по разделу 2 Оконный блок ком. №841								62741					50,56
Раздел 3. Ком. №652													0,7
Демонтаж													

ПК Гранд-Смета		3			12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
80	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2 НР 110%*0,9 от ФОТ; (832 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (500 руб.)	0,223	178 178			ОЗП=21,1584	840	840			22,82	5,09	
81	ФЕР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (90 руб.) СП 62% от ФОТ; (68 руб.)	0,018	288,06 288,06			ОЗП=21,1689	110	110			36,28	0,65	
82	ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных перегородок (тамбура); 100 м2 НР 110%*0,9 от ФОТ; (319 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (192 руб.)	0,049	435,33 221,51	213,82 92,34		ОЗП=21,1466 ЭМ=10,9449 ЗПМ=20,2814	344	230	114 92		29,3 6,84	1,44 0,34	
83	ФЕР57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (350 руб.) СП 68% от ФОТ; (297 руб.)	0,228	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=21,1595 ЭМ=10,9556 ЗПМ=20,2215	439	429	10 8		11,39 0,13	2,6 0,03	
84	ФЕР57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 80% от ФОТ; (107 руб.) СП 68% от ФОТ; (91 руб.)	0,215	29,41 29,41			ОЗП=21,155	134	134			3,77	0,81	
85	ФЕР69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; т НР 78% от ФОТ; (196 руб.) СП 50% от ФОТ; (126 руб.)	1,6	23,81 7,41		16,40	ОЗП=21,143 МАТ=13,078	594	251		343	1,03	1,65	
86	ФСЦПр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	1,6	42,98	42,98		ЭМ=14,07	968	968					
Поллок														
87	ФЕР54-12-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Укрепление существующей подшивки потолка; 100 м2 НР 85% от ФОТ; (530 руб.) СП 80% от ФОТ; (499 руб.)	0,223	448,49 132,22	6,57 1,16	308,70	ОЗП=21,1632 ЭМ=12,2237 ЗПМ=0 МАТ=7,3794	1152	624	18	510	16,8 0,1	3,75 0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	ФЕР2602-018-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения труднотонючей и медленно распространяющейся пламя древесины по ГОСТ 12.1.044; 100 м2 (за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	0,669	84,26 60,74	23,52		ОЗП=2,183 ЗМ=3,9974	925	862	63		7,12	4,76
89	ФССЦ-14.2.02.11-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Антисептик Огнебиостоп; л	40,14	21,33		21,33	МАТ=3,7688	3227			3227		
90	ФЕР10-01-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм; 100 м2 НР 118%*0,9 от ФОТ; (4009 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (2022 руб.)	0,223	1947,09 579,74	35,48 6,26	1 331,87	ОЗП=21,1621 ЗМ=12,2235 ЗПМ=0 МАТ=5,708	4528	2736	97	1695	67,1 0,54	14,96 0,12
91	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство потолков: плитно-вечевых по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (5995 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (2966 руб.)	0,223	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 336,40	ОЗП=21,166 ЗМ=12,1288 ЗПМ=3,2826 МАТ=8,7532	15839	4546	878 46	10415	102,46 5,34	22,85 1,19
Стены													
92	ФЕР10-05-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами; двумя слоями с дверными проемом; 100 м2 НР 118%*0,9 от ФОТ; (8507 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (4289 руб.)	0,305	3618,66 897,93	74,24 8,8	2 646,49	ОЗП=21,1808 ЗМ=0,7723 МАТ=6,0865	10731	5801	17 3	4913	99 0,68	30,2 0,21
93	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм; м2	68,63	15,00		15,00	МАТ=6,0433	6221			6221		
94	ФЕР10-05-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля декоративными панелями; одним слоем с дверными проемом; 100 м2 НР 118%*0,9 от ФОТ; (3832 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (1932 руб.)	0,168	3536,49 734,67	57,15 5,31	2 744,67	ОЗП=21,1808 ЗМ=0,7732 МАТ=6,0824	6426	2614	7 1	2805	81 0,41	13,61 0,07

ПК Гранд-Смета		3			14			14'					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14'
95	ФССЦ-12.2.02.02-0072 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Панели труднотеряемые, марка "Мультиплит", "Орех махадамия беленый" на основе ГЛП с виниловым покрытием, размерами 2500x1200 мм; м2	24	102,65		102,65	МАТ=2,98	7342			7342		
96	ФССЦ-09.2.03.01-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей, все толщины, длина 3 м; шт	9	57,63		57,63	МАТ=2,98	1546			1546		
97	ФССЦ-09.2.03.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пи-профиль (заглушка) алюминиевый для крепления панелей, все толщины, длина 3 м; шт	9	26,15		26,15	МАТ=2,98	701			701		
98	ФССЦ-09.2.03.01-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Л-профиль алюминиевый для крепления панелей, все толщины, длина 3 м; шт	5	64,92		64,92	МАТ=2,98	967			967		
99	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (97 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (48 руб.)	0,079	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	76	75	1		4,65 0,02	0,37
100	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт", т	0,001185	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,3721	95			95		
101	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (708 руб.) СП 50% от ФОТ; (448 руб.)	0,021	3168,87 2007,68	20,94 9,05	1 140,25	ОЗП=21,1512 ЭМ=10,9469 ЗПМ=20,2707 МАТ=4,0901	995	892	5	98	226,5 0,67	4,76 0,01

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
101	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею. 100 м2	м2	0,079	1302,97	4,38	850,89	ОЗП=21,1805 ЭМ=10,936 ЗПМ=20,2804 МАТ=5,9957	1156	749	4	403	49,36	3,9	0,01			
102	НР 105%*0,9 от ФОТ; (981 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (485 руб.)		447,7	1,89	850,89	ОЗП=21,1805 ЭМ=10,936 ЗПМ=20,2804 МАТ=5,9957				3		0,14	0,01				
103	ФССЛ-01.6.01.02-0006 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм; м2	м2	8,137	15,00	15,00	МАТ=6,0433	738			738							
104	ФЕР10-05-002-02 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарными металлешечки каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон; с одним дверным проемом; 100 м2	м2	0,08	5281,08	133,88	3 913,68	ОЗП=21,1808 ЭМ=0,7723 МАТ=6,5668	4154	2090	8	2056	136	10,88				
105	ФССЛ-01.6.01.02-0006 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм; м2	м2	35,92	15,00	15,00	МАТ=6,0433	3256			3256							
106	ФЕР15-04-027-05 Шпателька при окраске посырными конструкциям; стен, подготовленных под окраску; 100 м2	м2	0,447	508,48	2,28	402,54	ОЗП=21,1776 ЭМ=12,0701 ЗПМ=5,5918 МАТ=4,7158	1842	981	12	849	10,9	4,87				
107	ФЕР15-06-001-04 Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонными и гипсолитовыми поверхностям; простыми и средней плотности; 100 м2	м2	0,447	265,44	0,97	43,86	ОЗП=21,1512 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=4,0786	2171	2086	5	80	24,9	11,13				
108	ФССЛ-01.6.02.02-0008 Стеклообои; ВЕТЕРМАН, розетка средняя; 10 м2	м2	5,051	65,13	65,13	МАТ=8,3161	2736			2736							
109	ФЕР15-04-006-03 Покрывание поверхностей грунтовой глубиной 100 мм проникновения; за 1 раз стен; 100 м2	м2	0,447	45,88	0,97	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	431	424	5		4,65	2,08				
	НР 105%*0,9 от ФОТ; (555 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (274 руб.)		44,73	0,26						1		0,02	0,01				

		ПК Гранд-Смета												
		3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
110	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	4,6	9,14		9,14	МАТ=7,0262	295			295			
111	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками; 100 м2 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 105%*0.9 от ФОТ; (1246 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (616 руб.)	0,447	100,8 100,8			ОЗП=21,187	955				10,98	4,91	
112	ФССЦ-14.4.02.09-0102 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска-колер, акрилатная на водной основе; кг	13,4	22,50		22,50	МАТ=14,4835	4367			4367			
113	ФЕР15-01-050-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (632 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (313 руб.)	0,064	390,87 356,83	34,04 6,65		ОЗП=21,1762 ЭМ=12,1289 ЗПМ=3,2932	510	484	26 1		38,87 0,56	2,49 0,04	
114	ФССЦ-11.2.11.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной; 1000 м2	0,006515	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,9542	1137			1137			
115	ФССЦ-14.1.05.01-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Клей жидкие гвозди; кг	2	71,45		71,45	МАТ=3,1	443			443			
116	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж перфуголов; 100 м НР 90%*0.9 от ФОТ; (164 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (146 руб.)	0,059	129,85 117,24	3,29 0,58		ОЗП=21,1714 ЭМ=12,2066 ЗПМ=0	149	146	2	1	12,62 0,05	0,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	ФССЦ-08.3.08.02-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Уголок перфорированный, 20x20 мм, м	5,9	15,13		15,13	МАТ=3,4844	311					
118	ФЕР10-1-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка Л-панель для ПВХ панелей, 100 м	0,138	93,15 57,15		36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	199	167		32	6,70	0,92
119	ФССЦ-11.3.03.13-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Угол универсальный для панелей из ПВХ, белый, длина 3,0 м, шт	5	3,42		3,42	МАТ=9,7192	166			166		
120	ФЕРр52-33-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз, 100 м2	0,085	482,25 420,39	0,66 0,12	61,20	ОЗП=21,181 ЗМ=12,1666 ЗПМ=0 МАТ=4,3874	780	757	1	22	48,1 0,01	4,09
121	ФССЦ-14.04.03-1004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Земля алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб, л	1,3	210,47		210,47	МАТ=1,399	383			383		
122	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка решеток вентиляционных металлических, шт	1	15,17 9,6	1,47 0,12	4,10	ОЗП=21,1396 ЗМ=11,73 ЗПМ=0 МАТ=7,8502	282	203	17	32	1,07 0,01	1,07 0,01
123	ФССЦ-19.2.03.01-0109 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Решетки металлические, размер 300x300 мм, шт	1	151,46		151,46	МАТ=2,234	338			338		
124	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, в перегородках и дверных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2	0,0168	2467,65 1031,55	250,56 48,15	1 185,54	ОЗП=21,146 ЗМ=12,1501 ЗПМ=2,5869 МАТ=8,03	578	366	51 2	161	115 4,07	1,93 0,07

ПК Гранд-Смета		18													14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
125	ФССЦ-11.2.02.01-0012 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Блок дверной, одностворчатый, брус+МДФ с петлями, нажимными ручками, замком, наличниками с 2-х сторон, размер дверного полотна : 790x2090 мм; компл	1	1 435,96		1 435,96	МАТ=6,8142	9785			9785					
Полы																
126	ФЕРр57-11-7 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство обрешетки из досок под фанеру; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (1562 руб.) СП 68% от ФОТ; (1327 руб.)	0,231	1852,55 395,87	16,98 5,16	1 439,70	ОЗП=21,1647 ЭМ=11,5889 ЗПМ=14,3275 МАТ=6,2041	4044	1935	45	2064	47,24	10,91 0,09			
127	ФЕР11-01-053-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2; 100 м2 НР 123%*0,9 от ФОТ; (2476 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (1426 руб.)	0,231	6276 259,72	630,06 73,22	5 386,22	ОЗП=21,1508 ЭМ=7,413 ЗПМ=19,1375 МАТ=7,8264	12086	1269	1079 324	9738	31,79 7,18	7,34 1,66			
128	ФЕР15-04-027-01 Применительно Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Штатлевка пола; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (297 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (147 руб.)	0,104	368,8 103,66	1,62 0,37	263,52	ОЗП=21,1768 ЭМ=12,0246 ЗПМ=7,4054 МАТ=4,5878	356	228	2	126	10,9 0,03	1,13			
129	ФЕРр57-6-6 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Шлифовка фанеры; 100 м2 (ЭМ=0 к раск.; ЗПМ=0; ТЗМ=0) НР 80% от ФОТ; (1204 руб.) СП 68% от ФОТ; (1023 руб.)	0,231	1847,5 307,08		1 540,42	ОЗП=21,2205 ЭМ=11,4552 МАТ=3,8856	2888	1505		1383	36,00	8,32			
130	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках; 100 м2 НР 123%*0,9 от ФОТ; (2896 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (1668 руб.)	0,231	1150,13 386,07	6,35 0,66	757,71	ОЗП=21,2202 ЭМ=11,3717 ЗПМ=16,5909 МАТ=12,904	4168	1892	17 3	2259	45,26 0,05	10,46 0,01			
131	ФССЦ-01.6.03.04-0095 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Линолеум коммерческий гетерогенный: "Tarkett Force Nubia 3" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм); м2	23,56	99,46		99,46	МАТ=5,2641	12335			12335					
132	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м НР 123%*0,9 от ФОТ; (469 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (265 руб.)	0,232	216,29 61,32	2,13 0,42	152,84	ОЗП=21,1772 ЭМ=12,1126 ЗПМ=3,2619 МАТ=2,8606	409	301	6	102	6,68 0,04	1,55 0,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	ФССП-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм, м	23,43	12,30		12,30	МАТ=1,7186	495					
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр			222,34		80,40	ОЗП=21,1813 МАТ=3,0608	59	54		5	16,64	0,30
	134	ФЕР11-01-049-01 Укладка металлического накладного профиля (порога), 100 м	0,018										
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр			141,94									
	НР 123%*0,9 от ФОТ; (82 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (47 руб.)												
135	ФССП-09.2.03.02-0002	Профили стыкорежывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользкой вставкой, ширина 39 мм, длина 1,8 м, шт	1,89	31,28		31,28	МАТ=4,3277	256			256		
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр												
	Установка и разборка внутренних грубочатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м, 100 м2 горизонтальной проекции		0,223	997,83	11,83	379,47	ОЗП=21,1819 ЗМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=1,5633	3873	2862	32	979	70,2	15,65
	НР 122%*0,9 от ФОТ; (4336 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (2685 руб.) №876/пр			606,53	2,09							0,18	0,04
	Итого по разделу 3 Ком. №652							236002					276,06
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							361721	97207	8009	256505		519,79
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							394598	127258	10835	256505		677,98
	Итого							128505					
	Накладные расходы							71307					677,98
	Сметная прибыль							594410					14,37
	В том числе:												
	Материалы							256505					
	Машины и механизмы							10835					
	ФОТ							128505					
	Накладные расходы							71307					
	Сметная прибыль							118882					
	НДС 20%							713292					677,98
	ВСЕГО по смете												14,37

Составил:



Сухарева А.С./

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

