

О.К. Пчелинцева

2020 г.

АО "НПО НИИПГ-НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на _____

Ремонт помещений женского санузла в корпусе №9 на 2-ом этаже, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	311 556,00	руб.
Средства на оплату труда	72 798,00	руб.
Сметная трудоемкость	392,53	чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	Материалов		Всего	оплаты труда	Материалов	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
Потолок													
1	ФЕР63-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса, плит расстрывки, 100 м2	0,327	291,95			0,327	291,95				34,51	11,28
		НР 77% от ФОТ; (2056 руб.) СП 50% от ФОТ; (1335 руб.)		291,95				291,95					
2	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2	0,327	6623,23	324,71	5 335,40	0,327	23227	6666	1290	15271	102,46	33,5
		НР 105% от ФОТ; (12635 руб.) СП 55% от ФОТ; (5625 руб.)		6623,23	324,71	5 335,40	0,327	23227	6666	1290	15271	102,46	33,5
		Мат=8,7532		963,12	63,39			68				5,34	1,75
3	ФЕР10-05-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж ПВХ-короба, 100 м2	0,0188	582,34	2,73		0,0188	231	230	1		64,62	1,21
		(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)		582,34	2,73		0,0188	231	230	1		64,62	1,21
		НР 118% от ФОТ; (422 руб.) СП 63% от ФОТ; (192 руб.)		579,61	1,13							0,11	

Стены													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПК Гранд-Смета												
4	ФЕР63-7-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурированных плиток; 100 м2 НР 77% от ФОТ; (5347 руб.) СП 50% от ФОТ; (3472 руб.)	0,421	680,75 584,74	96,01 4,73		ОЗП=21,1639 ЭМ=14,5262 ЗПМ=20,26	5797	5210	587 40		74,3 0,35	31,28 0,15
5	ФЕР08-01-005-01 Общая толщина 3 мм Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей толщиной слоя 2 мм (общая толщина 3 мм); 100 м2 НР 122% от ФОТ; (786 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (438 руб.)	0,194	103,97 86,7	16,61 2,93	0,66	ОЗП=21,1698 ЭМ=10,0788 ЗПМ=9,0443 МАТ=2,973	389	356	32 5	1	10,92 0,27	2,12 0,05
6	ФЕР08-01-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценкам 08-01-005-01, 08-01-005-02; 100 м2 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 122% от ФОТ; (76 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (42 руб.)	0,194	15,04 7,54	7,4 1,5	0,10	ОЗП=21,1697 ЭМ=10,4864 ЗПМ=10,8666 МАТ=2,9729	46	31	15 3		0,9 0,14	0,17 0,03
7	ФССЦ-04.3.02.09-0802 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь сухая; гидроизоляционная проникающая "Кальмастрон" (ТУ 5745-001-47517383-00); кг	93,12	15,36		15,36	МАТ=6,0839	8702			8702		
8	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону; простая стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (10732 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (4778 руб.)	0,421	1540,7 589,55	85,89 50,25	865,26	ОЗП=21,1807 ЭМ=23,0307 ЗПМ=20,3102 МАТ=4,5382	7743	5257	833 430	1653	65 5,32	27,37 2,24
9	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (750 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (334 руб.)	0,421	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8247 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	406	399	5 1	2	4,65 0,02	1,96 0,01
10	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	4,3	9,14		9,14	МАТ=7,2669	286			286		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гладкая облицовка стен, столбов, плистр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток треугольного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (17991 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (8010 руб.)	0,421	1090,96 1058,09	31,75 17,53	1,12	ОЗП=21,1764 ЗМ=14,662 ЗПМ=20,2635 МАТ=11,8584	9635	9433	196 150	1295	115,26 1,65	48,52 0,69
12	ФССЦ-04.3.02.09-0824 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы; т	0,0211	2 500,00		2 500,00	МАТ=24,5407	1295			1295		
13	ФССЦ-14.1.06.02-1002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Клей плиточный «Ceresit» СМ17; кг	157,9	1,37		1,37	МАТ=93,31	7205			7205		
14	ФССЦ-06.2.01.02-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен; м2	46,31	136,62		136,62	МАТ=3,0502	19298			19298		
15	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 118% от ФОТ; (255 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (116 руб.)	0,1	93,16 57,15		36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3122	144	121		23	6,70	0,67
16	ФССЦ-11.3.03.13-0047 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Уголок ПВХ, размером: 40x40 мм; 10 м	1	44,30		44,30	МАТ=3,6286	161			161		
17	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменной плиткой в одном месте до 10 штук; 100 шт 252,75 = 428,59 - 2,47 x 71,19 НР 77% от ФОТ; (989 руб.) СП 50% от ФОТ; (642 руб.)	0,2	252,75 228,96	4,85 1,26	18,94	ОЗП=21,1622 ЗМ=11,8206 ЗПМ=10,865 МАТ=3,8537	995	969	11 3	15	26,5 0,1	5,3 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФССЦ-06.2.01.02-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен; м2	0,99	136,62	96,01 4,73	136,62	МАТ=3,0502	413	495	56	413	74,3 0,35	2,97 0,01
Перегородка													
19	ФЕРрб3-7-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 100 м2 НР 77% от ФОТ; (508 руб.) СП 50% от ФОТ; (330 руб.)	0,04	680,75 584,74	6,25 2,7		ОЗП=21,1639 ЭМ=14,5262 ЗПМ=20,26	551	495	4		74,3 0,35	2,97 0,01
20	ФЕРрб3-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок; 100 м2 НР 77% от ФОТ; (129 руб.) СП 50% от ФОТ; (84 руб.)	0,091	69,41 63,16	6,25 2,7		ОЗП=21,1614 ЭМ=10,9488 ЗПМ=20,2814	128	122	6 5		7,31 0,2	0,67 0,02
21	ФЕР15-02-041-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка соединительных профилей; 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 105% от ФОТ; (485 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (216 руб.)	0,051	276,38 275,32	1,06 0,41		ОЗП=21,2203 ЭМ=11,192 ЗПМ=18,5593 МАТ=5,8457	299	298	1		32,28 0,03	1,65
22	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (1466 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (665 руб.)	0,051	4138,95 643,97	40,92 5,02	3 454,06	ОЗП=21,1808 ЭМ=0,7601 МАТ=6,0768	1768	696	2	1070	71 0,4	3,62 0,02
23	ФССЦ-12.2.02.02-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Стеновая панель "Криплат" RA11019 (3,0x1,2) на основе ГКЛ-12,5мм; м2	5,457	73,22		73,22	МАТ=4,85	1938			1938		
24	ФССЦ-09.2.03.01-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	L-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м; шт	4	64,92		64,92	МАТ=4,85	1259			1259		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ФССЦ-09.2.03.01-0021 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Крилат", длина 3 м, шт	1	57,63		57,63	МАТ=4,85	280			280		
26	ФССЦ-09.2.03.01-0031 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Пи-профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей марки "Крилат", длина 3 м, шт	1	26,15		26,15	МАТ=4,85	127			127		
27	ФЕР10-05-013-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка стен по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами: 100 м2 НР 118% от ФОТ; (896 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (406 руб.)	0,04	2595,28 500,03	2,43 1,01	2 092,82	ОЗП=21,1807 ЗМ=10,6625 ЗПМ=20,1782 МАТ=8,2712	1117	424	1	892	55,13 0,1	2,21
28	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	4,2	15,00		15,00	МАТ=6,0013	378			378		
29	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Покрывные поверхности грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (71 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (32 руб.)	0,04	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=11,8247 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	39	38	1	1	4,65 0,02	0,19
30	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	0,4	9,14		9,14	МАТ=7,2669	27			27		
31	ФЕР15-01-019-06 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Гладкая облицовка стен, столбов, пиластр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установок плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по ГКЛ; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2417 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1076 руб.)	0,04	5144,08 1499,34	47,07 24,14	3 597,67	ОЗП=21,1459 ЗМ=13,4514 ЗПМ=20,2725 МАТ=5,3596	2065	1268	25	772	167,15 2,14	6,69 0,09

ПК Гранд-Смета			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2													
32	ФССЦ-04.3.02.09-0824 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь сухая; для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы; т	0,002	2 500,00			2 500,00	MAT=24,5407	123			123		
33	ФССЦ-14.1.06.02-1002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Клей плиточный «Ceresit» СМ17; кг	15	1,37			1,37	MAT=33,31	684			684		
34	ФССЦ-06.2.01.02-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен; м2	4,4	136,62			136,62	MAT=3,0502	1834			1834		
35	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж алюминиевых уголков; 100 м НР 90% от ФОТ; (518 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (416 руб.)	0,13	129,85 117,24	3,29 0,58		9,32	ОЗП=21,1714 ЭМ=12,2279 ЗПМ=0	329	323	5	1	12,62 0,05	1,64 0,01
36	ФССЦ-09.2.03.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок алюминиевый АД31; м	13,26	9,13			9,13	MAT=14,1171	1709			1709		
37	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство отбойной доски; 100 м 73,62 = 567,51 - 101 x 4,89 НР 123% от ФОТ; (181 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (94 руб.)	0,06	73,62 65,51	5,57 1,07		2,54	ОЗП=21,2205 ЭМ=12,4687 ЗПМ=2,5607 MAT=8,0268	89	83	4	2	7,68 0,09	0,46 0,01
38	ФССЦ-11.2.09.01-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты древесностружечные ламинированные толщиной: 16 мм (доска отбойная - ширина 200 мм); 100 м2	0,012	3 317,56			3 317,56	MAT=32	1274			1274		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	ФЕР10-01-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Работы по переродок каркасно-филенчатых в санузлах: 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.2 Монтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 118% от ФОТ; (6752 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (3064 руб.)	0,28	805,58 <u>621,59</u>	183,99 <u>32,48</u>		ОЗП=21,1806 ЗМ=12,2437 ЗПМ=0 МАТ=5,1235	4317	3666	631	1838	71,12 <u>2,8</u>	19,91 <u>0,78</u>
40	ФЕР10-01-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство переродок каркасно-филенчатых в санузлах, ранее демонтированных; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (9708 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (4406 руб.)	0,28	2287,95 <u>776,99</u>	229,99 <u>40,6</u>	1 280,97	ОЗП=21,1806 ЗМ=12,2437 ЗПМ=0 МАТ=5,1235	7234	4608	788	1838	88,9 <u>3,5</u>	24,89 <u>0,98</u>
Итого по разделу 1								258568					378,43 <u>12,87</u>
Раздел 2. Мусор													
41	ФЕР99-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затаривание строительного мусора в мешки, т НР 78% от ФОТ; (148 руб.) СП 50% от ФОТ; (93 руб.)	0,9	23,81 <u>7,41</u>		16,40	ОЗП=21,143 МАТ=13,0774	334	141			1,03	0,93
42	ФСЦЦПг-01-01-01-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	0,9	42,98	42,98		ЗМ=11,51	445		445			
Итого по разделу 2 Мусор								1062					1,23
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								116340	42873	4934	68533		229,21
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								148450	71414	8503	68533		379,66
Накладные расходы								75313					
Сметная прибыль								35867					
Итого								259630					379,66
В том числе:													
Материалы								68533					
Машин и механизмы								8503					
ФОТ								72798					
Накладные расходы								75313					
Сметная прибыль								35867					
НДС 20%								51926					379,66
ВСЕГО по смете								311556					12,87

Составил: _____ /Сухарева А.С./

Должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ //

Должность, подпись (инициалы, фамилия)

