

ПК Гранд-Смета
СОГЛАСОВАНО Начальник Б-703 АО "НПО НИИПТ-НЭМК"

О.К. Пчелинцева

2020 г.

АО "НПО НИИПТ-НЭМК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на _____ Ремонт помещения венткамеры в корпусе №9 на 2-ом этаже, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 405 151,20 руб.
Средства на оплату труда 75 046,00 руб.
Сметная трудоемкость 408,78 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Общестроительные работы в помещении венткамеры корпуса №9

Тол

1	ФЕР46-03-007-02 Приказа Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона, м3 НР 110% от ФОТ; (615 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (333 руб.)	0,12375	634,66 213,49	421,17		03П=21,1461 ЭМ=16,1697	1401	559	842		23,80	2,95
2	ФЕР57-2-4 Приказа Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытый полов: Цементных толщиной 150 мм, 100 м2 НР 80% от ФОТ; (4718 руб.) СП 68% от ФОТ; (4011 руб.)	0,286	2000,71 948,54	1052,17 24,3		03П=21,2203 ЭМ=15,7722 3ПМ=20,2814	10503	5757	4746 141		111,2 1,8	31,8 0,51
3	ФЕР11-01-011-01 Приказа Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, 100 м2 НР 123% от ФОТ; (1738 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (901 руб.)	0,286	237,39 185,24	43,61 17,15	8,54	03П=21,1687 ЭМ=15,8451 3ПМ=20,2758 МАТ=6,4672	1335	1121	198 99	16	23,33 1,27	6,67 0,36
4	ФСЦ-04.3.01.09-0015 Приказа Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150, м3	0,5834	548,30		548,30	МАТ=5,6046	1793			1793		

ПК Гранд-Смета		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Опунтовка бетонных поверхностей; 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 90% от ФОТ; (490 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (324 руб.)	0,286	87,24 78,02	9,22 0,22		ОЗП=21,1634 ЭМ=4,885 ЗПМ=9,2727 МАТ=9,7472	485	472	13		7,43 0,02	2,13 0,01
6	6	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	5,72	9,14		9,14	МАТ=7,0262	367			367		
7	7	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонж; т НР 105% от ФОТ; (156 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ; (82 руб.)	0,059482	429,97 111,99	32,38 4,71	285,60	ОЗП=21,1513 ЭМ=11,6352 ЗПМ=9,3014 МАТ=4,913	222	127	20	75	12,64 0,38	0,68 0,02
8	8	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Арматурные сетки сварные; т	0,0535	7 200,00		7 200,00	МАТ=5,3029	2043			2043		
9	9	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных; 100 м2 4 467,23 = 18 793,13 - 102 x 140,45 НР 123% от ФОТ; (23402 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (12129 руб.)	0,286	4467,23 2713,07	24,42 17,53	1 729,74	ОЗП=21,1807 ЭМ=18,7387 ЗПМ=20,1193 МАТ=6,2043	19140	16435	131	2574	310,42 1,73	88,78 0,49
10	10	ФССЦ-06.2.05.03-0001 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм; м2	29,17	122,04		122,04	МАТ=4,6855	16680			16680		
11	11	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: «Бетоконттакт», КНАУФ; кг	5,7	15,09		15,09	МАТ=7,4956	645			645		
		Стены												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м: 100 м2 горизонтальной проекции НР 122% от ФОТ: (938 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ: (623 руб.)	0,0521	997,83 606,53	11,83 2,09	379,47	ОЗП=21,1619 ЗМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	905	669	8	228	70,2 0,18	3,66 0,01
13	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка: кирпичных стен: м3 НР 110% от ФОТ: (6085 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ: (3292 руб.)	4,1575	122,56 62,91	59,65		ОЗП=21,1502 ЗМ=16,1677	9541	5532	4009		7,10	29,52
14	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж облицовки стен листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке: 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 105% от ФОТ: (1055 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ: (470 руб.)	0,1285	411 368,3	42,7 8,25		ОЗП=21,1763 ЗМ=12,1395 ЗПМ=2,9214 МАТ=4,1757	1089	1002	67 3		40,12 0,7	5,16 0,09
15	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кладка стен из пенобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м: м3 НР 122% от ФОТ: (5783 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ: (3223 руб.)	4,38	77,46 38,28	38,02 5,94	1,16	ОЗП=21,1593 ЗМ=11,3519 ЗПМ=20,2811 МАТ=4,8565	5463	3548	1890 528	25	4,43 0,44	19,4 1,93
16	ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100, м3	0,4818	529,41		529,41	МАТ=5,3308	1360			1360		
17	ФССЦ-05.2.03.01-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35: м3	4,03	765,00		765,00	МАТ=6,7441	20792			20792		
18	ФЕР26-01-036-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок: 100 м2 НР 100% от ФОТ: (1271 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ: (756 руб.)	0,4524	2656,91 115,03	5,79 0,99	2 536,09	ОЗП=21,1554 ЗМ=11,2107 ЗПМ=8,2929 МАТ=2,223	3681	1101	29 4	2651	13,96 0,08	6,32 0,04

ПК Гранд-Смета			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	19	ФССЦ-01.7.15.07-0132 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Любель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм; 10 шт	45	6,62		6,62	MAT=5,4697	1629			1629		
	20	ФССЦ-12.2.03.02-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вата минеральная «ISOVER»: толщина 50 мм; м2	45,24	11,23		11,23	MAT=9,7542	4956			4956		
	21	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ; (185 руб.) СП 62% от ФОТ; (140 руб.)	0,01	1148,79 1051,72	97,07 9,45		ОЗП=21,1506 ЭМ=14,5836 ЗПМ=20,2814	237	223	14		128,73 0,7	1,29 0,01
	22	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (139 руб.) СП 62% от ФОТ; (105 руб.)	0,021	398,87 368,8	29,07 12,56		ОЗП=21,1472 ЭМ=10,9456 ЗПМ=20,273	171	164	7		46,11 0,93	0,97 0,02
	23	ФЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (899 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (408 руб.)	0,021	9731,87 1462,81	270,55 61,81	7 998,51	ОЗП=21,1807 ЭМ=11,9797 ЗПМ=7,3943 MAT=4,769	1520	651	68	801	167,37 5,04	3,51 0,11
	24	ФССЦ-11.3.02.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Рама оконная из ПВХ профиля; м2	2,1	723,64		723,64	MAT=4,05	6155			6155		
	25	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка вручную поверхности от красок: с земли и лесов; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (3653 руб.) СП 50% от ФОТ; (2283 руб.)	1,33	162,24 162,24			ОЗП=21,1589	4566	4566			20,80	27,66
	26	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих расстановных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (9802 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (4364 руб.)	1,33	295,41 277,14	17,03 10,08	1,24	ОЗП=21,2203 ЭМ=15,1497 ЗПМ=20,2638 MAT=6,4919	8176	7822	343	11	32,49 0,93	43,21 1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ФССП-14.3.01.02-0103 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17; л	17,3	9,14	9,14	9,14	МАТ=7,0262	1111	10725	168	1111		
28	ФССП-04.3.02.05-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ; кг	1130,5	2,07	2,07	МАТ=6,7971	15906	15906					
29	ФЕР15-04-007-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окразка водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (12959 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (5770 руб.)	1,33	1033,68 380,71	10,41 1,97	642,56 3М=12,1364 3ЛМ=2,3807 МАТ=2,2661	12830	10725	168 6	1937	43,56 0,17	57,93 0,23	
30	ФССП-14.3.02.02-1000 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска латексная для внутренних работ; л	39,9	92,12	92,12	МАТ=2,3402	8602	8602					
31	ФССП-14.3.01.02-0103 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17; л	0,0266	9,14	9,14	МАТ=7,0262	2	2			2		
<i>Потолки</i>													
32	ФЕР46-02-009-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Отбивка штукатурки с поверхности; потолков кирпичных; 100 м2 НР 110% от ФОТ; (323 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (175 руб.)	0,078	178 178	0,97 0,26	0,18 3М=11,8041 3ЛМ=10,5384 МАТ=25,6111	294	294	90	1	1	5,68 0,02	1,78
33	ФЕР15-04-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз потолков; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (109 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (49 руб.)	0,078	55,79 54,64	0,97 0,26	0,18 3М=11,8041 3ЛМ=10,5384 МАТ=25,6111	92	90	1	1	5,68 0,02	0,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ФССЦ- 14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	1,56	9,14		9,14	MAT=7,0262	100			100		
35	ФЕР15-02-019- 04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм; потолков; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (666 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (296 руб.)	0,078	341,21 321,32	17,97 10,72	1,32	ОЗП=21,2205 ЭМ=15,2365 ЗПМ=20,2602 MAT=6,4545	555	533	21 17	1	37,74 0,99	2,94 0,08
36	ФССЦ- 04.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ; кг	66,3	2,07		2,07	MAT=6,7971	933			933		
37	ФССЦ- 14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	1,014	9,14		9,14	MAT=7,0262	65			65		
38	ФЕР15-04-006- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (401 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (179 руб.)	0,286	55,79 54,64	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1886 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 MAT=25,6111	336	331	3 1	2	5,68 0,02	1,62 0,01
39	ФССЦ- 14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	5,72	9,14		9,14	MAT=7,0262	367			367		
40	ФЕР15-04-024- 09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1303 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (580 руб.)	0,28	201,74 181,79	3,6 0,72	16,35	ОЗП=21,1809 ЭМ=12,1055 ЗПМ=3,8055 MAT=4,0725	1109	1078	12 1	19	20,8 0,06	5,82 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ФССЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115, т	0,0085	34 375,18		34 375,18	МАТ=3,584	1047			1047		
Дверные проемы													
42	ФЕР-20-02-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка Дверей герметических: утепленных размером 1250x500 мм, шт НР 128% от ФОТ: (636 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ: (351 руб.)	1	403,39 20,42	9,77 0,7	373,20	ОЗП=21,1557 ЗМ=11,7122 ЗПМ=0 МАТ=22,2514	8851	432	114	8305	2 0,06	2 0,06
43	ФЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка противопожарных Дверей: двуствольных глухих, м2 НР 90% от ФОТ: (1507 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ: (1209 руб.)	2,46	87,14 27,97	7,22 0,23	51,95	ОЗП=21,1655 ЗМ=11,565 ЗПМ=0 МАТ=6,3942	2479	1456	205	818	2,78 0,02	6,84 0,05
44	ФССЦ-07.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Дверь противопожарная металлическая двуствольная ДПМ-02/30, размером 1200x2100 мм, шт	1	4 293,11		4 293,11	МАТ=3,5769	15356			15356		
45	ФССЦ-01.7.04.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Закрываатель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт	2	428,27		428,27	МАТ=3,2791	2809			2809		
46	ФЕР р53-25-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, т НР 86% от ФОТ: (910 руб.) СП 70% от ФОТ: (741 руб.)	0,0348	2860,8 1433,2	63,11 7,05	1 364,49	ОЗП=21,162 ЗМ=11,9491 ЗПМ=13,5886 МАТ=13,3673	1716	1055	26 3	635	165,88 0,67	5,77 0,02
47	ФССЦ-08.3.08.02-0072 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст-3пс, шириной полок 75-75 мм, т	0,0362	4 840,65		4 840,65	МАТ=8,923	1564			1564		
Очистка помещений от мусора													

ПК Гранд-Смета		3	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	48	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; т НР 78% от ФОТ; (668 руб.) СП 50% от ФОТ; (429 руб.)	23,81 7,41	16,40	ОЗП=21,143 МАТ=13,078	2031	857	1174	1,03	5,64		
	49	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	42,98	42,98	ЭМ=14,07	3309	3309					
Итого по разделу 1 Общестроительные работы в помещении венткамеры корпуса №9							337626						402,29
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							208299	66600	123455				6,49
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							214094	73589	123455				402,29
Накладные расходы							80411						
Сметная прибыль							43121						
Итого							337626						6,49
В том числе:													
Материалы							123455						
Машины и механизмы							17050						
ФОТ							75046						
Накладные расходы							80411						
Сметная прибыль							43121						
НДС 20%							67525,2						
ВСЕГО по смете							405151,2						402,29
													6,49

Составил:  /Сухарева А.С./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]