

СОГЛАСОВАНО/Начальник Б-703 АО "НПО НИИПГ-НЗМК"

Форма № 4

О.К. Челлидзе

2020 г.

АО "НПО НИИПГ-НЗМК"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальный смета)

на \_\_\_\_\_ Общественные работы по ремонту помещений в корпусе №2 на 2-ом и 3-ем этажах: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 2 305 582,80 руб.

Средства на оплату труда 415 629,00 руб.

Сметная трудоемкость 2 261,89 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Комната №221, площадь 27,1 м2</b>													
<b>Окна</b>													
1	ФЕР5б-3-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие подоконных досок: пластиковых: 100 м2 НР 82% от ФОТ: (34 руб.) СП 62% от ФОТ: (25 руб.)	0,015	113,78 113,78			ОЗП=21,1456	36	36			14,70	0,22
2	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м: 100 м НР 118%*0,9 от ФОТ: (176 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ: (89 руб.)	0,03	3676,75 167,27	20,59 4,2	3 387,89	ОЗП=21,2205 ЭМ=12,0954 ЗПМ=4,3273 МАТ=5,3694	660	106	7 1	547	19,61 0,35	0,59 0,01
3	ФСЦ-11.3.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм, м	3	74,91		74,91	МАТ=6,3728	1432			1432		
4	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шукалурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и кирпичу: 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ: (1472 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ: (728 руб.)	0,028	3973,82 1662,91	64,4 27,81	2 246,51	ОЗП=21,1711 ЭМ=10,9442 ЗПМ=20,2815 МАТ=4,1471	1266	886	20 16	260	179 2,06	5,01 0,06

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 <sup>a</sup>
1													
5	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (3992 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1975 руб.)	0,084	1563,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	ОЗП=21,1765 ЭМ=12,1309 ЗПМ=3,1831 МАТ=25,6111	2755	2718	36	1	166,47 0,58	13,98 0,05
6	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные спой - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	8,82	59,16		59,16	МАТ=7,6727	4004			4004		
7	ФССЦ-14.5.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик-клей, "Космофен", 200 мл; шт	4	112,87		112,87	МАТ=2,1	948			948		
8	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 118%*0.9 от ФОТ; (561 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (283 руб.)	0,28	93,15 57,15		36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	403	340		63	6,70	1,88
9	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, Белый; шт	5	3,10		3,10	МАТ=9,1322	142			142		
10	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, Белый; шт	5	7,48		7,48	МАТ=9,762	365			365		
Потолок													
11	ФЕР63-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых; 100 м2 НР 77% от ФОТ; (1481 руб.) СП 50% от ФОТ; (962 руб.)	0,271	291,95 291,95			ОЗП=21,1445	1673	1673			34,51	9,35
12	ФЕР62-41-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка вручную поверхности потолка от краски и набела; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (856 руб.) СП 50% от ФОТ; (535 руб.)	0,271	162,24 162,24			ОЗП=21,1589	930	930			20,80	5,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтовой грубого промывочной: за 1 раз потолков: 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (461 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (228 руб.)	0,271	55,79 54,64	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1886 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	318	314	953 299	3	1	5,68 0,02	1,54 0,01
14	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	2,9	9,14		9,14	МАТ=7,0262	180				180		
15	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (7450 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (3686 руб.)	0,271	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	ОЗП=18,2085 ЗМ=10,827 ЗПМ=17,3841 МАТ=8,7532	18361	4753	953 299	3	1	102,46 5,34	27,77 1,45
16	ФЕР10-05-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство балки из ГКЛ в один слой по металлическому каркасу; 100 м2 НР 118%*0,9 от ФОТ; (2026 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (1022 руб.)	0,08	2525,45 724,51	3,41 1,41	1 797,53	ОЗП=21,1459 ЗМ=10,6363 ЗПМ=20,2411 МАТ=6,1881	2118	1226		2	3	80,77 0,14	6,46 0,01
17	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	8,4	15,00		15,00	МАТ=6,0433	761				761		
18	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шпателька по сборным конструкциям; балки; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (354 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (175 руб.)	0,08	556,82 142,65	2,94 0,6	411,23	ОЗП=21,176 ЗМ=12,0918 ЗПМ=4,5666 МАТ=4,7809	402	242		3	157	15 0,05	1,20
19	ФЕР15-06-001-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Отлежка обоями балки; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (352 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (174 руб.)	0,08	178,81 141,41	0,97 0,26	36,43	ОЗП=21,1879 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=3,9305	252	240		1	11	14,7 0,02	1,18
20	ФССЦ-01.6.02.01-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Обои флизелиновые; 10 м2	0,904	221,00		221,00	МАТ=6,21	1241				1241		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПК Гранд-Смета												
21	ФЕР15-06-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска балки, оклеенной обоями; 100 м2 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 105%*0.9 от ФОТ; (251 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (124 руб.) Краска-колер, акрилатная на водной основе; кг	0,08	100,8 100,8			ОЗП=21,187	171	171			10,98	0,88
22	ФССЦ-14.4.02.09-1006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр		2,4	22,50		22,50	МАТ=14,4835	782			782		
23	ФЕР09-03-050-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж перфорулонга; 100 м НР 80%*0.9 от ФОТ; (874 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (780 руб.)	0,28	129,85 117,24	3,29 0,58	9,32	ОЗП=21,1714 ЭМ=12,2066 ЗПМ=0	709	695	11	3	12,62 0,05	3,53 0,01
24	ФССЦ-07.2.06.03-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Профиль угловой; перфорированный оцинкованный РЛ 25х25 мм; 10 м	2,856	11,32		11,32	МАТ=9,5697	309			309		
25	ФЕР08-07-002-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 122%*0.9 от ФОТ; (5929 руб.) СП 80%*0.85 от ФОТ; (3672 руб.)	0,271	997,83 606,53	11,83 2,09	379,47	ОЗП=21,1619 ЭМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	4707	3478	39	1190	70,2 0,18	19,02 0,05
Дверной проем													
26	ФЕРр56-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ; (287 руб.) СП 62% от ФОТ; (217 руб.)	0,01	1643,9 1437,99	205,91		ОЗП=21,147 ЭМ=16,1547	337	304	33		179,30	1,79
27	ФЕРр56-10-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (212 руб.) СП 62% от ФОТ; (160 руб.)	0,0368	288,06 288,06			ОЗП=21,1689	224	224			36,28	1,34
28	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 118%*0.9 от ФОТ; (665 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (335 руб.)	0,0184	2467,65 1031,55	250,56 48,15	1 185,54	ОЗП=21,146 ЭМ=12,1501 ЗПМ=2,5869 МАТ=8,03	633	401	56 2	176	115 4,07	2,12 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ФССЦ-11.2.02.01-0002 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Деревянный дверной блок "Вениса" из массива сосны (с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный) 2,3x0,8; компл	1	1 578,81		1 578,81	МАТ=18,94	29903			29903		
30	ФЕР-17-01-002-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Установка гарнитуры дверной ограничитель; 10 шт НР 128%*0,9 от ФОТ; (103 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (63 руб.)	0,1	32,88 26,94		5,94	ОЗП=21,1848 МАТ=5,1666	60	57		3	2,80	0,28
31	ФССЦ-01.7.04.11-0041 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Дверной ограничитель; компл	1	8,30		8,30	МАТ=14,7277	122			122		
32	ФЕР15-01-050-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж панелей ПВХ по деревянному каркасу; 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,665	411 368,3	42,7 8,25		ОЗП=21,1763 ЗМ=12,1395 ЗПМ=2,9214 МАТ=4,1767	5531	5186	345	16	40,12 0,7	26,68 0,47
33	ФЕРР03-10-1 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж встроенной мебели из деревянного каркаса и листов ДСП (глубина 600мм); 100 м2 НР 77% от ФОТ; (71 руб.) СП 50% от ФОТ; (46 руб.)	0,0575	69,41 63,16	6,25 2,7		ОЗП=21,1614 ЗМ=10,9488 ЗПМ=20,2814	81	77	4	3	7,31 0,2	0,42 0,01
34	ФЕР10-05-008-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по однослойному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623); двумя слоями с дверным проемом; 100 м2 НР 118%*0,9 от ФОТ; (26511 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (13368 руб.)	0,845	3618,66 897,93	74,24 8,8	2 646,49	ОЗП=21,1808 ЗМ=0,7723 МАТ=6,0865	29731	16071	48	7	13612 0,68	83,66 0,57
35	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Листы гипсокартонные; ГКЛ 12,5 мм; м2	190,1	15,00		15,00	МАТ=6,0433	17233			17233		

Стены

1	ПК Гранд-Смета			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 *
36	ФЕР15-04-027-05 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка по сборным конструкциям: стен; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (2725 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1348 руб.)	0,845	508,48 103,66	2,28 0,49	402,54	ОЗП=21,1776 ЭМ=12,0701 ЗПМ=5,5918 МАТ=4,7158	3482	1855	23	1604	10,9 0,04	9,21 0,03		
37	ФЕР15-06-001-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсовитонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (5788 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (2863 руб.)	0,845	265,44 220,61	0,97 0,26	43,86	ОЗП=21,1512 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=4,0786	4104	3943	10 2	151	24,9 0,02	21,04 0,02		
38	ФССЦ-01.6.02.01-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Обои флизелиновые; 10 м2	9,549	221,00		221,00	МАТ=6,21	13105			13105				
39	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Покрывание поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (1178 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (583 руб.)	0,845	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	814	801	10 2	3	4,65 0,02	3,93 0,02		
40	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка вододispersионная CERESIT СТ 17; л	8,7	9,14		9,14	МАТ=7,0262	559			559				
41	ФЕР15-06-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска стен, оклеенных обоями; 100 м2 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 105%*0.9 от ФОТ; (2649 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1310 руб.)	0,845	100,8 100,8			ОЗП=21,187	1805	1805			10,98	9,28		
42	ФССЦ-14.4.02.09-1006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска-колор, акрилатная на водной основе; кг	25,4	22,50		22,50	МАТ=14,4835	8277			8277				
43	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка уголков ПВХ по откосам двери и нишам для батарей; 100 м НР 118%*0.9 от ФОТ; (160 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (81 руб.)	0,08	93,15 57,15		36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	115	97		18	6,70	0,54		

1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14
44	ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм; 10 м	0,8	32,40			32,40	МАТ=3,6234	94					
45	ФЕР93-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж перфорулонга: 100 м НР 90%*0,9 от ФОТ; (406 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (362 руб.)	0,13	129,85 117,24	3,29 0,58	9,32	ОЗП=21,1714 ЗМ=12,2066 ЗПМ=0	329	323	5	1	12,62 0,05	1,64 0,01	
46	ФССЦ-07.2.06.03-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Профиль угловой: перфорированный оцинкованный РЛ 25х25 мм; 10 м	1,326	11,32		11,32	МАТ=9,5697	144				144		
<b>Полы</b>														
47	ФЕР957-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м	0,18	29,41 29,41			ОЗП=21,156	112	112			3,77	0,68	
48	ФЕР957-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума в 2 слоя; 100 м2 М2 (В 2 слоя ПЗ=2; (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,271	165,8 177,68	8,12 3,52		ОЗП=21,1595 ЗМ=10,9556 ЗПМ=20,2215	1043	1019	24 19		22,78 0,26	6,17 0,07	
49	ФЕР957-2-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя; 100 м2	0,271	196,42 186,73	9,69 4,19		ОЗП=21,1592 ЗМ=10,9453 ЗПМ=20,2577	1099	1071	26 23		23,94 0,31	6,49 0,08	
50	ФЕР957-1-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка оснований покрытий полов: просильных полов; 100 м2	0,271	136,03 136,03			ОЗП=21,1593	780	780			17,44	4,73	
51	ФЕР957-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусков; 100 м2	0,271	59,83 59,83			ОЗП=21,1576	343	343			7,67	2,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	ПК Гранд-Смета 2 ФЕР11-01-002-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выемка шлака; м3 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 123%*0,9 от ФОТ; (3918 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (2256 руб.)	5,42	64,5 17,94	48,56 5,15		4220 2056	2184 565				2,02 0,51	10,95 2,76
53	ФЕР69-15-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Затаривание строительного шлака в мешки (для последующего восстановления); т НР 78% от ФОТ; (533 руб.) СП 50% от ФОТ; (342 руб.)	3,794	23,81 7,41		16,40	1408 594				814	1,03	3,91
54	ФЕР11-01-012-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам; 100 м2 НР 123%*0,9 от ФОТ; (3330 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (1918 руб.)	0,271	3664,97 330,11	53,53 11,95	3 281,33	6927 1898	158 36			4871	38,7 0,98	10,49 0,27
55	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный; м3	0,0379	424,88		424,88	108				108		
56	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм; марка: 100; 1000 шт	0,0705	1 752,60		1 752,60	642				642		
57	ФЕР11-01-002-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее разобранного); м3 НР 123%*0,9 от ФОТ; (5739 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (3305 руб.)	5,42	80,99 22,42	58,2 6,44	0,37	5288	2705 707	2570		13	2,53 0,64	13,71 3,47
58	ФЕР11-01-033-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм; 100 м2 НР 123%*0,9 от ФОТ; (4691 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (2702 руб.)	0,271	6902,17 466,59	78,97 17,57	6 356,61	12269	251 43	2683		9335	54,7 1,42	14,82 0,38
59	ФЕР11-01-053-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2; 100 м2 НР 123%*0,9 от ФОТ; (5180 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (2983 руб.)	0,271	11840,86 452,13	657,78 79,15	10 730,95	26708	1356 389	2591		22761	55,34 7,67	15 2,08



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	ФЕР15-04-027-01 Применительно Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Шпателька пола: 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ: (393 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ: (194 руб.)	0,122	368,8 103,66	1,62 0,37	263,52	ОЗП=21,1768 ЭМ=12,0246 ЗПМ=7,4054 МАТ=4,5878	418	268	2	148	10,9 0,03	1,33
61	ФЕР15-04-027-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Шлифовка фанеры: 100 м2 (ЭМ=0 к раск.; ЗПМ=0; ТЗМ=0) НР 80% от ФОТ: (1625 руб.) СП 69% от ФОТ: (1381 руб.)	0,271	1847,5 307,08		1 540,42	ОЗП=21,2205 ЭМ=11,4552 МАТ=3,8856	3388	1766		1622	36,00	9,76
62	ФЕР26-02-018-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателем пожарной опасности древесины П1, П11, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044: 100 м2 (3а 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 100%*0,9 от ФОТ: (4738 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ: (3132 руб.)	2,63	84,26 60,74	23,52		ОЗП=21,2183 ЭМ=3,9974	3637	3390	247		7,12	18,73
63	ФССЦ-14.2.02.11-0006 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Антикапж Огнебиозащит. л	157,8	21,33		21,33	МАТ=3,7688	12886			12886		
64	ФЕР11-01-037-07 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство покрытия: из готовых ковров на комнату на клею: 100 м2 505,57 = 1 057,33 - 66 x 8,36 НР 123%*0,9 от ФОТ: (4596 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ: (2847 руб.)	0,271	505,57 460,86	43,8 10,53	0,91	ОЗП=21,1807 ЭМ=11,902 ЗПМ=9,1006 МАТ=11,2596	2789	2645	141 26	3	52,73 0,85	14,29 0,23
65	ФССЦ-01.6.03.03-1000 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Ковровая плита 600х500 Escot Jetset арт. 49970; м2	27,64	91,70		91,70	МАТ=21,9	55507			55507		
66	ФССЦ-14.1.02.04-1006 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Клей-фиксатор "НОМАКОЛЛ 188 рго" кг	4,9051	39,96		39,96	МАТ=10,6486	2087			2087		

1	ПК Гранд-Смета	3	10	9	10	11	12	13	14
2				516791					581,86
Итого по разделу 1 Комната №221, площадь 27,1 м2									
19,4									

Раздел 2. Комната №210, площадь 27,9 м2											
Окна											
№	Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	№	№	№	№	
67	ФЕРр56-3-1	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 100 м2	м2	0,014	2198,56	81,95	645	627	18	275,60	3,86
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 82% от ФОТ; (591 руб.) СП 62% от ФОТ; (447 руб.)			2116,61						
68	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт	шт	0,02	1148,79	97,07	473	445	28	128,73	2,57
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 82% от ФОТ; (424 руб.) СП 62% от ФОТ; (321 руб.)			1051,72	9,45			4	0,7	0,01
69	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2	м2	0,0784	797,74	58,14	1276	1226	50	92,22	7,23
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(2-е остекление ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))			739,6	25,12			40	1,86	0,15
70	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2	м2	0,0784	7734,46	236,16	4831	2107	224	145,19	11,38
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 118%*0,9 от ФОТ; (3497 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (1763 руб.)			1268,96	46,96			13	3,94	0,31
71	ФССЦ-11.3.02.01-0016	Оконный блок - ПВХ 5-камерный стеклопакет (40мм) (блок из профиля Еврофай оконный трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, фурнитура "Рото"); м2	м2	7,84	3174,78		42468				
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр										
72	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских; 100 м2	м2	0,056	3973,82	64,4	2533	1972	39	179	10,02
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 105%*0,9 от ФОТ; (2945 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1457 руб.)			1662,91	27,81			32	2,06	0,12
73	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной савше 0,51 м; 100 м	м	0,03	3575,75	20,59	660	106	7	19,61	0,59
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 118%*0,9 от ФОТ; (176 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (89 руб.)			167,27	4,2			1	0,35	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	ФССЦ-11.3.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм, м	3	74,91		74,91	МАТ=6,3728	1432			1432		
75	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею: 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ: (3992 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ: (1975 руб.)	0,084	1563,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	ОЗЛТ=21,1765 ЗМ=12,1306 ЗЛМ=3,1831 МАТ=25,6111	2755	2718	36 2	1	166,47 0,58	13,98 0,05
76	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): Белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм, м2	8,82	59,16		59,16	МАТ=7,6727	4004			4004		
77	ФССЦ-14.5.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Герметик-клей, "Космофен", 200 мл, шт	4	112,87		112,87	МАТ=2,1	948			948		
78	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка уголков ПВХ на клею: 100 м НР 118%*0,9 от ФОТ: (561 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ: (283 руб.)	0,28	93,15 57,15		36,00	ОЗЛТ=21,2208 МАТ=6,3136	403	340		63	6,70	1,88
79	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, Белый, шт	5	3,10		3,10	МАТ=9,1322	142			142		
80	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, Белый, шт	5	7,48		7,48	МАТ=9,762	365			365		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК Гранд-Смета													
81	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (бренд мауэрз, параллель, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 НР 120%*0.9 от ФОТ; (248 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (127 руб.)	0,0084	7367,18 291,95 829,12	21,88 3,51	6 516,18	ОЗП=21,2203 ЭМ=11,5356 ЗПМ=15,6011 МАТ=5,1924	434	148	2	284	97,2 0,27	0,82
Потолок													
82	ФЕРр63-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит расстровых; 100 м2 НР 77% от ФОТ; (1525 руб.) СП 50% от ФОТ; (990 руб.)	0,279	291,95 291,95			ОЗП=21,1445	1722	1722			34,51	9,63
83	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка вручную поверхности потолка от краски и набеда; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (882 руб.) СП 50% от ФОТ; (551 руб.)	0,279	162,24 162,24			ОЗП=21,1589	958	958			20,80	5,80
84	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (474 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (235 руб.)	0,279	55,79 54,64	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1886 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	327	323	3 1	1	5,68 0,02	1,58 0,01
85	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	2,9	9,14		9,14	МАТ=7,0262	186			186		
86	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (7668 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (3793 руб.)	0,279	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	ОЗП=18,2085 ЭМ=10,827 ЗПМ=17,3841 МАТ=8,7532	18903	4893	961 307	13029	102,46 5,34	28,59 1,49
87	ФЕР10-05-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство балки из ГКЛ в один слой по металлическому каркасу; 100 м2 НР 118%*0.9 от ФОТ; (1520 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (766 руб.)	0,06	2525,45 724,51	3,41 1,41	1 797,53	ОЗП=21,1459 ЭМ=10,6363 ЗПМ=20,2411 МАТ=6,1881	1589	919	2 2	668	80,77 0,14	4,85 0,01
88	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	6,3	15,00		15,00	МАТ=6,0433	571			571		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шпатлевка по оброчным конструкциям: балки: 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ: (266 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ: (131 руб.)	0,06	556,82	2,94	411,23	ОЗП=21,176 ЭМ=12,0918 ЗПМ=4,5666 МАТ=4,7809	301	181			118	0,90
90	ФЕР15-06-001-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Оклейка обоями балки: 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ: (264 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ: (130 руб.)	0,06	178,81	0,97	36,43	ОЗП=21,1879 ЭМ=11,8044 ЗПМ=10,5384 МАТ=3,9305	189	180		1	8	0,88
91	ФССЦ-01.6.02.01-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Обои флизелиновые: 10 м2	0,678	221,00		221,00	МАТ=6,21	930				930	
92	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска балки, оклеенной обоями: 100 м2 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 105%*0,9 от ФОТ: (187 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ: (93 руб.)	0,06	100,8	100,8		ОЗП=21,187	128	128			10,98	0,66
93	ФССЦ-14.4.02.09-1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска-колер акрилатная на водной основе: кг	1,8	22,50		22,50	МАТ=14,4835	587				587	
94	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж перфуголка: 100 м НР 90%*0,9 от ФОТ: (312 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ: (278 руб.)	0,1	129,95	3,29	9,32	ОЗП=21,1714 ЭМ=12,2066 ЗПМ=0	253	248		4	1	1,26
95	ФССЦ-07.2.06.03-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Профиль угловой: перфорированный оцинкованный РЛ 25х25 мм: 10 м	1,02	11,32		11,32	МАТ=9,5697	110				110	
96	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м: 100 м2 горизонтальной проекции НР 122%*0,9 от ФОТ: (6104 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ: (3780 руб.)	0,279	997,83	11,83	379,47	ОЗП=21,1619 ЭМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	4846	3581		40	1226	19,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК Гранд-Смета													
Дверной проем													
97	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт  НР 82% от ФОТ; (1146 руб.) СП 62% от ФОТ; (867 руб.)	0,04	1643,9 <u>1437,99</u>	205,91		ОЗП=21,147 ЭМ=16,1547	1349	1216	133		179,30	7,17
98	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2  НР 82% от ФОТ; (396 руб.) СП 62% от ФОТ; (299 руб.)	0,0688	288,06 <u>288,06</u>		420	ОЗП=21,1689	420	420			36,28	2,50
99	ФЕР10-01-039- 03 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2  НР 118%*0,9 от ФОТ; (1823 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (919 руб.)	0,0504	2467,65 <u>1031,55</u>	250,36 <u>48,15</u>	1 185,54	ОЗП=21,146 ЭМ=12,1501 ЗПМ=2,5869 МАТ=8,03	1733	1099	153 <u>6</u>	481	115 <u>4,07</u>	5,8 <u>0,21</u>
100	ФССЦ- 11.2.02.01-0001 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Деревянный дверный блок "Вениса" ирокко морен (с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный) 2,0x0,8; компл	2	1 578,81		1 578,81	МАТ=17,5	55258			55258		
101	ФССЦ- 11.2.02.01-0002 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Деревянный дверный блок "Вениса" ирокко морен (с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный) 2,3x0,8; компл	1	1 578,81		1 578,81	МАТ=18,94	29903			29903		
102	ФЕР17-01-002- 04 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка гарнитуры -дверной ограничитель; 10 шт  НР 128%*0,9 от ФОТ; (408 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (250 руб.)	0,4	32,88 <u>26,94</u>		5,94	ОЗП=21,1848 МАТ=8,1666	241	228		13	2,80	1,12
103	ФССЦ- 01.7.04.11-0041 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Дверной ограничитель; компл	4	8,30		8,30	МАТ=14,7277	489			489		
Стены													

ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	ФЕР15-01-050-01	Демонтаж панелей ПВХ по деревянному каркасу 100 м2	0,905	411	42,7		ОЗП=21,1763 ЗМ=12,1395 ЗПМ=2,9214 МАТ=4,1757	7527	7058	469	180	40,12	36,31
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 105%*0,9 от ФОТ; (9032 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (4468 руб.)		368,3	8,25					22		0,7	0,63
105	ФЕР15-04-006-03	Разборка перегородки ГКЛ; 100 м2	0,057	435,33	213,82		ОЗП=21,1466 ЗМ=10,9449 ЗПМ=20,2814	400	267	133	180	29,3	1,67
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	НР 110%*0,9 от ФОТ; (426 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (256 руб.)		221,51	92,34					107		6,84	0,39
106	ФЕР10-05-008-04	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями с дверным проемом; 100 м2	1	3618,66	74,24	2 646,49	ОЗП=21,1808 ЗМ=0,7723 МАТ=6,0865	35184	19019	57	16108	99	99
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	НР 118%*0,9 от ФОТ; (31374 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (15820 руб.)		897,93	8,8					9		0,68	0,68
107	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	225	15,00		15,00	МАТ=6,0433	20396			20396		
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр												
108	ФЕР15-04-027-05	Шпатлевка по сборным конструкциям; стен; 100 м2	1	506,48	2,28	402,54	ОЗП=21,1776 ЗМ=12,0701 ЗПМ=5,5918 МАТ=4,7158	4121	2195	28	1898	10,9	10,9
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	НР 105%*0,9 от ФОТ; (3224 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1595 руб.)		103,66	0,49					3		0,04	0,04
109	ФЕР15-06-001-04	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям; простыми и средней плотности; 100 м2	1	266,44	0,97	43,86	ОЗП=21,1512 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=4,0786	4857	4666	11	180	24,9	24,9
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	НР 105%*0,9 от ФОТ; (6850 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (3389 руб.)		220,61	0,26					3		0,02	0,02
110	ФССЦ-01.6.02.01-0014	Обои флизелиновые; 10 м2	11,3	221,00		221,00	МАТ=6,21	15508			15508		
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (1398 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (690 руб.)	1	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	964	948	11	5	4,65 0,02	4,65 0,02
112	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	10,3	9,14	9,14	9,14	МАТ=7,0262	661			661		
113	ФЕР15-06-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска стен, оклеенных обоями; 100 м2 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 105%*0.9 от ФОТ; (3134 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1550 руб.)	1	100,8 100,8		22,50	ОЗП=21,187 МАТ=14,4835	2136	2136			10,98	10,98
114	ФССЦ-14.4.02.09-1006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска-колер, акрилатная на водной основе; кг	30	22,50		22,50	МАТ=14,4835	9776			9776		
115	ФЕР09-04-010-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж витражей, витрин: с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий; т НР 90%*0.9 от ФОТ; (8895 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (7984 руб.)	0,12432	4522,89 2585,86	1354,5 98,85	582,53	ОЗП=21,1881 ЭМ=9,1416 ЗПМ=19,6383 МАТ=9,823	9062	6811	1539 241	712	288,8 7,36	33,42 0,92
116	ФССЦ-09.1.01.01-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перегорода с дверью, замком и ручкой (L=1500) из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с одинарным остеклением 5мм, тонированным матовой пленкой; м2	8,88	895,19		895,19	МАТ=6,2102	49367			49367		
117	ФЕР09-03-050-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж перфорулка; 100 м НР 90%*0.9 от ФОТ; (2341 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (2088 руб.)	0,75	129,85 117,24	3,29 0,58	9,32	ОЗП=21,1714 ЭМ=12,2066 ЗПМ=0	1899	1862	30	7	12,62 0,05	9,47 0,04
118	ФССЦ-07.2.06.03-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Профиль угловой: перфорированный оцинкованный РЛ 25x25 мм; 10 м	7,65	11,32		11,32	МАТ=9,5697	829			829		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Полы													
119	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов: 100 м НР 80% от ФОТ: (143 руб.) СП 68% от ФОТ: (122 руб.)	0,25	29,41 29,41			ОЗП=21,156	156	156			3,77	0,94
120	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума в 2 слоя: 100 м2 Б 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 80% от ФОТ: (983 руб.) СП 68% от ФОТ: (836 руб.)	0,279	185,8 177,68	8,12 3,52		ОЗП=21,1596 ЗМ=10,9556 ЗПМ=20,2215	1074	1049	25 20		22,78 0,26	6,36 0,07
121	ФЕРр57-2-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя: 100 м2 НР 80% от ФОТ: (1036 руб.) СП 68% от ФОТ: (881 руб.)	0,279	196,42 186,73	9,69 4,19		ОЗП=21,1592 ЗМ=10,9453 ЗПМ=20,2577	1132	1102	30 24		23,94 0,31	6,68 0,09
122	ФЕРП1-01-053-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2: 100 м2 НР 123%*0,9 от ФОТ: (5334 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ: (3071 руб.)	0,279	11840,86 452,13	657,78 79,15	10730,95	ОЗП=21,1504 ЗМ=7,6078 ЗПМ=18,1535 МАТ=7,8264	27496	2668	1396 401	23432	55,34 7,67	15,44 2,14
123	ФЕРП15-04-027-01 Применительно Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шпателька пола: 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ: (291 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ: (144 руб.)	0,09	368,8 103,66	1,62 0,37	283,52	ОЗП=21,1768 ЗМ=12,0246 ЗПМ=7,4054 МАТ=4,5878	308	196	2	108	10,9 0,03	0,98
124	ФЕРр57-6-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шпифровка фанеры: 100 м2 (ЗМ=0 к раск.; ЗПМ=0; ТЗМ=0) НР 80% от ФОТ: (1673 руб.) СП 68% от ФОТ: (1422 руб.)	0,279	1847,5 307,08		1540,42	ОЗП=21,2205 ЗМ=11,4552 МАТ=3,8856	3488	1818		1670	36,00	10,04
125	ФЕРП1-01-037-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату на клею: 100 м2 505,57 = 1 057,33 - 66 x 8,36 НР 123%*0,9 от ФОТ: (4730 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ: (2724 руб.)	0,279	505,57 460,86	43,8 10,53	0,91	ОЗП=21,1807 ЗМ=11,902 ЗПМ=9,1006 МАТ=11,2696	2872	2723	145 27	4	52,73 0,85	14,71 0,24
126	ФДСЛ-01.6.03.03-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ковровая плитка 500x500 Esom Jetset арт. 49570: м2	28,46	91,70		91,70	МАТ=21,9	57154			57154		

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	127	ФССЦ-14.1.02.04-1006 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Клей-фиксатор "НОМАКОЛЛ-188 проф", кг	5,0499	39,96		39,96	MAT=10,6486	2149		2149		632,89
		Итого по разделу 2 Комната №210, площадь 27,9 м2							669853				12,42

**Раздел 3. Комната №215, площадь 23,9 м2**

Окна														
128	ФЕРр56-3-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие подоконных досок; бетонных и мозаичных; 100 м2	0,007	2198,56 2116,61	81,95			ОЗП=21,1523 ЭМ=16,1715	323	314	9		275,60	1,93
129	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж оконных коробок; в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт	0,01	1148,79 1051,72	97,07 9,45			ОЗП=21,1506 ЭМ=14,5836 ЗПМ=20,2814	237	223	14 2		128,73 0,7	1,29 0,01
130	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие оконных переплетов; остекленных; 100 м2	0,0392	797,74 739,6	58,14 25,12			ОЗП=21,1472 ЭМ=10,9456 ЗПМ=20,273	638	613	25 20		92,22 1,86	3,62 0,07
131	ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2	0,0392	7794,46 1288,96	236,16 46,96			ОЗП=21,1807 ЭМ=12,1193 ЗПМ=3,5912 MAT=5,1182	2416	1054	112 7		145,19 3,94	5,69 0,15
132	ФССЦ-11.3.02.01-0016 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Оконных блок - ПВХ 5-камерный стеклопакет (40мм) (блок из профиля Extral оконный трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, фурнитура "Рото"); м2	3,92	3174,78			MAT=1,7062	21234			21234			
133	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню; плоских; 100 м2	0,028	3973,82 1662,91	64,4 27,81			ОЗП=21,1711 ЭМ=10,9442 ЗПМ=20,2815 MAT=4,1471	1266	986	20 16		179 2,06	5,01 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 м НР 118%*0,9 от ФОТ; (87 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (44 руб.)	0,015	3575,75 <u>167,27</u>	20,59 <u>4,2</u>	3387,89	ОЗП=21,2205 ЗМ=12,0954 ЗПМ=4,3273 МАТ=5,3694	330	53	4	273	19,61 <u>0,35</u>	0,29 <u>0,01</u>
135	ФССЦ-11.3.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм; м	1,5	74,91		74,91	МАТ=6,3728	716			716		
136	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (1995 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (987 руб.)	0,042	1563,91 <u>1528,19</u>	35,36 <u>6,88</u>	0,36	ОЗП=21,1765 ЗМ=12,1306 ЗПМ=3,1831 МАТ=25,6111	1378	1359	18 <u>1</u>	1	166,47 <u>0,58</u>	6,99 <u>0,02</u>
137	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	4,41	59,16		59,16	МАТ=7,6727	2002			2002		
138	ФССЦ-14.5.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик-клей, "Космофен", 200 мл; шт	2	112,87		112,87	МАТ=2,1	474			474		
139	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 118%*0,9 от ФОТ; (281 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (142 руб.)	0,14	93,15 <u>57,15</u>		36,00	ОЗП=21,2208 ЗМ=6,3136	202	170		32	6,70	0,94
140	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, Белый; шт	3	3,10		3,10	МАТ=9,1322	85			85		

		ПК Гранд-Смета		20	6	5	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
141	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, белый; шт	3	7,48		7,48				219					
142	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (браундуэзеры, парпеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 НР 120%*0.9 от ФОТ; (124 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (64 руб.)	0,0042	7367,18 829,12	21,88 3,51	6 516,18	ОЗП=21,2203 ЭМ=11,5356 ЗПМ=15,6011 МАТ=5,1924	217	74	1	142	97,2 0,27	0,41		
<b>Стены</b>															
143	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж обшивки коробов из панелей ПВХ; 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,07	411 368,3	42,7 8,25		ОЗП=21,1763 ЭМ=12,1395 ЗПМ=2,9214 МАТ=4,1757	582	546	36		40,12 0,7	2,81 0,06		
144	ФЕР15-07-016-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (699 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (346 руб.)	0,07	1302,97 447,7	4,38 1,89	850,89	ОЗП=21,1805 ЭМ=10,936 ЗПМ=20,2804 МАТ=8,9957	1024	664	3	357	49,36 0,14	3,46 0,01		
145	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	7,21	15,00		15,00	МАТ=6,0433	654			654				
146	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпателька по сборным конструкциям: стен; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (226 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (112 руб.)	0,07	508,48 103,66	2,28 0,49	402,54	ОЗП=21,1776 ЭМ=12,0701 ЗПМ=5,5918 МАТ=4,7158	288	154	2	132	10,9 0,04	0,76		
147	ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсолитовым и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (480 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (237 руб.)	0,07	265,44 220,61	0,97 0,26	43,86	ОЗП=21,1512 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=4,0786	340	327	1	12	24,9 0,02	1,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	ФССЦ-01.6.02.01-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Обои флизелиновые; 10 м2	0,791	221,00		221,00	МАТ=6,21	1086	1086				
149	ФЕР-15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2	0,07	45,88	0,97	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	67	66	1		4,65 0,02	0,33
150	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	0,7	9,14		9,14	МАТ=7,0262	45			45		
151	ФЕР-15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска стен, оклеенных обоями; 100 м2 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,88	100,8		100,8	ОЗП=21,187	1452	1452			10,98	7,47
152	ФССЦ-14.4.02.09-1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска-колер, акрилатная на водной основе; кг	20,4	22,50		22,50	МАТ=14,4835	6648			6648		
153	ФЕР-10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 118%*0,9 от ФОТ; (220 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (111 руб.)	0,11	93,15		36,00	ОЗП=21,2208 МАТ=6,3136	158	133		25	6,70	0,74
154	ФССЦ-11.3.03.13-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 40x40 мм, белый; шт	3	3,10		3,10	МАТ=9,1322	85			85		
155	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых люверсных лесов; при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 122%*0,9 от ФОТ; (1750 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (1084 руб.)	0,08	997,83	11,83	379,47	ОЗП=21,1619 ЗМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=11,5633	1389	1027	12	350	70,2 0,18	5,62 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК Гранд-Смета													
2													
Полы													
156	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 80% от ФОТ; (102 руб.) СП 68% от ФОТ; (87 руб.)	0,178	29,41 29,41			ОЗП=21,156	111	111			3,77	0,67
157	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м НР 123%*0,9 от ФОТ; (397 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (229 руб.)	0,178	216,29 61,32	2,13 0,42	152,84	314	231	5	78		6,68 0,04	1,19 0,01
158	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм; м	17,98	12,30		12,30	380	380		380			75,51 0,6
Итого по разделу 3 Комната №215, площадь 23,9 м2							72538						
<b>Раздел 4. Коридор</b>													
159	ФЕР46-04-007-05 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных подвесных потолков из фанерных плит на металлическом каркасе; 100 м2 НР 110%*0,9 от ФОТ; (25998 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (15625 руб.)	1,34	846,2 777,43	68,77 29,7		23038	22029	1009			86,67 2,2	116,14 2,95
160	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профилля; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (36832 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (18221 руб.)	1,34	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	90791	23500	4711	62580		102,46 5,34	137,3 7,16
161	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 122%*0,9 от ФОТ; (29319 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (18157 руб.)	1,34	997,83 606,53	11,83 2,09	379,47	23273	17199	194	5880		70,2 0,18	94,07 0,24
Итого по разделу 4 Коридор							310569						492,77 15,88
<b>Раздел 5. Комната №205, площадь 29,5 м2</b>													
<b>Потолок</b>													
162	ФЕРр63-15-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых; 100 м2 НР 77% от ФОТ; (1612 руб.) СП 50% от ФОТ; (1047 руб.)	0,295	291,95 291,95			1821	1821				34,51	10,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163	ФЕР№2-41-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка вручную поверхности потолка от краски и набела. 100 м2	0,295	162,24	162,24		ОЗП=21,1589	1013	1013			20,80	6,14
		НР 80% от ФОТ; (932 руб.) СП 50% от ФОТ; (583 руб.)		162,24									
164	ФЕР 15-04-006- 01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков: 100 м2	0,295	55,79	54,64	0,26	ОЗП=21,1886 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	346	342	3	1	5,69	1,68
		НР 105%*0,9 от ФОТ; (503 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (249 руб.)			0,26					1		0,02	0,01
165	ФССЦ- 14.3.01.02-0103 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17, л	3	9,14		9,14	МАТ=7,0292	193			193		
166	ФЕР 15-01-047- 15 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство, подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2	0,295	6623,23	963,12	63,39	ОЗП=18,2085 ЗМ=10,827 ЗПМ=17,3841 МАТ=8,7592	19988	5173	1037	13778	102,46	30,23
		НР 105%*0,9 от ФОТ; (8107 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (4011 руб.)			63,39					325		5,34	1,58
167	ФЕР08-07-002- 01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции	0,295	997,83	606,53	2,09	ОЗП=21,1619 ЗМ=12,2197 ЗПМ=0 МАТ=1,5633	5124	3796	43	1295	70,2	20,71
		НР 122%*0,9 от ФОТ; (6454 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (3997 руб.)			2,09							0,18	0,05
Итого по разделу 5 Комната №205, площадь 29,5 м2													
Итого по разделу 6 Комната №307, площадь 41,7 м2													

Полы

168	ФЕР#7-3-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м	0,33	29,41	29,41		ОЗП=21,1566	205	205			3,77	1,24
		НР 80% от ФОТ; (189 руб.) СП 68% от ФОТ; (160 руб.)		29,41									
169	ФЕР#7-2-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума в 2 слоя; 100 м2	0,417	185,8	177,68	3,52	ОЗП=21,1595 ЗМ=10,9556 ЗПМ=20,2215	1605	1568	37	30	22,78	9,5
		(В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 80% от ФОТ; (1470 руб.) СП 68% от ФОТ; (1250 руб.)			3,52							0,26	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	ФЕРр57-2-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытый полов: из древесностружечных плит в два слоя; 100 м2  НР 80% от ФОТ; (1548 руб.) СП 68% от ФОТ; (1316 руб.)	0,417	196,42 <u>186,73</u>	9,69 <u>4,19</u>		ОЗП=21,1592 ЭМ=10,9453 ЗПМ=20,2577	1692	1648	44 <u>35</u>		23,94 <u>0,31</u>	9,98 <u>0,13</u>
171	ФЕРр57-1-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов; 100 м2  НР 80% от ФОТ; (1104 руб.) СП 68% от ФОТ; (938 руб.)	0,417	136,03 <u>136,03</u>			ОЗП=21,1593	1200	1200			17,44	7,27
172	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев; 100 м2  НР 80% от ФОТ; (486 руб.) СП 68% от ФОТ; (413 руб.)	0,417	59,83 <u>59,83</u>			ОЗП=21,1576	528	528			7,67	3,20
173	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выемка шлака; м3  (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)  НР 123%*0,9 от ФОТ; (6029 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (3472 руб.)	8,34	64,5 <u>17,94</u>	46,56 <u>5,15</u>	16,40 МАТ=13,078	6494	3164	3330 <u>870</u>		1252	2,02 <u>0,51</u>	16,85 <u>4,25</u>
174	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затаривание строительного шлака в мешки (для последующего восстановления); т  НР 78% от ФОТ; (821 руб.) СП 50% от ФОТ; (526 руб.)	5,838	23,81 <u>7,41</u>			ОЗП=21,143 МАТ=13,078	2167	915			1,03	6,01
175	ФЕР11-01-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам; 100 м2  НР 123%*0,9 от ФОТ; (5125 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (2952 руб.)	0,417	3684,97 <u>330,11</u>	53,53 <u>11,95</u>	3 281,33	10659	2921	243 <u>56</u>		7495	38,7 <u>0,98</u>	16,14 <u>0,41</u>
176	ФССЛ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный; м3	0,0584	424,88	424,88		МАТ=6,736	167			167		
177	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее разобранного); м3  НР 123%*0,9 от ФОТ; (8827 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (5083 руб.)	8,34	80,99 <u>22,42</u>	58,2 <u>6,44</u>	0,37	ОЗП=21,1471 ЭМ=8,5761 ЗПМ=20,2562 МАТ=6,4054	8137	3954	4163 <u>1088</u>	20	2,53 <u>0,64</u>	21,1 <u>5,34</u>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178	ФЕР11-01-033-01	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм. 100 м2 НР 123%*0,9 от ФОТ; (7220 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (4158 руб.)	0,417	6902,17	78,97	6356,61	ОЗП=21,2204 ЗМ=11,7374 ЗПМ=9,0381 МАТ=5,4187	18879	4129	387	14363	54,7	22,81
179	ФЕР11-01-053-04	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2; 100 м2 НР 123%*0,9 от ФОТ; (7973 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (4591 руб.)	0,417	11840,86	657,78	10730,95	ОЗП=21,1504 ЗМ=7,6078 ЗПМ=18,1535 МАТ=7,8264	41096	3988	2087	35021	55,34	23,08
180	ФЕР15-04-027-01	Шпательная пола, 100 м2 Применительно НР 105%*0,9 от ФОТ; (605 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (299 руб.)	0,187	368,8	1,62	263,52	ОЗП=21,1768 ЗМ=12,0246 ЗПМ=7,4054 МАТ=4,5878	640	411	4	225	10,9	2,04
181	ФЕР57-6-6	Шлифовка фанеры; 100 м2 (ЗМ=0 к раск.; ЗПМ=0; ТЗМ=0) НР 80% от ФОТ; (2500 руб.) СП 68% от ФОТ; (2125 руб.)	0,417	1847,5	307,08	1540,42	ОЗП=21,2205 ЗМ=11,4552 МАТ=3,8856	5213	2717	2717	2496	36,00	15,01
182	ФЕР26-02-018-03	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей головками составными для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения труднотопящей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044; 100 м2 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 100%*0,9 от ФОТ; (7290 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (4820 руб.)	4,048	84,26	23,52	ОЗП=21,2183 ЗМ=3,9974	5598	5217	381	7,12	28,82		
183	ФССЦ-14.2.02.11-0006	Антигелептик Огнебиостоп; л	242,88	21,33	21,33	МАТ=3,7688	19525			19525			
184	ФЕР11-01-057-01	Устройство тереголенного и гологоного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках; 100 м2 НР 123%*0,9 от ФОТ; (5879 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (3386 руб.)	0,417	1150,13	6,35	757,71	ОЗП=21,2202 ЗМ=11,3717 ЗПМ=16,5909 МАТ=12,904	7524	3416	30	4078	45,26	18,87

ПК Гранд-Смета		3			26		7		8		9		10		11		12		13		14		
1	185	ФССЦ-01.6.03.04-0126 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Линолеум коммерческий гомогенный (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2); м2	42,53	113,91		113,91		МАТ=5,7181	27702		27702						27702					
	186	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м НР 123%*0.9 от ФОТ; (737 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (425 руб.)	0,33	216,29 61,32	2,13 0,42	152,84		ОЗП=21,1772 ЭМ=12,1126 ЗПМ=3,2619 МАТ=2,8606	581	9	143	6,68 0,04									2,2 0,01	
	187	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плитуса для полов пластиковые, 19x48 мм; м	33,33	12,30		12,30		МАТ=1,7186	705		705											
	188	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м НР 123%*0.9 от ФОТ; (93 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (54 руб.)	0,018	222,34 141,94		80,40		ОЗП=21,1813 МАТ=3,0608	59	54	5	16,64									0,30	
	189	ФССЦ-09.2.03.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм; м	1,89	22,58		22,58		МАТ=4,7772	204		204											
Итого по разделу 6 Комната №307, площадь 41,7 м2																							
<b>Раздел 7. Мусор</b>																							
	190	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; т НР 78% от ФОТ; (1446 руб.) СП 50% от ФОТ; (927 руб.)	10,29	23,81 7,41		16,40		ОЗП=21,143 МАТ=13,078	3819	1612	2207	1,03										
	191	ФССЦгг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	10,29	42,98	42,98		ЭМ=14,07	6223	6223												12,19 1504,86	
Итого по разделу 7 Мусор																							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																							
											12657	1128514	275795	38483	814236		292,94	22,18	46,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
								1273889	401813	57640	814236		2188,64
Накладные расходы													
								411962		13816			73,25
Сметная прибыль													
								236668					
Итого													
								1921319					2188,64
В том числе:													
Материалы													
								814236					
Машины и механизмы													
								57640					
ФОТ													
								415629					
Накладные расходы													
								411962					
Сметная прибыль													
								236668					
НДС 20%													
								384263,8					
ВСЕГО по смете													
								2305582,8					2188,64
													73,25

Составил: \_\_\_\_\_ /Сухарева А.С./  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

