

АО "НПО НИИП-НЭМК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Ремонт сети электроснабжения на 2-ой этаже (2-я очередь) в корпусе №2, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	614 256,00	руб.
Средства на оплату труда	95 137,00	руб.
Сметная трудоемкость	479,99	чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Комнаты

Демонтаж

1	ФЕРрб7-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля; 100 м НР 85% от ФОТ; (2805 руб.) СП 65% от ФОТ; (2145 руб.)	1,8	75,5	0,31		ОЗП=21,1595 ЭМ=1,0322 ЗПМ=19,5714	2870	2864	6		9,64	17,35
2	ФЕРрб7-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: выключателей, розеток; 100 шт НР 85% от ФОТ; (113 руб.) СП 65% от ФОТ; (86 руб.)	0,12	48,55			ОЗП=21,1598	116	116			5,84	0,70
3	ФЕРрб7-4-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп; 100 шт НР 85% от ФОТ; (239 руб.) СП 65% от ФОТ; (183 руб.)	0,08	145,98	2,5		ОЗП=21,1467 ЭМ=10,948 ЗПМ=20,2777	245	243	2		17,89	1,43
4	ФЕРрб9-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затаривание строительного мусора в мешки; т НР 78% от ФОТ; (17 руб.) СП 50% от ФОТ; (11 руб.)	0,12	23,81			ОЗП=21,143 МАТ=13,078	45	19		26	1,03	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПК Гранд-Смета												
5	ФССЦп-01-01-041 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	3 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,12	42,98	42,98		ЭМ=14,07	73		73			
Монтаж													
6	ФЕРМ08-03-526-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А; шт НР 95% от ФОТ; (521 руб.) СП 65% от ФОТ; (356 руб.)	1	58,2 19,02	2,87 0,26	36,31	ОЗП=21,1795 ЭМ=11,3114 ЗПМ=10,5384 МАТ=11,0775	888	403	32	403	2	2 0,02
7	ФССЦп-62.1.01.09-0023 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	1 Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 4P 40А, характеристика С; шт	1	56,31		56,31	МАТ=8,7039	490			490		
8	ФЕРМ08-03-526-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	7 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; шт НР 95% от ФОТ; (2422 руб.) СП 65% от ФОТ; (1657 руб.)	7	33,65 12,74	0,87	20,04	ОЗП=21,1704 ЭМ=11,438 МАТ=12,4544	3705	1888	70	1747	1,34	9,38
9	ФССЦп-62.1.01.09-0005 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	2 Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 16А, характеристика С; шт	2	9,87		9,87	МАТ=11,1469	220			220		
10	ФССЦп-62.1.01.09-0004 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	1 Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика В; шт	1	13,12		13,12	МАТ=9,1783	120			120		
11	Текущая стоимость		4	908,74		908,74		3635			3635		
12	ФЕРМ08-03-591-09 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	0,06 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 95% от ФОТ; (492 руб.) СП 65% от ФОТ; (337 руб.)	0,06	369,35 302,36	4,77 0,64	62,22	ОЗП=21,1604 ЭМ=11,471 ЗПМ=12,8281 МАТ=25,4903	482	384	3	95	30,48 0,05	1,83
13	Текущая стоимость		2	1 229,43		1 229,43		2459			2459		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Текущая стоимость	Розетка Legrand Mosaic 2x2К+3 45° для любок суппортов 6М, белая, Арт.077253; шт	2	1 315,41		1 315,41		2631			2631		
15	Текущая стоимость	Розетка Legrand Mosaic 2К+3 без штырок винтовой зажим 2М, белая, Арт.077210; шт	6	295,13		295,13		1771			1771		
16	Текущая стоимость	Заглушка Mosaic (1 модуль), Арт.07070; шт	1	156,69		156,69		157			157		
17	Текущая стоимость	Суппорт Legrand Valbox 2 модуля/1 пост (Mosaic/Celiane) Арт.080251; шт	1	82,75		82,75		83			83		
18	Текущая стоимость	Суппорт Legrand Valbox 2x6/8 или 2x3x2 модулей, Арт.080266; шт	1	2 538,82		2 538,82		2539			2539		
19	Текущая стоимость	Суппорт 2 поста (4-5 модулей), для серии Mosaic, Арт.080252; шт	2	253,42		253,42		507			507		
20	Текущая стоимость	Суппорт 3 поста (6-8 модулей), для серии Mosaic, Арт.080253; шт	2	403,19		403,19		806			806		
21	Текущая стоимость	Рамака Legrand Mosaic 2x8 модуля белая, Арт.078837; шт	1	1 962,80		1 962,80		1963			1963		
22	Текущая стоимость	Рамака Legrand Mosaic 4 модуля белая, Арт.078814; шт	2	307,68		307,68		615			615		
23	Текущая стоимость	Рамака Legrand Mosaic 6 модулей белая, Арт.078816; шт	2	566,26		566,26		1133			1133		
24	Текущая стоимость	Рамака Legrand Mosaic 2 модуля белая, Арт.078802; шт	1	95,02		95,02		95			95		
25	Текущая стоимость	Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 40мм, Арт. 080041; шт	1	118,09		118,09		118			118		
26	Текущая стоимость	Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 2 поста, 40мм, Арт. 080042; шт	2	349,50		349,50		699			699		
27	Текущая стоимость	Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 3 поста, 40мм, Арт. 080043; шт	2	363,50		363,50		727			727		
28	Текущая стоимость	Коробка монтажная повышенной прочности 2x6/8м г/уо 50мм, Арт.080126; шт	1	1 128,60		1 128,60		1129			1129		
29	ФСЦ-Прокладка Министрора России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80; 10 шт	0,4	88,00		88,00		374			374		
30	ФЕРм08-03-691-07 Приказ Министрора России от 26.12.2019 №876/лр	Переключатель, угольного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 95% от ФОТ; (213 руб.) СИ 65% от ФОТ; (146 руб.)	0,03	301,02	4,77	35,06	ОЗП=21,1605 ЗМ=11,471 ЗПМ=12,8281 МАТ=28,1249	197	166	2	29	26,33	0,79
31	Текущая стоимость	Переключатель однополюс. 10АХ с подсветкой 1М, Белый Арт.07702; шт	1	727,70		727,70		728			728		
32	Текущая стоимость	Переключатель однополюс. 10АХ с подсветкой 2М, Белый Арт.077012; шт	4	807,41		807,41		3230			3230		
33	Текущая стоимость	Рамака Legrand Mosaic 2 модуля белая Арт.078802; шт	3	88,45		88,45		265			265		
34	Текущая стоимость	Лампа подсветки Selaine 220В Арт.067666; шт	5	337,93		337,93		1690			1690		
35	Текущая стоимость	Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 40мм, Арт. 080041; шт	3	115,07		115,07		345			345		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ФССЦ- 20.5.02.06-0002 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80; 10 шт	0,7	88,00		88,00	MAT=10,634	655			655		
37	ФЕРМ08-03-594- 17 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник в подресных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт НР 95% от ФОТ; (4636 руб.) СП 65% от ФОТ; (3172 руб.)	0,13	1526,5 1301,5	179,3 24,85	45,70	ОЗП=21,1603 ЭМ=11,5562 ЗПМ=10,9078 МАТ=20,3881	3971	3560	269 35	122	131,2 1,98	17,06 0,26
38	Текущая стоимость	Светильник встр. СС.600.У418-40Вт-МП-IP40; шт	13	2 871,11		2 871,11		37324			37324		
39	ФЕРМ08-02-394- 04 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2; 100 м НР 95% от ФОТ; (20554 руб.) СП 65% от ФОТ; (14063 руб.)	1,5	858,24 499,33	92,84 10,54	286,07	ОЗП=21,1658 ЭМ=11,5272 ЗПМ=10,9108 МАТ=3,6485	18915	15853	1605 173	1457	53,12 0,84	79,68 1,26
40	ФССЦ- 20.1.02.19-0015 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Проволока стальная Ø1 мм, м	150	12,03		12,03	MAT=1,0947	1976			1976		
41	ФССЦ- 25.2.02.09-0011 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Хомут нейлоновый 100 мм; 100 шт	2	194,00		194,00	MAT=0,6	233			233		
42	ФССЦ- 24.3.01.02-0022 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные диаметром: 20 мм; 10 м	15	21,20		21,20	MAT=5,5216	1756			1756		
43	ФЕРМ08-02-368- 02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Гофротруба, подвешиваемая на существующей проволаке; 100 м НР 95% от ФОТ; (5609 руб.) СП 65% от ФОТ; (3838 руб.)	1,55	411,8 106,18	300,05 28,48	5,57	ОЗП=21,1665 ЭМ=9,6202 ЗПМ=20,1889 МАТ=8,7881	8032	3482	4474 891	76	10,4 2,11	16,12 3,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
44	ФССЦ-24.3.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные Диаметр: 20 мм; 10 м	15,5	21,20		21,20	МАТ=5,5216	1814			1814									
45	ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Хомут нейлоновый 100 мм; 100 шт	2	194,00		194,00	МАТ=0,6	233			233									
46	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноклассного или многоклассного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м	1,04	68,77	50,67	3,62	0,5	14,48	10 960,87	14,48	10 960,87	3023	1419	1115	44	260	5,39	0,04	5,61	0,04
47	ФССЦ-21.1.06.10-0374 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х1,5жк; 1000 м	0,099	10 960,87		10 960,87	МАТ=2,7854	3023			3023									
48	ФССЦ-21.1.06.10-0362 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 2х1,5жк(Н); 1000 м	0,005	8 084,81		8 084,81	МАТ=1,1151	45			45									
49	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноклассного или многоклассного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м	2,125	87,25	59,13	5,43	0,76	22,69	10 960,87	22,69	10 960,87	3023	3784	2659	133	992	6,29	0,06	13,37	0,13
50	ФССЦ-21.1.06.10-0376 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х2,5жк; 1000 м	0,2125	14 498,24		14 498,24	МАТ=3,3203	10229			10229									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ПК Гранд-Смета ФЕРМ11-06-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Электрические проводки в щитах и пультях: малогабаритных; 100 м НР 80% от ФОТ; (110 руб.) СП 60% от ФОТ; (83 руб.)	0,035	147,19 137,52		9,87	ОЗП=21,122 МАТ=12,3402	106	102		4	12,40	0,43
52	ФССЦ-21.1.06.10-0376 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок; 1000 м	0,0025	14 498,24		14 498,24	МАТ=3,3203	120			120		
53	ФССЦ-21.1.06.10-0374 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок; 1000 м	0,001	10 960,87		10 960,87	МАТ=2,7854	31			31		
54	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба виннипластовая в отверстиях в стене, диаметр: до 25 мм; 100 м НР 95% от ФОТ; (73 руб.) СП 65% от ФОТ; (50 руб.)	0,015	231,67 178,98	33,8 2,26	18,89	ОЗП=21,1654 ЭМ=11,4768 ЗПМ=10,9026 МАТ=12,2763	66	57	6	3	19,04 0,18	0,29
55	ФССЦ-24.3.04.01-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба виннипластовая диаметром: 25 мм, м	1,5	5,39		5,39	МАТ=37,2653	301			301		
56	ФЕРМ08-02-407-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, в отверстиях в стене, диаметр: до 25 мм; 100 м НР 95% от ФОТ; (138 руб.) СП 65% от ФОТ; (94 руб.)	0,02	745,11 248,91	112,97 9,54	383,23	ОЗП=21,1661 ЭМ=11,4954 ЗПМ=10,9056 МАТ=6,1539	179	105	26 2	48	26,48 0,76	0,53 0,02
57	ФССЦ-23.3.06.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм; м	2	14,10		14,10	МАТ=5,7858	163			163		
58	ФЕРМ08-02-407-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм; 100 м НР 95% от ФОТ; (239 руб.) СП 65% от ФОТ; (164 руб.)	0,06	348,55 142,88	96,36 9,54	109,31	ОЗП=21,1659 ЭМ=11,5118 ЗПМ=10,9056 МАТ=14,2345	341	181	67 6	93	15,2 0,76	0,91 0,05

№	Ц	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	ФЕР69-2-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0,08	45,72	14,10		МАТ=5,7858	489	10		489		
61	ФЕР69-2-2 Толщина 1 кирпич Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий	0,06	45,04		ОЗП=21,2201	57	96	57			5,28	0,32
62	ФЕР69-2-2 Толщина 3 кирпича Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий	0,02	225,2		ОЗП=21,2195	96	96	96			26,40	0,53
63	ФЕР69-2-3 Диаметр 50 мм Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (ТЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расц.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расц.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР 78% от ФОТ; (246 руб.) СП 50% от ФОТ; (158 руб.)	0,08	161,46		ОЗП=21,222	274	274	274			18,93	1,51
64	ФЕРм08-02-155-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам; 100 м трассы НР 95% от ФОТ; (8 руб.) СП 65% от ФОТ; (5 руб.)	0,03	10,49		ОЗП=21,18	6	6	6			1,01	0,03
65	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка отверстий, незд и борозд в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2; м3 НР 110%*0,9 от ФОТ; (293 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (176 руб.)	0,02	1227,39	26,64	592,22	ОЗП=21,152 ЗМ=12,1343 ЗПМ=0 МАТ=6,6919	343	257	6	80	75,22	1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л); шт	1	110,11		110,11		452			452		
67	ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", шт НР 65% от ФОТ; (1409 руб.) СП 40% от ФОТ; (867 руб.)	8	12,81 12,81				2167				1,00	8,00
68	ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром; шт НР 65% от ФОТ; (1351 руб.) СП 40% от ФОТ; (832 руб.)	24	4,1 4,1				2079				0,32	7,68
69	ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; 100 измерений НР 65% от ФОТ; (662 руб.) СП 40% от ФОТ; (407 руб.)	0,29	165,95 165,95				1018				12,96	3,76
70	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт НР 95% от ФОТ; (998 руб.) СП 65% от ФОТ; (683 руб.)	0,24	253,9 153,26				948		778	5	15,45 0,02	3,71
71	ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прогрузка автоматов; шт НР 65% от ФОТ; (1865 руб.) СП 40% от ФОТ; (1148 руб.)	8	16,91 16,91				2869				1,80	14,40
72	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 122% от ФОТ; (1581 руб.) СП 80% от ФОТ; (979 руб.)	0,13	997,83 606,53				1838		1435	17	70,2 0,18	9,13 0,02
Итого по разделу 1 Комнаты								245030					275,3 6,88

Итого по разделу 1 Комнаты

**Раздел 2. Коридор
Демонтаж**

ПК Данд-Смета

1	2	3	4	5	6	9	7	8	9	10	11	12	13	14
73	ФЕР#67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля; 100 м НР 85% от ФОТ; (468 руб.) СП 65% от ФОТ; (358 руб.)	0,3	75,5 75,19	0,31 0,14	34,95	ОЗП=21,1595 ЗМ=11,0322 ЗПМ=19,5714	478	477	1	1	9,64 0,01	2,89	
74	ФЕР #67-4-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп; 100 шт НР 85% от ФОТ; (359 руб.) СП 65% от ФОТ; (274 руб.)	0,12	145,98 143,48	2,5 1,08	88,00	ОЗП=21,1467 ЗМ=10,948 ЗПМ=20,2777	367	364	3	3	17,89 0,08	2,15 0,01	
75	ФЕР#69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затаривание строительного мусора в мешки; т НР 78% от ФОТ; (7 руб.) СП 50% от ФОТ; (5 руб.)	0,05	23,81 7,41	16,40	ОЗП=21,143 МАТ=13,078	19	8	11	1,03	0,05			
76	ФССЛ#р-01-01- 01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Поручо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках; Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,04	42,98	42,98	ЗМ=14,07	24	24	24					
77	ФЕР#08-03-591- 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: однополюсный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 95% от ФОТ; (69 руб.) СП 65% от ФОТ; (47 руб.)	0,01	295,26 255,54	4,77 0,64	34,95	ОЗП=21,1602 ЗМ=11,471 ЗПМ=12,8281 МАТ=28,145	64	54	1	1	25,76 0,05	0,26	
78	ФССЛ- 20.4.01.02-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель 1-клавишный ВС10-1-0-КБ 10А КВАРТА белый; 10 шт	0,1	67,00	67,00	МАТ=9,1171	61		61					
79	ФССЛ- 20.5.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80; 10 шт	0,1	88,00	88,00	МАТ=10,634	94		94					
80	ФССЛ- 20.5.02.11-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка установочная для полых ствн КМ#0022; шт	1	8,31	8,31	МАТ=2,4032	20		20					

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 с
81	ФЕРМ08-03-594-17 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на складных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт НР 95% от ФОТ; (4282 руб.) СП 65% от ФОТ; (2930 руб.)	0,12	1526,5 1301,5	179,3 24,85	45,70	ОЗП=21,1603 ЭМ=11,5562 ЗПМ=10,9078 МАТ=20,3881	3665	3305	249 33	111	131,2 1,98	15,74 0,24
82	Текущая стоимость	Светильник светодиодный СС.600.У418-40Вт-IP40; шт	8	2 871,11		2 871,11		22969			22969		
83	Текущая стоимость	Светильник светодиодный с БАП СС.600.У418-40Вт-МП-IP40; шт	4	6 560,00		6 560,00		26240			26240		
84	ФССЦ-20.5.02.06-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80; 10 шт	1	88,00		88,00	МАТ=10,634	936			936		
85	ФЕРМ08-02-409-09 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола; 100 м НР 95% от ФОТ; (909 руб.) СП 65% от ФОТ; (622 руб.)	0,24	156,33 139,54		16,79	ОЗП=21,1758 МАТ=11,8052	757	709		48	15,20	3,65
86	ФССЦ-24.3.01.02-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные диаметром: 20 мм; 10 м	2,4	21,20		21,20	МАТ=5,5216	281			281		
87	ФЕРМ08-02-396-10 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 3 м; 100 м 811,36 = 814,98 - 0,4 x 9,04 НР 95% от ФОТ; (20215 руб.) СП 65% от ФОТ; (13831 руб.)	1,56	811,36 371,49	360,14 111,76	79,73	ОЗП=21,1688 ЭМ=12,4888 ЗПМ=20,0516 МАТ=12,8739	20884	12266	7016 3496	1602	39,52 11,06	61,65 17,25
88	ФССЦ-20.2.07.06-0010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Лоток кабельный проволочный оцинкованный размером: 200x85 мм ПЛМ-200.85; м	156	45,98		45,98	ОЗП=21,1661 ЭМ=11,4954 ЗПМ=10,9056 МАТ=6,1539	44142			44142		
89	ФССЦ-20.2.03.21-0008 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Соединитель проволочного лотка двойной 20 (крепежный комплект), СПЛД20; шт	153	1,88		1,88	МАТ=14,2357	4094			4094		

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	ФССЦ-01.7.15.12-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шпилька резьбовая М6-2000; шт	312	8,75		8,75	МАТ=6,992	19088	19088				
91	ФССЦ-22.2.02.09-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крюк для подвеса проволочного лотка КППД; шт	312	60,10		60,10	МАТ=1,123	21057	21057				
92	ФССЦ-20.2.08.03-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Комплект крепежный №1 для соединения элементов проволочного лотка (шайба, гайка М6); 100 компл	6,24	270,74		270,74	МАТ=8,2545	13945	13945				
93	ФССЦ-01.7.15.01-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Анкер забиваемый М6х25; АЗМ625к; 100 шт	3,12	49,00		49,00	МАТ=9,9746	1525	1525				
94	ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средней степенью жилья до 10 мм2; 100 м	0,66	193,15 115,06	35,61 2,51	42,48	ОЗП=21,1652 ЭМ=1,4797 ЗПМ=10,9083 МАТ=1,3767	2196	1607	270 18	319	12,24 0,2	8,08 0,13
95	ФССЦ-21.1.06.10-0374 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок; 1000 м	0,024	10 960,87		10 960,87	МАТ=2,7854	733			733		
96	ФССЦ-21.1.06.10-0391 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(Н); 1000 м	0,042	13 169,99		13 169,99	МАТ=3,7003	2047			2047		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 г.
97	ПК Гранд-Смета 2 ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ; 100 м НР 95% от ФОТ; (331 руб.) СП 65% от ФОТ; (226 руб.)	0,24	68,77 50,67	3,62 0,5	14,48	ОЗП=21,1641 ЭМ=11,569 ЗПМ=10,96 МАТ=17,2838	327	257	10	60	5,39 0,04	1,29 0,01
98	ФССЦ-21.1.06.10-0374 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок; 1000 м	0,016	10 960,87		10 960,87	МАТ=2,7854	488			488		
99	ФССЦ-21.1.06.10-0391 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N); 1000 м	0,008	13 169,99		13 169,99	МАТ=3,7003	390			390		
100	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ; 100 шт НР 95% от ФОТ; (124 руб.) СП 65% от ФОТ; (85 руб.)	0,03	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	ОЗП=21,1597 ЭМ=11,5393 ЗПМ=10,5384 МАТ=6,9266	118	97	1	20	15,45 0,02	0,46
101	ФЕРП01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"; шт НР 65% от ФОТ; (176 руб.) СП 40% от ФОТ; (108 руб.)	1	12,81 12,81			ОЗП=21,1472	271				1,00	1,00
102	ФЕРП01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; 100 измерений НР 65% от ФОТ; (274 руб.) СП 40% от ФОТ; (168 руб.)	0,12	165,95 165,95			ОЗП=21,1448	421				12,96	1,56
103	ФЕРП01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром; шт НР 65% от ФОТ; (57 руб.) СП 40% от ФОТ; (35 руб.)	1	4,1 4,1			ОЗП=21,1317	87				0,32	0,32
104	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м ² горизонтальной проекции НР 122% от ФОТ; (7298 руб.) СП 80% от ФОТ; (4520 руб.)	0,6	997,83 606,53	11,83 2,09	379,47	ОЗП=18,2048 ЭМ=10,9163 ЗПМ=17,354 МАТ=7,822	8483		77	1781	70,2 0,18	42,12 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	ФССД-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0048	1 100,00		1 100,00	МАТ=1,2459						
106	ФССД-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0174	7 369,50		7 369,50	МАТ=0,883						
Итого по разделу 2 Коридор								266850					173,89
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								340921	70879	14492	255550		23,92
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к этапам								363820	88776	4720	255550		22,86
Накладные расходы								88320		6361			30,8
Сметная прибыль								59740					449,19
Итого								511880					30,8
В том числе:													
Материалы								255550					
Машины и механизмы								19494					
ФОТ								96137					
Накладные расходы								88320					
Сметная прибыль								59740					
НДС 20%								102376					
ВСЕГО по смете								614256					449,19
													30,8


Составил:



/Сухарева А.С./

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

