

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИПГ-НЭИК"

О.К. Пчелинцева

2020 г.

АО "НПО НИИПГ-НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на

Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров и бетонных откосов: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость **7 087 358,40** руб.
 Средства на оплату труда **866 776,00** руб.
 Сметная трудоемкость **4 657,87** чел. час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. маш.		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на едич.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Корпус №27													
1	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов: 2. 100 м3 НР 80% от ФОТ; (3765 руб.) СП 45%*0,85 от ФОТ; (1800 руб.)	0,14	1201,2 1201,2			0,81=21,1589	3558	3558			154,00	21,56
2	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (225 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (100 руб.)	0,224	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	0,81=21,1792 3М=5,0492 3ПМ=4,0344 МАТ=7,3848	189	161	25 1	3 0,05	3,69 0,05	0,83 0,01
3	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "Вирсс Бетон-контакт" (расход 0,2 л/м2); т	0,00448	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,3721	360	360		360		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕРРБ1-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки цоколей по камню и бетону с земли и лесов; цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 2 687,52 = 2 662,22 + 2,2 x (529,41 - 517,91) НР 79% от ФОТ; (6555 руб.) СП 50% от ФОТ; (4149 руб.)	0,224	2687,52 1520,76	1,21	1 165,55	ОЗП=21,1807 ЭМ=5,6033 МАТ=4,0901	8285	7215	2	1068	174,00	38,98
5	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (1542 руб.) СП 80%*0.85 от ФОТ; (860 руб.)	0,224	358,13 201,61	71,64 2,32	84,88	ОЗП=21,1768 ЭМ=6,4423 ЗПМ=0 МАТ=19,8533	1437	956	103	378	21,2 0,2	4,75 0,04
6	ФССЦ-01.2.03.03-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГПН); кг	33,6	9,15		9,15	МАТ=11,6612	3585			3585		
7	ФЕР01-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уплотнение грунта виброплитой; 100 м2 НР 95% от ФОТ; (126 руб.) СП 50%*0.85 от ФОТ; (57 руб.)	0,56	53,25	53,25 8,24		ЭМ=13,8111 ЗПМ=20,1851	412		412 93		0,71	0,4
8	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (1099 руб.) СП 95%*0.85 от ФОТ; (625 руб.)	0,092	2271,41 115,49	2143,72 177,59	12,20	ОЗП=21,1478 ЭМ=9,3686 ЗПМ=20,272 МАТ=6,4672	2080	225	1848 331	7	14,4 13,88	1,32 1,28
9	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный обогащенный для строительных работ средний; м3	9,66	70,60		70,60	МАТ=11,7154	7990			7990		
10	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (2533 руб.) СП 95%*0.85 от ФОТ; (1441 руб.)	0,1375	3529,16 173,23	3338,85 278,65	17,08	ОЗП=21,1517 ЭМ=9,8075 ЗПМ=20,2757 МАТ=6,4672	5022	504	4503 777	15	21,6 20,6	2,97 2,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФССЦ-02.05.04-1772 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2, м3	11,55	114,13		114,13	МАТ=12,8986	17003			17003		
12	ФССЦ-02.05.04-1572 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 600, фракция 6(3)-10 мм, группа 2, м3	2,8875	145,80		145,80	МАТ=12,8986	5430			5430		
13	ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка бортовых канцев бетонных при цементобетонных покрытиях: 100 м	0,56	3168,06	73,02	2 504,53	ОЗП=21,1441 ЗМ=11,2006 ЗПМ=19,3132 МАТ=5,175	14708	6992	458	7258	69,8	39,09
		НР 142% от ФОТ; (13324 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (5777 руб.)		590,51	8,7					94		0,65	0,36
14	ФССЦ-05.1.08.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Бордюрный камень. БР100,30,18 - 56 шт. м3	2,912	1 718,22		1 718,22	МАТ=5,8932	29486			29486		
15	ФЕР27-06-002-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 10 см; 1000 м2	0,056	9247,9	3667,91	3 025,07	ОЗП=21,1442 ЗМ=10,2029 ЗПМ=18,9363 МАТ=10,579	6913	3025	2096	1792	302	16,91
		(Толщина слоя 100 мм МАТ=0,5 к раск.) НР 142% от ФОТ; (6888 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (3917 руб.)		2554,92	557,2					591		48,23	2,7
16	ФССЦ-04.1.02.05-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); м3	6,16	592,76		592,76	МАТ=5,1518	18811			18811		
17	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сетка арматурная сварная 100х100х5; т	0,1736	7 200,00		7 200,00	МАТ=5,3029	6628			6628		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПК Гранд-Смета												
18	ФЕР08-01-003-05 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	3 Гидроизоляция стен, фундамента: боковая оклеечная по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (8213 руб.) СП 80%*0.85 от ФОТ; (4578 руб.)	0,54	2164,91 445,07	143,54 6,38	1 576,30	ОЗП=21,1765 ЭМ=6,9259 ЗПМ=0 МАТ=19,7207	22413	5090	537	16786	46,8 0,55	25,27 0,3
19	ФСЦЛ-12.1.02.06-0012 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Рубероид; м2	124,2	7,46	7,46		МАТ=4,5428	4209			4209		
20	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (2004 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (1038 руб.)	0,56	134,57 102,71	6,65 1,14	25,21	ОЗП=21,1762 ЭМ=7,8691 ЗПМ=20,3333 МАТ=12,2078	1420	1218	29 13	173	10,8 0,1	6,05 0,06
21	ФЕРр68-18-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение швов полиуретановым герметиком на всю глубину; м шва НР 104% от ФОТ; (1678 руб.) СП 60% от ФОТ; (968 руб.)	54	1,23 1,23			ОЗП=21,13	1403	1403			0,16	8,64
22	ФСЦЛ-14.5.01.06-0003 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Рабберфлекс ПРО ПУ 15 – однокомпонентный высокоэластичный полиуретановый герметик с высокой деформативной способностью; л	6	93,43		93,43	МАТ=5,9933	3360			3360		
23	ФЕРр68-18-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка швов цементным раствором; м шва НР 104% от ФОТ; (839 руб.) СП 60% от ФОТ; (484 руб.)	27	1,23 1,23			ОЗП=21,13	702	702			0,16	4,32
24	ФСЦЛ-04.3.01.12-0005 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор кладочный, цементно-известковый; М100; м3	0,27	528,41		528,41	МАТ=5,3308	762			762		
25	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство засыпки из плодородного слоя земли; 100 м3 НР 80% от ФОТ; (424 руб.) СП 45%*0.85 от ФОТ; (203 руб.)	0,026	729 729			ОЗП=21,1333	401	401			97,20	2,53

1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ФССЦ-16.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Земля растительная, м3	2,73	136,60		136,60	МАТ=3,698	1369						
27	ФССЦлп-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	20,91	3,28	3,28	3,28	ЗМ=12,21	837			837	1369		
28	ФССЦлп-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	2,3	42,98	42,98	42,98	ЗМ=14,07	1391			1391			
29	ФССЦлп-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самовалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км, 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	23,21	13,38	13,38	13,38	ЗМ=12,73	3953			3953			
Отметка со стороны К14														
30	ФЕР068-12-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 НР 104% от ФОТ, (654 руб.) СП 60% от ФОТ, (377 руб.)	0,0155	4978,77	3690,72	3690,72	ОЗП=21,16 ЗМ=14,366 ЗПМ=20,2625	1244	422	822	155	2,4		
31	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2, 100 м3 НР 80% от ФОТ, (834 руб.) СП 45% от ФОТ, (399 руб.)	0,031	1201,2	1201,2	1201,2	ОЗП=21,1589	788	788	154,00	4,77			
32	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гидроизоляция бокован обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, Бетону, 100 м2 НР 122% от ФОТ, (509 руб.) СП 80% от ФОТ, (284 руб.)	0,074	366,13	71,64	71,64	ОЗП=21,1768 ЗМ=6,4423 ЗПМ=0 МАТ=19,8533	475	316	34	125	21,2	1,57	0,01
33	ФССЦ-01.2.03.03-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), кг	11,1	9,15	9,15	9,15	МАТ=11,6612	1184			1184			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ПК Гранд-Смета ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (2022 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (1150 руб.)	0,11	3529,16 173,23	3338,85 278,65	17,08	ОЗП=21,1517 ЭМ=9,8075 ЗПМ=20,2757 МАТ=6,4672	4017	403	3602 621	12	21,6 20,6	2,38 2,27
35	ФССЦ-02.2.05.04-1772 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2; м3	11,55	114,13	114,13	114,13	МАТ=12,8986	17003			17003		
36	ФЕР27-06-002-17 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 10 см; 1000 м2 (Толщина слоя 100 мм МАТ=0,5 к расх.) НР 142% от ФОТ; (3813 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (2168 руб.)	0,031	9247,9 2554,92	3667,91 557,2	3 025,07	ОЗП=21,1442 ЭМ=10,2029 ЗПМ=18,9363 МАТ=10,579	3827	1675	1180 327	992	302 48,23	9,36 1,5
37	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); м3	3,41	592,76		592,76	МАТ=5,1518	10413			10413		
38	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка арматурная сварная 100x100x5; т	0,0961	7 200,00		7 200,00	МАТ=5,3029	3669			3669		
39	ФЕР08-01-003-05 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеивная по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (3636 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (2026 руб.)	0,239	2164,91 445,07	143,54 6,38	1 576,30	ОЗП=21,1765 ЭМ=6,9259 ЗПМ=0 МАТ=19,7207	9920	2253	238	7429	46,8 0,55	11,19 0,13
40	ФССЦ-12.1.02.06-0012 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Рубероид; м2	54,97	7,46		7,46	МАТ=4,5428	1863			1863		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (1108 руб.) СП 75% от ФОТ; (574 руб.)	0,31	134,57	6,65	25,21	ОЗП=21,1762 ЗМ=7,8691 ЗПМ=20,3333 МАТ=12,2078	766	674	16	96	10,8	3,35
42	ФЕРр68-18-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заполнение швов полиуретановым герметиком на всю глубину; м шва НР 104% от ФОТ; (1483 руб.) СП 60% от ФОТ; (856 руб.)	47,7	1,23	1,14	ОЗП=21,13	1240	1240	7	0,16	7,63		
43	ФССЦ-14.5.01.06-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Рабберфлекс ПРО ПУ 15 – однокомпонентный высокоэластичный полиуретановый герметик с высокой деформативной способностью; л	6	93,43	93,43	МАТ=5,9933	3360			3360			
44	ФЕРр68-18-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка швов цементным раствором; м шва НР 104% от ФОТ; (1483 руб.) СП 60% от ФОТ; (856 руб.)	47,7	1,23	1,23	ОЗП=21,13	1240	1240	1240	0,16	7,63		
45	ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100; м3	0,477	529,41	529,41	МАТ=5,3308	1346			1346			
46	ФССЦлг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	7,78	3,28	3,28	ЗМ=12,21	312			312			
47	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,9	42,98	42,98	ЗМ=14,07	544			544			
48	ФССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	8,68	13,38	13,38	ЗМ=12,73	1478			1478			
Итого по разделу 1 Корпус №27				357720								283,56	17,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК Гранд-Смета													
Раздел 2. Корпуса №22, №67													
49	ФЕРЭ1-01-065-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Резка шва в асфальтобетонном покрытии; 100 м НР 115% от ФОТ; (3370 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (2117 руб.)	0,8	1496,25 130,74	827,50	538,01	ОЗП=21,1874 ЭМ=2,9121 МАТ=2,1281	5060	2216	1928	916	13,59	10,87
50	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий и оснований; асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 НР 104% от ФОТ; (4055 руб.) СП 60% от ФОТ; (2338 руб.)	0,096	4978,77 1288,05	3690,72 398,18	7703	ОЗП=21,16 ЭМ=14,356 ЗПМ=20,2625	2616	2643	5087 775	155 39,05	14,88 3,75	16,02
51	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3 НР 80% от ФОТ; (2796 руб.) СП 45%*0.85 от ФОТ; (1337 руб.)	0,104	1201,2 1201,2		2643	ОЗП=21,1589	2643			154,00		
52	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (321 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (143 руб.)	0,32	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=21,1792 ЭМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	270	230	36 1	4 0,05	3,69 0,02	1,18 0,02
53	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРОС Бетон-контакт" (расход 0,2 л/м2); т	0,0064	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,3721	515			515		
54	ФЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки цоколей по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 2 687,52 = 2 662,22 + 2,2 x (529,41 - 517,91) НР 79% от ФОТ; (9384 руб.) СП 50% от ФОТ; (5927 руб.)	0,32	2687,52 1520,76	1,21	1 165,55	ОЗП=21,1807 ЭМ=5,6033 МАТ=4,0901	11835	10307	2	1526	174,00	55,68
55	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (2205 руб.) СП 80%*0.85 от ФОТ; (1229 руб.)	0,32	358,19 201,61	71,64 2,32	84,88	ОЗП=21,1768 ЭМ=6,4423 ЗПМ=0 МАТ=19,8533	2053	1366	148	539	21,2 0,2	6,78 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	ФССЦ-01.2.03.03-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНИКОЛЬ №24 (МТН). кг	48	9,15		9,15	МАТ=11,6612	5122			5122		
57	ФЕР01-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уплотнение грунта виброплитой; 100 м2 НР 95% от ФОТ: (181 руб.) СП 50%*0,85 от ФОТ: (81 руб.)	0,8	53,25	53,25		ЭМ=13,8111 ЗПМ=20,1851	588				0,71	0,57
58	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 НР 142% от ФОТ: (1575 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ: (896 руб.)	0,132	2271,41	2143,72	12,20	ОЗП=21,1478 ЭМ=9,3686 ЗПМ=20,272 МАТ=6,4672	2984	322	2651	11	14,4	1,9
59	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный обогащенный для строительных работ средний; м3	13,86	70,60		70,60	МАТ=11,7154	11464			11464		
60	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 НР 142% от ФОТ: (2211 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ: (1257 руб.)	0,12	3529,16	3338,85	17,08	ОЗП=21,1517 ЭМ=9,8075 ЗПМ=20,2757 МАТ=6,4672	4382	440	3929	13	21,6	2,59
61	ФССЦ-02.2.05.04-1772 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2; м3	8,4	114,13		114,13	МАТ=12,8986	12366			12366		
62	ФССЦ-02.2.05.04-1572 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2; м3	4,2	145,80		145,80	МАТ=12,8986	7899			7899		
63	ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых каменной бетонных: при цементобетонных покрытиях; 100 м НР 142% от ФОТ: (19509 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ: (11094 руб.)	0,82	3168,09	73,02	2504,53	ОЗП=21,1441 ЭМ=11,2006 ЗПМ=19,3132 МАТ=5,175	21537	10238	671	10628	69,8	57,24

ПК Гранд-Смета		3			10			10			11			12			13			14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
64	ФССЦ-05.1.08.01-0032 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Бордюрный камень, БР100.30.18-82 шт, м3	4,284	1 718,22		1 718,22	MAT=5,8932	43176			43176											
65	ФЕР27-06-002-17 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средстами малой механизации, толщина слоя 10 см; 1000 м2 (Толщина слоя 100 мм MAT=0,5 к расх.) НР 142% от ФОТ; (9839 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (5595 руб.)	0,08	9247,9 2554,92	3667,91 557,2	3 025,07	O3П=21,1442 ЭМ=10,2029 ЗПМ=18,9363 MAT=10,579	9876	4322	2994 844	2560	302 48,23	24,16 3,86									
66	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класса В15 (М200); м3	8,8	592,76		592,76	MAT=5,1518	26873			26873											
67	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка арматурная сварная 100x100x5; т	0,248	7 200,00		7 200,00	MAT=5,3029	9469			9469											
68	ФЕР08-01-003-05 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция стен, фундамента: боковая оклеечная по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (12317 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (6865 руб.)	0,81	2164,91 445,07	143,54 6,38	1 576,30	O3П=21,1765 ЭМ=6,9259 ЗПМ=0 MAT=19,7207	33619	7634	805	25180	46,8 0,55	37,91 0,45									
69	ФССЦ-12.1.02.06-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Рубероид; м2	186,3	7,46		7,46	MAT=4,5428	6314			6314											
70	ФЕР11-01-015-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (2865 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (1485 руб.)	0,8	134,57 102,71	6,65 1,14	25,21	O3П=21,1762 ЭМ=7,8691 ЗПМ=20,3333 MAT=12,2078	2028	1740	42 19	246	10,8 0,1	8,64 0,08									
71	ФЕР68-18-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение швов полиуретановым герметиком на всю глубину; м шва НР 104% от ФОТ; (2487 руб.) СП 60% от ФОТ; (1435 руб.)	80	1,23 1,23			O3П=21,13	2079	2079			0,16	12,80									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	ФССЦ-14.5.01.06-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Рабберфлекс ПРО ПУ 15 – однокомпонентный высокоэластичный полиуретановый герметик с высокой деформативной способностью; л	8,4	93,43		93,43	МАТ=5,9933	4704			4704		
73	ФЕРР68-18-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка швов цементным раствором; м шва	40	1,23		ОЗП=21,13	1040		1040			0,16	6,40
74	ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор кладочный, цементно-квасцовый, М100; м3	0,4	529,41		МАТ=5,3308	1129				1129		
77	ФССЦлр-01-01-01-043 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза	36,9	3,28		ЗМ=12,21	1478			1478			
78	ФССЦлр-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза	4,1	42,98		ЗМ=14,07	2479			2479			
79	ФССЦлр-03-21-01-015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км; 1 т груза	41	13,38		ЗМ=12,73	6984			6984			
Итого по разделу 2 Корпуса №22, №67							383771						324,46
Раздел 3. Корпуса 12, 12а													18,51
80	ФЕРР68-12-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3	0,024	4978,77		ОЗП=21,16 ЗМ=14,356	1926		654			155	3,72
		НР 104% от ФОТ; (1014 руб.)		1288,05		ЗПМ=20,2625						39,05	0,94
		СП 60% от ФОТ; (985 руб.)											
81	ФЕРР68-14-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка бортовых камней; на бетонном основании; 100 м	0,13	1478,92		ОЗП=21,1619 ЗМ=14,3987	3287		1622			88,26	8,87
		НР 104% от ФОТ; (2237 руб.)		589,77		ЗПМ=20,2622						9,4	1,22
		СП 60% от ФОТ; (1291 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	ПК Гранд-Смета 2 ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 НР 80% от ФОТ; (10649 руб.) СП 45%*0.85 от ФОТ; (5081 руб.)	0,386	1201,2 1201,2			ОЗП=21,1589	10065	10065			154,00	60,98
83	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (513 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (228 руб.)	0,515	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=21,1792 ЭМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	434	369	58 1	7	3,69 0,05	1,9 0,03
84	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРС Бетон-контакт" (расход 0,2 л/м2); т	0,0103	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,3721	828			828		
85	ФЕР81-28-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (6301 руб.) СП 50% от ФОТ; (3988 руб.)	0,515	3935,63 636,48	8,71 1,51	3 280,44	ОЗП=21,1589 ЭМ=12,0964 ЗПМ=0 МАТ=6,1205	17362	6936	54	10372	81,6 0,13	42,02 0,07
86	ФЕР81-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки цоколей по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 2 687,52 = 2 662,22 + 2,2 x (529,41 - 517,91) НР 79% от ФОТ; (15071 руб.) СП 50% от ФОТ; (9539 руб.)	0,515	2687,52 1520,76	1,21	1 165,55	ОЗП=21,1807 ЭМ=5,6033 МАТ=4,0901	13047	16589	3	2455	174,00	89,61
87	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (3548 руб.) СП 80%*0.85 от ФОТ; (1977 руб.)	0,515	358,13 201,61	71,64 2,32	84,88	ОЗП=21,1768 ЭМ=6,4423 ЗПМ=0 МАТ=19,8533	3304	2199	238	867	21,2 0,2	10,92 0,1
88	ФССЦ-01.2.03.03-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН); кг	77,25	9,15		9,15	МАТ=11,6612	8243			8243		
89	ФЕР01-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уплотнение грунта виброплитой; 100 м2 НР 95% от ФОТ; (361 руб.) СП 50%*0.85 от ФОТ; (170 руб.)	1,68	53,25	53,25 8,24		ЭМ=13,8111 ЗПМ=20,1851	1236		1236 279		0,71	1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка: 100 м3 НР 142% от ФОТ; (3310 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (1882 руб.)	0,2772	2271,41	2143,72	12,20	ОЗП=21,1478 ЗМ=9,3586 ЗПМ=20,272 МАТ=6,4672	6266	677	5567	22	14,4	3,99
				115,49	177,59					998		13,88	3,85
91	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный обогащенный для строительных работ средний; м3	29,106	70,60		70,60	МАТ=11,7154	24074			24074		
92	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня: 100 м3 НР 142% от ФОТ; (4639 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (2638 руб.)	0,252	3529,16	3338,85	17,08	ОЗП=21,1517 ЗМ=9,8075 ЗПМ=20,2757 МАТ=6,4672	9203	923	8252	28	21,6	5,44
				173,23	278,65					1424		20,6	5,19
93	ФССЦ-02.2.05.04-1772 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2; м3	17,64	114,13		114,13	МАТ=12,8986	25968			25968		
94	ФССЦ-02.2.05.04-1572 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2; м3	8,82	145,80		145,80	МАТ=12,8986	16587			16587		
95	ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях: 100 м НР 142% от ФОТ; (35926 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (20430 руб.)	1,51	3168,06	73,02	2504,53	ОЗП=21,1441 ЗМ=11,2006 ЗПМ=19,3132 МАТ=5,175	39660	18854	1235	19571	69,8	105,4
				590,51	8,7					254		0,65	0,98
96	ФССЦ-05.1.08.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бордюрный камень. БР100.30.18-151 шт; м3	7,852	1718,22		1718,22	МАТ=5,8932	79508			79508		

ПК Гранд-Смета			14											14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
97	ФЕР27-06-002-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 10 см; 1000 м2 (Толщина слоя 100 мм МАТ=0,5 к расх.) НР 142% от ФОТ; (20662 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (11750 руб.)	0,188	9247,9 2564,92	3667,91 557,2	3 025,07	ОЗП=21,1442 ЭМ=10,2029 ЗПМ=18,9363 МАТ=10,579	20739	9076	6287 1773	5376	302 48,23	50,74 8,1	
98	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); м3	18,48	592,76	592,76	592,76	МАТ=5,1518	56434			56434			
99	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка арматурная сварная 100x100x5; т	0,5208	7 200,00	7 200,00	7 200,00	МАТ=5,3029	19885			19885			
100	ФЕР08-01-003-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция стен, фундамента: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (23854 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (12460 руб.)	1,47	2164,91 445,07	143,54 6,38	1 576,30	ОЗП=21,1765 ЭМ=6,9259 ЗПМ=0 МАТ=19,7207	61012	13855	1461	45696	46,8 0,55	68,8 0,81	
101	ФССЦ-12.1.02.06-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Рубероид; м2	338,1	7,46	7,46	7,46	МАТ=4,5428	11458			11458			
102	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (6012 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (3116 руб.)	1,68	134,57 102,71	6,65 1,14	25,21	ОЗП=21,1762 ЭМ=7,8691 ЗПМ=20,3333 МАТ=12,2078	4259	3654	88 39	517	10,8 0,1	18,14 0,17	
103	ФЕР68-18-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение швов полиуретановым герметиком на всю глубину; м шва	147	1,23 1,23	1,23 1,23		ОЗП=21,13	3821	3821			0,16	23,52	
104	ФССЦ-14.5.01.06-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Рабберфлекс ПРО ПУ 15 – однокомпонентный высокоэластичный полиуретановый герметик с высокой деформативной способностью; л	15	93,43	93,43	93,43	МАТ=5,9933	8399			8399			

ЛК Грант-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	ФЕР688-18-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка швов цементным раствором, м шва НР 104% от ФОТ; (2299 руб.) СП 60% от ФОТ; (1327 руб.)	74	1,23			ОЗТ=21,13	1923	1923			0,16	11,84
106	ФССЦ- 04.3.01.12-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100; м3	0,74	529,41		529,41	МАТ=5,3308	2088			2088		
107	ФЕР01-02-061- 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство засыпки из плодородного слоя земли; 100 м3 НР 80% от ФОТ; (847 руб.) СП 45% от ФОТ; (405 руб.)	0,052	729	729		ОЗТ=21,1333	801	801			97,20	5,05
108	ФССЦ- 16.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Земля растительная; м3	5,46	135,60		135,60	МАТ=3,6998	2738			2738		
109	ФССЦпр-01-01- 01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	64,2	3,28		3,28	ЭМ=12,21	2571			2571		
110	ФССЦпр-01-01- 01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	7,18	42,98		42,98	ЭМ=14,07	4342			4342		
111	ФССЦпр-03-21- 01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	71,38	13,38		13,38	ЭМ=12,73	12158			12158		
Итого по разделу 3 Корпуса 12, 12а								734847					644,74
Раздел 4. Корпус №11													31,92

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 НР 104% от ФОТ; (5154 руб.) СП 60% от ФОТ; (2974 руб.)	0,122	4976,77 1286,05	3690,72 398,18		ОЗП=21,16 ЭМ=14,356 ЗПМ=20,2625	9789	3325	6464 984		155 39,05	18,91 4,76
113	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3 НР 80% от ФОТ; (8861 руб.) СП 45%*0.85 от ФОТ; (4237 руб.)	0,3295	1201,2 1201,2			ОЗП=21,1589	8375	8375			154,00	50,74
114	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: леристые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (735 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (327 руб.)	0,735	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=21,1792 ЭМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	619	527	82	10	3,69 0,05	2,71 0,04
115	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 л/м2); т	0,0147	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,3721	1182			1182		
116	ФЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (8993 руб.) СП 50% от ФОТ; (5692 руб.)	0,735	3935,63 636,48	8,71 1,51	3 290,44	ОЗП=21,1589 ЭМ=12,0964 ЗПМ=0 МАТ=6,1205	24778	8898	77	14803	81,6 0,13	59,98 0,1
117	ФЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки цоколей по камню и бетону с землей и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 2 687,52 = 2 662,22 + 2,2 x (629,41 - 517,91) НР 79% от ФОТ; (21509 руб.) СП 50% от ФОТ; (13613 руб.)	0,735	2687,52 1520,76	1,21	1 165,55	ОЗП=21,1807 ЭМ=5,6033 МАТ=4,0901	27184	23675	5	3504	174,00	127,89
118	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (5063 руб.) СП 80%*0.85 от ФОТ; (2822 руб.)	0,735	358,13 201,61	71,64 2,32	84,88	ОЗП=21,1768 ЭМ=6,4423 ЗПМ=0 МАТ=19,8533	4716	3138	339	1239	21,2 0,2	15,58 0,15
119	ФССЦ-01.2.03.03-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНИКОЛЬ №24 (МГТН); кг	110,25	9,15		9,15	МАТ=11,6612	11764			11764		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	ФЕР01-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Уплотнение грунта виброплитой; 100 м2 НР 95% от ФОТ; (435 руб.) СП 50%*0,85 от ФОТ; (195 руб.)	1,91	53,25	53,25	8,24	ЭМ=13,8111 ЗПМ=20,1851	1405	1052	1405	26	0,71	1,36
121	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; из песка; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (3760 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (2138 руб.)	0,315	2271,41	2143,72	177,59	ОЗП=21,1478 ЭМ=9,3686 ЗПМ=20,272 МАТ=6,4672	7121	769	6326	26	14,4	4,54
122	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Песок природный обогащенный для строительных работ средний; м3	33,075	70,60	70,60	МАТ=1,7154	27357	1052	9398	27357	31	21,6	6,2
123	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; из щебня; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (5285 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (3006 руб.)	0,287	3529,16	3338,85	278,65	ОЗП=21,1517 ЭМ=9,8075 ЗПМ=20,2757 МАТ=6,4672	10481	1052	9398	31	21,6	6,2
124	ФССЦ-02.2.05.04-1772 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2; м3	20,055	114,13	114,13	МАТ=12,8986	29523	1052	1621	29523	31	20,6	5,91
125	ФССЦ-02.2.05.04-1572 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2; м3	10,08	145,80	145,80	МАТ=12,8986	18957	1052	1621	18957	31	0,65	0,97
126	ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка бортовых камней бетонных; при цементобетонных покрытиях; 100 м НР 142% от ФОТ; (35449 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (20158 руб.)	1,49	3168,06	73,02	8,7	ОЗП=21,1441 ЭМ=11,2006 ЗПМ=19,3132 МАТ=6,175	39134	18604	1219	19311	69,8	104
127	ФССЦ-05.1.08.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Бордюрный камень; БР100.30.18 - 149 шт; м3	7,748	1718,22	1718,22	МАТ=5,8932	78455	18604	1219	79455	79455	0,65	0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	ФЕР27-06-002-17 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 10 см; 1000 м2 (Толщина слоя 100 мм МАТ=0,5 к расх.) НР 142% от ФОТ; (23491 руб.) СП 95%*0.85 от ФОТ; (13358 руб.)	0,191	9247,9 2554,92	3667,91 557,2	3 025,07	ОЗП=21,1442 ЭМ=10,2029 ЗПМ=18,9363 МАТ=10,579	23578	10318	7148 2015	6112	302 48,23	57,68 9,21
129	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); м3	21,01	592,76		592,76	МАТ=5,1518	64160			64160		
130	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка арматурная сварная 100x100x5; т	0,5921	7 200,00		7 200,00	МАТ=5,3029	22607			22607		
131	ФЕР08-01-003-05 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов, боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (22354 руб.) СП 80%*0.85 от ФОТ; (12460 руб.)	1,47	2164,91 445,07	143,54 6,38	1 576,30	ОЗП=21,1765 ЭМ=6,9259 ЗПМ=0 МАТ=19,7207	61012	13855	1461	45696	46,8 0,55	58,8 0,81
132	ФССЦ-12.1.02.06-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Рубероид; м2	338,1	7,46		7,46	МАТ=4,5428	11458			11458		
133	ФЕР11-01-015-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (6835 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (3543 руб.)	1,91	134,57 102,71	6,65 1,14	25,21	ОЗП=21,1762 ЭМ=7,8691 ЗПМ=20,3333 МАТ=12,2078	4842	4154	100 44	588	10,8 0,1	20,63 0,19
134	ФЕРр68-18-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение швов полиуретановым герметиком на всю глубину; м шва НР 104% от ФОТ; (4570 руб.) СП 60% от ФОТ; (2636 руб.)	147	1,23 1,23			ОЗП=21,13	3821				0,16	23,52
135	ФССЦ-14.5.01.06-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Рабберфлекс ПРО ПУ 15 – однокомпонентный высокоэластичный полиуретановый герметик с высокой деформативной способностью; л	15	93,43		93,43	МАТ=5,9933	8399			8399		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
136	ФЕРР68-18-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка швов цементным раствором, м шва НР 104% от ФОТ; (2299 руб.) СП 60% от ФОТ; (1327 руб.)	74	1,23 <u>1,23</u>			ОЗП=21,13	1923	1923			0,16	11,84	
137	ФССЦ- 04.3.01.12-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100, м3	0,74	529,41		529,41	МАТ=6,3308	2088			2088			
138	ФЕР01-02-061- 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство засыпки из плодородного слоя земли, 100 м3 НР 80% от ФОТ; (766 руб.) СП 45%*0,85 от ФОТ; (366 руб.)	0,047	729 <u>729</u>			ОЗП=21,1333	724	724			97,20	4,57	
139	ФССЦ- 16.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Земля растительная, м3	4,935	135,60		135,60	МАТ=3,696	2475			2475			
140	ФССЦпр-01-01- 01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	76,17	3,28		3,28	ЭМ=12,21	3051			3051			
141	ФССЦпр-01-01- 01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	8,5	42,98		42,98	ЭМ=14,07	5140			5140			
142	ФССЦпр-03-21- 01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	84,67	13,38		13,38	ЭМ=12,73	14422			14422			
143	ФЕР31-01-065- 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Резка шва в асфальтобетонном покрытии, 100 м НР 115% от ФОТ; (169 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (106 руб.)	0,04	1496,25 <u>130,74</u>		827,50	ОЗП=21,1874 ЭМ=2,9121 МАТ=2,1281	253	111		96	46	13,59	0,54

Толщина у корпуса №2

ПК Гранд-Смета		3		20		14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	ФЕР08-12-4 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 НР 104% от ФОТ; (963 руб.) СП 60% от ФОТ; (568 руб.)	0,0228	4978,77 1288,05	3690,72 398,18		ОЗП=21,16 ЭМ=14,356 ЗПМ=20,2625	1829	621	1208 184		155 39,05	3,53 0,89
145	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3 НР 80% от ФОТ; (1022 руб.) СП 45% от ФОТ; (489 руб.)	0,038	1201,2 1201,2			ОЗП=21,1569	966	966			154,00	5,85
146	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (25 руб.) СП 55% от ФОТ; (11 руб.)	0,025	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=21,1792 ЭМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	21	18	3		3,69 0,05	0,09
147	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 л/м2); т	0,0005	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,3721	40			40		
148	ФЕР061-10-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки фундаментов по камню и бетону с земли и песов: Цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 2 687,52 = 2 662,22 + 2,2 x (529,41 - 517,91) НР 79% от ФОТ; (732 руб.) СП 60% от ФОТ; (463 руб.)	0,025	2687,52 1520,76	1,21	1 165,55	ОЗП=21,1807 ЭМ=5,6033 МАТ=4,0901	925	805		120	174,00	4,55
149	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (172 руб.) СП 80% от ФОТ; (96 руб.)	0,025	358,13 201,61	71,64 2,32	84,88	ОЗП=21,1768 ЭМ=6,4423 ЗПМ=0 МАТ=19,8533	160	107	12	41	21,2 0,2	0,53 0,01
150	ФССЦ-01.2.03.03-0103 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН); кг	3,75	9,15		9,15	МАТ=11,6612	400			400		
151	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (1049 руб.) СП 95% от ФОТ; (597 руб.)	0,057	3529,16 173,23	3338,85 278,65	17,08	ОЗП=21,1517 ЭМ=9,8075 ЗПМ=20,2757 МАТ=6,4672	2082	209	1867 322	6	21,6 20,6	1,23 1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	ФССЦ-02.2.05.04-1772 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2, М3	3,99	114,13		114,13	МАТ=12,8986	5874			5874		
153	ФССЦ-02.2.05.04-1572 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2, М3	1,995	145,80		145,80	МАТ=12,8986	3752			3752		
154	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Розлив вяжущих материалов, т	0,0304	39,10		39,1	ЗМ=9,4928 ЗПМ=20,2195	11		11		0,66	0,02
155	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумно-кационная ЭБК-1, т	0,0313	1 923,08		1 923,08	МАТ=6,891	415			415		
156	ФЕР27-07-001-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см; 100 м2	0,38	263,82	76,22	101,40	ОЗП=21,1881 ЗМ=4,0057 ЗПМ=10,96 МАТ=13,6401	1336	694	116	526	8,96	3,4
157	ФССЦ-04.2.01.01-0032 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные для плотного асфальтобетона (горячие), тип Б марка I, т	4,066	519,00		519,00	МАТ=5,3326	11253			11253		
158	ФЕР27-07-001-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см; 100 м2	0,38	239,82	52,22	101,40	ОЗП=21,1881 ЗМ=4,176 ЗПМ=10,96 МАТ=13,6401	1302	694	83	525	8,96	3,4
				86,2	0,5					2		0,04	0,02

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	159	ФССЦ-04.2.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь асфальтобетонные для плотного асфальтобетона (горячие), тип А, марка I; т	2,713	535,50	535,50	535,50	7741			7741		
	160	ФЕР31-01-057-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение швов битумно-полимерно мастичной; 100 м (ОЗП=0,5; ТЗ=0,5) 389,42 = 985,27 - 3,4 x 175,25 НР 115% от ФОТ; (28 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (17 руб.)	0,04	373,11 16,31	38,73 4,8	318,07	606	14	12	580	1,72 3,86	0,07 0,15
	161	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках; Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ ; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	14,45	3,28	3,28	3,28	579		579			
	162	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках; Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	1,6	42,98	42,98	42,98	968		968			
	163	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	16,05	13,38	13,38	13,38	2734		2734			
		Итого по разделу 4 Корпус №11											
		870310											
		751,14											
		41,71											

Раздел 5. Корпус №6

Отметка

164	ФЕР31-01-065-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Резка шва в асфальтобетонном покрытии; 100 м НР 115% от ФОТ; (1180 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (741 руб.)	0,28	1486,25 130,74	827,50	538,01	1771	776	675	320	13,59	3,81
165	ФЕРр66-12-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий и оснований; асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м ³ НР 104% от ФОТ; (1182 руб.) СП 60% от ФОТ; (682 руб.)	0,028	4978,77 1288,05	3890,72 398,18		2247	763	1484 226	155	39,05	4,34 1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2, 100 м3 НР 80% от ФОТ; (7113 руб.) СП 45%*0,85 от ФОТ; (3401 руб.)	0,2645	1201,2 1201,2			ОЗП=21,1589	6723	6723			154,00	40,73
167	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: подсыле (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (584 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (260 руб.)	0,585	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=21,1792 ЗМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	493	420	65 1	8	3,69 0,05	2,16 0,03
168	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРОС Бетон-контакт" (расход 0,2 л/м2), т	0,0117	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,3721	941			941		
169	ФЕРР61-28-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 НР 79% от ФОТ; (7157 руб.) СП 50% от ФОТ; (4530 руб.)	0,585	3935,63 636,48	8,71 1,51	3 290,44	ОЗП=21,1589 ЗМ=12,0964 ЗПМ=0 МАТ=6,1205	19721	7878	62	11781	81,6 0,13	47,74 0,08
170	ФЕРР61-10-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки цоколей по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 2 687,52 = 2 662,22 + 2,2 x (629,44 - 517,91) НР 79% от ФОТ; (17119 руб.) СП 50% от ФОТ; (10835 руб.)	0,585	2687,52 1520,76	1,21	1 165,55	ОЗП=21,1807 ЗМ=5,6033 МАТ=4,0901	21636	18843	4	2789	174,00	101,79
171	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция боковая обсаженная в 2 слоя по выровненной поверхности брусовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (4031 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (2247 руб.)	0,585	358,13 201,61	71,64 2,32	84,88	ОЗП=21,1768 ЗМ=6,4423 ЗПМ=0 МАТ=19,8533	3753	2498	270	985	21,2 0,2	12,4 0,12
172	ФССЦ-01.2.03.03-0103 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН); кг	87,75	9,15		9,15	МАТ=11,6812	9363			9363		
173	ФЕР01-02-007-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Уплотнение грунта виброплитой; 100 м2 НР 95% от ФОТ; (267 руб.) СП 50%*0,85 от ФОТ; (119 руб.)	1,17	53,25	53,25 8,24		ЗМ=13,8111 ЗПМ=20,1851	860		860 195		0,71	0,83

ПК Гранд-Смета		3		24		11		12		13		14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (2103 руб.) СП 95%*0.85 от ФОТ; (1196 руб.)	0,176	2271,41 115,49	2143,72 177,59	12,20	ОЗП=21,1478 ЗМ=9,3686 ЗПМ=20,272 МАТ=6,4672	3978	430	3535 634	13	14,4 13,88	2,53 2,44
175	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный обогащенный для строительных работ средний; м3	18,48	70,60		70,60	МАТ=11,7154	15285			15285		
176	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (3240 руб.) СП 95%*0.85 от ФОТ; (1843 руб.)	0,176	3529,16 173,23	3338,85 278,65	17,08	ОЗП=21,1517 ЗМ=9,8075 ЗПМ=20,2757 МАТ=6,4672	6428	645	5763 994	20	21,6 20,6	3,8 3,63
177	ФССЦ-02.2.05.04-1772 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2; м3	12,285	114,13		114,13	МАТ=12,8986	18085			18085		
178	ФССЦ-02.2.05.04-1572 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2; м3	6,195	145,80		145,80	МАТ=12,8986	11650			11650		
179	ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях; 100 м НР 142% от ФОТ; (27835 руб.) СП 95%*0.85 от ФОТ; (15829 руб.)	1,17	3168,06 590,51	73,02 8,7	2 504,53	ОЗП=21,1441 ЗМ=11,2006 ЗПМ=19,3132 МАТ=5,175	30730	14608	957 197	15165	69,8 0,65	81,67 0,76
180	ФССЦ-05.1.08.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бордюрный камень. БР100.30;18 - 117 шт; м3	6,084	1 718,22		1 718,22	МАТ=6,8932	61605			61605		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	ФЕР27-06-002-17 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средстами малой механизации, толщина слоя 10 см, 1000 м2 (Толщина слоя 100 мм МАТ=0,5 к раск.) НР 142% от ФОТ; (14392 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (8184 руб.)	0,117	9247,9 <u>2594,92</u>	3667,91 <u>557,2</u>	3 026,07	ОЗП=21,1442 ЗМ=10,2029 ЗПМ=18,9363 МАТ=10,579	14443	6321	4379 <u>1235</u>	3743	302 <u>48,23</u>	35,33 <u>5,64</u>
182	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); м3	12,87	592,76		592,76	МАТ=5,1518	39302			39302		
183	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Сетка арматурная сварная 100х100х5; т	0,3627	7 200,00		7 200,00	МАТ=5,3029	13848			13848		
184	ФЕР08-01-003-05 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Гидроизоляция стен, фундаментов, боковая окрещная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (17031 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (9493 руб.)	1,12	2164,91 <u>445,07</u>	143,54 <u>6,38</u>	1 576,30	ОЗП=21,1785 ЗМ=6,9259 ЗПМ=0 МАТ=19,7207	46485	10556	1113	34816	46,8 <u>0,55</u>	52,42 <u>0,62</u>
185	ФССЦ-12.1.02.06-0012 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Рубероид; м2	257,6	7,46		7,46	МАТ=4,5428	8730			8730		
186	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (4188 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (2171 руб.)	1,17	134,57 <u>102,71</u>	6,65 <u>1,14</u>	25,21	ОЗП=21,1762 ЗМ=7,8691 ЗПМ=20,3333 МАТ=12,2078	2966	2545	61 <u>27</u>	360	10,8 <u>0,1</u>	12,64 <u>0,12</u>
187	ФЕР98-18-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Заполнение швов полиуретановым герметиком на всю глубину; м шва НР 104% от ФОТ; (3462 руб.) СП 60% от ФОТ; (2009 руб.)	112	1,23 <u>1,23</u>		ОЗП=21,13	2911	2911				0,16	17,92
188	ФССЦ-14.5.01.06-0003 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Работы по нанесению высокоэластичный полиуретановый герметик с высокой деформативной способностью; л	12	93,43		93,43	МАТ=5,9933	6719			6719		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	ФЕРр68-18-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка швов цементным раствором, м шва НР 104% от ФОТ; (1740 руб.) СП 60% от ФОТ; (1004 руб.)	56	1,23 1,23			ОЗП=21,13	1455	1455			0,16	8,96
190	ФССЦ- 04.3.01.12-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100, м3	0,56	529,41		529,41	MAT=5,3308	1580			1580		
Ремонт асфальтобетонной площадки/ямочный ремонт													
191	ФЕРз31-01-065- 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Резка шва в асфальтобетонном покрытии; 100 м НР 115% от ФОТ; (6909 руб.) СП 85% от ФОТ; (4341 руб.)	1,64	1496,25 130,74	827,50	538,01	ОЗП=21,1874 ЭМ=2,9121 MAT=2,1281	10373	4543	3952	1878	13,59	22,29
192	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 НР 104% от ФОТ; (12674 руб.) СП 60% от ФОТ; (7312 руб.)	0,3	4978,77 1288,05	3990,72 398,18		ОЗП=21,16 ЭМ=14,356 ЗПМ=20,2625	24072	8177	15695 2420		155 39,05	46,5 11,72
193	ФЕР27-04-001- 04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (5525 руб.) СП 95% от ФОТ; (3142 руб.)	0,3	3529,16 173,23	3338,85 278,65	17,08	ОЗП=21,1517 ЭМ=9,8075 ЗПМ=20,2757 MAT=6,4672	10956	1099	9824 1695	33	21,6 20,6	6,48 6,18
194	ФССЦ- 02.2.05.04-1772 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2; м3	23,625	114,13		114,13	MAT=12,8986	34779			34779		
195	ФССЦ- 02.2.05.04-1572 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2; м3	7,875	145,80		145,80	MAT=12,8986	14810			14810		
196	ФЕР27-06-026- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розлив вяжущих материалов; т НР 142% от ФОТ; (34 руб.) СП 95% от ФОТ; (19 руб.)	0,12	39,10 7,15	39,1		ЭМ=9,4928 ЗПМ=20,2195	45		45 17		0,86	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумно-кацйонная ЭБК-1, т	0,1236	1 923,08		1 923,08	МАТ=6,891	1638			1638		
198	ФЕР27-06-020-04 Общая толщина 60 мм Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (общая толщина 60 мм); 1000 м2 НР 142% от ФОТ; (3830 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (2178 руб.)	0,15	2984,59 <u>368,45</u>	2385,47 <u>263,01</u>	230,67	ОЗП=21,1879 ЗМ=9,3954 ЗПМ=20,2286 МАТ=5,9823	4740	1171	3362 <u>798</u>	207	38,3 <u>19,12</u>	5,75 <u>2,87</u>
199	ФЕР27-06-021-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-04; 1000 м2 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 142% от ФОТ; (21 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (12 руб.)	0,15	15,16 <u>3,48</u>	11,68	ОЗП=21,0804 ЗМ=2,6986	16	11	5	0,36		0,05	
200	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битумы нефтяные дорожные вяжущие БНД 60/90, БНД 90/130; т	0,0026	1 690,00		1 690,00	МАТ=13,64	60			60		
201	ФССЦ-04.2.01.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные для плотного асфальтобетона (горчиче), тип Б марка I; т	22,92	519,00		519,00	МАТ=5,3326	63434			63434		
202	ФЕР27-06-020-02 Общая толщина 60 мм Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 НР 142% от ФОТ; (3830 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (2178 руб.)	0,15	2984,59 <u>368,45</u>	2385,47 <u>263,01</u>	230,67	ОЗП=21,1879 ЗМ=9,3954 ЗПМ=20,2286 МАТ=5,9823	4740	1171	3362 <u>798</u>	207	38,3 <u>19,12</u>	5,75 <u>2,87</u>
203	ФЕР27-06-021-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02; 1000 м2 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 142% от ФОТ; (21 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (12 руб.)	0,15	15,16 <u>3,48</u>	11,68	ОЗП=21,0804 ЗМ=2,6986	16	11	5	0,36		0,05	

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
204	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130; Т	0,0026	1 690,00			1 690,00						1 690,00	МАТ=13,64	60								60					
205	ФССЦ-04.2.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные для плотного асфальтобетона (горячие), тип А, марка I; Т	22,98	535,50			535,50					535,50	МАТ=5,3282	65568									65568					
206	ФЕРЗ1-01-057-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение швов битумно-полимерно мастикой; 100 м (ОЗП=0,5; ТЗ=0,5) 389,42 = 985,27 - 3,4 x 175,25 НР 115% от ФОТ; (1117 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (702 руб.)	1,64	373,11 16,31		373,11 4,8	318,07	24829	566	504	1,72	23759	ОЗП=21,1762 ЭМ=7,9841 ЗПМ=19,6155 МАТ=45,5469	24829	504	1,72	23759	385	385	97,20	2,43	2,82	3,86	6,33				
207	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство засыпки из плодородного слоя земли; 100 м3 НР 80% от ФОТ; (407 руб.) СП 45%*0,85 от ФОТ; (195 руб.)	0,025	729 729		729							ОЗП=21,1333	385														
208	ФССЦ-16.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Земля растительная; м3	2,625	135,60			135,60						МАТ=3,698	1316									1316					
209	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	110,92	3,28		3,28							ЭМ=12,21	4442										4442				
210	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	12,3	42,98		42,98							ЭМ=14,07	7438										7438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	ФССИпр-03-21-01-015 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км, 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	123,22	13,38	13,38		ЭМ=12,73	20988	1843	20988		154,00	11,17
<i>Площадка под вентиляционное</i>													
212	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3 НР 80% от ФОТ; (1950 руб.) СП 45%*0,85 от ФОТ; (932 руб.)	0,0725	1201,2 1201,2			ОЗП=21,1589	1843	1843			154,00	11,17
213	ФЕР01-02-007-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Уплотнение грунта виброплитой; 100 м2 НР 95% от ФОТ; (66 руб.) СП 50%*0,85 от ФОТ; (29 руб.)	0,29	53,25	53,25	8,24	ЭМ=13,8111 ЗПМ=20,1851	213		213	48	0,71	0,21
214	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Засыпка вручную песком; 100 м3 НР 80% от ФОТ; (710 руб.) СП 45%*0,85 от ФОТ; (339 руб.)	0,0435	729 729			ОЗП=21,1333	670	670	670		97,20	4,23
215	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный обогащенный для строительных работ средний; м3	4,5675	70,60			МАТ=11,7154	3778			3778		
216	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Уплотнение песка трамбовками, группа грунтов: 1-2; 100 м3 НР 95% от ФОТ; (156 руб.) СП 50%*0,85 от ФОТ; (70 руб.)	0,0435	348,46 106,88	241,58 26,36		ОЗП=21,2206 ЭМ=10,4011 ЗПМ=20,2629	208	99	109	23	12,53 2,62	0,55 0,11
217	ФЕР01-02-006-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Полive водой уплотняемого песка; 1000 м3 НР 95% от ФОТ; (28 руб.) СП 50%*0,85 от ФОТ; (12 руб.)	0,00435	1686,01 100,01	1342 141,52		ОЗП=21,1563 ЭМ=9,793 ЗПМ=20,1934 МАТ=6,4672	73	9	57	12	13,91 12,2	0,06 0,05
218	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; из щебня; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (801 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (455 руб.)	0,0435	3529,16 173,23	3338,95 278,65		ОЗП=21,1517 ЭМ=9,8075 ЗПМ=20,2757 МАТ=6,4672	1589	159	1424	246	21,6 20,6	0,94 0,9

		ПК Гранд-Смета			3			30			14 *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 *
219	ФССЦ-02.2.05.04-1772 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2; м3	3,045	114,13		114,13	MAT=12,8986	4483			4483		
220	ФССЦ-02.2.05.04-1572 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2; м3	1,5225	145,80		145,80	MAT=12,8986	2863			2863		
221	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий; 100 м НР 142% от ФОТ; (5711 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (3248 руб.)	0,24	4353,58 590,51	73,02 8,7	3 690,05	ОЗП=21,1441 ЭМ=11,2006 ЗПМ=19,3132 MAT=5,1675	7769	2997	196 40	4576	69,8 0,65	16,75 0,16
222	ФССЦ-05.1.08.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бордюрный камень. БР100.30.18 - 24 шт; м3	1,248	1 718,22		1 718,22	MAT=5,8932	12637			12637		
223	ФЕР27-06-002-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 10 см; 1000 м2 (Толщина слоя 100 мм MAT=0,5 к расх.) НР 142% от ФОТ; (3567 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (2028 руб.)	0,029	9247,9 2554,92	3667,91 557,2	3 025,07	ОЗП=21,1442 ЭМ=10,2029 ЗПМ=18,9363 MAT=10,579	3580	1567	1085 306	928	302 48,23	8,76 1,4
224	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); м3	3,19	592,76		592,76	MAT=5,1518	9742			9742		
225	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка арматурная сварная 100x100x5; т	0,0899	7 200,00		7 200,00	MAT=5,3029	3432			3432		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
226	ФЕР1-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (1039 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (539 руб.)	0,29	134,57 <u>102,71</u>	6,65 <u>1,14</u>	25,21	ОЗП=21,1762 ЗМ=7,8691 ЗПМ=20,3333 МАТ=12,2078	735	631	15 <u>7</u>	89	10,8 <u>0,1</u>	3,13 <u>0,03</u>
227	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	10,4	3,28	3,28	ЗМ=12,21	417			417			
228	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	1,2	42,98	42,98	ЗМ=14,07	726			726			
229	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	11,6	13,38	13,38	ЗМ=12,73	1976			1976			
Итого по разделу 5 Корпус №6							1005527						709,27 <u>65,7</u>

Раздел 6. Корпуса №28, 34

Отметка

230	ФЕР31-01-065-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Резка шва в асфальтобетонном покрытии; 100 м НР 115% от ФОТ; (2485 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (1561 руб.)	0,59	1496,25 <u>130,74</u>	827,50	538,01	ОЗП=21,1874 ЗМ=2,9121 МАТ=2,1281	3732	1834	1422	676	13,59	8,02
231	ФЕР68-12-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 НР 104% от ФОТ; (2890 руб.) СП 60% от ФОТ; (1667 руб.)	0,0684	4978,77 <u>1288,05</u>	3690,72 <u>398,18</u>	ОЗП=21,16 ЗМ=14,356 ЗПМ=20,2625	5488	1864	3624 <u>552</u>			155 <u>39,05</u>	10,6 <u>2,67</u>
232	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (170 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (76 руб.)	0,171	57,85 <u>33,87</u>	22,14 <u>0,58</u>	1,84	ОЗП=21,1792 ЗМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	144	123	19	2	3,69 <u>0,05</u>	0,63 <u>0,01</u>

ПК Гранд-Смета			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	233	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРС Бетон-контакт" (расход 0,2 л/м2); т	0,00342	18 390,16		18 390,16	MAT=4,3721	275					
	234	ФЕРрб1-28-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (2092 руб.) СП 50% от ФОТ; (1324 руб.)	0,171	3935,63 636,48	8,71 1,51	3 290,44	ОЗП=21,1589 ЭМ=12,0964 ЗПМ=0 MAT=6,1205	5765	2303	18	3444	81,6 0,13	13,95 0,02
	235	ФЕРрб1-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки цоколей по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 2 667,52 = 2 662,22 + 2,2 x (529,41 - 517,91) НР 79% от ФОТ; (5004 руб.) СП 50% от ФОТ; (3167 руб.)	0,171	2687,52 1520,76	1,21	1 165,55	ОЗП=21,1807 ЭМ=5,6033 MAT=4,0901	6324	5508	1	815	174,00	29,75
	236	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (1179 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (657 руб.)	0,171	358,13 201,61	71,64 2,32	84,88	ОЗП=21,1768 ЭМ=6,4423 ЗПМ=0 MAT=19,8533	1097	730	79	288	21,2 0,2	3,63 0,03
	237	ФССЦ-01.2.03.03-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН); кг	25,65	9,15		9,15	MAT=11,6612	2737			2737		
	238	ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых каменной бетонных: при цементобетонных покрытиях; 100 м НР 142% от ФОТ; (14990 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (8524 руб.)	0,63	3168,06 590,51	73,02 8,7	2 504,53	ОЗП=21,1441 ЭМ=11,2006 ЗПМ=19,3132 MAT=5,175	16547	7866	515 106	8166	69,8 0,65	43,97 0,41
	239	ФССЦ-05.1.08.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бордюрный камень. БР100.30.18 - 63 шт; м3	3,276	1 718,22		1 718,22	MAT=5,8932	33172			33172		
	240	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (2100 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (1194 руб.)	0,114	3529,16 173,23	3338,85 278,65	17,08	ОЗП=21,1517 ЭМ=9,8075 ЗПМ=20,2757 MAT=6,4672	4163	418	3733 644	12	21,6 20,6	2,46 2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
241	ФССЦ-02.2.05.04-1772 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2; м3	8,9775	114,13		114,13	МАТ=12,8986	13216			13216		
242	ФССЦ-02.2.05.04-1572 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2; м3	2,9925	145,80		145,80	МАТ=12,8986	5628			5628		
243	ФЕР27-06-002-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 10 см; 1000 м2 (Толщина слоя 100 мм МАТ=0,5 к раск.) НР 142% от ФОТ; (7009 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (3986 руб.)	0,057	9247,91 2554,92	3667,91 567,2	3 026,07	ОЗП=21,1442 ЭМ=10,2029 ЗПМ=18,9363 МАТ=10,579	7036	3079	2133 601	1824	302 48,23	17,21 2,75
244	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); м3	6,3	592,76		592,76	МАТ=5,1518	19239			19239		
245	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка арматурная сварная 100х100х5; т	0,1767	7 200,00		7 200,00	МАТ=5,3029	6747			6747		
246	ФЕР08-01-003-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеенная по выровненной поверхности бутловой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (8668 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (4831 руб.)	0,57	2164,91 445,07	143,54 6,38	1 576,30	ОЗП=21,1765 ЭМ=6,9259 ЗПМ=0 МАТ=19,7207	28658	5372	567	17719	46,8 0,55	26,68 0,31
247	ФССЦ-12.1.02.06-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Рубероид; м2	131,1	7,46		7,46	МАТ=4,5428	4443			4443		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
248	ПК Гранд-Смета ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий, 100 м2 НР 123% от ФОТ; (2039 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (1057 руб.)	0,57	134,57 102,71	6,65 1,14	25,21	ОЗП=21,1762 ЭМ=7,8691 ЗПМ=20,3333 МАТ=12,2078	1445	1240	30 13	175	10,3 0,1	6,16 0,06
249	ФЕРр68-18-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение швов полиуретановым герметиком на всю глубину, м шва НР 104% от ФОТ; (3482 руб.) СП 60% от ФОТ; (2009 руб.)	112	1,23 1,23			ОЗП=21,13	2911	2911			0,16	17,92
250	ФССЦ-14.5.01.06-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Рабберфлекс ПРО ПУ 15 – однокомпонентный высокоэластичный полиуретановый герметик с высокой деформативной способностью; л	12	93,43		93,43	МАТ=5,9933	6719			6719		
251	ФЕРр68-18-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка швов цементным раствором; м шва НР 104% от ФОТ; (902 руб.) СП 60% от ФОТ; (520 руб.)	29	1,23 1,23			ОЗП=21,13	754	754			0,16	4,64
252	ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100; м3	0,29	529,41		529,41	МАТ=5,3308	818			818		
Ремонт бетонного крыльца													
253	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (98 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (43 руб.)	0,097	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=21,1792 ЭМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	82	70	11	1	3,69 0,05	0,36
254	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3 л/м2); т	0,00291	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,3721	234			234		
255	ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (общая толщина 50 мм); 100 м2 НР 123% от ФОТ; (477 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (247 руб.)	0,056	279,59 229,32	41,73 17,15	8,54	ОЗП=21,1589 ЭМ=13,6171 ЗПМ=20,2758 МАТ=6,4672	307	272	32 19	3	29,4 1,27	1,65 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
256	ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03; 100 м2 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР 123% от ФОТ; (74 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (38 руб.)	0,056	66,94 20,58	46,36 17,04		ОЗП=21,1589 ЭМ=18,136 ЗПМ=20,2464	70	24	46		2,64 1,26	0,15 0,07
257	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); м3	0,2866	592,76		592,76	МАТ=5,1518	872			872		
258	ФЕР06-03-004-10 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Армирование подстилающих слоев и набетонот; т НР 105% от ФОТ; (65 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ; (29 руб.)	0,01736	418,83 102,78	30,45 4,35	285,60	ОЗП=21,1513 ЭМ=11,6362 ЗПМ=9,3014 МАТ=4,913	68	38	6	24	11,6 0,35	0,2 0,01
259	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Сетка арматурная сварная 100х100х5; т	0,01736	7 200,00		7 200,00	МАТ=5,3029	663			663		
260	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (199 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (103 руб.)	0,056	134,57 102,71	6,65 1,14	26,21	ОЗП=21,1762 ЭМ=7,8691 ЗПМ=20,3333 МАТ=12,2078	142	122	3	17	10,8 0,1	0,6 0,01
261	ФЕРР61-28-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки; по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (602 руб.) СП 50% от ФОТ; (318 руб.)	0,041	3935,63 636,48	8,71 1,51	3 290,44	ОЗП=21,1589 ЭМ=12,0964 ЗПМ=0 МАТ=6,1205	1362	552	4	826	81,6 0,13	3,35 0,01
262	ФЕРР61-9-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки боковых поверхностей крыльца и подступенков; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (2314 руб.) СП 50% от ФОТ; (1466 руб.)	0,041	4855,32 2923,32	37,2 16,07	1 994,80	ОЗП=21,146 ЭМ=10,9448 ЗПМ=20,275 МАТ=4,0893	2886	2534	17	335	325,9 1,19	13,36 0,05
263	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: подстилы (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 (На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 105% от ФОТ; (193 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (86 руб.)	0,097	115,7 67,74	44,28 1,16	3,68	ОЗП=21,1792 ЭМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	163	139	22	2	7,38 0,1	0,72 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
264	ФССЦ-14.2.06.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Аквастун - пропитка для упрочнения цементных и бетонных поверхностей (расход 0,45 л/м ²); л	4,365	110,10		110,10	МАТ=1,8	865			865		
265	ФССЦ/г-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ ; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	15,5	3,28	3,28		ЭМ=12,21	621		621			
266	ФССЦ/г-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	1,7	42,98	42,98		ЭМ=14,07	1028		1028			
267	ФССЦ/г-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	17,2	13,38	13,38		ЭМ=12,73	2930		2930			256,31
Итого по разделу 6 Корпуса №28, 34								287789					11,91

Раздел 7. Тротуар по ул. Планетная, 32

268	ФЕР31-01-065-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Резка шва в асфальтобетонном покрытии; 100 м НР 115% от ФОТ; (17780 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (11171 руб.)	4,22	1496,25 130,74	827,50	538,01	ОЗП=21,1874 ЭМ=2,9121 МАТ=2,1281	26690	11690	10169	4831	13,59	57,95
269	ФЕР68-12-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м ³ НР 104% от ФОТ; (2890 руб.) СП 60% от ФОТ; (1667 руб.)	0,0684	4978,77 1288,05	3690,72 398,18		ОЗП=21,16 ЭМ=14,356 ЗПМ=20,2625	5488	1864	3624 552		159 39,05	10,6 2,67
270	ФЕР68-14-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании; 100 м НР 104% от ФОТ; (61987 руб.) СП 60% от ФОТ; (35762 руб.)	3,6	1478,92 589,77	889,15 94,56		ОЗП=21,1619 ЭМ=14,3987 ЗПМ=20,2622	91020	44830	46090 6898		68,26 9,4	245,74 33,84
271	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий; 100 м НР 142% от ФОТ; (65646 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (48704 руб.)	3,6	4353,58 590,51	73,02 8,7	3 690,05	ОЗП=21,1441 ЭМ=11,2006 ЗПМ=19,3132 МАТ=5,1675	116539	44949	2944 605	68646	69,8 0,65	251,28 2,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
272	ФССЦ-05.1.08.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бордюрный камень. БР100.20.8 - 360 шт. м3	5,76	1 718,22		1 718,22	МАТ=5,8932	58325			58325		
273	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня: 100 м3 НР 142% от ФОТ; (28356 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (16125 руб.)	1,54	3529,16 173,23	3338,85 278,65	17,08	ОПТ=21,1517 ЭМ=9,8075 ЗПМ=20,2757 МАТ=6,4672	56241	5643	50428 8701	170	21,6 20,6	33,26 31,72
274	ФССЦ-02.2.05.04-1772 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2; м3	121,275	114,13		114,13	МАТ=12,8986	178531			178531		
275	ФССЦ-02.2.05.04-1572 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2; м3	40,425	145,80		145,80	МАТ=12,8986	76024			76024		
276	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Резлив вязких материалов; т	0,616	39,10	39,1		ЭМ=9,4928 ЗПМ=20,2195	229		229 89		0,66	0,41
277	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумно-кационная ЭБК-1; т	0,6345	1 923,08		1 923,08	МАТ=6,891	8408			8408		
278	ФЕР27-06-020-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более: 1000 м2 НР 142% от ФОТ; (19651 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (11175 руб.)	0,77	2984,59 368,45	2385,47 263,01	230,67	ОЗП=21,1879 ЭМ=9,3954 ЗПМ=20,2286 МАТ=5,9823	24331	6011	17258 4097	1062	38,3 19,12	29,49 14,72

ПК Гранд-Смета			38													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
279	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130; т	0,0089	1 690,00		1 690,00	МАТ=13,64	205			205					
280	ФССЦ-04.2.01.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные для плотного асфальтобетона (горячие), тип Б марка I; т	78,54	519,00		519,00	МАТ=5,3326	217369			217369					
281	ФЕР27-06-020-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 НР 142% от ФОТ; (19651 руб.) СП 95%*0.85 от ФОТ; (11175 руб.)	0,77	2984,59 368,45	2385,47 263,01	230,67	ОЗП=21,1879 ЗМ=9,3954 ЗПМ=20,2286 МАТ=5,9823	24331	6011	17258 4097	1062	38,3 19,12	29,49 14,72			
282	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130; т	0,0089	1 690,00		1 690,00	МАТ=13,64	205			205					
283	ФССЦ-04.2.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные для плотного асфальтобетона (горячие), тип А, марка I; т	78,54	535,50		535,50	МАТ=5,3282	224094			224094					
284	ФЕР31-01-057-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение швов битумно-полимерно мастикой; 100 м (ОЗП=0,5; Т3=0,5) 389,42 = 985,27 - 3,4 x 175,25 НР 115% от ФОТ; (293 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (184 руб.)	0,43	373,11 16,31	38,73 4,8	318,07	ОЗП=21,1762 ЗМ=7,9341 ЗПМ=19,6155 МАТ=45,5469	6510	149	132 40	6229	1,72 3,86	0,74 1,66			
285	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство засылки из плодородного слоя земли; 100 м3 НР 80% от ФОТ; (881 руб.) СП 45%*0.85 от ФОТ; (421 руб.)	0,054	729 729		729	ОЗП=21,1333	832	832			97,20	5,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
286	ФССЦ-16.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Земля растительная; м3	5,67	135,60		135,60	МАТ=3,698	2843			2843		
287	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	178	3,28	3,28		ЗМ=12,21	7129		7129			
288	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	19,8	42,98	42,98		ЗМ=14,07	11974		11974			
289	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	197,8	13,38	13,38		ЗМ=12,73	33691		33691			
Итого по разделу 7 "Троуар по ул. Планетная, 32"								1628627					832,87
Раздел 8. Разгрузочная площадка у ангара экспедиции													135,25
290	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка песка, щебня, грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3; 1000 м3 НР 95% от ФОТ; (268 руб.) СП 50%*0,85 от ФОТ; (120 руб.)	0,016	3669	3563,26	4,34	ОЗП=21,1596 ЗМ=12,8085 ЗПМ=20,2814 МАТ=9,5414	765	34	730	1	13	0,21
291	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; на песке; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (479 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (272 руб.)	0,04	2271,41	2143,72	12,20	ОЗП=21,1478 ЗМ=9,3686 ЗПМ=20,272 МАТ=6,4672	904	98	803	3	14,4	0,56
292	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный обогащенный для строительных работ средний; м3	4,2	70,60		70,60	МАТ=11,7154	3474			3474		
													0,6
													0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
293	ФЕР27-04-001-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (1106 руб.) СП 95%*0.85 от ФОТ; (629 руб.)	0,06	3529,16 173,23	3338,86 278,65	17,08	ОЗП=21,1517 ЭМ=9,8075 ЗПМ=20,2757 МАТ=6,4672	2191	220	1965 339	6	21,6 20,6	1,3 1,24
294	ФССЦ-02.2.05.04-1772 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2; м3	4,2	114,13	114,13	114,13	МАТ=12,8986	6183			6183		
295	ФССЦ-02.2.05.04-1572 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2; м3	2,1	145,80		145,80	МАТ=12,8986	3949			3949		
296	ФЕР27-06-002-17 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средстами малой механизации, толщина слоя 20 см; 1000 м2 НР 142% от ФОТ; (4920 руб.) СП 95%*0.85 от ФОТ; (2798 руб.)	0,04	12272,97 2554,92	3667,91 557,2	6 050,14	ОЗП=21,1442 ЭМ=10,2029 ЗПМ=18,9363 МАТ=10,579	6218	2161	1497 422	2560	302 48,23	12,08 1,93
297	ФССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250); м3	8,16	665,00		665,00	МАТ=4,856	26351			26351		
298	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка арматурная сварная 100x100x6 АIII; т	0,148	7 200,00		7 200,00	МАТ=5,3029	5651			5651		
299	ФЕР15-07-003-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 (На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 105% от ФОТ; (800 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (356 руб.)	0,4	115,7 67,74	44,28 1,16	3,68	ОЗП=21,1792 ЭМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	674	574	89 2	11	7,38 0,1	2,95 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
300	ФССЦ-14.2.06.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Аквастоун - пропитка для уплотнения цементных и бетонных поверхностей (расход 0,45 л/м ²), л	18	110,10	3680,72	110,10	МАТ=1,8	3567	1172	2278	3567	155	6,67
301	ФССЦлп-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза	2,6	42,98	42,98	ЭМ=14,07	1572	1572		1572			
302	ФССЦлп-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза	25,6	13,38	13,38	ЭМ=12,73	4360	4360		4360			
		НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ											
Итого по разделу 8 Разгрузочная площадка у ангара экспедиции					80826								22,64

Раздел 9. Ремонт отмостки КЗ6 (со стороны к. 26)

303	ФЕРРб68-12-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м ³	0,043	4978,77	3680,72	115,4	ОЗП=21,16 ЭМ=14,356 ЗПМ=20,2625	3450	1172	2278	155	6,67	
		НР 104% от ФОТ; (1817 руб.) СП 60% от ФОТ; (1048 руб.)		1288,05	398,18					347	39,05	1,68	
304	ФЕРР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Работа грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами; группа грунтов: 2; 100 м ³	0,0044	1201,2	1201,2	ОЗП=21,1589	112	112	112		154,00	0,68	
		НР 80% от ФОТ; (118 руб.) СП 45% от ФОТ; (57 руб.)		1201,2									
305	ФЕРР53-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м ² ; 100 м ²	0,038	4668,83	115,4	1248,96	ОЗП=21,16 ЭМ=11,1651 ЗПМ=20,2814 МАТ=6,4652	3013	2657	49	307	397,65	15,11
		НР 86% от ФОТ; (2638 руб.) СП 70% от ФОТ; (2148 руб.)		3304,47	13,5					10	1	0,04	
306	ФССЦ-06.1.01.06-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм; 1000 шт	0,1976	1752,60	1752,60	МАТ=5,1947	1799	1799			1799		

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	307	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (58 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (26 руб.)	0,058 57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=21,1792 ЭМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	49	42	6	1	3,69 0,05	0,21
	308	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35 л/м2); т	0,00203	18 390,16	18 390,16	МАТ=4,3721	163			163		
	309	ФЕРр61-10-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки цоколей по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 2 687,52 = 2 662,22 + 2,2 x (529,41 - 517,91) НР 79% от ФОТ; (1697 руб.) СП 50% от ФОТ; (1074 руб.)	0,058 2687,52 1520,76	1,21	1 165,55	ОЗП=21,1807 ЭМ=5,6033 МАТ=4,0901	2145	1868		277	174,00	10,09
	310	ФЕР06-04-001-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стен подвалов и подпорных стен: Бетонных; 100 м3 НР 105% от ФОТ; (695 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (366 руб.)	0,008 8054,36 2674,44	1974,13 299,35	3 405,79	ОЗП=21,1808 ЭМ=11,3856 ЗПМ=18,5212 МАТ=7,1091	827	453	180 44	194	306 22,53	2,45 0,18
	311	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); м3	0,816	592,76	592,76	МАТ=5,1518	2492			2492		
	312	ФЕРр53-21-6 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков между панелями и фундаментом: вулканизующейся тиоловой или монтажной пеной; 100 м 825,91 = 3 562,21 - 5,73 x 477,54 НР 86% от ФОТ; (8625 руб.) СП 70% от ФОТ; (2951 руб.)	0,503 825,91 286,55	539,36 61,82		ОЗП=21,1805 ЭМ=4,726 ЗПМ=19,6868	4335	3053	1282 612		29,36 11,82	14,77 5,95
	313	ФССЦ-14.5.01.10-0018 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная: МАКРОFLEX PRO; л	11,25	58,58	58,58	МАТ=7,9979	5271			5271		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
314	ФЕР07-05-039-06 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство герметизации горизонтальных стыков примыкания откоски полиуретановый герметиком. 100 м 938,88 = 2 497,60 - 20,9 x 74,58 НР 155% от ФОТ; (4044 руб.) СП 100%*0,85 от ФОТ; (2218 руб.)	0,503	938,88 148,93	791,95 37,96		ОЗП=21,1802 ЗМ=3,5321 ЗПМ=19,6444 МАТ=2,5108	2972	1565	1407 375	7391	16,2 3,76	8,15 1,89
315	ФСЦ-14.5.01.06-0003 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Рабберфлекс ПРО ПУ 15 – однокомпонентный высокоэластичный полиуретановый герметик с высокой деформативной способностью; л	13,2	93,43		93,43	МАТ=5,9933	7391			7391		
316	ФЕР07-01-039-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка трещин и швов цементным составом; 100 м НР 130% от ФОТ; (11059 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (6146 руб.)	0,503	733,87 604,58		129,29	ОЗП=21,1505 МАТ=5,4575	6787	6432			74,00	37,22
317	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по вогнутой поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (1481 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (826 руб.)	0,215	358,13 201,61	71,64 2,32	84,88	ОЗП=21,1768 ЗМ=6,4423 ЗПМ=0 МАТ=19,8533	1379	918	99		21,2 0,2	4,56 0,04
318	ФСЦ-01.2.03.03-0103 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МТН); кг	32,25	9,15		9,15	МАТ=11,6612	3441			3441		
319	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство подстиляющих и выравнивающих слоев оснований; из щебня; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (693 руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ; (394 руб.)	0,0376	3529,16 173,23	3338,85 278,65	17,08	ОЗП=21,1517 ЗМ=9,8075 ЗПМ=20,2757 МАТ=6,4672	1373	138	1231 212	4	21,6 20,6	0,81 0,77
320	ФСЦ-02.2.05.04-1772 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2, м3	3,948	114,13		114,13	МАТ=12,8986	5812			5812		
321	ФЕР31-01-065-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Режа шва в асфальтобетонном покрытии; 100 м НР 115% от ФОТ; (813 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (611 руб.)	0,193	1496,25 130,74	827,50	538,01	ОЗП=21,1874 ЗМ=2,9121 МАТ=2,1281	1221	535	465	221	13,59	2,62

ПК Гранд-Смета		44												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
322	ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях: 100 м НР 142% от ФОТ; (5234 руб.) СП 95%*0.85 от ФОТ; (2976 руб.)	0,22	3168,06 590,51	73,02 8,7	2 504,53	ОЗП=21,1441 ЭМ=11,2006 ЗПМ=19,3132 МАТ=5,175	5778	2747	180 37	2851	69,8 0,65	15,36 0,14	
323	ФССЦ-05.1.08.01-0032 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Бордюрный камень. БР100.30.18 -22 шт. м3	1,144	1 718,22	1 718,22	1 718,22	МАТ=5,8932	11584			11584			
324	ФЕР27-06-002-17 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 10 см, 1000 м2 (Толщина слоя 100 мм МАТ=0,5 к расх.) НР 142% от ФОТ; (4710 руб.) СП 95%*0.85 от ФОТ; (2678 руб.)	0,0383	9247,9 2554,92	3667,91 557,2	3 025,07	ОЗП=21,1442 ЭМ=10,2029 ЗПМ=18,9363 МАТ=10,579	4728	2099	1433 404	1226	302 48,23	11,57 1,85	
325	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); м3	3,907	592,76	592,76	592,76	МАТ=5,1518	11931			11931			
326	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка арматурная сварная 100х100х5; т	0,11873	7 200,00	7 200,00	7 200,00	МАТ=5,3029	4533			4533			
327	ФЕР08-01-003-05 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 НР 122% от ФОТ; (4745 руб.) СП 80%*0.85 от ФОТ; (2645 руб.)	0,312	2164,91 445,07	143,54 6,38	1 576,30	ОЗП=21,1765 ЭМ=6,9259 ЗПМ=0 МАТ=19,7207	12950	2941	310	9699	46,8 0,55	14,6 0,17	
328	ФССЦ-12.1.02.06-0012 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Рубероид; м2	71,76	7,46	7,46	7,46	МАТ=4,5428	2432			2432			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
329	ФЕРП11-01-015-08 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/п	Железобетонные покрытия, 100 м2 НР 123% от ФОТ; (1371 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (711 руб.)	0,383	134,57 102,71	6,65 1,14	25,21	ОП=21,1762 ЗМ=7,8691 ЗМ=20,3333 МАТ=12,2078	971	833	20	118	10,8	4,14
330	ФЕРР08-18-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/п	Заполнение швов полиуретановым герметиком на всю глубину, м шва НР 104% от ФОТ; (1297 руб.) СП 60% от ФОТ; (748 руб.)	41,7	1,23 1,23			ОП=21,13	1084	1084			0,16	6,67
331	ФССЦ-14.5.01.06-0003 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/п	Рабберфлекс ПРО ПУ 15 – однокомпонентный высокоэластичный полиуретановый герметик с высокой деформативной способностью; л	6	93,43		93,43	МАТ=5,9933	3360			3360		
332	ФЕРР08-18-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/п	Заделка швов цементным раствором, м шва НР 104% от ФОТ; (1297 руб.) СП 60% от ФОТ; (748 руб.)	41,7	1,23 1,23			ОП=21,13	1084	1084			0,16	6,67
333	ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/п	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100; м3	0,417	529,41		529,41	МАТ=5,3308	1177			1177		
334	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/п	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	13,38	3,28	3,28		ЗМ=12,21	536		536			
335	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/п	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	1,4	42,98	42,98		ЗМ=14,07	847		847			
336	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/п	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	14,78	13,36	13,36		ЗМ=12,73	2517		2517			
Итого по разделу 9 Ремонт откоски КЗБ (со стороны к. 2б)								205776					204,34 16,12


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК Гранд-Смета													
Раздел 10. Корпус №30													
337	ФЕР01-02-112-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие; га НР 80% от ФОТ; (8 руб.) СП 45%*0.85 от ФОТ; (4 руб.)	0,02	161,85 16,13	161,85		ЭМ=12,8639 ЗПМ=20,2834	41		41		1,12	0,02
338	ФЕР01-02-111-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм; 100 шт НР 80% от ФОТ; (178 руб.) СП 45%*0.85 от ФОТ; (85 руб.)	0,31	25,74 25,74	25,74		ОЗП=21,1588	169	169			3,30	1,02
339	ФЕР01-02-119-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (184 руб.) СП 45%*0.85 от ФОТ; (566 руб.)	2	26,36 26,36	26,36		ОЗП=21,2185	1119	1119			3,09	6,18
340	ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2; 1000 м2 НР 80% от ФОТ; (62 руб.) СП 45%*0.85 от ФОТ; (30 руб.)	0,2	94,97 13,37	94,97		ЭМ=13,7947 ЗПМ=20,2678	262 54		262		0,99	0,2
341	ФЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Засыпка экскаваторами ям леском с ковшом вместимостью: 0,25 м3; 1000 м3 НР 95% от ФОТ; (504 руб.) СП 50%*0.85 от ФОТ; (225 руб.)	0,0276	3571,52 85,02	3486,5 577,68		ОЗП=21,1585 ЭМ=13,721 ЗПМ=20,1938	1370	50	1320 322		10,9 49,8	0,3 1,37
342	ФСЦ-02.3.01.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный обогащенный для строительных работ средний; м3	28,98	70,60	70,60		МАТ=11,7154	23970		23970			
343	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уплотнение песка трамбовками, группа грунтов: 1-2; 100 м3 НР 95% от ФОТ; (988 руб.) СП 50%*0.85 от ФОТ; (442 руб.)	0,276	348,46 106,88	241,58 26,36		ОЗП=21,2206 ЭМ=10,4011 ЗПМ=20,2629	1319	626	693 147		12,53 2,62	3,46 0,72
344	ФЕР01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Полив водой уплотняемого песка; 1000 м3 НР 95% от ФОТ; (181 руб.) СП 50%*0.85 от ФОТ; (61 руб.)	0,0276	1686,01 100,01	1342 141,52		ОЗП=21,1563 ЭМ=9,783 ЗПМ=20,1934 МАТ=6,4672	465	58	363 79	44	13,91 12,2	0,38 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
345	ФЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка песча. щебня, грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3; 1000 м3 НР 95% от ФОТ; (709 руб.) СП 50%*0,85 от ФОТ; (317 руб.)	0,02335	5470,35 <u>210,6</u>	5255,41 <u>897,84</u>	4,34	ОЗП=21,1586 ЗМ=14,1712 ЗПМ=20,194 МАТ=9,5414	1844	104	1739 <u>423</u>	1	27 <u>77,4</u>	0,63 <u>1,81</u>
346	ФЕР01-01-014-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка бетонной отмостки с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3; 1000 м3 НР 95% от ФОТ; (148 руб.) СП 50%*0,85 от ФОТ; (66 руб.)	0,0035	7618,11 <u>293,28</u>	7319,41 <u>1250,48</u>	5,42	ОЗП=21,1587 ЗМ=14,1714 ЗПМ=20,1939 МАТ=9,5498	385	22	363 <u>88</u>		37,6 <u>107,8</u>	0,13 <u>0,38</u>
347	ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (добор грунта вручную); 100 м3 НР 80% от ФОТ; (1418 руб.) СП 45%*0,85 от ФОТ; (678 руб.)	0,029	2184 <u>2184</u>			ОЗП=21,1589	1340	1340			280,00	8,12
348	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (425 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (189 руб.)	0,425	57,85 <u>33,87</u>	22,14 <u>0,58</u>	1,84	ОЗП=21,1792 ЗМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	358	305	48 <u>1</u>	5	3,69 <u>0,05</u>	1,57 <u>0,02</u>
349	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,2 л/м2); т	0,0085	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,3721	683			683		
350	ФЕР61-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки цоколей по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 2 687,52 = 2 682,22 + 2,2 x (529,41 - 517,91)	0,425	2687,52 <u>1520,76</u>	1,21	1 165,55	ОЗП=21,1807 ЗМ=5,6033 МАТ=4,0901	15719	13690	3	2028	174,00	73,95
351	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция боковая обвязочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (2928 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (1632 руб.)	0,425	368,13 <u>201,61</u>	71,64 <u>2,32</u>	84,88	ОЗП=21,1768 ЗМ=5,4423 ЗПМ=0 МАТ=19,8533	2727	1815	196	716	21,2 <u>0,2</u>	9,01 <u>0,09</u>
352	ФССЦ-01.2.03.03-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МЛТН); кг	63,75	9,15		9,15	МАТ=11,6612	6802			6802		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
353	ФЕР01-02-007-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Уплотнение грунта виброплитой; 100 м2 НР 95% от ФОТ; (192 руб.) СП 50%*0.85 от ФОТ; (86 руб.)	0,85	53,25 8,24	53,25		ЭМ=13,8111 ЗПМ=20,1851	625		625 141			0,6
354	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; из песка; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (2292 руб.) СП 95%*0.85 от ФОТ; (1269 руб.)	0,187	2271,41 115,49	2143,72 177,59	12,20	ОЗП=21,1478 ЭМ=9,3686 ЗПМ=20,272 МАТ=6,4672	4227 457		3756 673	14	14,4 13,88	2,69 2,6
355	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный обогащенный для строительных работ средний; м3	19,635	70,60		70,60	МАТ=11,7154	16240			16240		
356	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; из щебня; 100 м3 НР 142% от ФОТ; (3914 руб.) СП 95%*0.85 от ФОТ; (2225 руб.)	0,2125	3529,16 173,23	3338,85 278,65	17,08	ОЗП=21,1517 ЭМ=9,8075 ЗПМ=20,2757 МАТ=6,4672	7761 779		6958 1201	24	21,6 20,6	4,59 4,38
357	ФССЦ-02.2.05.04-1812 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2; м3	8,925	98,60		98,60	МАТ=12,8986	11351			11351		
358	ФССЦ-02.2.05.04-1772 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2; м3	8,925	114,13		114,13	МАТ=12,8986	13139			13139		
359	ФССЦ-02.2.05.04-1572 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2; м3	4,4625	145,80		145,80	МАТ=12,8986	8392			8392		
360	ФЕР27-06-002-17 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 10 см; 1000 м2 (Толщина слоя 100 мм МАТ=0,5 к расх.) НР 142% от ФОТ; (10454 руб.) СП 95%*0.85 от ФОТ; (5945 руб.)	0,085	9247,9 2554,92	3667,91 557,2	3 025,07	ОЗП=21,1442 ЭМ=10,2029 ЗПМ=18,9363 МАТ=10,579	10493 4592		3181 897	2720	302 48,23	25,67 4,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПК Гранд-Смета												
361	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), м3	9,35	592,76		592,76	МАТ=5,1518	28553	10	11	12	13	14
362	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сетка арматурная сварная 100х100х5, т	0,2635	7 200,00		7 200,00	МАТ=5,3029	10061			10061		
363	ФЕР08-01-003-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гидроизоляция стен, фундамента: боковая оштукатуренная по выровненной поверхности бутровой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя; 100 м2	0,85	2164,91 445,07	143,54 6,38	1 576,30	ОЗП=21,1765 ЗМ=6,9259 ЗПМ=0 МАТ=19,7207	35279	8011	845	26423	46,8 0,55	39,78 0,47
364	ФССЦ-12.1.02.06-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Рубероид, м2	195,5	7,46		7,46	МАТ=4,5428	6625			6625		
365	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий; 100 м2	0,85	134,57 102,71	6,65 1,14	25,21	ОЗП=21,1762 ЗМ=7,8691 ЗПМ=20,3333 МАТ=12,2078	2155	1849	44 20	262	10,8 0,1	9,18 0,09
366	ФЕР08-18-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заполнение швов полиуретановым герметиком на всю глубину; м шва	85	1,23	1,23		ОЗП=21,13	2209	2209			0,16	13,60
367	ФССЦ-14.5.01.06-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Рабберфлекс ПРО ПУ 15 – однокомпонентный высокоэластичный полиуретановый герметик с высокой деформативной способностью; л	9	93,43		93,43	МАТ=5,9933	5040			5040		
368	ФЕР08-18-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка швов цементным раствором; м шва	42,5	1,23	1,23		ОЗП=21,13	1105	1105			0,16	6,80
		НР 104% от ФОТ; (1322 руб.) СП 80% от ФОТ; (763 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
369	ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100, м3	0,425	529,41	529,41	529,41	МАТ=5,3308	1199			1199		
370	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	31,99	3,28	3,28		ЭМ=12,21	1281		1281			
371	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	8,5	42,98	42,98		ЭМ=14,07	5140		5140			
372	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	84,89	13,38	13,38		ЭМ=12,73	14459		14459			
Итого по разделу 10 Корпус №30								352939					257,57
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													24,73
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								4029745	621272	543263	2865210		3413,76
Накладные расходы								4318153	781091	671852	2865210		4286,9
Сметная прибыль								1009890					
Итого								578089					
В том числе:								5906132					4286,9
Материалы													370,97
Машины и механизмы													
ФОТ								2865210					
Накладные расходы								671852					
Сметная прибыль								866776					
НДС 20%								1009890					
ВСЕГО по смете								578089					
								1181226,4					
								7087358,4					4286,9
													370,97

Составил:  /Сухарева А.С./
[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]