

ГДАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЭИК"

О.К. Пегинцева

2020 г.

Форма № 4

АО "НПО НИИИП-НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на

Ремонт бетонных полов в корпусе №10 на отметке +0,000 в осях Б-В/11-12; г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 253 562,00 руб.
 Средства на оплату труда 147 770,00 руб.
 Сметная трудоемкость 758,64 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
Демонтаж													
1	ФЕР31-01-065-02	Резка затвердевшего покрытия армированными участками длиной от 0,1 до 20 м на различном швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм, 100 м	0,44	1496,25	827,50	538,01	0,31	2783	1219	1060	504	13,59	5,98
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 115% от ФОТ; (2177 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (1368 руб.)		130,74		МАТ=2,1281							
2	ФЕР46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов (3000*1500*100мм, 2шт); м3	0,9	438,22	294,96	22,45	0,31	6892	2303	4250	139	13,32	1,99
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 110% от ФОТ; (2913 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (1576 руб.)		120,81		ОЗП=21,181 ЗМ=16,0107 МАТ=6,8881							


ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕР11-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (типа "Брекия"), 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 123% от ФОТ; (36092 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (18706 руб.)	0,951	1317,12 1035,5	281,62 50,75		ОЗП=21,146 ЭМ=8,2641 ЗПМ=18,8997 МАТ=12,9669	23037	20824	2213 912		115,44 4,38	109,78 4,17
4	ФЕР957-2-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий полов: железобетонных; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (18042 руб.) СП 68% от ФОТ; (15335 руб.)	0,951	2000,71 948,54	1052,17 24,3		ОЗП=21,2203 ЭМ=15,7722 ЗПМ=20,2814	34924	19142	15782 469		111,2 1,8	105,75 1,71
5	ФЕР969-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Загривание строительного мусора в мешки; т НР 78% от ФОТ; (5127 руб.) СП 50% от ФОТ; (3287 руб.)	36,486	23,81 7,41		16,40	ОЗП=21,143 МАТ=13,078	13542	5716		7826	1,03	37,58
6	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	36,486	42,98	42,98		ЭМ=14,07	22064		22064			
Устройство пола													
7	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (толщ.50мм); м3 НР 123% от ФОТ; (7268 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (3767 руб.)	5,22	79,09 28,71	50,01 5,54		ОЗП=21,1487 ЭМ=8,5654 ЗПМ=20,2346 МАТ=6,4054	5418	3170	2236 586		3,24 0,55	16,91 2,87
8	ФССЦ-02.2.05.04-0090 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм; м3	6,786	151,28		151,28	МАТ=7,8632	8072			8072		
9	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство пароизоляции из полистироловой пленки в один слой настих; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (1246 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (646 руб.)	1,044	1522,8 29,43	1,31 0,23		ОЗП=21,2191 ЭМ=12,2595 ЗПМ=0 МАТ=1,6882	3298	652	17	2629	3,45 0,02	3,6 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ФЕР06-03-004-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство отсечек металл. т НР 105% от ФОТ; (1196 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ; (629 руб.)	0,18898	210,04 181,4	28,64 4,09		ОЗП=21,1803 ЗМ=11,6411 ЗПМ=9,1879	789	726	63 7		20 0,33	3,78 0,06
11	ФССЦ-08.3.1(1-01-0047) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Швеллеры № 10П (10-ти кратная оборачиваемость); т	0,189	586,39		586,39	МАТ=8,1753	906			906		
12	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок; т НР 105% от ФОТ; (760 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ; (400 руб.)	0,19314	429,97 111,99	32,38 4,71	285,60	ОЗП=21,1513 ЗМ=11,6382 ЗПМ=9,3014 МАТ=4,913	801	457	73 8	271	12,64 0,38	2,44 0,07
13	ФССЦ-08.4.02.03-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-1, диаметр 4 мм; т	0,2221	8 817,17		8 817,17	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	10418			10418		
14	ФЕР1-01-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (общая толщина 120 мм); 100 м2 НР 123% от ФОТ; (14381 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (7454 руб.)	1,044	455,09 317,6	128,95 22,28	8,54	ОЗП=21,169 ЗМ=8,134 ЗПМ=20,2856 МАТ=6,4672	8172	7019	1095 471	58	40 1,93	41,76 2,01
15	ФЕР1-01-015-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01; 100 м2 (поправка на толщ. 120мм ПЗ=18 (ОЗП=18; ЗМ=18 к раск.; ЗПМ=18; МАТ=18 к раск.; ТЗ=18; ТЗМ=18)) НР 123% от ФОТ; (8304 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (4304 руб.)	1,044	261,9 148,68	113,22 46,26		ОЗП=21,1661 ЗМ=13,9842 ЗПМ=20,2412	4938	3285	1653 978		18,72 3,42	19,54 3,57
16	ФССЦ-04.1.02.05-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300), м3	12,779	700,00		700,00	МАТ=4,8405	43300			43300		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ФЕР11-01-015-07 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (26427 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (13697 руб.)	1,044	689,44 625,83	47,31	16,30	ОЗП=21,1808 ЭМ=12,7927 ЗПМ=20,2567 МАТ=8,6486	14618	13839	632	147	69,00	72,04
18	ФЕР11-01-044-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов; 100 м НР 123% от ФОТ; (1504 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (780 руб.)	0,31	878,95 80,69	688,48 37,92	109,78	ОЗП=21,1601 ЭМ=2,6635 ЗПМ=20,2172 МАТ=5,887	1298	529	568 238	201	9,71 2,81	3,01 0,87
19	ФЕР11-01-045-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм (толщ.5мм); 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 123% от ФОТ; (99358 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (20399 руб.)	1,044	989 931,67	57,33 2,97	112,78	ОЗП=21,1571 ЭМ=29,7845 ЗПМ=9,2188 МАТ=3,5848	22361	20579	1782 29	21924	80,04 0,24	83,56 0,25
20	Текущая стоимость	Пропитка ЭП "Радуга-020" (расход:350гр/м2) (Ц:688/1,2/5,32); кг	36,54	112,78		112,78	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	21924			21924		
21	Текущая стоимость	Эмаль ЭП "Радуга-20" RAL 7004 (расход: 1.6 кг/м2/1мм)(Ц:642/1,2/5,32); кг	835,2	105,84		105,84	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	470276			470276		
22	ФЕР12-01-010-01 Прим. Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (нащельники для наливных полов с полимерным покрытием, шир 150мм); 100 м2 983,18 = 7 367,18 - 0,57 x 11 200,00 НР 120% от ФОТ; (3396 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (1564 руб.)	0,1032	983,18 829,12	21,88 3,51	132,18	ОЗП=21,2203 ЭМ=11,5356 ЗПМ=15,6011 МАТ=5,1924	1913	1816	26 6	71	97,2 0,27	10,03 0,03
23	ФССИ-08.3.05.05-0061 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 2,0 мм; Т	0,162024	9 925,75		9 925,75	МАТ=6,2677	10080			10080		
Итого по разделу 1								1044635					734,58
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								731624	101276	53514	576834		24,06
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								782539	142080	63625	576834		15,63
								5690					734,58
													24,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накладные расходы							168187					
	Сметная прибыль							93909					
	Итого							1044695					734,58
	В том числе:												24,06
	Материалы							576834					
	Машины и механизмы							63625					
	ФОТ							147770					
	Накладные расходы							168187					
	Сметная прибыль							93909					
	НДС 20%							208927					
	ВСЕГО по смете							1253562					734,58
													24,06

Составил:  /Сухарева А.С./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

