

СОГЛАСОВАНО/Начальник Б-703 АО "НПО НИИП-НЭИК"

О.К. Пчелинцева

2020 г.

АО "НПО НИИП-НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(покальная смета)

на

Ремонт волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на участке: р.п. Дорогино, ул. Майская, д. 2 - КПГ испытательного полигона и организации канала связи: р.п. Дорогино, ул. Майская, д. 2 - ул. Планетная, д. 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 2 361 211,20 руб.
 Средства на оплату труда 253 968,00 руб.
 Сметная трудоемкость 1 491,13 чел. час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на еднц.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1.														
1	ФЕР01-02-057-03 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтоз. 3; 100 м3 НР 80% от ФОТ; (10494 руб.) СП 45%*0,85 от ФОТ; (5018 руб.)	0,324	1934,4 1934,4	2282,45 286,95	6,07	ОП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	11407	11407	2601 705	4	200,68 21,4	27,09 2,89	80,35
2	ФЕР22-01-021-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм, км НР 130% от ФОТ; (7994 руб.) СП 89%*0,85 от ФОТ; (4652 руб.)	135	4152,84 1864,32	2282,45 286,95	6,07	ОП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	7186	4581	2601 705	4	200,68 21,4	27,09 2,89	80,35
3	ФССП-24.3.03.15-0201 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы полиэтиленовые (32 мм), м	135	30,60		30,60	ОП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	24395			24395			
4	ФЕРм10-06-046-08 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода: 100 м кабеля НР 120% от ФОТ; (5586 руб.) СП 70% от ФОТ; (3259 руб.)	1,35	498,97 155,25	327,04 34,22	16,68	ОП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	7674	3814	3726 841	134	15 2,95	20,25 3,98	20,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕРМ10-06-048-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей кабелеукладчиком в грунтах: III группы; км трассы НР 120% от ФОТ; (68225 руб.) СП 70% от ФОТ; (39798 руб.)	2,709	17589,9 507,15	17052,61 646	10,14	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	415057	25004	388890 31850	163	49 50	132,74 135,45
6	ФЕРМ10-06-048-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Предварительная прокладка грунта IV группы кабелеукладчиком; км трассы (ОП п.1.10.93 Предварительная прокладка грунта IV группы кабелеукладчиком ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 120% от ФОТ; (1110 руб.) СП 70% от ФОТ; (648 руб.)	0,063	12301,98 355,01	11936,83 452,2	10,14	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	6758	407	6347 518	4	34,3 35	2,16 2,21
7	ФЕРМ22-01-021-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм; км НР 130% от ФОТ; (3912 руб.) СП 89% от ФОТ; (2276 руб.)	0,063	4498,1 1928,98	2559,43 324,37	9,69	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	3576	2212	1361 372	3	207,64 24,18	13,08 1,52
8	ФССЦ-24.3.03.15-0201 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полиэтиленовые (63 мм); м	63	30,60		30,60	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	11384			11384		
9	ФЕРМ10-06-048-08 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода; 100 м кабеля НР 120% от ФОТ; (2606 руб.) СП 70% от ФОТ; (1520 руб.)	0,63	498,97 155,25	327,04 34,22	16,68	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	3581	1780	1739 392	62	15 2,95	9,45 1,86
10	ФЕРМ10-06-048-05 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка опознавательной ленты; км кабеля (ОП п.1.10.92 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) НР 100% от ФОТ; (4776 руб.) СП 65% от ФОТ; (3104 руб.)	3	659,93 57,34	601,44 30,12	1,15	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	18380	3131	15228 1645	21	5,7 2,4	17,1 7,2
11	ФССЦ-01.7.06.08-0008 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Лента сигнальная "Оптика" ЛСО 70; 100 м	30	8,84		8,84	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1566			1566		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР01-01-014-06 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м ³ , группа грунтов 3, 1000 м ³	0,0096	7618,11 293,28	7319,41 1250,48	5,42	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	645	51	593 218	1	37,6 107,8	0,36 1,03
13	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Защелка вручную граншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2; 100 м ³	5,0769	729 729	1418,66 21,79	5,42	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	67359	67359			97,20	493,47
14	ФЕР04-01-079-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН); шт	2	1424,43 5,77	1418,66 21,79	0,88	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	24157	210	23947 793		0,6 1,78	1,2 3,56
15	ФЕР04-01-080-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН); шт	2	582,43 2,5	579,93 6,53	0,88	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	9880	91	9789 238		0,26 0,52	0,52 1,04
16	ФЕР04-01-086-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Ду = 110 мм длиной до 700 м; м	36	1094,14 10,17	1083,09 19,47	0,88	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	335936	6653	329086 12757	187	0,93 1,49	33,48 53,64
17	ФССЦ-01.4.03.01-0001 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Бентонит Premium Gel; кг	284,4	9,87		9,87	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	16578			16578		
18	ФССЦ-01.4.03.03-0011 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Полимер New-drill plus; т	0,0158	82 909,09		82 909,09	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	7736			7736		
19	ФССЦ-24.3.03.15-0201 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы полиэтиленовые (53 мм); м	36	30,60		30,60	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	6505			6505		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФЕРм10-06-048-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода; 100 м кабеля НР 120% от ФОТ; (1489 руб.) СП 70% от ФОТ; (869 руб.)	0,36	498,97 155,25	327,04 34,22	16,68	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	2046	1017	994 224	35	15	5,4 1,06
21	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 95% от ФОТ; (506 руб.) СП 65% от ФОТ; (346 руб.)	0,21	156,33 139,54		16,79	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	554	533		21	15,20	3,19
22	ФССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" Диаметр: 20 мм; м Труба стальная для слаботоковых сетей, требующих экранирования, с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм; 100 м 668,03 = 792,03 - 0,0026 x 13 232,00 - 0,0058 x 5 817,58 - 0,00514 x 9 550,01 - 0,024 x 282,03 НР 100% от ФОТ; (447 руб.) СП 65% от ФОТ; (291 руб.)	21	1,24		1,24	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	154			154		
23	ФЕРм10-06-036-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба стальная для слаботоковых сетей, требующих экранирования, с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм; 100 м 668,03 = 792,03 - 0,0026 x 13 232,00 - 0,0058 x 5 817,58 - 0,00514 x 9 550,01 - 0,024 x 282,03 НР 100% от ФОТ; (447 руб.) СП 65% от ФОТ; (291 руб.)	0,05	668,03 489,44	86,42 2,67	92,17	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	509	445	36 2	28	56 0,23	2,8 0,01
24	ФССЦ-23.3.05.02-0028 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 20 мм, толщина стенки 1,0 мм; м	5	16,74		16,74	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	494			494		
25	ФЕРм10-06-048-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода; 100 м кабеля НР 120% от ФОТ; (1076 руб.) СП 70% от ФОТ; (628 руб.)	0,26	498,97 155,25	327,04 34,22	16,68	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1478	735	718 162	25	15	3,9 0,77
26	ФЕР46-03-009-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см; 100 шт НР 110% от ФОТ; (275 руб.) СП 70% от ФОТ; (149 руб.)	0,02	1717,04 686,66	1 030,38		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	424	250	174		74,80	1,50
27	ФЕРм10-06-034-27 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметизация канала кабельной канализации: свободного; канал НР 100% от ФОТ; (35 руб.) СП 65% от ФОТ; (23 руб.)	2	91,28 0,96		90,32	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1102	35		1067	0,10	0,20

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ФЕРМ10-06-058-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж прямых муфт для волоконно-оптических кабелей в колодце, емкость оптических волокон: 32, шт НР 100% от ФОТ: (3922 руб.) СП 65% от ФОТ: (2949 руб.)	2	158,4 107,75	38,12	12,53	OSП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	4714	3922	643	149	8,34	16,68
29	ФЕРМ08-02-172-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кожуки защитные для кабельных муфт, шт 16,36 = 32,46 - 0,0001 x 161 000,00 НР 95% от ФОТ: (343 руб.) СП 65% от ФОТ: (235 руб.)	2	16,36 8,93	7,25	0,18	OSП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	450	325	122 36	3	0,95 0,08	1,9 0,16
30	ФЕР27-03-008-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных; 100 м3 НР 142% от ФОТ (руб.) СП 95%*0,85 от ФОТ	0,00004	1766,29 447,88	1318,41 167,81		OSП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1		1		57,42 12,43	
31	ФЕР06-01-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подливки толщиной 20 мм, 100 м2 НР 105% от ФОТ: (18 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ: (9 руб.)	0,002	600,32 410,65	13,47 1,66	176,20	OSП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	17	15		2	45,78 0,13	0,09
32	ФССЦ-04.1.02.01-0093 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100); м3	0,0041	486,97		486,97	OSП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	11			11		
33	ФЕРМ10-06-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка: столбика заземления для линии связи; шт НР 120% от ФОТ: (6925 руб.) СП 70% от ФОТ: (4040 руб.)	16	312,84 16,34	33,26 3,48	263,24	OSП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	34121	4758	4491 1013	24872	2 0,3	32 4,8
34	ФЕРМ10-06-066-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Измерение на кабельной площадке затухания зонного волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 16 (прим. в 2х направлениях); участок НР 100% от ФОТ: (1730 руб.) СП 65% от ФОТ: (1125 руб.)	2	57,28 47,52	8,81	0,95	OSП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1890	1730	149	11	3,35	6,70
35	ФЕРМ10-06-065-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 16 (прим. в 2х направлениях); участок НР 100% от ФОТ: (1397 руб.) СП 65% от ФОТ: (908 руб.)	2	48,81 38,38	9,66	0,77	OSП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1569	1397	163	9	2,39	4,78

Материалы, не учтенные расценками

ПК Гранд-Смета		3			6			9			11			13			14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
36	Текущая стоимость	Кабель оптический ТОС-П-16У-7кН; км	3,054	53 614,55		53 614,55		163739			163739								
37	Текущая стоимость	Муфта МТОК-ЛВ/108-1К73645-К ССД; шт	2	2 834,08		2 834,08		5668			5668								
38	Текущая стоимость	Муфта пластмассовая защитная МПЗ ССД; шт	2	2 623,45		2 623,45		5247			5247								
39	Текущая стоимость	Герметик для заливки МПЗМЧЗ; шт	2	859,16		859,16		1718			1718								
Итого по разделу 1								1636984									1007,83		
																	237,1		


Раздел 2.

40	ФЕРм10-06-035-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг, 100 м кабеля 1 023,26 = 1 165,31 - 0,002 x 68,00 - 0,0066 x 13 900,00 - 0,018 x 903,44 - 0,0253 x 164,00 - 2,48 x 12,00 НР 100% от ФОТ; (25304 руб.) СП 65% от ФОТ; (16448 руб.)	9	1023,26 132,9	206,2 21,58	684,16	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	73793	21769	15663 3535	36361	15	135 16,74
41	ФЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Зажим наборный без кожура; 100 шт НР 95% от ФОТ; (2069 руб.) СП 65% от ФОТ; (1416 руб.)	0,3	818,56 396,34	19,41 2,51	402,81	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	2927	2164	49 14	714	41,2 0,2	12,36 0,06
42	ФЕРм10-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкафа, масса: до 100 кг, шт НР 80% от ФОТ; (3200 руб.) СП 60% от ФОТ; (2400 руб.)	3	147,08 69,95	31,96 3,32	45,17	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	5429	3819	809 181	801	8,2 0,33	24,6 0,99
43	ФЕРм08-02-307-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Узел подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине; Узел НР 95% от ФОТ; (2965 руб.) СП 65% от ФОТ; (2022 руб.)	15	50,3 7,34	42,81 4,05	0,15	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	7437	2004	5420 1106	13	0,8 0,3	12 4,5
44	ФЕРм10-06-060-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8; шт НР 100% от ФОТ; (1166 руб.) СП 65% от ФОТ; (758 руб.)	2	47,61 32,04	12,99	2,58	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1416	1166	219	31	2,48	4,96
45	ФЕРм10-01-001-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плата разного назначения с подготовкой места установки, медиаконвертер; шт НР 80% от ФОТ; (758 руб.) СП 60% от ФОТ; (568 руб.)	1	72,51 50,02	18 2,01	4,49	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1089	910	152 37	27	5,2 0,2	5,2 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ФЕРМ10-02-051-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перемишки кабельные длиной. До 6 м. 100 перемишек НР 80% от ФОТ; (67 руб.) СП 60% от ФОТ; (50 руб.)	0,02	235,5 230,88			ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	85	84			24,00	0,48
47	ФЕР34-02-077-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр. опр железобетонных; т. км НР 100% от ФОТ; (815 руб.) СП 65% от ФОТ; (450 руб.)	3	45,24 7,3	37,94 5,22		ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1359	399	960 285		0,91 0,43	2,73 1,29
48	ФЕРМ10-06-065-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 8; участок НР 100% от ФОТ руб.) СП 65% от ФОТ	0	37,6 31,97	4,99	0,64	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32					1,95	
Материалы, не учтенные расценками													
49	Текущая стоимость	Кабель оптический ОКПК-0,22-4 (С.652.Д); м	900	35,70		35,70		32130			32130		
50	Текущая стоимость	Зажим натяжной ОДМАС-22 (7*16*220); шт	30	41,65		41,65		1250			1250		
51	Текущая стоимость	Шкаф антивандальный 6У (в300*450*ш600); шт	1	3 434,08		3 434,08		3434			3434		
52	Текущая стоимость	Узел крепления подерживающий УК-ОК-01; шт	15	47,60		47,60		714			714		
53	Текущая стоимость	Скрепка для монтажной ленты НС-20-Т (с зубьями); шт	15	11,90		11,90		179			179		
54	Текущая стоимость	Лента монтажная С201 20*50 (серый бокс); шт	1	2 023,00		2 023,00		2023			2023		
55	Текущая стоимость	Кросс оптический ШКО-С-1У-8-SC; шт	2	746,03		746,03		1492			1492		
56	Текущая стоимость	Кассета КУ-01; шт	2	47,60		47,60		95			95		
57	Текущая стоимость	Крышка кассеты КУ-01; шт	2	29,75		29,75		60			60		
58	Текущая стоимость	Адаптер оптический SC/APC; шт	8	17,85		17,85		143			143		
59	Текущая стоимость	Питейл ШСО-SC/APC-9/125-0,9-1,5; шт	8	47,60		47,60		381			381		
60	ФЕРМ10-06-060-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8; шт НР 100% от ФОТ; (1166 руб.) СП 65% от ФОТ; (758 руб.)	2	47,61 32,04	12,99	2,58	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1416	1166	219	31	2,48	4,96
61	ФЕРМ10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отдельно устанавливаемый; преобразователь или блок питания; шт НР 80% от ФОТ; (3120 руб.) СП 60% от ФОТ; (2340 руб.)	2	187,3 103,14	36 4,02	48,16	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	4931	3754	608 146	569	9,3 0,4	18,6 0,8

ПК Гранд-Смета		3			8			14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	Текущая стоимость	Кросс ШКОС-Л-1U/2-8-SC/SM-8-SC/UFS; шт	2	7 801,15		7 801,15		15602			15602		
63	Текущая стоимость	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 19", 12U (600x650), ШТ-НСр-12U-600-650-С дверь стекло ССД; шт	2	7 426,14		7 426,14		14852			14852		
64	Текущая стоимость	Органайзер кабельный горизонтальный 4 жолыца ОКГ-19"-1U-Ч черный ССД; шт	4	209,44		209,44		838			838		
65	Текущая стоимость	ИБП APC Smart C, 1000VA, 600W, IEC, черный (SMC1000I-2U)	2	44 744,00		44 744,00		89488			89488		
Итого по разделу 2								330692					221,3
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1468229	179107	815897	473225		24,9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										57070			245,76
Итого								1574263	193056	907982	473225		1229,13
Итого										60912			262
Накладные расходы								254045					
Сметная прибыль								139368					
Итого								1967676					1229,13
В том числе:													
Материалы								473225					
Машины и механизмы								907982					
ФОТ								253968					
Накладные расходы								254045					
Сметная прибыль								139368					
НДС 20%								393535,2					
ВСЕГО по смете								2361211,2					1229,13
Итого													262

Составил:

 /Сухарева А.С./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____/_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]