

АО "НПО НИИП-НЗМК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на Ремонт водосточных труб дворовых фасадов: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 111 038,40 руб.
 Средства на оплату труда 15 609,00 руб.
 Сметная трудоемкость 53,08 чел. час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалов	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Дворовый фасад правого крыла														
1	ФЕРр58-10-6 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей; 100 шт	0,01	886,54	5,26	486,58	ОЗП=21,2205 ЭМ=12,2148 ЗПМ=0	87	82	1	4	45,1	0,08	0,45
		НР 83% от ФОТ; (78 руб.) СП 65% от ФОТ; (61 руб.)		384,7	0,93									
2	ФССЦ- 08.1.02.07-0007 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Воронки выпускные МП, диаметр 160 мм, оцинковка; шт	1	220,46		220,46	МАТ=2,1559	475			475			
3	ФЕРр58-10-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли; 100 м	0,2	324,67	8,54	2,23	ОЗП=21,2206 ЭМ=12,2259 ЗПМ=0	1354	1332	21	1	36,8	0,13	7,36
		НР 83% от ФОТ; (1272 руб.) СП 65% от ФОТ; (996 руб.)		313,9	1,51									0,03
4	ФССЦ- 08.1.02.07-0117 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Прямое звено трубы Ø160 мм из оцинкованной кровельной стали 1,25 мм; шт	20	104,82		104,82	МАТ=2,7099	5681			5681			

ПК Гранд-Смета		2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	ФЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей; 100 шт НР 83% от ФОТ; (370 руб.) СП 65% от ФОТ; (290 руб.)	0,04	628 457,21	5,26 0,93	165,53	ОЗП=21,2202 ЭМ=12,2148 ЗПМ=0	397	388	3	6	53,6 0,08	2,14	
6	ФССЦ- 08.1.02.07-0068 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка; шт	4	75,90		75,90	MAT=2,6851	815			815			
7	ФЕРр58-10-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена: отливы (отметы) водосточных труб; 100 шт НР 83% от ФОТ; (78 руб.) СП 65% от ФОТ; (61 руб.)	0,01	886,54 384,7	5,26 0,93	496,58	ОЗП=21,2205 ЭМ=12,2148 ЗПМ=0	87	82	1	4	45,1 0,08	0,45	
8	ФССЦ- 07.2.07.13-0141 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 160 мм; шт	1	35,90		35,90	MAT=5,41	194			194			
9	ФСЭМ-91.06.09- 001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вышки телескопические 25 м; маш.-ч НР 65% от ФОТ; (1068 руб.) СП 40% от ФОТ; (657 руб.)	6	142,70	142,7 13,5		ЭМ=9,6087 ЗПМ=20,2814	8227		8227 1643			11,96 0,03	
Итого по разделу 1 Дворовый фасад правого крыла								22537						

Раздел 2. Дворовый фасад радуса		2												
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
10	ФЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена: воронки водосточных труб с земли, лестниц или подмостей; 100 шт НР 83% от ФОТ; (234 руб.) СП 65% от ФОТ; (183 руб.)	0,03	886,54 384,7	5,26 0,93	496,58	ОЗП=21,2205 ЭМ=12,2148 ЗПМ=0	262	245	2	15	45,1 0,08	1,35	
11	ФССЦ- 08.1.02.07-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Воронки выпускные МП, диаметр 160 мм, оцинковка; шт	3	220,46		220,46	MAT=2,1559	1426			1426			
12	ФЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей; 100 шт НР 83% от ФОТ; (1111 руб.) СП 65% от ФОТ; (870 руб.)	0,12	628 457,21	5,26 0,93	165,53	ОЗП=21,2202 ЭМ=12,2148 ЗПМ=0	1192	1164	8	20	53,6 0,08	6,43 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФССЦ-08.1.02.07-0068 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка; шт	12	75,90		75,90	МАТ=2,6851	2446			2446		
14	ФЕРР58-10-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Смена: прямые звеньев водосточных труб с землп; 100 м М НР 83% от ФОТ; (4577 руб.) СП 65% от ФОТ; (3585 руб.)	0,72	324,67 313,9	8,54 1,51	2,23	ОЗП=21,2206 ЗМ=12,2259 ЗПМ=0	4873	4796	75	2	36,8 0,13	26,5 0,09
15	ФССЦ-08.1.02.07-0117 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Прямое звено трубы Ø160 мм из оцинкованной кровельной стали 1,25 м; шт	72	104,82		104,82	МАТ=2,7099	20452			20452		
16	ФЕРР58-10-5 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб; 100 шт НР 83% от ФОТ; (234 руб.) СП 65% от ФОТ; (183 руб.)	0,03	886,54 384,7	5,26 0,93	496,58	ОЗП=21,2205 ЗМ=12,2148 ЗПМ=0	262	245	2	15	45,1 0,08	1,35
17	ФССЦ-07.2.07.13-0141 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Отливыв (отметы) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 160 мм; шт	3	35,90		35,90	МАТ=6,41	583			583		
18	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Вышки телескопические 25 м; маш.-ч НР 65% от ФОТ; (2848 руб.) СП 40% от ФОТ; (1752 руб.)	16	142,70	142,7 13,5		ЗМ=9,6087 ЗПМ=20,2814	21939		21939			
Итого по разделу 2 Дворовый фасад радиуса								69995					40,97
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								70752	8334	30279	32139		0,12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								72020	9585	30296	32139		0,13
Накладные расходы								11872		6024			0,15
Сметная прибыль								8640					
Итого								92532					52,93
В том числе:													
Материалы								32139					0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ПК Гранд-Смета												
	Машины и механизмы							30296					
	ФОТ							15609					
	Накладные расходы							11872					
	Сметная прибыль							8640					
	НДС 20%							18506,4					
	ВСЕГО по смете							111038,4					52,93
													0,15

Составил:  /Сухарева А.С./
 [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
 [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИПГ-НЗМК"

О.К. Пчеллидзе

2020 г.

Форма № 4

АО "НПО НИИПГ-НЗМК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальный смета)

на

Устройство электроподогрева карниза дворовых фасадов: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	447 664,80	руб.
Средства на оплату труда	65 176,00	руб.
Сметная трудоемкость	302,63	чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	оплаты труда		Всего	оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Дворовый фасад правого крыла													
1	ФЕРм11-06-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штук и пульты, масса: до 50 кг, шт НР 80% от ФОТ, (906 руб.) СП 60% от ФОТ, (680 руб.)	1	152,44 45,63	9,3 0,89	97,51	ОЗП=21,1507 ЭМ=11,2248 ЗПМ=12,3033 МАТ=7,4312	152	46	9	97	5,15 0,07	5,15 0,07
2	ФССЦ-62.1.02.23-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штук ШУ обогрева кровли, шт	1	56 816,33		56 816,33	МАТ=0,214	56816			56816		
3	ФЕРм08-02-394-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм ² , 100 м НР 95% от ФОТ, (9081 руб.) СП 65% от ФОТ, (6213 руб.)	0,78	858,24 499,33	92,84 10,54	266,07	ОЗП=21,1656 ЭМ=11,5272 ЗПМ=10,9108 МАТ=3,6485	669	389	72	208	53,12 0,84	41,43 0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФССЦ- 21.1.05.04-0003 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель саморегулируемый греющий 30 Вт/м 31 VR2-T для защиты от замерзания трубопроводов диаметром 50-100 мм; м	78	119,27		119,27	MAT=2,89	9303			9303		
5	ФССЦ- 20.1.02.19-0012 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Трос стальной в плб 2/3; м	78	12,03		12,03	MAT=1,01	938			938		
6	ФССЦ- 25.2.01.06-0016 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Зажим крепежный СР-2-50; шт	54	29,00		29,00	MAT=1,714	1566			1566		
7	ФССЦ- 25.2.01.06-0017 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Зажим крепежный СР/Т 40.1-25; шт	110	30,50		30,50	MAT=0,98	3355			3355		
8	ФССЦ- 18.5.08.06-0003 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Накладка радиусная ТС.03 Ц; шт	1	24,43		24,43	MAT=21,72	24			24		
9	ФЕРМ08-02-409- 09 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола; 100 м НР 95% от ФОТ; (988 руб.) СП 65% от ФОТ; (675 руб.)	0,31	156,33 139,64		16,79	ОЗП=21,1758 MAT=11,8052	48	43		5	15,20	4,71
10	ФССЦ- 24.3.03.05-0023 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные, номинальный внутренний диаметр 25 мм; м	31	7,92		7,92	MAT=3,044	246			246		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФЕРм08-02-394-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гофротруба, подвешиваемая на тросе; 100 м НР 95% от ФОТ: (4456 руб.) СП 65% от ФОТ: (3049 руб.)	0,38	856,24 499,33	92,84 10,54	266,07	ОЗП=21,1658 ЭМ=11,5272 ЗПМ=10,9108 МАТ=3,6485	326	190	35 4	101	53,12 0,84	20,19 0,32
12	ФССЦ-20.1.02.19-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трос стальной в пло 2/3; м	38	12,03		12,03	МАТ=1,01	457			457		
13	ФССЦ-24.3.03.05-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные, номинальный внутренний диаметр 25 мм, м	38	7,92		7,92	МАТ=3,044	301			301		
14	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м НР 95% от ФОТ: (603 руб.) СП 65% от ФОТ: (344 руб.)	0,38	87,29 59,13	5,43 0,76	22,69	ОЗП=21,1645 ЭМ=11,559 ЗПМ=10,8026 МАТ=20,5504	33	22	2	9	6,29 0,06	2,39 0,02
15	ФССЦ-21.2.03.03-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Провод силовой гибкий ПВС 3x2,5; 1000 м	0,038	6 792,16		6 792,16	МАТ=8,7823	258			258		
16	ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2; 100 м НР 95% от ФОТ: (603 руб.) СП 65% от ФОТ: (413 руб.)	0,31	131,51 84,22	10,86 1,51	36,43	ОЗП=21,1669 ЭМ=11,5581 ЗПМ=10,8807 МАТ=16,4891	41	26	3	12	8,96 0,12	2,78 0,04
17	ФССЦ-21.1.06.10-0408 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х40к(Н, РЕ)-1000; 1000 м	0,031	31 015,17		31 015,17	МАТ=4,6286	961			961		
18	ФЕРм08-02-161-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой; шт НР 95% от ФОТ: (402 руб.) СП 65% от ФОТ: (275 руб.)	6	6,55 2,82		3,73	ОЗП=21,1591 МАТ=13,0214	39	17		22	0,30	1,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФССЦ-20.2.09.13-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект концевых и соединительного муфтирования для кабеля SLL; компл	6	130,19		130,19	MAT=2,437	781					
20	ФЕРм10-06-034-12 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой; коробка НР 100% от ФОТ; (2250 руб.) СП 65% от ФОТ; (1463 руб.)	4	68,17 19,24	37,69 3,94	11,24	ОЗП=21,1881 ЭМ=7,2732 ЗПМ=20,2157 MAT=11,8416	273	77	151 16	45	2	8 1,36 0,34
21	ФССЦ-20.5.02.03-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка монтажная МК-03 Спектрон 200; шт	4	6 888,64		6 888,64	MAT=0,069	27555			27555		
22	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ; 100 шт НР 95% от ФОТ; (924 руб.) СП 65% от ФОТ; (632 руб.)	0,26	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	ОЗП=21,1597 ЭМ=11,5393 ЗПМ=10,5384 MAT=6,9266	66	40		26	15,45 0,02	4,02 0,01
23	ФЕРп01-11-013-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"; шт	7	12,81		12,81	ОЗП=21,1472	90	90			1,00	7,00
24	ФЕРп01-11-028-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром; шт НР 65% от ФОТ; (398 руб.) СП 40% от ФОТ; (245 руб.)	7	4,1	4,1	4,1	ОЗП=21,1317	29	29			0,32	2,24
25	ФЕРп02-02-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Автономная наладка АС; система (ТЧ п.2.2.5 При выполнении повторных пусконаладочных работ (до сдачи объекта в эксплуатацию) ОЗП=0,537; ТЗ=0,537)	1	44,24 44,24		44,24	ОЗП=21,1251	44	44			2,82	2,82
26	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Вышки телескопические 25 м; маш.-ч НР 65% от ФОТ; (356 руб.) СП 40% от ФОТ; (219 руб.)	2	142,70	142,7	13,5	ЭМ=9,6087 ЗПМ=20,2814	285	285	285 27			

Итого по разделу 1 Дворовый фасад правого крыла

Раздел 2: Дворовый фасад радиуса

1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 1 Дворовый фасад правого крыла														
Раздел 2: Дворовый фасад радиуса														
27	ФЕРм1-06-001-01	Щиты и пульты, масса: до 50 кг; шт	2	152,44	9,3	97,51	ОЗП=21,1507 ЗМ=11,2248 ЗПМ=12,3033 МАТ=7,4312	305	91	19	195	5,15	10,3	2,85
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 80% от ФОТ; (1797 руб.) СП 80% от ФОТ; (1346 руб.)		45,63	0,89					2		0,07	0,14	
28	ФССЦ-62.1.02.23-0023	Щит ЦУ обогрева кровли, шт	2	56 816,33		56 816,33	МАТ=0,214	113633			113633			
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
29	ФЕРм103-02-394-04	Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2; 100 м	1,04	858,24	92,84	266,07	ОЗП=21,1658 ЗМ=11,5272 ЗПМ=10,9108 МАТ=3,6485	893	519	97	277	53,12	55,24	0,87
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 95% от ФОТ; (12139 руб.) СП 65% от ФОТ; (8306 руб.)		499,33	10,54					11		0,84		
30	ФССЦ-21.1.05.04-0003	Кабель саморегулируемый греющий 30 Вт/м 31 УР2-Т для защиты от замерзания трубопроводов диаметром 50-100 мм, м	104	119,27		119,27	МАТ=2,89	12404			12404			
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
31	ФССЦ-20.1.02.19-0012	Трос стальной в пло 2/3; м	104	12,03		12,03	МАТ=1,01	1251			1251			
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
32	ФССЦ-25.2.01.06-0017	Зажим крепежный СР/Т 40.1-25; шт	150	30,50		30,50	МАТ=0,98	4575			4575			
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
33	ФССЦ-18.5.08.06-0003	Накладка радиусная Т.С.03 Ц; шт	3	24,43		24,43	МАТ=21,72	73			73			
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													

ПК Гранд-Смета			6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (кабель саморегулирующийся тросу); 100 м НР 95% от ФОТ; (1257 руб.) СП 65% от ФОТ; (860 руб.)	0,92	87,25 59,13	5,43 0,76	22,69	ОЗП=21,1645 ЭМ=11,559 ЗПМ=10,8026 МАТ=20,5504	80	54	5	21	6,29 0,06	5,79 0,06
35	ФСЦЦ-21.1.05.04-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель саморегулируемый греющий 30 Вт/м 3T VR2-T для защиты от замерзания трубопроводов диаметром 50-100 мм; м	92	119,27		119,27	МАТ=2,89	10973			10973		
36	ФСЦЦ-20.1.02.19-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трос стальной в п/б 2/3; м	92	12,03		12,03	МАТ=1,01	1107			1107		
37	ФСЦЦ-25.2.01.06-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Зажим крепежный СР-2-50; шт	92	29,00		29,00	МАТ=1,714	2668			2668		
38	ФЕРМ08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола; 100 м НР 95% от ФОТ; (1408 руб.) СП 65% от ФОТ; (963 руб.)	0,44	156,33 139,54		16,79	ОЗП=21,1758 МАТ=11,8052	69	61		8	15,20	6,69
39	ФСЦЦ-24.3.03.05-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные, номинальный внутренний диаметр 25 мм; м	44	7,92		7,92	МАТ=3,044	348			348		
40	ФЕРМ08-02-394-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гофротруба, подвешиваемая на тросе; 100 м НР 95% от ФОТ; (7945 руб.) СП 65% от ФОТ; (5436 руб.)	0,68	858,24 499,33	92,84 10,54	266,07	ОЗП=21,1658 ЭМ=11,5272 ЗПМ=10,9108 МАТ=3,6485	584	340	63	181	53,12 0,84	36,12 0,57

1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ФССД- Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Трос стальной в пло 2/3; м	68	12,03			12,03	МАТ=1,01	818	10				
42	ФССД- 24.3.03.05-0023 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные, номинальный внутренний диаметр 25 мм; м	68	7,92		7,92	МАТ=3,044	539	539			539		
43	ФЕРм08-02-412- 03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м	0,68	87,25	5,43	22,69	ОЗП=21,1645 ЭМ=11,559 ЗПМ=10,8026 МАТ=20,5504	59	40	4	15	6,29	4,28	
		НР 95% от ФОТ; (936 руб.)		59,13	0,76					1		0,06	0,04	
		СП 65% от ФОТ; (640 руб.)												
44	ФССД- 21.2.03.03-0102 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Провод силовой гибкий ПВС 3х2,5; 1000 м	0,068	6 792,16		6 792,16	МАТ=8,7823	462	462		462			
45	ФЕРм08-02-412- 04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2; 100 м	0,44	131,51	10,86	36,43	ОЗП=21,1669 ЭМ=11,5581 ЗПМ=10,8807 МАТ=16,4891	58	37	5	16	8,96	3,94	
		НР 95% от ФОТ; (875 руб.)		84,22	1,51					1		0,12	0,05	
		СП 65% от ФОТ; (599 руб.)												
46	ФССД- 21.1.06.10-0408 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х40(Н, РЕ)-1000; 1000 м	0,044	31 016,17		31 016,17	МАТ=4,6286	1365			1365			
47	ФЕРм08-02-161- 01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка концевая сухая с бандажирующей мурфтой; шт	10	6,55		3,73	ОЗП=21,1591 МАТ=13,0214	66	28		36	0,30	3,00	
		НР 95% от ФОТ; (643 руб.)		2,82										
		СП 65% от ФОТ; (440 руб.)												

ПК Гранд-Смета			7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	ФССЦ-20.2.09.13-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект концевых и соединительного муфтирования для кабеля SLL; компл	10	130,19		130,19		1302			1302		
49	ФЕРм10-06-034-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой; коробка НР 100% от ФОТ; (9363 руб.) СП 65% от ФОТ; (2186 руб.)	6	68,17 19,24	37,69 3,94	11,24	ОЗП=21,1881 ЭМ=7,2732 ЗПМ=20,2157 МАТ=11,8416	409	115	226 24	68	2 0,34	12 2,04
50	ФССЦ-20.5.02.03-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка монтажная МК-03 Спектрон 200; шт	6	6 888,64		6 888,64	МАТ=0,069	41332			41332		
51	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт НР 95% от ФОТ; (1065 руб.) СП 65% от ФОТ; (729 руб.)	0,3	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	ОЗП=21,1597 ЭМ=11,5393 ЗПМ=10,5384 МАТ=6,9266	76	46	1	29	15,45 0,02	4,64 0,01
52	ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"; шт	10	12,81 12,81			ОЗП=21,1472	128	128			1,00	10,00
53	ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром; шт НР 65% от ФОТ; (563 руб.) СП 40% от ФОТ; (346 руб.)	10	4,1 4,1			ОЗП=21,1317	41	41			0,32	3,20
54	ФЕРп02-02-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Автономная наладка АС; система (Тч п.2.2.5 При выполнении повторных пусконаладочных работ (до сдачи объекта в эксплуатацию) ОЗП=0,537; ТЗ=0,537)	1	44,24 44,24			ОЗП=21,1251	44	44			2,82	2,82
55	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вышки телескопические 25 м; маш.-ч НР 65% от ФОТ; (1424 руб.) СП 40% от ФОТ; (876 руб.)	8	142,70	142,7 13,5		ЭМ=9,6087 ЗПМ=20,2814	1142		1142			

1	2	3	4	5	6	9	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК Гранд-Смета														
Итого по разделу 2 Дворовый фасад радиуса														
									242847					179,32
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах														
									301460	2557	2119	296784		4,36
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														
									301891	2885	211	296784		260,55
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
									275043	61056	21021	192986		6,26
Накладные расходы														
									58485		4120			7,21
Сметная прибыль														
									39826					7,21
Итого														
									373054					295,42
В том числе:														
Материалы														
									192986					
Машины и механизмы														
									21021					
ФОТ														
									65176					
Накладные расходы														
									58485					
Сметная прибыль														
									39526					
НДС 20%														
									74610,8					
ВСЕГО по смете														
									447664,8					295,42
														7,21

Составил: _____ [подпись] /Сухарева А.С./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

