

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЭИК"

О.К. Пчелинцева

2020 г.

АО "НПО НИИИП-НЭИК"

(наименование строки)

### ПОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(покальный смет)

на Очистка емкостей в корпусе №34 (нефтегазостор). г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Сметная стоимость 199 785,60 руб.  
 Средства на оплату труда 48 576,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 242,61 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживающие маш.		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## Раздел 1.

1	ФЕР01-02-088-02	Откавка илоссами емкостей, 100 м3	0,9	1802	1 008,40		ОЗП=24,2 ЭМ=13,1182	29210	17328	11882		102,00	91,80
	02	НР 80% от ФОТ; (15942 руб.) СП 45%*0,85 от ФОТ; (7622 руб.)		795,6									
	Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр												
2	ФЕР48-08-044-04	Гидробрашинная очистка металлических поверхностей, м2	89,42	3,7	1,09	0,56	ОЗП=24,2341 ЭМ=56,2201 МАТ=6,4821	10247	4442	5480	325	0,24	21,46
	04	НР 110% от ФОТ; (5619 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (3039 руб.)		2,05									
	Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр												
3	ФЕР48-08-044-02	Гидроабразивная очистка бетонных поверхностей, м2	348,1	2,28	0,66	0,34	ОЗП=24,2578 ЭМ=56,5151 МАТ=6,5	24562	10809	12984	769	0,15	52,22
	02	НР 110% от ФОТ; (13673 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (7366 руб.)		1,28									
	Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр												
4	ФЕР48-08-107-01	Промывка внутренней поверхности емкостей, 100 м2	4,3752	38,81	5,38		ОЗП=24,2064 ЭМ=20,6022	4025	3540	485		2,92	12,78
	01	НР 110% от ФОТ; (4478 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (2422 руб.)		33,43									
	Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр												

ПК Гранд-Смета		3		2		11		12		13		14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕРР66-10-8 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Финишная очистка камер: от мокрого ила и грязи; м3  НР 74% от ФОТ; (5209 руб.) СП 50% от ФОТ; (3520 руб.)	6	44,39 <u>42,18</u>	2,21		ОЗП=24,1865 ЭМ=6,828	62,12	6121	91		5,45	32,70
6	ФССЦЦп-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т. груза  НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,8	42,98	42,98		ЭМ=15,78	543		543			
7	ФССЦЦп-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т. груза  НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	63,5	13,38	13,38		ЭМ=13,88	11793		11793			
<b>Итого по разделу 1</b>								<b>166488</b>					<b>242,61</b>
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>								<b>86592</b>	<b>42240</b>	<b>43258</b>	<b>1084</b>		<b>210,96</b>
<b>Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам</b>								<b>87566</b>	<b>48576</b>	<b>47896</b>	<b>1094</b>		<b>242,61</b>
<b>Накладные расходы</b>								<b>44922</b>					
<b>Итого</b>								<b>24000</b>					
<b>В том числе:</b>								<b>166488</b>					<b>242,61</b>
<b>Материалы</b>								<b>1094</b>					
<b>Машины и механизмы</b>								<b>47896</b>					
<b>ФОТ</b>								<b>48576</b>					
<b>Накладные расходы</b>								<b>44922</b>					
<b>Сметная прибыль</b>								<b>24000</b>					
<b>НДС 20%</b>								<b>33297,6</b>					
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>199785,6</b>					<b>242,61</b>

Составил:  / А.С. Сухарева /  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]