

АО "НПО НИИП-НЭМК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальный смета)

на

Комплекс работ по утеплению и ремонту кровли корпуса №14 (АБК): г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 928 108,40 руб.
Средства на оплату труда 270 321,00 руб.
Сметная трудоемкость 1 227,79 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	на един.	всего		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалов		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалов				
Раздел 1.				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕРР58-19-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов: 100 м	0,6932	1373,89 604,66	14,39 4,54	754,84	0,317=24,1897 ЭМ=12,7929 ЗПМ=23,1453 МАТ=5,2941	13037	10139	128	2770	74,01 0,35	51,3 0,24	
2	ФССЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм.	0,2038	10 484,00		10 484,00	МАТ=5,4326	11608			11608			
3	ФССЦлр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную: 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,2038	42,98	42,98		ЭМ=15,79	138		138				
4	ФЕР25-01-041-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Изоляция изделиями из пенопласта наружн колондных поверхностей покрытий и перекрытий: м3 НР 100% от ФОТ: (118127 руб.) СП 70% от ФОТ: (70286 руб.)	45,751	112,39 89,02	23,37 3,6		ОЗТ=24,2069 ЭМ=12,0239 ЗПМ=23,0694	111445	98589	12856 3800		9,47 0,31	433,26 14,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФССЦ-12.2.05.09-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300 или эквивалент, м3	46,67	1 634,71		1 634,71	МАТ=2,1994	167796			167796		
6	ФЕР12-01-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов в 2 слоя; 100 м2 (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 120% от ФОТ; (68354 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ; (31472 руб.)	4,5751	8397,14 442,04	66,02 5,38	7 889,08	ОЗП=24,1851 ЭМ=7,747 ЗПМ=23,1784 МАТ=8,8967	372363	48911	2340 571	321112	49,28 0,48	225,46 2,2
7	ФССЦ-01.1.01.05-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью; непрессованные толщиной 10 мм; м2	-933,3	25,27		25,27	МАТ=10,6513	-251207			-251207		
8	ФССЦ-01.6.01.10-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной; 10 мм; м2	933,3	53,81		53,81	МАТ=5,0583	254035			254035		
10	ФЕР12-01-007-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя, 100 м2 НР 120% от ФОТ; (102024 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ; (46974 руб.)	4,5751	3772,12 649,29	111,12 17,1	3 011,71	ОЗП=24,2244 ЭМ=11,9384 ЗПМ=23,1736 МАТ=5,991	160579	71960	6069 1813	82550	74,29 1,29	339,88 5,9
11	ФССЦ-12.1.02.03-0193 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый, м2	521,6	54,03		54,03	МАТ=4,2026	118440			118440		
12	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Техноэласт: ЗПП; м2	750,3	24,94		24,94	МАТ=8,4402	157938			157938		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1116172	229599	21531 6257	865042		1049,9 22,52

