

## Техническое задание

Виды работ: Замена окон в корпусе №5

По адресу: г.Новосибирск, ул. Планетная, 32

I.

№п/п	Наименование работ; ед. измерения	Кол-во
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; шт	46
2	Снятие оконных переплетов: остекленных; м2	163,4
3	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; м2	36,05
4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; т	15
5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых; м2	155
6	Блок оконный пластиковый из 6-ти камерного профиля толщиной 70 мм : с 1-ой поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм) (4мм+14мм+4мм+14мм+4мм - ТОП внутреннего стекла) 1390x2720 - 41 шт; м2	155
7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых; м2	8,4
8	Блок оконный пластиковый из 6-ти камерного профиля толщиной 70 мм : с 1-ой поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм) (4мм+14мм+4мм+14мм+4мм - ТОП внутреннего стекла) 1390x1360 - 4 шт; м2	7,5616
9	Блок оконный пластиковый из 6-ти камерного профиля толщиной 70 мм : с 1-ой поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм) (4мм+14мм+4мм+14мм+4мм - ТОП внутреннего стекла) 1400x600 - 1 шт; м2	0,84
10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; м	57,6
11	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм; м	57,6
12	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; м2	126,7
13	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	133
14	Герметик-клей; л	38,01
15	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; м2	18,33
16	Установка уголков ПВХ на клею; м	343,9
17	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 25x90 мм, белый; шт	115
18	Установка F-образного и стартового профилей; м	506,8
19	Стартовый профиль; м	253,4
20	F-образный профиль; м	253,4
21	Оклейка самоклеющейся пленкой Matte White стеклопакетов; м2	4
22	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; м2	61,1
23	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ; м2	40

## II. Технические характеристики работ должны соответствовать требованиям:

- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.";  
 СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";  
 ФЗ-№ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  
 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".