

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЭИЖ"

О.К. Пеглицева

2020 г.

АО "НПО НИИИП-НЭИЖ"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Замена окон в корпусе №5; г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

1 704 253,20 руб.

Средства на оплату труда

202 037,00 руб.

Сметная трудоемкость

963,45 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>													
1	ФЕР-р56-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт	0,46	1148,79	97,07		ОЗП=24,1898 ЭМ=12,8596 ЗПМ=23,1968	12277	11703	574		128,73	59,22
		НР 82% от ФОТ; (9679 руб.)		1051,72	9,45					101		0,7	0,32
		СП 62% от ФОТ; (7318 руб.)											
2	ФЕР-р56-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие оконных переплетов, остекленных; 100 м2	1,634	398,87	29,07		ОЗП=24,1871 ЭМ=12,2438 ЗПМ=23,1871	15197	14615	582		46,11	75,34
		НР 82% от ФОТ; (12375 руб.)		369,8	12,56					476		0,93	1,52
		СП 62% от ФОТ; (9356 руб.)											
3	ФЕР-р56-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие подоконных досок; бетонных и мозаичных; 100 м2	0,3605	2198,56	81,95		ОЗП=24,1926 ЭМ=13,0702	18846	18460	386		275,60	99,35
		НР 82% от ФОТ; (15137 руб.)		2116,61									
		СП 62% от ФОТ; (11445 руб.)											

ПК Гранд-Смета

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФССЦл-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	15	42,98	42,98		ЭМ=15,79	10180		10180			
Итого по разделу 1 Демонтаж													233,91
													1,84
<b>Раздел 2. Монтаж</b>													
5	ФЕР10-01-034-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (73388 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (33304 руб.)	1,550128	8908,7	236,16	7 281,04	ОЗП=24,2241 ЭМ=13,3484 ЗПМ=23,1137 МАТ=6,1761	126845	52251	4887	69707	159,21	246,8
6	ФССЦл-11.3.02.02-0010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блок оконный пластиковый из 6-ти камерного профиля толщиной 70 мм типа КВЕ/Ехроф: с 1-ой поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм) (4мм+14мм+4мм+14мм+4мм - ТОП внутреннего стекла) 1390x2720 - 41 шт; м2	155	2 899,34		2 899,34	МАТ=1,3381	601340			601340		
7	ФЕР10-01-034-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (5344 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (2425 руб.)	0,084016	12056,95	270,55	9 915,25	ОЗП=24,2242 ЭМ=13,2077 ЗПМ=23,1334 МАТ=6,3807	9424	3808	300	5316	214,09	17,99
8	ФССЦл-11.3.02.02-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блок оконный пластиковый из 6-ти камерного профиля толщиной 70 мм типа КВЕ/Ехроф: с 1-ой поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм) (4мм+14мм+4мм+14мм+4мм - ТОП внутреннего стекла) 1390x1360 - 4 шт; м2	7,5616	3 185,96		3 185,96	МАТ=1,3381	32236			32236		
9	ФССЦл-11.3.02.02-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блок оконный пластиковый из 6-ти камерного профиля толщиной 70 мм типа КВЕ/Ехроф: с 1-ой поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм) (4мм+14мм+4мм+14мм+4мм - ТОП внутреннего стекла) 1400x600 - 1 шт; м2	0,84	4 581,86		4 581,86	МАТ=1,261	4853			4853		
													6,11
													5,04
													0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ФЕР-10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 м НР 118% от ФОТ: (3188 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ: (1447 руб.)	0,576	2365,48 165,82	10,45 2,16	2 189,21	ОЗП=24,2701 ЭМ=13,309 ЗПМ=23,1668 МАТ=8,1417	12665	2318	80	10267	19,44 0,18	11,2 0,1
11	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм, м	57,6	64,35		64,35	МАТ=5,9819	22173			22173		
12	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею, 100 м2 НР 105% от ФОТ: (56887 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ: (25328 руб.)	1,267	1563,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	ОЗП=24,219 ЭМ=13,367 ЗПМ=23,1119 МАТ=29,9444	47506	46893	599 201	14	166,47 0,58	210,92 0,73
13	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): Белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм, м2	133	59,16		59,16	МАТ=6,7789	53338			53338		
14	ФССЦ-14.5.01.06-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Герметизирующий л	38,01	93,43		93,43	МАТ=5,994	21286			21286		
15	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка вододисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17, л	11,3	9,14		9,14	МАТ=6,896	712			712		
16	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали, 100 м2 НР 120% от ФОТ: (6112 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ: (2354 руб.)	0,1833	7367,18 829,12	21,88 3,51	6 516,18	ОЗП=24,2895 ЭМ=12,1668 ЗПМ=23,1851 МАТ=5,194	9941	3688	49 15	6204	97,2 0,27	17,82 0,05

ПК Гранд-Смета

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 118% от ФОТ; (6473 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (2938 руб.)	3,439	93,15 57,15		36,00	ОЗП=24,2699 МАТ=6,3147	5552	4770		782	6,70	23,04
18	ФССЦ-11.3.03.13-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размерами: 25x90 мм, белый, шт	115	7,48		7,48	МАТ=9,762	8397			8397		
19	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка F-образного и стартового профилей; 100 м НР 118% от ФОТ; (9538 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (4328 руб.)	5,068	93,15 57,15		36,00	ОЗП=24,2699 МАТ=6,3147	8182	7029		1153	6,70	33,96
20	ФССЦ-11.3.03.13-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Стартовый профиль; 10 м	25,34	98,80		98,80	МАТ=6,416	16063			16063		
21	ФССЦ-11.3.03.13-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	F-образный профиль; 10 м	25,34	83,50		83,50	МАТ=6,8643	14524			14524		
22	ФЕР15-06-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Оклейка самоклеющейся пленкой стеклопакетов; 100 м2 873,80 = 3 527,40 - 107 x 24,80 НР 105% от ФОТ; (742 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (331 руб.)	0,04	873,8 634,88	0,97 0,26	237,95	ОЗП=24,2016 ЭМ=13,0918 ЗПМ=22,3461 МАТ=3,7466	651	615	1	35	64 0,02	2,56
23	ФССЦ-01.6.02.03-1010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пленка самоклеющаяся Matte White; м2	4	24,80		24,80	МАТ=15,399	1528			1528		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 122% от ФОТ; (12627 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (7038 руб.)	0,611	997,83 606,53	11,83 2,09	379,47	ОЗП=24,2024 ЭМ=13,4513 ЗПМ=23,0717 МАТ=15,9464	12764	8969	97	3698	70,2 0,18	42,89 0,11
25	ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м; трубчатых для прочих отделочных работ; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (5118 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (2853 руб.)	0,4	723,66 375,84	4,6 0,81	343,22	ОЗП=24,2025 ЭМ=13,4543 ЗПМ=23,1481 МАТ=17,3933	6051	3639	25	2387	43,5 0,07	17,4 0,03
Итого по разделу 2 Монтаж				1298400									718,26
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1072531	178758	17760	876013		9,44
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								1094137	198854	2662	876013		858,49
Накладные расходы										19270			9,39
Сметная прибыль								215608		3183			11,28
Итого по разделу 1 Демонтаж								121811					233,91
Итого по разделу 2 Монтаж								1298400					1,84
Итого								1420211					718,26
В том числе:													9,44
Материалы								876013					11,28
Машины и механизмы							19270						
ФОТ							202037						
Накладные расходы							215608						
Сметная прибыль							110466						
НДС 20%							284042,2						
ВСЕГО по смете							1704253,2						952,17
													11,28

Составил: \_\_\_\_\_ /Сухарева А.С./

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

