

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИПГ-НЗК"

О.К. Пчегинцева

2020 г.

Форма № 4

АО "НПО НИИПГ-НЗК"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на _____ Общестроительные работы по ремонту помещений душевых и санузлов на 1-ом этаже в корпусе №5 в/о 15-16/А-В, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 044 798,00 руб.
 Средства на оплату труда 195 469,00 руб.
 Сметная трудоемкость 905,44 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ФЕР-р56-11-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие налечников, 100 м НР 82% от ФОТ; (538 руб.) СП 62% от ФОТ; (407 руб.)	0,81	33,43 33,43			03П=24,2096	656	656			4,21	3,41
2	ФЕР-р56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (640 руб.) СП 62% от ФОТ; (484 руб.)	0,112	288,06 288,06			03П=24,2118	781	781			36,28	4,06
3	ФЕР-р56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 шт НР 82% от ФОТ; (660 руб.) СП 62% от ФОТ; (643 руб.)	0,08	535,16 535,16			03П=24,2114	1037	1037			67,40	5,39
4	ФЕР-р57-3-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка плитусов: цементных и на керамической плитке; 100 м	0,617	111,38 111,38			03П=24,2008	1663	1663			14,28	8,81

ПК Гранд-Смета		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2	0,314	178 178				ОЗП=24,1994	1353	1353			22,82	7,17
5	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	НР 110% от ФОТ; (1488 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (805 руб.)	0,462	680,75 584,74	98,01 4,73			ОЗП=24,2058 ЭМ=12,9751 ЗПМ=23,1712	7115	6539	576 51		74,3 0,35	34,33 0,16
6	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 100 м2	6,6	122,56 62,91	59,65			ОЗП=24,1891 ЭМ=13,0697	15189	10044	5145		7,10	46,86
7	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2	0,287	641 595,99	45,01 19,44			ОЗП=24,2696 ЭМ=12,2443 ЗПМ=23,1965	4309	4151	158 129		69,87 1,44	20,05 0,41
8	ФЕРр69-19-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100; м3	1,31	244,17 83,08	161,09			ОЗП=24,2702 ЭМ=16,8517	6198	2641	3557		9,74	12,76
9	ФЕР46-04-009-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонного пола; м3	3,45	187,07 69,84	117,23			ОЗП=24,2245 ЭМ=13,0691	11123	5837	5286		7,70	26,57
10	ФЕРр53-1-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка облицовки: нештукатуренных деревянных стен; 100 м2	0,062	144,92 92,99	51,93 6,08			ОЗП=24,1846 ЭМ=11,3791 ЗПМ=23,1776	176	139	37 9		12,3 0,45	0,76 0,03
11	ФЕРр53-1-4 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка каркаса деревянной перегородки; 100 м2	0,031	711,62 380,42	331,2 38,75			ОЗП=24,2097 ЭМ=11,3791 ЗПМ=23,1932	402	286	116 28		51,2 2,87	1,59 0,09
12	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; т	29,14	23,81 7,41				ОЗП=24,1821 МАТ=12,917	11395	5222			6173	30,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФЭС/СП-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	29,14	42,98	42,98	7	ЭМ=15,79	19776	5648	19776			
15	ФЭС/СП-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	29,14	13,38	13,38	8	ЭМ=13,88	5412	250	5412			
Итого по разделу 1 Демонтажные работы													
													201,77
Раздел 2. Потолок													
16	ФЕР82-8-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2 НР 80% от ФОТ: (4530 руб.) СП 50% от ФОТ: (2831 руб.)	0,298	1271,3	7,07	481,19	ОЗП=24,2026 ЭМ=12,9165 ЗПМ=23,117 МАТ=5,0064	6393	5648	27	718	90,63	27,01
17	ФССЦ-14.4.02.04.0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска масляная для внутренних работ, т	0,0069	34 750,61		34 750,61	МАТ=2,4206	580			580		0,05
18	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности шпатель, м2 НР 90% от ФОТ: (2732 руб.) СП 70% от ФОТ: (1806 руб.)	11,8	7,68		ОЗП=24,2604	2199	2199				0,90	10,62
19	ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обезжиривание металлических конструкций: 100 м2 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ: (312 руб.) СП 70% от ФОТ: (206 руб.)	0,118	312,07	2,23	222,54	ОЗП=24,224 ЭМ=10,9886 ЗПМ=23,303 МАТ=10,2484	522	250	3	269	9,99	1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК Гранд-Смета													
20	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	3 Отрунтовка металлических поверхностей : грунтовой ГФ-021 за 2 раза; 100 м2 (За 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: отрунтовка ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 90% от ФОТ; (243 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (161 руб.)	0,059	491,62 136,85	20,28 0,48	334,49	ОЗП=24,1981 ЭМ=4,9501 ЗПМ=22,7727 МАТ=5,7931	316	195	6	115	12,85 0,04	0,76
21	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	3 Окраска металлических конструкций за 2 раза; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: окраска ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) 34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87 НР 90% от ФОТ; (167 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (111 руб.)	0,118	80,52 46,75	13,22 0,48	20,55	ОЗП=24,2236 ЭМ=5,4975 ЗПМ=22,7727 МАТ=7,1582	160	134	9	17	5,15 0,04	0,61
22	ФССЦ-14.2.02.07-0002 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	3 Материал огнезащитный терморасширяющийся для защиты металлических конструкций в сухих закрытых помещениях "Кедр - S VM" (расход 2,94 кг/м2); Т	0,034692	45 100,00		45 100,00	МАТ=5,5025	8609			8609		
Итого по разделу 2 Потолок													45,19
													0,05
Раздел 3. Стены													37,9
23	ФЕР08-02-002-03 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	3 Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 НР 122% от ФОТ; (13845 руб.) СП 80%*0.85 от ФОТ; (7717 руб.)	0,265	2406,41 1219,79	361,67 56,65	824,95	ОЗП=24,2696 ЭМ=11,8543 ЗПМ=23,1922 МАТ=4,6669	10001	7845	1136 348	1020	143 4,21	1,12
24	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	3 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50; м3	0,6095	519,80		519,80	МАТ=4,6951	1487			1487		

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм, 1000 шт	1,325	1752,60		1752,60	МАТ=5,3908	12518			12518		
26	ФЕР-53-25-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, т	0,04	2860,8	63,11	1364,49	ОЗП=24,2026 ЗМ=12,7873 ЗПМ=23,1418 МАТ=5,7439	1733	1387	32	314	165,88	6,64
		НР 85% от ФОТ: (1199 руб.) СП 70% от ФОТ: (976 руб.)		1433,2	7,05					7		0,67	0,03
27	ФССЦ-07.2.01.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0,0416	10508,00		10508,00	МАТ=6,2723	2742			2742		
28	ФЕР-13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Орутожка металлических поверхностей перемычек за один раз: грунтовокй ГФ-021: 100 м2	0,025	217,81	9,22	152,04	ОЗП=24,1931 ЗМ=4,9501 ЗПМ=22,7727 МАТ=5,7931	57	34	1	22	5,31	0,13
		НР 90% от ФОТ: (42 руб.) СП 70% от ФОТ: (28 руб.)		56,55	0,22							0,02	
29	ФЕР-15-04-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтовокй глубокого проникновения: за 2 раза стен: 100 м2	0,772	158,98	1,62	0,36	ОЗП=24,2326 ЗМ=13,2777 ЗПМ=22,9459 МАТ=29,9444	2962	2937	17	8	16,32	12,6
		НР 105% от ФОТ: (4268 руб.) СП 55% от ФОТ: (1900 руб.)		157	0,37					7		0,03	0,02
30	ФССЦ-14.2.06.01-0401 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Нейтрализующий раствор СЕРЕСИТ СТ 99, концентрат, кг	7,72	108,89		108,89	МАТ=0,7154	601			601		
31	ФЕР-15-07-016-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка стен ГВЛ на клею: 100 м2	1,365	1302,97	4,36	850,89	ОЗП=24,2246 ЗМ=12,2328 ЗПМ=23,1957 МАТ=6,4782	22401	14804	73	7524	49,36	67,38
		НР 105% от ФОТ: (21546 руб.) СП 55% от ФОТ: (9693 руб.)		447,7	1,89					60		0,14	0,19
32	ФССЦ-01.6.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Листы гипсоволокнистые, влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм, м2	140,6	27,29		27,29	МАТ=6,4639	24802			24802		

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плиточных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (51559 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (22956 руб.)	1,365	1090,96 1058,09	31,75 17,53	1,12	ОЗП=24,2188 ЭМ=16,4239 ЗПМ=23,1751 МАТ=25,2589	35729	34979	712 555	38	115,26 1,65	157,33 2,25
34	ФССЦ-04.3.02.09-0824 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы; т	0,0683	2 500,00		2 500,00	МАТ=24,5678	4195			4195		
35	ФССЦ-14.1.06.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Клей для плитки (сухая смесь); т	0,5119	2 919,43		2 919,43	МАТ=8,7829	13126			13126		
36	ФССЦ-06.2.01.02-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен (расход с учетом +10%); м2	150,15	136,62		136,62	МАТ=3,0718	63013			63013		
37	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обрамление откосов тримом; 100 м НР 118% от ФОТ; (1365 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (615 руб.)	0,6	93,15 57,15		36,00	ОЗП=24,2699 МАТ=6,3147	969	832		137	6,70	4,02
38	ФССЦ-11.3.03.13-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трим 2,5 мм; 10 м	6,12	13,60		13,60	МАТ=3,8757	323			323		
39	ФЕР10-01-047-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блоков ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах; в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (4856 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (2204 руб.)	0,0661	4759 1376,7	248,35 52,23	3 133,95	ОЗП=24,2025 ЭМ=13,2943 ЗПМ=23,1198 МАТ=8,518	5432	2869	284 104	2289	159,34 4,33	13,72 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	ФССЦ-11.3.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блоки дверные внутренние: плухе с простой фурнитурой (петли, замки, ручки), без стеклопакета по типу сэндвич; м2	8,61	1 428,35			МАТ=5,32	65426					
41	ФЕР-10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (1222 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (655 руб.)	0,0287	2467,65 1091,55	250,56 48,15	1 185,54	ОЗП=24,185 ЗМ=13,3801 ЗПМ=23,1061 МАТ=8,0929	1088	716	96 32	276	115 4,07	3,3 0,12
42	ФССЦ-11.2.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной, односторонний, глухой основной с порогом, напильником, петлями, замком с нажимной ручкой бесшумный, задвижка; компл	2	1 435,96		1 435,96	МАТ=7,9132	22726			22726		
43	ФЕР-62-33-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (994 руб.) СП 50% от ФОТ; (621 руб.)	0,122	482,25 420,39	0,66 0,12	61,20	ОЗП=24,2244 ЗМ=13,3939 ЗПМ=22,3333 МАТ=4,4107	1276	1242	1	33	48,1 0,01	5,87
44	ФССЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов; т	0,0019	34 375,18		34 375,18	МАТ=2,8426	186			186		
Итого по разделу 3 Стены													421,53
Раздел 4. Полы													6,14
45	ФЕР-31-01-065-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Нарезка швов в бетоне на глубину 50мм; 100 м НР 115% от ФОТ; (664 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (411 руб.)	0,13	1496,26 130,74	827,50	538,01	ОЗП=24,232 ЗМ=2,7672 МАТ=4,5053	1025	412	298	315	13,59	1,77
46	ФЕР-6-04-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка бетонных оснований под полы; м3 НР 110% от ФОТ; (465 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (252 руб.)	0,25	187,07 69,84	117,23	ОЗП=24,2245 ЗМ=13,0691	806	423	383			7,70	1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	ФЕРБ51-1-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта и обратная засыпка гравийно-песчаной смесью вручную внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 НР 75% от ФОТ; (882 руб.) СП 45% от ФОТ; (529 руб.)	0,012	5802,39 <u>4048,98</u>	6,57 <u>1,16</u>	1 746,84	ОЗП=24,2 ЭМ=13,4568 ЗПМ=23,0948 МАТ=9,8455	1383	1176	1	206	519,1 <u>0,1</u>	6,23
48	ФССЦ- 02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь песчано-гравийная природная; м3	1,26	60,00	60,00	60,00	МАТ=14,5021	1096	1096				
49	ФЕР46-03-002- 16 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (глубиной 500, Ø350 мм); 100 отверстий (ПЗ=2,18 (ОЗП=2,18; ЭМ=2,18 к расх.; ЗПМ=2,18; МАТ=2,18 к расх.; ТЗ=2,18; ТЗМ=2,18)) НР 110% от ФОТ; (1509 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (816 руб.)	0,02	6197,67 <u>1342,18</u>	4776,99 <u>1562,8</u>	78,50	ОЗП=24,2328 ЭМ=10,6026 ЗПМ=23,0956 МАТ=6,4679	1674	650	1013 <u>722</u>	11	139,52 <u>134,72</u>	2,79 <u>2,69</u>
50	ФЕР46-03-002- 32 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16; 100 отверстий (ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30); ПЗ=2,18 (ОЗП=2,18; ЭМ=2,18 к расх.; ЗПМ=2,18; МАТ=2,18 к расх.; ТЗ=2,18; ТЗМ=2,18)) НР 110% от ФОТ; (1613 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (872 руб.)	0,02	7751,86 <u>855,43</u>	6778,71 <u>2275,92</u>	117,72	ОЗП=24,2385 ЭМ=10,4399 ЗПМ=23,0956 МАТ=6,4722	1845	415	1415 <u>1051</u>	15	88,94 <u>196,2</u>	1,78 <u>3,92</u>
51	ФЕР15-07-003- 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (360 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (160 руб.)	0,288	57,85 <u>33,87</u>	22,14 <u>0,68</u>	1,84	ОЗП=24,222 ЭМ=5,1603 ЗПМ=23,1034 МАТ=29,3804	295	244	34 <u>4</u>	17	3,69 <u>0,05</u>	1,1 <u>0,01</u>
52	ФССЦ- 01.7.17.09-0077 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 350 мм; шт	0,04	11 484,90	11 484,90	11 484,90	МАТ=1,8897	868	868				
53	ФЕРР66-21-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство уплотнения труб: сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 250 мм; шт НР 108% от ФОТ; (1713 руб.) СП 68% от ФОТ; (1078 руб.)	2	144,91 <u>32,74</u>		112,17	ОЗП=24,2269 МАТ=9,9018	3808	1586		2222	3,61	7,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	ФЕР-99-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных, 100 отверстий НР 78% от ФОТ; (254 руб.) СП 50% от ФОТ; (163 руб.)	0,02	1066,73 670,97	1,56 0,68	394,20	ОЗП=24,2696 ЗМ=12,2692 ЗПМ=23,0294 МАТ=5,6907	371	326		45	78,66 0,05	1,57
55	ФЕР-11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (общая толщина 100 мм); 100 м2 НР 123% от ФОТ; (421 руб.) СП 75% от ФОТ; (218 руб.)	0,03	455,09 317,6	128,95 22,28	8,54	ОЗП=24,2115 ЗМ=8,3416 ЗПМ=23,175 МАТ=6,4672	265	231		2	40 1,93	1,2 0,06
56	ФЕР-11-01-015-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий, на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01; 100 м2 (ТЗ=14 (ОЗП=14; ЗМ=14 к раск.; ЗПМ=14; МАТ=14 к раск.; ТЗ=14; ТЗМ=14)) НР 123% от ФОТ; (188 руб.) СП 75% от ФОТ; (98 руб.)	0,03	203,7 115,64	88,06 35,98		ОЗП=24,2046 ЗМ=11,903 ЗПМ=23,1517	115	84			14,56 2,66	0,44 0,08
57	ФССЦ-04.1.02.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150); м3	0,306	490,00		490,00	МАТ=5,9386	890			890		
58	ФЕР-13-05-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обесшляивание поверхности; м2 НР 90% от ФОТ; (536 руб.) СП 70% от ФОТ; (355 руб.)	29,8	0,93 0,6	0,33		ОЗП=24,15 ЗМ=5,7575	488	432		56	0,07	2,09
59	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ (расход 0,35 г/м2); кг	10,43	15,09		15,09	МАТ=7,5003	1180			1180		
60	ФЕР-11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (общая толщина 40 мм); 100 м2 НР 123% от ФОТ; (3681 руб.) СП 75% от ФОТ; (1908 руб.)	0,298	334,81 282,66	43,61 17,15	8,54	ОЗП=24,2116 ЗМ=1,6959 ЗПМ=23,1895 МАТ=6,4672	2208	2039		152 119	35,6 1,27	10,61 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 (Поправка на толщину ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 123% от ФОТ; (316 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (164 руб.)	0,298	44,2 13,96	30,24 11,36		ОЗП=24,2378 ЭМ=11,4431 ЗПМ=23,1549	204	101	103 78		1,76 0,84	0,52 0,25
62	ФССЦ-04.3.02.13-0356 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Ровнитель для полов Gerkolux GF-37, грубый пол; т	1,99064	1 181,75		1 181,75	МАТ=9,3	21878			21878		
63	ФЕР06-03-004-12 Приказ Минстра России от 30.06.2020 №352/пр	Армирование подстилающих слоев и наботенок; т НР 105% от ФОТ; (268 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (141 руб.)	0,08344	418,83 102,78	30,45 4,35	285,60	ОЗП=21,1513 ЭМ=11,6352 ЗПМ=9,3014 МАТ=4,913	328	181	30 3	117	11,6 0,35	0,97 0,03
64	ФССЦ-08.1.02.17-0097 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм; м2	34,27	23,76		23,76	МАТ=4,436	3612			3612		
65	ФЕР11-01-004-09 Приказ Минстра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером; 100 м2 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МАТ=0 к расх.) НР 123% от ФОТ; (11624 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (6024 руб.)	0,478	641,8 590,1	51,7 1,74		ОЗП=24,203 ЭМ=6,7156 ЗПМ=23,1149 МАТ=24,0815	6993	6827	166 19		53,94 0,14	25,76 0,07
66	ФССЦ-01.2.03.05-0011 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОКОЛЬ №04 (расход 0,35л/м2); л	16,73	8,44		8,44	МАТ=11,1611	1576			1576		
67	ФЕР11-01-004-07 Приказ Минстра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной мастикой в один слой толщиной 2 мм; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (3529 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (1829 руб.)	0,478	209,52 170,01	38,6 9,29	0,91	ОЗП=24,2025 ЭМ=13,1512 ЗПМ=23,1388 МАТ=29,6153	2222	1987	243 103	12	15,54 0,75	7,43 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	ФССЦ-01.2.03.03-0123 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Мастика эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 (расход 3,5 кг/м2); кг	167,3	11,78		11,78	МАТ=7,8709	15512			15512		
69	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Устройство покрытия на плит керамогранитных размером: 30х30 см; 100 м2 $15\ 271,31 = 17\ 149,13 + 102 \times (122,04 - 140,45)$ НР 123% от ФОТ; (33467 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (17346 руб.)	0,298	15271,31 2713,07	24,42 17,53	12 533,82	ОЗП=24,2242 ЗМ=21,0253 ЗПМ=23,1625 МАТ=4,6894	37179	19585	153 121	17441	310,42 1,73	92,51 0,52
70	ФССЦ-14.1.06.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Клей для плитки (сухая смесь); т	0,3576	2 919,43		2 919,43	МАТ=8,7829	9169			9169		
Итого по разделу 4 Полы:								223681					220,82
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								515167	153099	46570	315498		9,25 716,78
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								554952	191062	3607 48392	315498		13,21 889,31
Накладные расходы								207692		4407			16,13
Сметная прибыль								108021					889,31
Итого								870665					16,13
В том числе:													
Материалы								315498					
Машины и механизмы								48392					
ФОТ								195469					
Накладные расходы								207692					
Сметная прибыль								108021					
НДС 20%								174133					
ВСЕГО по смете								1044798					889,31 16,13

Составил:  /Сухарева А.С./
[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

