

СОГЛАСОВАНО/Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЭИК"

О.К. Пчелинцева

2020 г.

АО "НПО НИИИП-НЭИК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Общестроительные работы по ремонту помещений и коридора на антресоли в корпусе №5 в/о 13-16/А-Е ; г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 350 754,80 руб.
 Средства на оплату труда 265 022,00 руб.
 Сметная трудоемкость 1 221,63 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Потолок													
1	ФЕР р57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка плинтусов: деревянных по потолку; 100 м	0,733	29,41			0,917=24,1988	522	522			3,77	2,76
		НР 80% от ФОТ; (418 руб.) СП 68% от ФОТ; (355 руб.)		29,41									
2	ФЕР 46-04-007-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных подвесных потолков из фанеры; 100 м ²	0,724	575,07	68,77		0,917=24,2027 ЭМ=12,2434 ЗМ=23,1962	9481	8872	609		58,6	42,43
		НР 110% от ФОТ; (10308 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (5576 руб.)		575,07	68,77					609		58,6	42,43
				506,3	29,7					499		2,2	1,59
3	ФЕР р61-26-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Расчистка потолка от известкового налета; 100 м ²	1,067	229,85	3,13		0,917=24,2023 ЭМ=12,2268 ЗМ=23,2 МАТ=4,1174	5518	5400	41	77	24,2	25,82
		НР 79% от ФОТ; (4292 руб.) СП 50% от ФОТ; (2717 руб.)		229,85	3,13					41	77	24,2	25,82
				209,09	1,35					33		0,1	0,11
4	ФЕР 07-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка швов между асбоцементными листами снизу цементным раствором; 100 м	0,769	733,87			0,917=24,1897 МАТ=5,4837	11792	11246		546	74,00	56,91
		НР 130% от ФОТ; (20176 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (11213 руб.)		733,87							546	74,00	56,91
				604,58									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (7235 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (3221 руб.)	1,067	195,23 192,59	2,28 0,49	0,36 ЗПМ=22,7959 МАТ=29,9444	5024	4980	32 12	12	20,02 0,04	21,36 0,04		
6	ФСЦЦ-14.2.06.01-0401 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Нейтрализующий раствор CERESIT СТ 89, концентрат; кг	10,67	108,89		МАТ=0,7154	831			831				
7	ФЕР07-01-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка арматурных стальных накладок (накладные поперечины для крепления подвесного потолка); Т 3 052,32 = 10 969,32 - 1 x 7 917,00 НР 130% от ФОТ; (17521 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (9738 руб.)	0,231	3052,32 1735,7	419,02 11,37	ОЗП=24,1958 ЭМ=12,5952 ЗПМ=23,0914 МАТ=5,3134	12022	9701	1219 61	1102	170 0,98	39,27 0,23		
8	ФСЦЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь угловая; 50x50x5 мм; Т	0,231	5 763,00		МАТ=7,3813	9826			9826				
9	ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Обезжиривание металлических конструкций; 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 90% от ФОТ; (688 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (455 руб.)	0,26	312,07 87,3	2,23 0,33	ОЗП=24,224 ЭМ=10,9686 ЗПМ=23,303 МАТ=10,2484	1149	550	6 2	593	9,99 0,03	2,6 0,01		
10	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей : грунтовойкой ГФ-021 за 2 раза; 100 м2 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: огрунтовка ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	0,26	491,62 136,85	20,28 0,48	ОЗП=24,1931 ЭМ=4,9501 ЗПМ=22,7727 МАТ=5,7931	1391	861	26 3	504	12,85 0,04	3,34 0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических конструкций за 2 раза. 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: окраска ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) 34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87 НР 90% от ФОТ; (370 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (245 руб.)	0,26	80,52 46,75	13,22 0,48	20,55	ОЗП=24,2236 ЗМ=5,4975 ЗПМ=22,7727 МАТ=7,1582	352	294	19 3	39	5,15 0,04	1,34 0,01
12	ФСЦ-14.2.02.07-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Материал огнезащитный терморасширяющийся для защиты металлических конструкций в сухих закрытых помещениях "Кедр - S Вм" (расход 2,94 кг/м2); т	0,07644	45 100,00		45 100,00	МАТ=5,5025	18970			18970		
13	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Адромстрон> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 НР 105% от ФОТ; (32085 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (14285 руб.)	0,889	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	ОЗП=24,2075 ЗМ=13,3656 ЗПМ=23,1112 МАТ=7,3727	59555	20727	3858 1302	34970	102,46 5,34	91,09 4,75
Итого по разделу 1 Потолок								300069					368,96 9,29
Раздел 2. Стены													
14	ФЕР56-11-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие наличников, 100 м НР 82% от ФОТ; (186 руб.) СП 62% от ФОТ; (141 руб.)	0,28	33,43 33,43			ОЗП=24,2096	227	227			4,21	1,18
15	ФЕР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие дверных полотен, 100 м2 НР 82% от ФОТ; (546 руб.) СП 62% от ФОТ; (413 руб.)	0,0955	288,06 288,06			ОЗП=24,2118	666	666			36,28	3,46
16	ФЕР56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках, 100 шт НР 82% от ФОТ; (631 руб.) СП 62% от ФОТ; (402 руб.)	0,05	535,16 535,16			ОЗП=24,2114	648	648			67,40	3,37
17	ФЕР53-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие обоев: простых и улучшенных; 100 м2 НР 77% от ФОТ; (943 руб.) СП 50% от ФОТ; (613 руб.)	0,624	81,12 81,12			ОЗП=24,1999	1225	1225			10,40	6,49

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, 100 м2 НР 77% от ФОТ; (439 руб.) СП 50% от ФОТ; (285 руб.)	0,04	680,75 584,74	96,01 4,73		ОЗП=24,2058 ЭМ=12,9751 ЗПМ=23,1712	616	566	50		74,3 0,35	2,97 0,01
19	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: кирпичных стен; м3 НР 110% от ФОТ; (6060 руб.) СП 70% от ФОТ; (3278 руб.)	3,62	122,56 62,91	59,65		ОЗП=24,1891 ЭМ=13,0697	8331	5509	2822		7,10	25,70
20	ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (1273 руб.) СП 62% от ФОТ; (962 руб.)	0,168	398,87 369,8	29,07 12,56		ОЗП=24,1871 ЭМ=12,2438 ЗПМ=23,1871	1562	1503	59 49		46,11 0,93	7,75 0,16
21	ФЕРр66-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ; (642 руб.) СП 62% от ФОТ; (637 руб.)	0,04	1148,79 1051,72	97,07 9,45		ОЗП=24,1898 ЭМ=12,8596 ЗПМ=23,1968	1068	1018	50 9		128,73 0,7	5,15 0,03
22	ФЕРр63-10-1 Прим Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка зашивки оконного проема фанерой; 100 м2 НР 77% от ФОТ; (103 руб.) СП 50% от ФОТ; (67 руб.)	0,084	69,41 63,16	6,25 2,7		ОЗП=24,2018 ЭМ=12,2464 ЗПМ=23,1962	135	129	6 5		7,31 0,2	0,61 0,02
23	ФЕР10-01-057-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж встроенной мебели; 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 118% от ФОТ; (1056 руб.) СП 63% от ФОТ; (479 руб.)	0,07	626,88 405,23	221,65 36,83		ОЗП=24,1897 ЭМ=12,6206 ЗПМ=23,142 МАТ=5,942	882	686	196 60		49,6 2,96	3,47 0,21
24	ФЕРр63-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка обшивки стен из фанеры; 100 м2 НР 86% от ФОТ; (276 руб.) СП 70% от ФОТ; (225 руб.)	0,134	144,92 92,99	51,93 6,08		ОЗП=24,1846 ЭМ=11,3791 ЗПМ=23,1776	381	302	79 19		12,3 0,45	1,65 0,06
25	ФЕР15-02-041-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка пристенного деревянного каркаса из брусков; 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 105% от ФОТ; (1290 руб.) СП 55% от ФОТ; (575 руб.)	0,134	315,87 314,66	1,21 0,47		ОЗП=24,2695 ЭМ=12,4834 ЗПМ=23,0508 МАТ=5,7496	1025	1023	2 1		36,89 0,03	4,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной прокиновения: за 2 раза стен: 100 м2 НР 105% от ФОТ: (8068 руб.) СП 59% от ФОТ: (3592 руб.)	1,46	158,98 157	1,62 0,37	0,36	ОЗП=24,2326 ЗМ=13,2777 ЗПМ=22,9459 МАТ=29,9444	5602	5555	31	16	16,32 0,03	23,83 0,04
27	ФССЦ-14.2.06.01-0401 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Нейтрализующий раствор СЕРЕСИТ СТ 99, концентрат, кг	14,6	108,89		108,89	МАТ=0,7154	1137			1137		
28	ФЕР06-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м, м3 НР 122% от ФОТ: (3715 руб.) СП 80% от ФОТ: (2071 руб.)	2,05	77,46 38,28	38,02 5,94	1,16	ОЗП=24,1955 ЗМ=11,8232 ЗПМ=23,1959 МАТ=6,0689	2835	1899	922 282	14	4,43 0,44	9,08 0,9
29	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Раствор ятадолный, цементно-известковый, М50, м3	0,2255	519,80		519,80	МАТ=4,6951	550			550		
30	ФССЦ-05.2.03.01-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35, м3	1,886	765,00		765,00	МАТ=6,7342	9716			9716		
31	ФЕР26-01-036-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Изольцин изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на кле и дюбелями холодных поверхностей, внутренних стен и перегородок, 100 м2 НР 100% от ФОТ: (327 руб.) СП 70% от ФОТ: (195 руб.)	0,084	2656,91 115,03	5,79 0,99	2 536,09	ОЗП=24,1955 ЗМ=12,1208 ЗПМ=23,0202 МАТ=2,2311	715	234	6 2	475	13,96 0,08	1,17 0,01
32	ФССЦ-12.2.04.12-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Маты прошивные "ТЕХНОНИКОЛЬ 100", размер: 3000х1200х50; м3	0,8568	787,07		787,07	МАТ=6,85	4619			4619		
33	ФЕР061-2-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщной слоя до 20 мм; 100 м2 НР 79% от ФОТ: (8708 руб.) СП 50% от ФОТ: (5512 руб.)	0,226	3168,87 2007,68	20,94 9,05	1 140,25	ОЗП=24,1906 ЗМ=12,2454 ЗПМ=23,1834 МАТ=4,1153	12095	10976	58 47	1061	226,6 0,67	51,21 0,15

ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ФЕР10-05-012-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (33053 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (15000 руб.)	1,156	2525,45 <u>724,51</u>	3,41 <u>1,41</u>	1 797,53	ОЗП=24,1849 ЭМ=11,8885 ЗПМ=23,1489 МАТ=6,3071	33408	20266	47 <u>38</u>	13105	80,77 <u>0,14</u>	93,37 <u>0,16</u>
35	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	121,4	15,00		15,00	МАТ=6,85	12474			12474		
36	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж перфоуголка; 100 м НР 90% от ФОТ; (724 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (581 руб.)	0,204	129,85 <u>117,24</u>	3,29 <u>0,58</u>	9,32	ОЗП=24,213 ЭМ=13,4346 ЗПМ=23,1034 МАТ=3,5954	595	579	9 <u>3</u>	7	12,62 <u>0,05</u>	2,57 <u>0,01</u>
37	ФССЦ-07.2.06.03-0223 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Профиль угловой; перфорированный оцинкованный РЛ 25x25 мм; 10 м	2,0808	11,32		11,32	МАТ=9,5379	225			225		
38	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); оконным проемом; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (5866 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (2662 руб.)	0,229	4138,95 <u>643,97</u>	40,92 <u>5,02</u>	3 454,06	ОЗП=24,2249 ЭМ=10,8971 ЗПМ=23,1494 МАТ=6,1221	8517	3572	102 <u>27</u>	4843	71 <u>0,4</u>	16,26 <u>0,09</u>
39	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	24,5	15,00		15,00	МАТ=6,85	2517			2517		
40	ФССЦ-14.5.01.11-0402 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик строительный «RDPRO», 300 мл; шт	1,603	13,82		13,82	МАТ=5,32	118			118		
41	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); с дверным проемом; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (13831 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (6277 руб.)	0,572	4296,02 <u>607,69</u>	40,92 <u>5,02</u>	3 647,41	ОЗП=24,2249 ЭМ=10,8971 ЗПМ=23,1494 МАТ=6,1652	21538	8421	255 <u>66</u>	12862	67 <u>0,4</u>	38,32 <u>0,23</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ФССЦ-01.6.01.02-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм, м2	64,06	15,00			МАТ=6,85	6582			6582		
43	ФЕР10-05-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с односторонним металлическим каркасом и двухсторонней обшивкой с обеих сторон (С 112); с одним дверным проемом; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (5625 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (2553 руб.)	0,114	5281,08 <u>1233,52</u>	133,88 <u>16,44</u>	3 913,68	ОЗП=24,2249 ЭМ=11,3295 ЗПМ=23,1733 МАТ=6,0847	6294	3407	173 <u>43</u>	2714	136 <u>1,27</u>	15,5 <u>0,14</u>
44	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм, м2	51,19	15,00			МАТ=6,85	5260			5260		
45	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток треугольного гарнитура на клею на сухих смесей: по кирпичу и бетону; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2833 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1261 руб.)	0,075	1090,96 <u>1058,09</u>	31,75 <u>17,53</u>	1,12	ОЗП=24,2188 ЭМ=16,4239 ЗПМ=23,1751 МАТ=25,2589	1963	1922	39 <u>30</u>	2	115,26 <u>1,65</u>	8,64 <u>0,12</u>
46	ФССЦ-06.2.01.02-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные (расход с учетом +10%); м2	8,25	136,62			МАТ=3,0718	3462			3462		
47	ФССЦ-04.3.02.09-0824 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы; т	0,0038	2 500,00			МАТ=24,5678	233			233		
48	ФССЦ-14.1.06.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Клей для плитки (сухая смесь); т	0,0281	2 919,43			МАТ=8,7829	721			721		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпателька при окраске по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (7469 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (3325 руб.)	2,043	508,48 103,66	2,28 0,49	402,54	ОЗП=24,2206 ЭМ=13,3114 ЗПМ=22,7959 МАТ=4,8922	9215	5129	62 23	4024	10,9 0,04	22,27 0,08
50	ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (15817 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (7042 руб.)	2,043	265,44 220,61	0,97 0,26	43,86	ОЗП=24,1911 ЭМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=4,0827	11295	10903	26 12	366	24,9 0,02	50,87 0,04
51	ФССЦ-01.6.02.02-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Стеклобой: VETERMAN, рогожка средняя; 10 м2	23,09	65,13		65,13	МАТ=11,2172	16869			16869		
52	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (3228 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1437 руб.)	2,043	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=24,2345 ЭМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=29,9444	2252	2215	26 12	11	4,65 0,02	9,5 0,04
53	ФССЦ-14.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: "Тифенгрунд", л	21	43,58		43,58	МАТ=1,6227	1485			1485		
54	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (за 2 раза); 100 м2 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 105% от ФОТ; (7226 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (3217 руб.)	2,043	100,8 100,8			ОЗП=24,218	4987	4987			10,96	22,43
55	ФССЦ-14.4.02.09-0102 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска-колер, акрилатная на водной основе; кг	61,3	22,50		22,50	МАТ=14,4791	19970			19970		
56	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпателька при окраске откосов, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (285 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (127 руб.)	0,078	508,48 103,66	2,28 0,49	402,54	ОЗП=24,2206 ЭМ=13,3114 ЗПМ=22,7959 МАТ=4,8922	352	196	2 1	154	10,9 0,04	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	ФЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная окраска масляными составами : откосов: 100 м2 НР 105% от ФОТ: (1167 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ: (519 руб.)	0,078	1130,09 424,48	7,54 1,42	698,07	ОЗП=24,2246 ЭМ=13,4058 ЗПМ=22,9577 МАТ=3,5566	1004	802	8	194	46,8 0,12	3,65 0,01
58	ФССЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов: т	0,0014	34 375,18	34 375,18	МАТ=2,8426	137				137		
59	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство отбойной доски: 100 м 73,62 = 567,51 - 101 x 4,89 НР 123% от ФОТ: (125 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ: (65 руб.)	0,046	73,62 65,51	5,57 1,07	2,54	ОЗП=24,2697 ЭМ=13,3842 ЗПМ=22,9532 МАТ=6,6023	77	73	3 1	1	7,68 0,09	0,35
60	ФССЦ-11.2.09.01-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты древесностружечные ламинированные толщиной: 16 мм (доска отбойная - ширина 200 мм): 100 м2	0,0092	3 317,56	3 317,56	МАТ=32	977				977		
61	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 НР 118% от ФОТ: (3169 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ: (1438 руб.)	0,0744	2467,65 1031,55	250,56 48,15	1 185,54	ОЗП=24,185 ЭМ=13,3801 ЗПМ=23,1061 МАТ=8,0929	2819	1856	249 83	714	115 4,07	8,56 0,3
62	ФССЦ-11.2.02.01-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок дверной, одностворчатый, глухой основной, массивный, с наличником и доборами, фурнитурой нажимной, размер Дверного полотна : 790x2090 мм; компл	4	1 435,96	1 435,96	ОЗП=21,1763 ЭМ=11,4706 ЗПМ=17,2392 МАТ=8,0194	46062				46062		
63	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы: м2 НР 90% от ФОТ: (2510 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ: (2015 руб.)	3,23	63,94 23,81	14,41 1,97	25,72	ОЗП=24,1994 ЭМ=13,2269 ЗПМ=23,1167 МАТ=11,4109	3425	1861	616 147	948	2,4 0,17	7,75 0,55
64	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дверь стальная двухстворчатая: металл-металл, основная створка правого открывания - 800 мм, замок цилиндровый, ручка Алекс-НС-0901-25/800-нержавеющая, угленная: м2	3,23	1 799,14	1 799,14	МАТ=5,32	30916				30916		


ПК Гранд-Смета		10													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	*	
65	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; шт НР 90% от ФОТ; (330 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (265 руб.)	1	15,44 11,01	2,11	2,32	ОЗП=24,2043 ЭМ=12,417 МАТ=8,4396	312	266	26	20	1,11	1,11	1,11	
66	ФССЦ-01.7.04.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе; шт	1	428,27		428,27	МАТ=3,2938	1411		1411					
67	ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича; м3 НР 110% от ФОТ; (2113 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (1143 руб.)	0,72	242,08 110,33	131,75		ОЗП=24,1852 ЭМ=13,0696	3161	1921	1240		12,30	8,86		
68	ФЕР53-25-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; т НР 85% от ФОТ; (1084 руб.) СП 70% от ФОТ; (883 руб.)	0,03618	2860,8 1433,2	63,11 7,05	1 384,49	ОЗП=24,2026 ЭМ=12,7873 ЗПМ=23,1418 МАТ=5,7439	1568	1255	29 6	284	165,88 0,67	6 0,02		
69	ФССЦ-07.2.07.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0,0376	10 508,00		10 508,00	МАТ=6,2723	2478		2478					
70	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (737 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (328 руб.)	0,0195	5877,23 1056,7	53,24 18,96	4 768,29	ОЗП=24,2189 ЭМ=11,1003 ЗПМ=23,193 МАТ=4,9563	971	499	12 9	460	115 1,44	2,24 0,03		
Итого по разделу 2 Стены								560876					601,36	4,83	
Раздел 3. Полы															
71	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 80% от ФОТ; (219 руб.) СП 68% от ФОТ; (186 руб.)	0,385	29,41 29,41			ОЗП=24,1968	274	274			3,77	1,45		
72	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки; 100 м НР 80% от ФОТ; (852 руб.) СП 68% от ФОТ; (724 руб.)	0,395	111,38 111,38			ОЗП=24,2008	1065	1065			14,28	5,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытый полов: из линолеума и резина: 100 м2 НР 80% от ФОТ: (1122 руб.) СП 68% от ФОТ: (953 руб.)	0,64	92,9 88,94	4,06 1,76		ОЗП=24,2005 ЗМ=12,2536 ЗПМ=23,1306	1408	1376	32 26		11,39 0,13	7,29 0,08
74	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытый полов: из фанеры: 100 м2 НР 80% от ФОТ: (540 руб.) СП 68% от ФОТ: (459 руб.)	0,218	130,82 126,13	4,69 2,03		ОЗП=24,1992 ЗМ=12,2409 ЗПМ=23,1379	678	665	13 10		16,17 0,15	3,53 0,03
75	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев: 100 м2 НР 80% от ФОТ: (253 руб.) СП 68% от ФОТ: (215 руб.)	0,218	59,83 59,83			ОЗП=24,1983	316	316			7,67	1,67
76	ФЕРП5-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.): 100 м2 НР 105% от ФОТ: (1061 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ: (472 руб.)	0,877	57,85 33,87	22,14 0,58		ОЗП=24,222 ЗМ=5,1603 ЗПМ=23,1034 МАТ=29,3804	867	719	100 12		3,69 0,05	3,24 0,04
77	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ (расход 0,5л/м2): кг	43,85	15,09		15,09	МАТ=7,5003	4963			4963		
78	ФЕРП1-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стеклопосетки на клею: 100 м2 НР 123% от ФОТ: (11833 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ: (6133 руб.)	0,877	362,15 317,44	43,8 10,53		ОЗП=24,2011 ЗМ=13,1504 ЗПМ=23,1301 МАТ=29,6153	7266	6737	505 214		38,2 0,85	33,5 0,75
79	ФССЦ-01.8.01.06-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сетка армирующая для стяжки: м2	89,45	11,61		11,61	МАТ=3,7856	3931			3931		
80	ФССЦ-14.1.06.04-0017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Клей универсальный, кг	43,85	7,19		7,19	МАТ=2,9554	932			932		

ПК Гранд-Смета		12												14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
81	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1061 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (472 руб.)	0,877	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=24,222 ЭМ=5,1603 ЗПМ=23,1034 МАТ=29,3804	867	719	100 12	48	3,69 0,05	3,24 0,04		
82	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,3л/м2); л	26,31	9,14		9,14	МАТ=6,896	1658			1658				
83	ФЕР11-01-011-08 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм (общая толщина 20 мм); 100 м2 НР 123% от ФОТ; (10250 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (5312 руб.)	0,877	316,92 281,66	15,44 1,97	19,82	ОЗП=24,2696 ЭМ=8,5051 ЗПМ=23,1218 МАТ=4,0842	6181	5995	115 40	71	33,02 0,17	28,96 0,15		
84	ФЕР11-01-011-10 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2 (Поправка на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЭМ=15)) НР 123% от ФОТ; (11385 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (5901 руб.)	0,877	328,8 309,6	18,15 5,25	1,05	ОЗП=24,2727 ЭМ=12,7355 ЗПМ=22,9714 МАТ=6,7142	6799	6591	203 106	5	36,3 0,45	31,84 0,39		
85	ФССЦ-04.3.02.01-0302 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Наливной пол Геркулес GF-177; т	2,57838	3 860,81		3 860,81	МАТ=2,99	29764			29764				
86	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство heterogeneous и томогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (13972 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (7241 руб.)	0,877	1150,13 386,07	6,35 0,66	757,71	ОЗП=24,2695 ЭМ=7,844 ЗПМ=23,0454 МАТ=13,1358	16990	8217	44 13	8729	45,26 0,05	39,69 0,04		
87	ФССЦ-01.6.03.04-0126 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Линолеум коммерческий; м2	89,45	113,91		113,91	МАТ=5,8177	59278			59278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	ФЕР11-01-038-02	Устройство покрытий из резиновых плит, 100 м2	0,025	548,83	17,73	7,53	ОЗП=24,1958 ЭМ=29,6536 ЗПМ=23,0202 МАТ=2,573	330	317	13	3868	51,28	1,28
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	548,83 = 14 447,55 - 102 x 132,00 - 52 x 8,96 НР 123% от ФОТ: (540 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ: (280 руб.)		523,57	0,99					1		0,08	
89	ФССЦ-01.6.03.02-0005	Покрытие бесшовное пористое водонепроницаемое для спортивных площадок резиновое цветное в один цвет, толщиной 10 мм, м2	2,5	378,81		378,81	ОЗП=24,2696 ЭМ=8,5051 ЗПМ=23,1218 МАТ=4,0842	3868			3868		
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр												
90	ФССЦ-14.1.05.02-0105	Клей полурезиновый однокомпонентный для резиновых покрытий, кг	1,25	104,45		104,45	МАТ=5,6953	744			744		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр												
91	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтузов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м	0,652	216,29	2,13	152,84	ОЗП=24,2198 ЭМ=13,3521 ЗПМ=22,8809 МАТ=8,0071	1785	968	19	798	6,68	4,36
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 123% от ФОТ: (1658 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ: (858 руб.)		61,32	0,42					6		0,04	0,03
92	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов пластиковые, 19x48 мм, м	65,85	12,30		12,30	МАТ=1,7495	1417			1417		221,2
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр												2,27
Итого по разделу 3 Полы													
Раздел 4. Мусор													
93	ФЕР69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки, т	13,325	23,81		16,40	ОЗП=24,1821 МАТ=12,917	5210	2388		2822	1,03	13,72
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 78% от ФОТ: (1863 руб.) СП 50% от ФОТ: (1194 руб.)		7,41									
94	ФССЦ/пр-01-01-01-041	Поручо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную: 1 т груза	13,325	42,98	42,98		ЭМ=15,79	9043			9043		
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ											
Итого по разделу 4 Мусор													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
								17310	201786	23202	396764		13,72
								621752		3349			937,46
													11,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК Гранд-Смета													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
	Накладные расходы							292317		27685			1205,24
	Сметная прибыль							148496		4655			16,39
	Итого							1125629					1205,24
В том числе:													
	Материалы							396764					
	Машины и механизмы							27685					
	ФОТ							265022					
	Накладные расходы							292317					
	Сметная прибыль							148496					
	НДС 20%							225125,8					
	ВСЕГО по смете							1350754,8					1205,24
													16,39

Составил:  /Сухарева А.С./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]