

СОГЛАСОВАНО/ Начальник Б-703 АО "НПО НИИИПТ-НЭИЖ"

О.К. Пчелинцева

2020 г.

АО "НПО НИИИПТ-НЭИЖ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальный смета)

на Ремонт сети электроснабжения в Сл-305 (уч. 1б) и Б-602 на антресоли в К-5: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 428 682,00 руб.
 Средства на оплату труда 78 030,00 руб.
 Сметная трудоемкость 335,20 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. маш.		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтаж													
1	03	Демонтаж цита настенного, шт	2	12,63		6,5	ОЗП=24,1956 ЗМ=12,2055 ЗПМ=23,1371 МАТ=7,6983	455	297	158		0,62	1,24
		(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)		6,13		0,68				31		0,05	0,1
2	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля, 100 м	2	75,5		0,31	ОЗП=24,2006 ЗМ=12,3548 ЗПМ=22,3571	3647	3639	8		9,64	19,28
		НР 85% от ФОТ; (3098 руб.) СП 65% от ФОТ; (2369 руб.)		75,19		0,14				6		0,01	0,02
3	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж выключателей, розеток; 100 шт	0,1	45,55			ОЗП=24,201	110	110			5,84	0,56
		НР 85% от ФОТ; (94 руб.) СП 65% от ФОТ; (72 руб.)		45,55									
4	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж светодиодников с лампами накаливания; 100 шт	0,2	50,24		0,94	ОЗП=24,1979 ЗМ=12,2127 ЗПМ=22,9024	241	239	2		6,32	1,26
		НР 85% от ФОТ; (205 руб.) СП 65% от ФОТ; (157 руб.)		49,3		0,41				2		0,03	0,01

ПК Гранд-Смета		2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	ФЕРрб7-4-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп; 100 шт НР 85% от ФОТ; (60 руб.) СП 65% от ФОТ; (46 руб.)	0,02	145,98 143,48	2,5 1,08		ОЗП=24,1866 ЭМ=12,248 ЗПМ=23,1944	70	69	1		17,89 0,08	0,36	
6	ФЕРрб9-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затаривание строительного мусора в мешки, т НР 78% от ФОТ; (35 руб.) СП 50% от ФОТ; (23 руб.)	0,25	23,81 7,41		16,40	ОЗП=24,1821 МАТ=12,917	98	45		53	1,03	0,26	
7	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,25	42,98	42,98		ЭМ=15,79	170		170				
Итого по разделу 1 Демонтаж								11667					23,23 0,15	

Раздел 2. Монтажные работы		2												
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ФССЦл-20.4.04.02-0047 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм; шт НР 95% от ФОТ; (623 руб.) СП 65% от ФОТ; (426 руб.)	1	218,99 20,44	21,65 2,26	176,90	ОЗП=24,1966 ЭМ=12,2055 ЗПМ=23,1371 МАТ=7,6983	2121	495	264 52	1362	2,06 0,18	2,06 0,18	
ФЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ФССЦл-62.3.04.01-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Корпус металлический распределительный ШРН-24з-1 IP54 UNIVERSAL; шт Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А; шт НР 95% от ФОТ; (532 руб.) СП 65% от ФОТ; (364 руб.)	1	153,02	2,87 0,26	153,02	МАТ=13,7286	2101			2101			
		Выключатели нагрузки (разъединители), тип ВН-32, трехполюсные, номинальный ток 63 А; 10 шт	0,1	495,30			МАТ=7,7013	381						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕРМ08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, шт НР 95% от ФОТ: (1759 руб.) СП 65% от ФОТ: (1204 руб.)	5	33,65 12,74	0,87	20,04	ОЗП=24,2276 ЗМ=12,5057 МАТ=11,8712	2787	1543	54	1190	1,34	6,70
13	ФССЦ-62.1.01.02-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Автоматический выключатель дифференциального тока АДЛТ32; 2Р; С20; шт	4	95,16			МАТ=7,2191	2748					
14	ФССЦ-62.1.01.02-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Автоматический выключатель дифференциального тока АДЛТ32; 2Р; С16; шт	1	95,16			МАТ=7,2191	687					
15	ФЕРМ08-03-523-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А, шт НР 95% от ФОТ: (903 руб.) СП 65% от ФОТ: (618 руб.)	3	13,51 10,9	0,07	2,54	ОЗП=24,2119 ЗМ=9,4285 МАТ=9,6535	867	792	2	73	1,01	3,03
16	ФССЦ-20.4.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Плавающий предохранитель ПН2 Iпр=31,5А; 10 шт	0,3	268,90		268,90	МАТ=2,0799	166			168		
17	ФЕРМ08-03-591-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель, двухклавишный неуглопенного типа при открытой проводке; 100 шт НР 95% от ФОТ: (193 руб.) СП 65% от ФОТ: (132 руб.)	0,02	456,45 348,49	4,77 0,64	103,19	ОЗП=24,2015 ЗМ=11,9664 ЗПМ=23,0468 МАТ=4,3947	179	169	1	9	35,13 0,05	0,70
18	ФССЦ-20.4.01.01-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель 2-клавишный для открытой установки ВС20-2-0-05 10А ОКТАВА белый; 10 шт	0,2	50,80		50,80	МАТ=10,4787	106			106		
19	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная; неуглопенного типа при открытой проводке; 100 шт НР 95% от ФОТ: (284 руб.) СП 65% от ФОТ: (194 руб.)	0,03	454,03 342,84	4,77 0,64	106,42	ОЗП=24,2012 ЗМ=11,9664 ЗПМ=23,0468 МАТ=4,2885	264	249	2	13	34,56 0,05	1,04

ПК Гранд-Смета			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	20	ФССЦ- 20.4.03.07-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка 2-местная для открытой установки РСБ22-3-ГПБд с заземляющим контактом IP54 ГЕРМЕС PLUS; 100 шт	0,01	1 687,00		1 687,00	МАТ=19,97	337			337		
21	21	ФССЦ- 20.4.03.05-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка 1-местная для открытой установки РСБ20-3-ГПБд с заземляющим контактом IP54 ГЕРМЕС PLUS (цвет крышки:дымчатый); 100 шт	0,02	479,26		479,26	МАТ=36,85	353			353		
22	22	ФССЦ- 20.5.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая ИР 80; 10 шт	0,4	88,00		88,00	МАТ=10,635	374			374		
23	23	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт ИР 95% от ФОТ; (424 руб.) СП 65% от ФОТ; (290 руб.)	0,06	295,26 255,54	4,77 0,64	34,95	ОЗП=24,2015 ЭМ=11,9664 ЗПМ=23,0468 МАТ=28,7127	435	371	3	61	25,76 0,05	1,55
24	24	ФССЦ- 20.4.01.02-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель 1-клавишный ВС10-1-0-КБ 10А КВАРТА белый; 10 шт	0,6	67,00		67,00	МАТ=9,1179	367			367		
25	25	ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт ИР 95% от ФОТ; (143 руб.) СП 65% от ФОТ; (98 руб.)	0,02	300,12 260,3	4,77 0,64	35,05	ОЗП=24,2016 ЭМ=11,9664 ЗПМ=23,0468 МАТ=28,8964	147	126	1	20	26,24 0,05	0,52
26	26	ФССЦ- 20.4.01.02-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель 2-клавишный ВС10-2-0-КБ 10А КВАРТА белый; 10 шт	0,2	71,00		71,00	МАТ=10,1945	145			145		

ЛК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка штепсельная: утолщенного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 95% от ФОТ; (502 руб.) СП 65% от ФОТ; (343 руб.)	0,06	389,35	4,77	62,22	ОЗП=24,2017 ЗМ=11,9664 ЗПМ=23,0468 МАТ=19,2582	514	439	3	72	30,48	1,83
28	ФССЦ- 20.4.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка 1-местная РСбшт1-3-ККБ-44 с заземляющими контактом с защитной шторкой с бол. кр. керамика IP44 16А КВАРТА белый; 100 шт	0,06	3 803,54		3 803,54	МАТ=4,0933	934			934		
29	ФССЦ- 20.5.02.11-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка установочная для полых стен КМ40022; шт	14	8,31		8,31	МАТ=2,3525	274			274		
30	ФССЦ- 20.5.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80; 10 шт	0,3	88,00		88,00	МАТ=10,635	281			281		
31	ФЕРм08-03-594-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт НР 95% от ФОТ; (7679 руб.) СП 65% от ФОТ; (5254 руб.)	0,21	1526,5	179,3	45,70	ОЗП=24,2016 ЗМ=12,132 ЗПМ=23,1488 МАТ=15,6328	7221	6615	457	149	131,2	27,55
32	Текущая стоимость	Светильник встр. СС.600.У418-40ВТ-МП-IP40; шт	19	2 871,11		2 871,11		54551			54551		
33	Текущая стоимость	Светильник встр. СС.600.У418-40ВТ-МП-IP40 с блоком аварийного питания; шт	2	6 560,00		6 560,00		13120			13120		
34	ФССЦ- 20.5.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80; 10 шт	0,5	88,00		88,00	МАТ=10,635	488			488		
35	ФЕРм08-03-594-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник отдельно устанавливаемый; на подвесах (штантах) с количеством ламп в светильнике 2; 100 шт НР 95% от ФОТ; (4565 руб.) СП 65% от ФОТ; (3123 руб.)	0,14	1364,96	54,33	136,10	ОЗП=24,2015 ЗМ=12,1327 ЗПМ=23,15 МАТ=9,0291	4244	3980	92	172	118,4	16,58
36	Текущая стоимость	Светильник светодиодный СС.600-Solo-M-22ВТ-IP65; шт	14	2 871,11		2 871,11		40196			40196		

ПК Гранд-Смета		3			6			9			12			14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
37	ФССЦ- 20.5.02.06-0002 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Короба распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80; 10 шт	0,3	88,00		88,00	MAT=10,635	281			281					
38	ФЕРм08-02-396- 06 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м; 100 м 329,93 = 365,13 - 0,4 x 86,00 - 0,4 x 2,00 НР 95% от ФОТ; (154 руб.) СП 65% от ФОТ; (105 руб.)	0,025	329,93 221,09	32,12 2,51	76,72	ОЗП=24,2072 ЭМ=12,2677 ЗПМ=23,1513 MAT=9,3723	162	134	10	18	23,52 0,2	0,59 0,01			
39	ФССЦ- 20.2.07.05-0011 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Лоток метал. перфорированный (с крышкой Клат-100) ЛПМЗТ 100x50пр; м	2,5	26,11		26,11	MAT=11,6135	758			758					
40	ФССЦ- 01.7.15.03-0031 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Винт ВМБ10к - 10 шт, Гайка М6 со ступорным буртиком ГМБСБК - 10 шт; кг	0,2	28,22		28,22	MAT=13,4918	76			76					
41	ФССЦ- 20.2.08.02-0001 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Скоба для настенного крепления СН-100; шт	2	6,00		6,00	MAT=6,6	79			79					
42	ФЕРм08-02-390- 01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м НР 95% от ФОТ; (2140 руб.) СП 65% от ФОТ; (1464 руб.)	0,5	206,76 154,92	0,31 0,14	51,53	ОЗП=24,2205 ЭМ=12,3648 ЗПМ=22,3571 MAT=9,378	2120	1876	2	242	16,29 0,01	8,15 0,01			
43	ФССЦ- 20.2.05.04-0028 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель-канал (короб) 40x25 мм; м	10	3,30		3,30	MAT=12,706	419			419					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	ФССЦ- 20.2.05.04-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель-канал (короб) 25х25 мм; м	10	2,48		2,48	МАТ=13,1008	325			325		
45	ФССЦ- 20.2.05.04-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель-канал (короб) 25х16 мм; м	10	1,71		1,71	МАТ=15,3801	263			263		
46	ФССЦ- 20.2.05.04-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель-канал (короб) 16х16 мм; м	20	1,18		1,18	МАТ=14,5169	343			343		
47	ФССЦ- 20.2.05.03-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заглушка для короба 40х25 мм; 100 шт	0,04	295,00		295,00	МАТ=9,8254	116			116		
48	ФССЦ- 20.2.05.09-0094 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Внутренний угол КМВ 40х25; 100 шт	0,04	761,00		761,00	МАТ=4,0644	124			124		
49	ФССЦ- 20.2.05.09-0092 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Внутренний угол КМВ 25х16; 100 шт	0,04	502,00		502,00	МАТ=3,2401	65			65		
50	ФССЦ- 20.2.05.09-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Внутренний угол КМВ 16х16; 100 шт	0,04	415,00		415,00	МАТ=3,3492	56			56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 *
51	ФССЦ- 20.2.05.09-0064 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Поворот на 90град КМП 40x25; 100 шт	0,04	729,00		729,00		71					
52	ФССЦ- 20.2.05.09-0061 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Поворот на 90град КМП 16x16; 100 шт	0,12	385,00		385,00		115					
53	ФССЦ- 20.5.02.10-0012 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка универсальная КМКУ 85x85x42мм неразборная ЭЛЕКОР белая; шт	6	6,01		6,01		267					
54	ФЕРм08-02-402- 01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель трех-пятжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² ; 100 м НР 95% от ФОТ; (2172 руб.) СП 65% от ФОТ; (1466 руб.)	0,67	193,15 115,06	35,61 2,51	42,48	ОЗП=24,2065 ЭМ=12,2822 ЗПМ=23,1513 МАТ=8,7427	2408	1866	293 39	249	12,24 0,2	8,2 0,13
55	ФССЦ- 21.1.06.10-0408 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x40к(Н, РЕ)-1000; 1000 м	0,012	31 015,17		31 015,17		1723			1723		
56	ФССЦ- 21.1.06.10-0391 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4x1,50к(Н)-1000; 1000 м	0,002	13 169,99		13 169,99		97			97		
57	ФССЦ- 21.1.06.10-0375 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,50к(Н, РЕ)-1000; 1000 м	0,039	10 960,87		10 960,87		1111			1111		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	ФССЦ-21.1.06.10-0377 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ож(N, PE)-1000; 1000 м	0,014	14 498,24		14 498,24	МАТ=3,332	676			676		
59	ФЕРМ08-02-394-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2; 100 м НР 95% от ФОТ; (351,45 руб.) СП 65% от ФОТ; (24047 руб.)	2,5	858,24 499,33	92,84 10,54	266,07	ОЗП=24,2073 ЗМ=12,1866 ЗПМ=23,1537 МАТ=3,7682	35552	30219	2829 610	2504	53,12 0,84	132,8 2,1
60	ФССЦ-20.1.02.19-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трос стальной Ø 2 мм; м	250	12,03		12,03	МАТ=1,01	3038			3038		
61	ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Хомут неклонный 100 мм; 100 шт	5	194,00		194,00	МАТ=3,5131	3408			3408		
62	ФССЦ-24.3.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протжкой, диаметр 25 мм; м	250	3,43		3,43	МАТ=3,4081	2923			2923		
63	ФЕРМ08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола; 100 м НР 95% от ФОТ; (578 руб.) СП 65% от ФОТ; (395 руб.)	0,15	156,33 139,54		16,79	ОЗП=24,2192 МАТ=25,3329	571	507		64	15,20	2,28
64	ФССЦ-24.3.01.02-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 40 мм; м	15	7,38		7,38	МАТ=3,3482	371			371		

ПК Гранд-Смета			10	6	5	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3												
65	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ; 100 м НР 95% от ФОТ; (2048 руб.) СП 65% от ФОТ; (1400 руб.)	1,45	68,77 50,67	3,62 0,5	14,48	1991	1778	64	149	5,39	7,82		
66	ФССЦ-21.1.06.10-0391 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-1000; 1000 м	0,004	13 169,99		13 169,99	195			195				
67	ФССЦ-21.1.06.10-0375 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000; 1000 м	0,141	10 960,87		10 960,87	4016			4016				
68	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ; 100 м НР 95% от ФОТ; (1750 руб.) СП 65% от ФОТ; (1197 руб.)	1,06	87,25 59,13	5,43 0,76	22,69	1770	1517	70	183	6,29	6,67		
69	ФССЦ-21.1.06.10-0377 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000; 1000 м	0,106	14 498,24		14 498,24	5121			5121				
70	ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² ; 100 м НР 95% от ФОТ; (473 руб.) СП 65% от ФОТ; (324 руб.)	0,2	131,51 84,22	10,86 1,51	36,43	497	408	26	63	8,96	1,79		
71	ФССЦ-21.1.06.10-0409 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5хбок(N, PE)-1000; 1000 м	0,02	41 260,08		41 260,08	3597			3597				
72	ФЕРл01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", шт НР 65% от ФОТ; (1409 руб.) СП 40% от ФОТ; (867 руб.)	7	12,81 12,81		12,81	2168	2168		2168			1,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	ФЕР-01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром, шт	7	4,1			ОЗП=24,1682	694	694			0,32	2,24
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	НР 65% от ФОТ; (451 руб.) СП 40% от ФОТ; (278 руб.)		4,1									
74	ФЕР-01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; 100 измерений	0,54	165,95			ОЗП=24,1839	2167	2167			12,96	7,00
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	НР 65% от ФОТ; (1409 руб.) СП 40% от ФОТ; (867 руб.)		165,95									
75	ФЕР-01-03-002-04	Прогулка автоматов, шт	5	16,91			ОЗП=24,239	2051	2051			1,80	9,00
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	НР 65% от ФОТ; (1333 руб.) СП 40% от ФОТ; (820 руб.)		16,91									
76	ФЕР-08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением, до 10 мм2; 100 шт	0,25	253,9	1,81	98,83	ОЗП=24,2022 ЭМ=12,1381 ЗПМ=22,3461 МАТ=5,3812	1066	927	5	134	15,45	3,86
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	НР 95% от ФОТ; (1057 руб.) СП 65% от ФОТ; (723 руб.)		153,26	0,26					1		0,02	0,01
Итого по разделу 2 Монтажные работы								345568					308,1
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								224874	65951	4552	150555		3,72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								236702	76904	5427	150555		283,94
Накладные расходы								71590					331,33
Сметная прибыль								48943					331,33
Итого								357235					3,87
В том числе:													
Материалы								150555					
Машины и механизмы								5427					
ФОТ								78030					
Оборудование								3816					
Накладные расходы								71590					
Сметная прибыль								48943					
НДС 20%								71447					331,33
ВСЕГО по смете								428682					3,87

Составил: _____ [Юхарева А.С.]

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Проверил: _____ //

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

