

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЭИК"

О.К. Пчелинцева

2020 г.

Форма № 4

АО "НПО НИИИП-НЭИК"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**

(локальная смета)

на \_\_\_\_\_ Общестроительные работы по ремонту комнаты №306 в левом крыле корпуса №1: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 343 228,80 руб.  
Средства на оплату труда 55 904,00 руб.  
Сметная трудоемкость 253,98 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Раздел 1.**

**Демонтаж**

1	ФЕРР56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок в Деревянных стенах карманных и в перегородках: 100 шт	0,01	535,16			03П=24,2114	130	130			67,40	0,67
		НР 82% от ФОТ: (107 руб.) СП 62% от ФОТ: (81 руб.)		535,16									
2	ФЕРР56-11-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие наlickников: 100 м	0,058	33,43			03П=24,2096	47	47			4,21	0,24
		НР 82% от ФОТ: (39 руб.) СП 62% от ФОТ: (29 руб.)		33,43									
3	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных полотен: 100 м2	0,028	288,06			03П=24,2118	195	195			36,28	1,02
		НР 82% от ФОТ: (160 руб.) СП 62% от ФОТ: (121 руб.)		288,06									
4	ФЕРР57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов: 100 м	0,168	29,41			03П=24,1968	120	120			3,77	0,63
		НР 80% от ФОТ: (96 руб.) СП 69% от ФОТ: (82 руб.)		29,41									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕРрб7-1-4 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (459 руб.) СП 68% от ФОТ; (390 руб.)	0,204	116,22 116,22			ОЗП=24,1999	574	574			14,90	3,04
6	ФЕРрб7-1-2 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (236 руб.) СП 68% от ФОТ; (201 руб.)	0,204	59,83 59,83			ОЗП=24,1983	295	295			7,67	1,56
7	ФЕРрб9-15-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; т НР 78% от ФОТ; (99 руб.) СП 50% от ФОТ; (64 руб.)	0,71	23,81 7,41		16,40	ОЗП=24,1821 МАТ=12,917	278	127	151		1,03	0,73
8	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,71	42,98	42,98		ЭМ=15,79	482	482				
<b>Потолок</b>													
9	ФЕРрб2-41-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (732 руб.) СП 50% от ФОТ; (458 руб.)	0,233	162,24 162,24			ОЗП=24,2	915	915			20,80	4,85
10	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (448 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (200 руб.)	0,233	55,79 54,64	0,97 0,26	0,18	ОЗП=24,2335 ЭМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=29,9444	313	309	3	1	5,68 0,02	1,32
11	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	2,4	9,14		9,14	МАТ=6,896	151			151		
12	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (7217 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (3213 руб.)	0,2	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	ОЗП=24,2075 ЭМ=13,3656 ЗПМ=23,1112 МАТ=7,3727	13398	4663	868	7867	102,46 5,34	20,49 1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 122% от ФОТ; (4962 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (2766 руб.)	0,2	997,83 606,53	11,83 2,09	379,47	ОЗП=24,2024 ЗМ=13,4513 ЗПМ=23,0717 МАТ=15,9464	4178	2936	32	1210	70,2 0,18	14,04 0,04
Смены													
14	ФЕР10-05-008-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу на потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с дверным проемом; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (14350 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (6512 руб.)	0,401	3618,66 897,93	74,24 8,8	2 646,49	ОЗП=24,2249 ЗМ=10,9776 ЗПМ=23,1693 МАТ=6,519	15966	8723	327	6918	99 0,68	39,7 0,27
15	ФСЦЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм; м2	90,23	15,00		15,00	МАТ=6,85	9271			9271		
16	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхности грунтовокой глубиокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (118 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (62 руб.)	0,075	45,86 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=24,2345 ЗМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=29,9444	83	81	1	1	4,65 0,02	0,36
17	ФСЦЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт", т	0,001125	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,4788	93			93		
18	ФЕР061-2-7 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (809 руб.) СП 50% от ФОТ; (512 руб.)	0,021	3168,87 2007,68	20,94 9,05	1 140,25	ОЗП=24,1906 ЗМ=12,2454 ЗПМ=23,1834 МАТ=4,1153	1124	1020	5	99	226,6 0,67	4,76 0,01
19	ФЕР15-07-016-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1183 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (627 руб.)	0,075	1302,97 447,7	4,38 1,89	850,89	ОЗП=24,2246 ЗМ=12,2328 ЗПМ=23,1957 МАТ=6,4782	1231	813	4	414	49,36 0,14	3,7 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФССЦ- 01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм; м2	7,725	15,00		15,00	MAT=6,85	794			794		
21	ФЕР10-05-002- 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон; с одним дверным проемом; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (594 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (289 руб.)	0,012	5281,08 1233,52	133,88 16,44	3 913,68	ОЗП=24,2249 ЭМ=11,3295 ЗПМ=23,1733 МАТ=6,0847	663	359	18	286	136 1,27	1,63 0,02
22	ФССЦ- 12.2.05.10-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты минераловатные "Тех Баттс 50" ROCKWOOL; м3	0,618	445,12		445,12	MAT=8,8097	2423			2423		
23	ФССЦ- 01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм; м2	5,388	15,00		15,00	MAT=6,85	554			554		
24	ФЕР15-04-027- 05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка при окраске поборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1783 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (794 руб.)	0,488	508,48 103,66	2,28 0,49	402,54	ОЗП=24,2206 ЭМ=13,3114 ЗПМ=22,7959 МАТ=4,8922	2201	1225	15	961	10,9 0,04	5,32 0,02
25	ФЕР15-06-001- 04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсовитным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (3779 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1683 руб.)	0,488	265,44 220,61	0,97 0,26	43,86	ОЗП=24,1911 ЭМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=4,0827	2698	2604	6	88	24,9 0,02	12,15 0,01
26	ФССЦ- 01.6.02.02-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Стеклоблоки: VETERMAN, ражка средняя; 10 м2	5,514	65,13		65,13	MAT=11,2172	4028			4028		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стень, 100 м2	0,488	45,88	0,97	0,18	ОЗП=24,2345 ЗМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=29,9444	538	529	6	3	4,65	2,27
		НР 105% от ФОТ; (772 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (344 руб.)		44,73	0,26					3		0,02	0,01
28	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17, л	5	9,14		9,14	МАТ=6,896	315			315		
29	ФЕР15-06-004-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска стен, оштукатуренных стеклообоями, красками; 100 м2 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 105% от ФОТ; (1726 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (769 руб.)	0,488	100,8		100,8	ОЗП=24,218	1191	1191			10,98	5,36
62	ФССЦ-14.4.02.09-1006 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Краска-колер, акрилатная на водной основе; кг	14,6	22,50		22,50	МАТ=14,4835	4758			4758		
31	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 118% от ФОТ; (127 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (68 руб.)	0,056	93,15		36,00	ОЗП=24,2699 МАТ=6,3147	90	78		12	6,70	0,38
32	ФССЦ-11.3.03.13-0048 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок из ПВХ, размер 50x50 мм; 10 м	0,56	54,50		54,50	МАТ=3,3891	103			103		
33	ФЕР09-03-050-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж перфоруголков; 100 м НР 90% от ФОТ; (66 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (45 руб.)	0,016	129,66		9,32	ОЗП=24,213 ЗМ=13,4346 ЗПМ=23,1034 МАТ=3,5954	47	45	1	1	12,62	0,20
				117,24	0,58							0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ФССЦ-08.3.08.02-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок перфорированный, 20x20 мм, м	1,6	15,13		15,13	MAT=3,4871	84					
35	ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (913 руб.) СП 50% от ФОТ; (571 руб.)	0,085	700,73 554,12	0,66 0,12	145,95	ОЗП=24,224 ЭМ=13,3939 ЗПМ=22,3333 МАТ=4,3671	1196	1141	1	54	63,4 0,01	5,39
36	ФССЦ-14.4.04.03-1004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб, л	1,4	210,47		210,47	MAT=0,8892	262			262		
Полы													
37	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (247 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (110 руб.)	0,204	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=24,222 ЭМ=5,1603 ЗПМ=23,1034 МАТ=29,3804	202	167	23	12	3,69 0,05	0,75 0,01
38	ФССЦ-14.2.06.01-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Средство противогрибковое Seresit СТ 99; кг	1,02	1 120,59		1 120,59	MAT=0,267	305			305		
39	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (247 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (110 руб.)	0,204	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=24,222 ЭМ=5,1603 ЗПМ=23,1034 МАТ=29,3804	202	167	23	12	3,69 0,05	0,75 0,01
40	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунт Бетонконтакт Seresit СТ19; т	0,0102	18 390,16		18 390,16	MAT=4,4788	840			840		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ФЕР11-01-011-01 01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (общая толщина 30 мм); 100 м2  НР 123% от ФОТ; (2518 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (1305 руб.)	0,204	334,81  282,66	43,61  17,15	8,54	ОЗП=24,2116 ЗМ=11,6959 ЗПМ=23,1895 МАТ=6,4672	1511	1396	104	11	35,6  1,27	7,26  0,26
42	ФЕР11-01-011-02 02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек, на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2  (ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расц.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 123% от ФОТ; (109 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (57 руб.)	0,204	22,1  6,98	15,12  5,68		ОЗП=24,2378 ЗМ=11,4431 ЗПМ=23,1549	70	35	35		0,88  0,42	0,18  0,09
43	ФССЦ-04.3.02.13-0356 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Резинитель для полов Бетклес GF-37, грубый пол; т	1,02204	1 181,75		1 181,75	МАТ=9,3	11233			11233		
44	ФЕР11-01-015-08 08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий; 100 м2  НР 123% от ФОТ; (870 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (451 руб.)	0,204	134,57  102,71	6,65  1,14	25,21	ОЗП=24,2203 ЗМ=8,3248 ЗПМ=23,2631 МАТ=13,1392	586	507	11	68	10,8  0,1	2,2  0,02
45	ФЕР11-01-057-01 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках; 100 м2  460,01 = 1 150,13 - 27 x 25,56 НР 123% от ФОТ; (3443 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (1784 руб.)	0,216	460,01  386,07	6,35  0,66	67,59	ОЗП=24,2695 ЗМ=7,944 ЗПМ=23,0454 МАТ=13,1358	2226	2024	11	191	45,26  0,05	9,78  0,01
46	ФССЦ-14.1.02.04-1006 14.1.02.04-1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий; кг	10,8	39,96		39,96	МАТ=9,3548	4037			4037		
47	ФССЦ-01.6.03.04-0092 01.6.03.04-0092 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Линолеум коммерческий гетерогенный; "АРКЕТТ ASCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2); м2	22,03	94,48		94,48	МАТ=6,5	13529			13529		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	ФЕРм10-04-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты; 100 м НР 92% от ФОТ; (6177 руб.) СП 65% от ФОТ; (4364 руб.)	0,4	1032,29 577,2		455,09	ОЗП=24,2328 МАТ=8,5837	7157	5595		1562	60,00	24,00
49	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м НР 123% от ФОТ; (433 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (224 руб.)	0,17	216,29 61,32	2,13 0,42	152,84	ОЗП=24,2198 ЭМ=13,3521 ЗПМ=22,8809 МАТ=8,0071	465 2	252	5	208	6,68 0,04	1,14 0,01
50	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плнтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм; м	17,17	12,30		12,30	МАТ=1,7495	369			369		
51	ФЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка противопожарных дверей; двупольных глухих; м2 НР 90% от ФОТ; (2309 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (1853 руб.)	2,72	87,14 27,97	7,22 0,23	51,95	ОЗП=24,208 ЭМ=12,6371 ЗПМ=23,3043 МАТ=6,3969	2994	1842	248 15	904	2,78 0,02	7,56 0,05
52	ФССЦ-07.1.01.01-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дверь противопожарная металлическая двупольная, размером 1300x2100 мм; шт	1	5 192,54		5 192,54	МАТ=5,5416	28775			28775		
53	ФССЦ-01.7.04.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Закрываатель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе; шт	1	428,27		428,27	МАТ=3,2938	1411			1411		
54	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка гарнитуры -дверной ограничитель; 10 шт НР 128% от ФОТ; (115 руб.) СП 83%*0.85 от ФОТ; (63 руб.)	0,1	32,88 26,94		5,94	ОЗП=24,2293 МАТ=4,271	68	65		3	2,80	0,28



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	ФССЦ-01.7.04.11-0041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Дверной ограничитель, компл	1	8,30		8,30	МАТ=13,3144	111			111		
Перегородка													
56	ФЕР09-03-046-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых; 100 м2  (Грил 9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)  НР 90% от ФОТ; (1237 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (993 руб.)	0,084	819,34 <u>482,68</u>	48,91 <u>6,51</u>	287,75	ОЗП=24,2191 ЗМ=11,9382 ЗПМ=23,1428 МАТ=10,2371	1278	982	49 <u>13</u>	247	52,58 <u>0,51</u>	4,42 <u>0,04</u>
57	ФССЦ-07.2.07.04-0007 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т. т	0,179851	11 500,00		11 500,00	МАТ=7,6142	15748			15748		
58	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блок дверной стальной решетчатый раздвижной 1,2х2,0 м2; м2	2,4	1 799,14		1 799,14	МАТ=3,5769	15445			15445		
59	ФЕР13-07-001-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Обезжиривание металлических поверхностей: уайт-спиритом; 100 м2  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)  НР 90% от ФОТ; (413 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (273 руб.)	0,157	312,07 <u>87,3</u>	2,23 <u>0,33</u>	222,54	ОЗП=24,224 ЗМ=10,9686 ЗПМ=23,303 МАТ=10,2484	694	332	4 <u>1</u>	358	9,99 <u>0,03</u>	1,57
60	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021; 100 м2  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)  НР 90% от ФОТ; (293 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (194 руб.)	0,157	223,47 <u>62,21</u>	9,22 <u>0,22</u>	152,04	ОЗП=24,1931 ЗМ=4,9501 ЗПМ=22,7727 МАТ=5,7931	382	236	7 <u>1</u>	139	5,84 <u>0,02</u>	0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  НР 90% от ФОТ; (204 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (135 руб.)	0,157	330,84 42,5	12,02 0,44	276,32	ОЗП=24,2236 ЭМ=5,4975 ЗПМ=22,7727 МАТ=7,1582	483	162	2289 565	311	4,68 0,04	0,73 0,01
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого													
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
НДС 20%													
<b>ВСЕГО по смете</b>													
								180912	41882	2289	136731		191,34
								194991	55055	3205	136731		251,03
								59378		849			2,95
								31655					1,97
								286024					251,03
								136731					2,95
								3205					
								55904					
								59378					
								31655					
								57204,8					
								343228,8					251,03
													2,95

Составил:

 /Сухарева А.С./  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]