

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЭИК"

О.К. Пчеглицева

2020 г.

АО "НПО НИИИП-НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальный смета)

на Ремонт сети электроснабжения в комнате №306 на 3-ем этаже в корпусе №1: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	361 617,60	руб.
Средства на оплату труда	62 139,00	руб.
Сметная трудоемкость	264,44	чел. час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин	оплаты труда		Всего	оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Демонтаж														
1	ФЕР м08-03-526-02	Демонтаж выключателя автоматического, на ток до 100 А; шт	1	6,57	0,86		ОЗП=24,2208 ЭМ=12,0522 ЗПМ=22,3461 МАТ=10,1054	149	139	10		0,6	0,006	0,6
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)		5,71	0,08					2		0,006	0,01	
2	ФЕР р67-3-1	Демонтаж кабеля; 100 м	1,2	75,5	0,31		ОЗП=24,2006 ЭМ=12,3548 ЗПМ=22,3571	2188	2184	4		9,64	0,01	11,57
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	НР 85% от ФОТ; (2567 руб.) СП 65% от ФОТ; (1963 руб.)		75,19	0,14					4		0,01	0,01	
3	ФЕР р67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток; 100 шт	0,05	45,55			ОЗП=24,201	55	55			5,84		0,29
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	НР 85% от ФОТ; (65 руб.) СП 65% от ФОТ; (49 руб.)		45,55										
4	ФЕР р67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп; 100 шт	0,04	145,98	2,5		ОЗП=24,1866 ЭМ=12,248 ЗПМ=23,1944	140	139	1		17,89	0,08	0,72
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	НР 85% от ФОТ; (164 руб.) СП 65% от ФОТ; (125 руб.)		143,48	1,08					1		0,08		

ПК Гранд-Смета														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	ФЕРм08-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; т НР 78% от ФОТ; (20 руб.) СП 50% от ФОТ; (13 руб.)	0,1	23,81 7,41		16,40	ОЗП=24,1821 МАТ=12,917	39	18		21	1,03	0,10	
6	ФССЦ-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,1	42,98	42,98		ЭМ=15,79	68		68				
Итого по разделу 1 Демонтаж								8982					18,47 0,02	
Раздел 2. Монтаж														
7	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм; шт НР 95% от ФОТ; (1683 руб.) СП 65% от ФОТ; (1152 руб.)	2	218,99 20,44	21,65 2,26	176,90	ОЗП=24,1956 ЭМ=12,2055 ЗПМ=23,1371 МАТ=7,6983	4241	989	529 105	2723	2,06 0,18	4,12 0,36	
8	ФССЦ-20.4.04.03-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щит металлический ЩМП-1-0 74 У1 IP65 GARANT; шт	2	487,91		487,91	ОЗП=24,1956 ЭМ=12,2055 ЗПМ=23,1371 МАТ=7,6983	7512			7512			
9	ФЕРм08-03-529-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А; шт НР 95% от ФОТ; (1270 руб.) СП 65% от ФОТ; (869 руб.)	1	160,73 33,83	3,09 0,26	123,81	ОЗП=24,1956 ЭМ=11,932 ЗПМ=22,3461 МАТ=8,3333	1887	819	37 6	1031	3,41 0,02	3,41 0,02	
10	ФССЦ-62.6.01.03-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Контакторы электромагнитные: переменного тока КММ-10910 9А 400В/АС3 1 НО; шт	1	386,46			МАТ=1,35	522						
11	ФЕРм08-03-529-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов); до 12; шт НР 95% от ФОТ; (1138 руб.) СП 65% от ФОТ; (779 руб.)	1	84,23 30,53	1,09	52,61	ОЗП=24,2184 ЭМ=11,8073 МАТ=9,4645	1250	739	13	498	3,21	3,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	ФССЦ-62.6.01.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Контакт боковой дополнительный ПКС-11 13+1р. шт	1	65,54			МАТ=3,953	259						
13	ФЕРм08-03-523-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А; шт НР 95% от ФОР: (1219 руб.) СП 65% от ФОР: (834 руб.)	3	13,51 10,9	0,07	2,54	ОЗП=24,2119 ЗМ=9,4285 МАТ=9,6535	867	792		2	73	1,01	3,03
14	ФССЦ-20.4.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Предохранители плавкие ПН2-100 Iпр=40А; 10 шт	0,3	268,90		268,90	МАТ=2,0799	168			168			
15	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; шт НР 95% от ФОР: (2375 руб.) СП 65% от ФОР: (1625 руб.)	5	33,65 12,74	0,87	20,04	ОЗП=24,2276 ЗМ=12,5057 МАТ=11,8712	2787	1543	54	1190	1,34	6,70	
16	ФССЦ-62.1.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-29 1Р 2А, характеристика С; шт	1	14,28			МАТ=11,7264	167						
17	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С; шт	1	9,87			МАТ=11,7264	116						
18	ФССЦ-62.1.01.09-0177 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: АК50 Б-3М-16/5, 16А; шт	1	498,13			МАТ=24,611	12259						

ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФССЦ-62.1.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 30 мА (ВДТ34 4P C16); шт	1	142,64			MAT=7,0514	1006					
20	ФССЦ-62.1.01.02-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА (ВДТ34 4P C32); шт	1	142,64			MAT=7,0514	1006					
21	ФЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А; шт НР 95% от ФОТ; (1435 руб.) СП 65% от ФОТ; (982 руб.)	2	58,2 19,02	2,87 0,26	36,31	ОЗП=24,2208 ЭМ=12,0522 ЗПМ=22,3461 MAT=10,1054	1724	921	69 12	734	2 0,02	4 0,04
22	ФССЦ-62.3.04.01-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели нагрузки (разъединители), тип ВН-32, трехполюсные, номинальный ток 63 А; 10 шт	0,1	495,30			ОЗП=24,2208 ЭМ=12,0522 ЗПМ=22,3461 MAT=10,1054	501					
23	ФССЦ-62.1.01.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель автоматический NSX100F MICROLOGIC 2.2 100A 3P3D электронный расцепитель, шт	1	1 389,90			MAT=16,9489	23557					
24	ФЕРм08-03-532-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пост управления ключонный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на полу, количество элементов поста до 3; шт НР 95% от ФОТ; (663 руб.) СП 65% от ФОТ; (454 руб.)	1	77,14 17,78	0,08	59,28	ОЗП=24,226 ЭМ=12,625 MAT=8,7734	952	431	1	520	1,87	1,87
25	ФССЦ-62.2.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Посты управления ключонные: (П102 - 2 места, белый); шт	1	23,46			MAT=5,01	118					

Защ.Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ФЭСЦ-62.2.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализацией, количество подключаемых концев. д.з. шт	2	16,08	5,43	0,74	ОЗП=24,229 ЭМ=12,1399 ЗПМ=22,9342 МАТ=14,6216	634	480	132	22	1,03	2,06
	если от 26.12.2019 №876/лр	НР 95% от ФОТ; (792 руб.) СП 65% от ФОТ; (542 руб.)		9,91	0,76					35		0,06	0,12
28	ФЭСЦ-62.2.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кнопка SB-7 "Стоп" красная 13+1р d22мм/240в. шт	1	29,03		МАТ=5,124	149						
29	ФЕРМ08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Световые настенные указатели. 100 шт	0,01	1335,94	36,22	520,40	ОЗП=24,2014 ЭМ=12,1327 ЗПМ=23,1494 МАТ=2,7596	207	189	4	14	78,56	0,79
		НР 95% от ФОТ; (292 руб.) СП 65% от ФОТ; (200 руб.)		779,32	5,02					1		0,4	
30	ФЭСЦ-20.3.04.07-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Табло со встроенным источником резервного питания, напряжение питания 220 В "Выход". шт	1	331,38		МАТ=2,7596	914						
31	ФЕРМ08-03-538-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель контактный общедо назначения массой до 10 кг, устанавливаемый: на конструкции на стене или колонне. шт	2	115,38	3,67	91,88	ОЗП=24,2123 ЭМ=12,3024 ЗПМ=22,3461 МАТ=8,4828	2609	960	90	1559	2,11	4,22
		НР 95% от ФОТ; (1495 руб.) СП 65% от ФОТ; (1023 руб.)		19,83	0,26					12		0,02	0,04
32	ФЭСЦ-62.2.01.04-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель ключонный, толкатель цилиндрический. шт	2	701,15		МАТ=0,5574	782						
33	ФЕРМ08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель. двухклавишный углового типа при скрытой проводке. 100 шт	0,01	300,12	4,77	35,05	ОЗП=24,2016 ЭМ=11,9864 ЗПМ=23,0468 МАТ=28,6964	74	63	1	10	26,24	0,26
		НР 95% от ФОТ; (97 руб.) СП 65% от ФОТ; (66 руб.)		260,3	0,64							0,05	

ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ФССЦ- 20.4.01.02-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель 2-клавишный ВС10-2-0-КБ 10А КВАРТА Белый; 10 шт	0,1	71,00		71,00	MAT=10,1945	72					
35	ФССЦ- 20.5.02.11-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка установочная для полых стен КМ40022; шт	1	8,31		8,31	MAT=2,3525	20					
36	ФССЦ- 20.5.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 85; 10 шт	0,1	88,00		88,00	MAT=10,635	94					
37	ФЕРМ08-03-594- 17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт НР 95% от ФОТ; (1974 руб.) СП 65% от ФОТ; (1351 руб.)	0,04	1526,5 1301,5	179,3 24,85	45,70	ОЗП=24,2016 ЭМ=12,132 ЗПМ=23,1488 MAT=15,6328	1376	1260	87 23	29	131,2 1,98	5,25 0,08
38	Текущая стоимость	Светильник встр. СС.600.У418-40Вт-МП-IP54; шт	4	3 610,28		3 610,28		14441			14441		
39	ФССЦ- 20.5.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 85; 10 шт	0,2	88,00		88,00	MAT=10,635	187			187		
40	ФЕРМ08-03-525- 09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток: до 63 А; компл НР 95% от ФОТ; (9261 руб.) СП 65% от ФОТ; (6336 руб.)	12	64,74 20,7	0,50	43,54	ОЗП=24,2212 ЭМ=11,98 MAT=9,7703	11193	6017	72	5104	2,00	24,00
41	ФССЦ- 20.4.03.07-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка стационарная ССИ-135 ЗР+РЕ+N 63А, 380- 415В, IP54; 100 шт	0,01	21 704,00		21 704,00	ОЗП=24,2212 ЭМ=11,98 MAT=9,7703	2121			2121		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ФССЦ- 20.4.03.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вилка переносная ССИ-035 3Р+РЕ+N 63А, 380-415В, IP54; 100 шт	0,01	10 758,00		10 758,00	МАТ=11,7561	1265			1265		
43	ФССЦ- 20.4.03.04-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка стационарная ССИ-133 2Р+РЕ 63А, 200-250В, IP54; 100 шт	0,01	5 067,00		5 067,00	МАТ=31,8361	1613			1613		
44	ФССЦ- 20.4.03.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вилка переносная ССИ-033 2Р+РЕ 63А, 200-250В, IP54; 100 шт	0,01	3 715,00		3 715,00	МАТ=31,3772	1166			1166		
45	ФССЦ- 20.4.03.04-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка стационарная ССИ-115 3Р+РЕ+N 16А, 380-415В, IP44; 100 шт	0,05	8 108,12		8 108,12	МАТ=8,0982	3278			3278		
46	ФССЦ- 20.4.03.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вилка переносная ССИ-015 3Р+РЕ+N 16А, 380-415В, IP44; 100 шт	0,05	5 418,00		5 418,00	МАТ=5,585	1513			1513		
47	ФССЦ- 20.4.03.04-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка стационарная ССИ-123 2Р+РЕ 32А, 200-250В, IP44; 100 шт	0,05	7 615,00		7 615,00	МАТ=3,6471	1389			1389		
48	ФССЦ- 20.4.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вилка переносная ССИ-023 2Р+РЕ 32А, 200-250В, IP44; 100 шт	0,05	9 382,00		9 382,00	МАТ=4,2667	2002			2002		

ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	ФССЦ- 20.5.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 85; 10 шт	0,6	88,00		88,00	МАТ=10,635	562			562		
50	ФЕРм08-02-402- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средней сечением жилы до 10 мм ² ; 100 м НР 95% от ФОТ; (1136 руб.) СП 65% от ФОТ; (777 руб.)	0,26	193,15 115,06	35,61 2,51	42,48	ОЗП=24,2065 ЭМ=12,2822 ЗПМ=23,1513 МАТ=8,7427	934	724	114 15	96	12,24 0,2	3,18 0,05
51	ФССЦ- 21.1.06.10-0375 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ж(Н, РЕ)-1000; 1000 м	0,026	10 960,87		10 960,87	МАТ=2,5984	740			740		
52	ФЕРм08-02-147- 10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг; 100 м НР 95% от ФОТ; (1482 руб.) СП 65% от ФОТ; (1014 руб.)	0,29	217,24 132,35	50,19 5,02	34,70	ОЗП=24,2077 ЭМ=11,0854 ЗПМ=23,1494 МАТ=14,1876	1233	929	161 34	143	14,08 0,4	4,08 0,12
53	ФССЦ- 21.1.06.10-0396 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х16ж(Н)-1000; 1000 м	0,029	82 707,80		82 707,80	МАТ=3,7921	9095			9095		
54	ФЕРм08-02-147- 11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг; 100 м НР 95% от ФОТ; (1870 руб.) СП 65% от ФОТ; (1279 руб.)	0,3	250,92 162,43	53,19 5,02	35,30	ОЗП=24,2077 ЭМ=10,9341 ЗПМ=23,1494 МАТ=14,3599	1506	1180	174 35	152	17,28 0,4	5,18 0,12
55	ФССЦ- 21.1.05.01-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой гибкий кг 3х25мм; 1000 м	0,03	64 777,35		64 777,35	МАТ=7,406	14392			14392		

Данн-Смета

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-02-412- №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2; 100 м НР 95% от ФОТ: (476 руб.) СП 65% от ФОТ: (326 руб.)	0,3	55,29	1,81	11,27	ОЗП=24,2054 ЗМ=12,1381 ЗПМ=22,3461 МАТ=6,645	336	307	7	22	4,49	1,35
57	ФССЦ- 21.2.03.05-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	0,03	1 361,22	0,26	1 361,22	МАТ=30,78	1257		2	1257	0,02	0,01
58	ФЕРМ08-02-412- 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	0,24	68,77	3,62	14,48	ОЗП=24,2054 ЗМ=12,1381 ЗПМ=23,24 МАТ=7,0849	330	294	11	25	5,39	1,29
59	ФССЦ- 21.1.06.10-0375 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	0,024	10 960,87	0,5	10 960,87	МАТ=2,5984	684		3	684	0,04	0,01
60	ФЕРМ08-02-412- 03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	0,56	87,25	5,43	22,69	ОЗП=24,2058 ЗМ=12,1389 ЗПМ=22,9342 МАТ=7,5918	935	802	37	96	6,29	3,52
61	ФССЦ- 21.1.06.10-0377 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	0,028	14 498,24	0,76	14 498,24	МАТ=3,392	1353		10	1353	0,06	0,03
62	ФССЦ- 21.1.05.01-0039 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	0,028	9 637,62		9 637,62	МАТ=6,3749	1720			1720		
63	ФЕРМ08-02-412- 05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	0,29	176,56	19,82	46,85	ОЗП=24,2076 ЗМ=12,1335 ЗПМ=23,0758 МАТ=9,5451	971	771	70	130	11,68	3,39
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2; 100 м НР 95% от ФОТ: (1216 руб.) СП 65% от ФОТ: (832 руб.)		109,79	2,77					19		0,22	0,06

ПК Гранд-Смета			10	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	ФССЦ- 21.1.06.10-0410 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x10ок(N, PE)-1000; 1000 м	0,013	63 006,77		63 006,77	МАТ=5,0541	4140			4140		
65	ФССЦ- 21.1.06.10-0396 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4x16мк(N)-1000; 1000 м	0,003	82 707,80		82 707,80	МАТ=3,7921	941			941		
66	ФССЦ- 21.1.05.01-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой гибкий КГ 3x16; 1000 м	0,013	46 717,99		46 717,99	МАТ=7,86	4774			4774		
67	ФЕРм08-02-412- 06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм ² ; 100 м НР 95% от ФОТ; (155 руб.) СП 65% от ФОТ; (106 руб.)	0,03	262,69 135,36	36,22 5,02	91,11	ОЗП=24,2074 ЭМ=12,1327 ЗПМ=23,1494 МАТ=9,4299	137	98	13	26	14,4 0,4	0,43 0,01
68	ФССЦ- 21.1.05.01-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой гибкий КГ 3x25мм ² ; 1000 м	0,003	64 777,35		64 777,35	МАТ=7,406	1439			1439		
69	ФЕРм08-02-394- 04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм ² ; 100 м НР 95% от ФОТ; (4744 руб.) СП 65% от ФОТ; (3246 руб.)	0,25	858,24 499,33	92,84 10,54	266,07	ОЗП=24,2073 ЭМ=12,1866 ЗПМ=23,1537 МАТ=3,7652	3555	3022	283	250	53,12 0,84	13,28 0,21
70	ФССЦ- 20.1.02.19-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трос стальной Ø 2 мм; м	25	12,03		12,03	МАТ=1,01	304			304		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	ФССД- 25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Хомут нейлоновый 100 мм, 100 шт	1	194,00		194,00	МАТ=3,5131	682			682		
72	ФССД- 24.3.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные с прожкой, диаметр 25 мм, м	50	3,43		3,43	МАТ=3,4081	585			585		
73	ФЕРЯ08-02-409- 09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола, 100 м	1,42	156,33 139,54		16,79	ОЗП=24,2182 МАТ=25,3329	5403	4799		604	15,20	21,58
74	ФССД- 24.3.01.02-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, номинальный внутренний диаметр 40 мм, м	32	7,38		7,38	МАТ=3,3482	791			791		
75	ФССД- 24.3.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные с прожкой, диаметр 25 мм, м	110	3,43		3,43	МАТ=3,4081	1286			1286		
76	ФЕРЯ08-02-472- 09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм, 100 м	0,35	836,57 173,9	54,28 4,27	608,39	ОЗП=24,2074 ЭМ=12,2647 ЗПМ=23,1334 МАТ=2,1904	2173	1473	233 35	467	18,5 0,34	6,48 0,12
77	ФССД- 08.3.04.02-0061 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь круглая размер 5-12 мм, т	0,03108	6 936,40		6 936,40	МАТ=7,4361	1603			1603		

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 *
1	78	ФЕРМ08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода открыто по строительным основаниям; 100 м НР 95% от ФОТ; (789 руб.) СП 65% от ФОТ; (640 руб.)	0,07	493,3 302,3	5,43 0,76	185,57	551	512	5	34	32,16 0,06	2,25
	79	ФССЦ-21.2.03.05-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод с медными жилами сечением 4 мм2, РЕ; 1000 м	0,005	3 220,71		3 220,71	117			117		
	80	ФССЦ-21.2.03.05-0053 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод с медными жилами сечением 10 мм2, РЕ; 1000 м	0,002	8 454,87		8 454,87	110			110		
	81	ФССЦ-20.2.10.04-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Наконечник кабельный медный прессованный ДТ-4; 100 шт	0,14	276,00		276,00	243			243		
	82	ФССЦ-20.2.10.04-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Наконечник кабельный медный прессованный ДТ-10; 100 шт	0,04	690,00		690,00	161			161		
	83	ФЕРП01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"; шт НР 65% от ФОТ; (1691 руб.) СП 40% от ФОТ; (1041 руб.)	7	12,81 12,81			2168	2168			1,00	7,00
	84	ФЕРП01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром; шт НР 65% от ФОТ; (641 руб.) СП 40% от ФОТ; (333 руб.)	7	4,1 4,1			694	694			0,32	2,24
	85	ФЕРП01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; 100 измерений НР 65% от ФОТ; (601 руб.) СП 40% от ФОТ; (308 руб.)	0,16	165,95 165,95			642	642			12,96	2,07

№	№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	ФЕРм01-03-002-04	Протрузия автоматов: шт		6	16,91			ОЗП=24,259	2461	2461			1,80	10,80
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	НР 65% от ФОТ: (1919 руб.) СП 40% от ФОТ: (1181 руб.)			16,91									
87	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2: 100 шт		0,33	253,9	1,81	98,83	ОЗП=24,2022 ЗМ=12,1381 ЗПМ=22,3461 МАТ=5,3812	1407	1224	7	176	15,45	5,1
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	НР 95% от ФОТ: (1887 руб.) СП 85% от ФОТ: (1291 руб.)			153,26	0,26					2		0,02	0,01
Итого по разделу 2 Монтаж														
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах														
									183201	39838	2289	99569		2,28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									206197	61458	3665	99569		262,13
Накладные расходы									56553		681			2,31
Сметная прибыль									38598					262,13
Итого									301348					2,91
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 20%														
ВСЕГО по смете									361617,6					262,13
														2,31

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)] /Сухарева А.С./

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)] //

