

СОГЛАСОВАНО/Начальник Б-703 АО "НПО НИИПГ-НЭИК"

О.К. Пелинцева

2020 г.

АО "НПО НИИПГ-НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальная смета)

на Устройство систем водоснабжения и канализации в помещении с/у корпуса №27, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 71 026,80 руб.
 Средства на оплату труда 8 511,00 руб.
 Сметная трудоемкость 37,98 чел. час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на едич.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1.														
1	ФЕР17-01-001-14 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды: 10 компл НР 128% от ФОТ; (684 руб) СП 83%*0,85 от ФОТ; (377 руб.)	0,1	304,35 187,59	17,2 4,08	99,56	ОЗП=24,2328 ЭМ=13,1726 ЗПМ=23,1102 МАТ=5,2063	529	455	23	51	19,5 0,33	1,95	0,03
2	ФССЦ-18.2.01.05-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном брызгоочным латунными и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без слиннки; компл	1	256,02		256,02	МАТ=5,8275	1492			1492			
3	ФЕР17-01-005-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка моек: для мытья уборочного инвентаря; 10 компл НР 128% от ФОТ; (607 руб) СП 83%*0,85 от ФОТ; (334 руб.)	0,1	239,93 162,58	27,74 7,45	49,61	ОЗП=24,2325 ЭМ=13,0198 ЗПМ=23,161 МАТ=4,0451	450	394	36	20	16,9 0,59	1,69	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФССЦ-18.2.02.05-0001 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, встраиваемые с креплениями, размер 450x505x185 мм; компл	1	187,70		187,70	МАТ=7,769	1458			1458		
5	ФССЦ-18.2.06.09-0005 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные с выпускном и вертикальным отводом для моек и умывальников; компл	1	20,95	20,95	20,95	МАТ=6,462	135			135		
6	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл НР 128% от ФОТ; (785 руб.) СП 83%*0.85 от ФОТ; (432 руб.)	0,1	530,28 211,12	35,63 8,84	283,53	ОЗП=24,221 ЭМ=13,1142 ЗПМ=23,1549 МАТ=5,0537	701	511	47 20	143	22,2 0,71	2,22 0,07
7	ФССЦ-18.2.01.06-0031 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые воронкообразные с сиденьем и креплением; компл	1	405,49		405,49	МАТ=9,0245	3659			3659		
8	ФССЦ-01.7.19.03-0001 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Манжета резиновая канализационная для унитаза, диаметр 110 мм; шт	1	6,81		6,81	МАТ=8,5491	58			58		
9	ФЕР17-01-002-03 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка смесителей; 10 шт НР 128% от ФОТ; (480 руб.) СП 83%*0.85 от ФОТ; (265 руб.)	0,2	82,76 67,34		15,42	ОЗП=24,2328 МАТ=3,9494	339	326		13	7,00	1,40
10	ФССЦ-18.1.10.10-0044 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеситель для раковины однорычажный; компл	1	312,35		312,35	МАТ=5,1651	1613			1613		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФССЦ-18.1.10.10-0072 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смеситель для мойки с высоким изливом; шт	1	143,00		143,00	МАТ=1,5683	1654			1654		
12	ФЕР18-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж проточных водонагревателей электрических; шт НР 128% от ФОТ; (82 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (45 руб.)	1	2,74 2,3		0,44	ОЗП=24,3043 МАТ=2,2272	57		56	1	0,27	0,27
13	ФССЦ-63.1.01.04-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Водонагреватели электрические проточные Electrolux НР4 Aquatico 2.0; компл	1	1 358,46			МАТ=5,186	7045					
14	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм; 10 шт	0,4	204,50			МАТ=3,6049	295					
15	ФЕР18-06-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка фильтров диаметром: 25 мм; 10 шт НР 128% от ФОТ; (266 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (147 руб.)	0,1	119,37 70,5	41,62 3,85	7,25	ОЗП=24,2075 ЗМ=12,9231 ЗПМ=23,0805 МАТ=12,3655	233	171	54	8	7,5 0,33	0,75 0,03
16	ФССЦ-18.2.08.09-1020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Фильтры муфтовые сетчатые, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, резьбовое присоединение 1/2"; шт	1	302,46		302,46	МАТ=0,9	272			272		
17	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/лр	Прокидака внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труф; 20 мм; 100 м НР 128% от ФОТ; (385 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (212 руб.)	0,084	257,69 128,87	38,99 0,23	89,83	ОЗП=24,2209 ЗМ=3,8718 ЗПМ=24,3333 МАТ=5,3514	315	262	13	40	13,71 0,02	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФЕР16-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм; 100 соединений НР 128% от ФОТ; (229 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (126 руб.)	0,4	16,15 16,15			ОЗП=24,2209 ЭМ=3,8718 ЭПМ=24,3333 МАТ=5,3514	156	156			1,56	14
19	ФССЦ-24.3.02.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRs, SDR11, номинальное Давление 10 МПа, диаметр 20x1,9 мм; м	8,61	4,60		4,60	МАТ=12,9869	514			514		
20	ФССЦ-18.1.09.06-1022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н; шт	8	32,22			МАТ=6,616	1705					
21	ФССЦ-24.3.05.07-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"; шт	3	8,10			МАТ=4,8493	118					
22	ФССЦ-24.3.05.15-0131 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"; шт	3	7,29			МАТ=6,4938	142					
23	ФССЦ-24.3.05.15-0191 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм; шт	1	0,62			МАТ=8,8387	5					
24	ФССЦ-24.3.05.16-0211 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Угольник полимерный комбинированный с креплением с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4"; шт	2	11,08			МАТ=5,0415	112					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ФССЦ- 24.3.05.16-0210 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Угольник полимерный комбинированный с креплением с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы " 1/2", шт	3	7,73			МАТ=5,172	120	10	11	12	13	14
26	ФССЦ- 24.3.05.16-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Угольник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт	4	1,32			МАТ=3,2196	17					
27	ФЕР22-03-002- 03 Применительно Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка пластикового песколовителя, 10 шт НР 130% от ФОТ; (501 руб.) СП 89%*0,85 от ФОТ; (291 руб.)	0,1	526,01 75,1	450,91 60,85		ОЗП=24,2247 ЭМ=9,3637 ЗПМ=23,1947	604	182	422 141		8,28 4,51	0,83 0,45
28	ФССЦ- 11.3.04.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песколовитель Alfa Group 0,5-30; шт	1	592,54			МАТ=1,971	7093					
29	ФЕР16-04-004- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм; 100 м НР 128% от ФОТ; (543 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (299 руб.)	0,027	599,39 563,25	8,98 1,27		ОЗП=24,2073 ЭМ=12,0623 ЗПМ=23,2362 МАТ=10,1406	378	368	3 1	7	59,92 0,1	1,62
30	ФССЦ- 24.3.02.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полипропиленовые для систем водоснабжения, диаметр 50 мм; м	2,695	10,38			МАТ=6,2976	176			176		
31	ФССЦ- 24.3.05.15-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Тройник полипропиленовый Ø50xØ60xØ70; шт	1	1,16			МАТ=26,9137	31			31		

ПК Гранд-Смета		6												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
32	ФССЦ- 24.3.05.08-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, 50 мм; шт	4	2,87		2,87	МАТ=5,2473	60						
33	ФССЦ- 24.1.02.01-1036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Хомуты крепежные, наружный диаметр 50 мм; шт	3	5,46		5,46	МАТ=4,771	78						
34	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм; 100 м НР 128% от ФОТ; (3141 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (1731 руб.)	0,166	624,33 524,8	41,24 5,87	58,29	ОЗП=24,2075 ЗМ=12,0676 ЗПМ=23,1533 МАТ=10,2499	2291	2109	83 23	99	55,83 0,46	9,27 0,08	
35	ФССЦ- 24.3.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм; м	16,57	43,52		43,52	МАТ=3,8644	2787			2787			
36	ФССЦ- 24.3.05.15-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Тройник полипропиленовый Ø110x110x45°, шт	1	20,80		20,80	МАТ=6,0548	105			105			
37	ФССЦ- 24.3.05.15-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Тройник полипропиленовый Ø110x110x87°, шт	3	20,80		20,80	МАТ=6,0548	315			315			
38	ФССЦ- 24.3.05.08-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм; шт	8	7,10		7,10	МАТ=8,2985	471			471			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	ФССЦ- 24.3.05.02-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заглушка полипропиленовая для систем водопроведения, диаметр 110 мм, шт	3	2,89		2,89	МАТ=1,9273	121	10		121		
40	ФССЦ- 24.3.05.07-0159 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм, шт	1	47,89		47,89	МАТ=1,7776	85			85		
41	ФССЦ- 24.1.02.01-1038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Хомуты крепежные, наружный диаметр 110 мм, шт	7	12,12		12,12	МАТ=1,5957	135			135		
42	ФЕР16-07-004- 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Врезка в действующий внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм, шт НР 128% от ФОТ; (2730 руб.) СП 83% *0,85 от ФОТ; (1505 руб.)	1	212,43 <u>76,26</u>	0,66 <u>0,12</u>	135,51	ОЗП=24,269 ЭМ=13,3939 ЗПМ=22,3333 МАТ=6,8129	2733	1851	9	923	8,94 <u>0,01</u>	8,94 <u>0,01</u>
43	ФЕР08-07-002- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 122% от ФОТ; (206 руб.) СП 80% *0,85 от ФОТ; (115 руб.)	0,01	997,83 <u>606,53</u>	11,83 <u>2,09</u>	379,47	ОЗП=24,2024 ЭМ=13,4513 ЗПМ=23,0717 МАТ=15,9464	209	147	2	60	70,2 <u>0,18</u>	70,2 <u>0,18</u>
44	ФЕР46-03-013- 55 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление горизонтальных отверстий в стенах перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 90 мм до 100 мм; 100 отверстий НР 110% от ФОТ; (216 руб.) СП 70% *0,85 от ФОТ; (117 руб.)	0,03	269,63 <u>269,63</u>			ОЗП=24,2699	196	196			31,61	0,95
Итого по разделу 1								59189					37,07
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								41112	7184		16584		0,91
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								42334	8232		16584		0,73
Накладные расходы								10657					37,07
Сметная прибыль								5998					0,91
Итого по смете:								42537					37,07
Итого Строительные работы													0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК Гранд-Смета													
Итого Оборудование													
Итого								16652 59189					14
В том числе:													
Материалы								16584					
Машины и механизмы								866					
ФОТ								8511					
Оборудование								16652					
Накладные расходы								10857					
Сметная прибыль								5998					
НДС 20%								11837,8					
ВСЕГО по смете								71026,8					37,07
													0,91

Составил:  /Сухарева А.С./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]