

СОГЛАСОВАНО/ Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЭМК"

О.К. Пчеллидзе

2020 г.

АО "НПО НИИИП-НЭМК"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальный смета)

на Ремонт помещений вентиляторы в корпусе №34, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 136 721,60 руб.  
 Средства на оплату труда 263 341,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 1 210,92 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	оплаты труда		Всего	оплаты труда	экспл. машин	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1.</b>													
1	ФЕР20-02-017-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Установка дверей герметических: штампованных размером 1250х500 мм, шт	2	298,31	9,77	288,12	ОЗП=24,1958 ЭМ=12,8546 ЗПМ=22,9571 МАТ=30,3203	17498	988	251	16289	2	4
		НР 128% от ФОТ; (1806 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (995 руб.)		20,42	0,7			32				0,06	0,12
2	ФЕР46-04-001-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка кирпичных стенов, м3	3,725	122,56	59,65		ОЗП=24,1891 ЭМ=13,0697	8573	5669	2904		7,10	26,45
3	ФЕР46-03-007-03 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича: м3	0,36	242,08	131,75		ОЗП=24,1852 ЭМ=13,0696	1580	961	619		12,30	4,43
		НР 110% от ФОТ; (1057 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (572 руб.)		110,33									
4	ФЕР56-23-1 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Обрамление проемов угловой сталью, т	0,01092	6727,13	21,93	6 310,52	ОЗП=24,185 ЭМ=12,6988 ЗПМ=23,178 МАТ=9,0055	728	104	3	621	44	0,48
		НР 82% от ФОТ; (67 руб.) СП 62% от ФОТ; (66 руб.)		394,66	6,29			2				0,48	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕРр5б-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (1142 руб.) СП 62% от ФОТ; (864 руб.)	0,1508	399,87 369,8	29,07 12,56		ОЗП=24,1871 ЭМ=12,2438 ЗПМ=23,1871	1402	1349	53 44		46,11 0,93	6,95 0,14
6	ФЕРр5б-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж оконных коробок; в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 82% от ФОТ; (421 руб.) СП 62% от ФОТ; (318 руб.)	0,02	1148,79 1051,72	97,07 9,45		ОЗП=24,1898 ЭМ=12,8596 ЗПМ=23,1968	534	509	25 4		128,73 0,7	2,57 0,01
7	ФЕР10-01-027- 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами; спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (6772 руб.) СП 63% *0.85 от ФОТ; (3073 руб.)	0,1508	3412,24 1059,1	469,18 76,2	1 883,96	ОЗП=24,225 ЭМ=12,3198 ЗПМ=23,1636 МАТ=8,3905	7124	3869	872 266	2383	116,77 5,95	17,61 0,9
8	ФССЦ- 11.3.02.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок оконный пластиковый из 6-ти камерного профиля толщиной 70 мм типа КВЕ/Ехроф: глухой, с двухкамерным стеклопакетом (40 мм), площадью более 2 м2 (4мм+14мм+4мм+14мм+4мм - ТОП внутреннего стекла); м2	15,08	1 869,53		1 889,53	МАТ=1,2089	34446			34446		
9	ФЕР15-01-050- 04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (3825 руб.) СП 55% *0.85 от ФОТ; (1703 руб.)	0,071	1563,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	ОЗП=24,219 ЭМ=13,367 ЗПМ=23,1119 МАТ=29,9444	2662	2628	34 11		166,47 0,58	11,82 0,04
10	ФССЦ- 11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	7,455	59,16		59,16	МАТ=6,7789	2990			2990		
11	ФССЦ- 14.5.01.06-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик-клей; л	2,13	93,43		93,43	МАТ=5,994	1193			1193		
12	ФЕР12-01-010- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 НР 120% от ФОТ; (1052 руб.) СП 65% *0.85 от ФОТ; (485 руб.)	0,0314	7367,18 829,12	21,98 3,51	6 516,18	ОЗП=24,2695 ЭМ=12,1668 ЗПМ=23,1851 МАТ=5,194	1703	632	8 3	1063	97,2 0,27	3,05 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка F-образного и стартового профиля; 100 м  НР 118% от ФОТ; (1283 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (582 руб.)	0,568	93,15 57,15		36,00	ОЗТ=24,2699 МАТ=6,3147	917	788		129	6,70	3,81	
14	ФСЦ-11.3.03.13-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Стартовый профиль; 10 м	2,84	98,80		98,80	МАТ=6,416	1800			1800			
15	ФСЦ-11.3.03.13-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	F-образный профиль; 10 м	2,84	83,50		83,50	МАТ=6,8643	1628			1628			
16	ФЕР05-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт  НР 82% от ФОТ; (571 руб.) СП 62% от ФОТ; (432 руб.)	0,02	1643,9 1437,99		205,91	ОЗТ=24,1869 ЗМ=13,0578	749	696		53	179,30	3,59	
17	ФЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка противопожарных дверей; двупольных глухих; м2  НР 90% от ФОТ; (4276 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (3433 руб.)	5,04	87,14 27,97		7,22 0,23	ОЗТ=24,208 ЗМ=12,6371 ЗТМ=28,3043 МАТ=6,3969	5547	3413		460 27	1674 0,02	2,78 0,02	14,01 0,1
18	ФСЦ-07.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дверь противопожарная металлическая; двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм, шт	2	4293,11		4293,11	МАТ=9,5748	30694			30694			
19	ФСЦ-01.7.04.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг); шт	2	272,22		272,22	МАТ=4,4873	2443			2443			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФЕР26-01-041-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытый и перекрытый; м3 НР 100% от ФОТ; (7282 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (4333 руб.)	2,35	112,39 89,02	23,37 3,6		5724 5064	660 195				9,47 0,31	22,25 0,73
21	ФССЦ-12.2.05.06-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты пенополистирольные М50; м3	2,397	1 755,41		1 755,41	МАТ=2,4279	10216			10216		
22	ФЕР11-01-004-05 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (2551 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (1322 руб.)	0,2288	1116,02 265,84	157,21 5,33	692,97	ОЗП=24,2029 ЭМ=6,7384 ЗПМ=23,1425 МАТ=14,8004	4061	1472	242 28	2347	24,3 0,43	5,56 0,1
23	ФЕР11-01-004-06 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (870 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (451 руб.)	0,228	326,62 89,71	81 2,97	155,91	ОЗП=24,2029 ЭМ=6,8051 ЗПМ=23,175 МАТ=19,0697	1299	495	126 16	678	8,2 0,24	1,87 0,05
24	ФССЦ-04.3.02.09-0802 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00) (расход 1,6кг/1мм/1м2); кг	109,44	15,36		15,36	МАТ=4,5677	7678			7678		
25	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (833 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (371 руб.)	0,689	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=24,222 ЭМ=5,1603 ЗПМ=23,1034 МАТ=29,3804	681	565	79 9	37	3,89 0,05	2,54 0,03
26	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,2л/м2); л	13,78	9,14		9,14	МАТ=6,896	869			869		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ФЕР11-01-011-01 Общая толщина 50 мм Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (общая толщина 50мм); 100 м2 НР 123% от ФОТ; (8509 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (4410 руб.)	0,689	334,81	43,61	8,54	ОЗП=24,2116 ЗМ=11,6959 ЗПМ=23,1895 МАТ=6,4672	5105	4715	351	39	35,6	24,53
28	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщ 50мм; 100 м2 (до толщ 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР 123% от ФОТ; (1097 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (569 руб.)	0,689	66,3	45,36	ОЗП=24,2378 ЗМ=11,4431 ЗПМ=23,1549	707	350	357	2,64	1,82	0,87	
29	ФСЦЛ-04.3.01.09-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200; м3	3,514	600,00		600,00	МАТ=5,6944	12006			12006		
30	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см, 100 м2 2 823,23 = 17 149,13 - 102 х 140,45 НР 123% от ФОТ; (7378 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (40104 руб.)	0,689	2823,23	24,42	85,74	ОЗП=24,2242 ЗМ=21,0253 ЗПМ=23,1625 МАТ=4,6694	45912	45282	354	276	310,42	213,88
31	ФСЦЛ-06.2.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм; м2	70,28	122,04		122,04	МАТ=4,6928	40250			40250		
32	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плитки: из плиток керамических (керамогранит); 100 м НР 123% от ФОТ; (4967 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (2574 руб.)	0,53	328,03	5,5	96,00	ОЗП=24,2206 ЗМ=13,1236 ЗПМ=22,9927 МАТ=5,6944	3236	2908	38	290	23,82	12,62
33	ФСЦЛ-06.2.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм; м2	8,45	122,04		122,04	МАТ=4,6928	5008			5008		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ФЕР46-03-001-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 63 мм, 100 отверстий НР 110% от ФОТ; (230 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (124 руб.)	0,02	986,65 197,21	785,1 244,76	4,34	ОЗП=24,2328 ЭМ=10,8939 ЗПМ=23,0956 МАТ=6,4723	267	96	171 113		20,5 21,1	0,41 0,42
35	ФЕР46-03-001-24 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-08; 100 отверстий (до глубины 300мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР 110% от ФОТ; (102 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (55 руб.)	0,02	422 84,7	335,1 112,5	2,20	ОЗП=24,2207 ЭМ=10,441 ЗПМ=23,0995 МАТ=6,3636	111	41	70 52		8,8 9,7	0,18 0,19
36	ФЕР46-03-010-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пробивка в ж/б перекрытиях отверстий площадью: 4000 см2; 100 отверстий (800мм x 500мм = 4000 см2 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщной св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 110% от ФОТ; (4979 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (2693 руб.)	0,01	46931,34 18686,05	28 245,29		ОЗП=24,2208 ЭМ=13,0682	8217	4526	3691		1 964,89	19,65
37	ФЕР17-01-001-22 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка трапов диаметром: 50 мм; 10 компл НР 128% от ФОТ; (197 руб.) СП 83%*0.85 от ФОТ; (109 руб.)	0,1	74,98 44,25	7,51 1,57	23,22	ОЗП=24,2338 ЭМ=13,3009 ЗПМ=23,0445 МАТ=7,7248	135	107	10 4	18	4,6 0,13	0,46 0,01
38	ФССЦ-18.2.06.10-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трап канализационный HL510N с горизонтальным выпуском и решёткой в подрамнике размером 123x123 мм, высотой гидрозатвора 50 мм, диаметром 50 мм; компл	1	301,70		301,70	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1605			1605		
39	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм; 100 м НР 128% от ФОТ; (2173 руб.) СП 83%*0.85 от ФОТ; (1198 руб.)	0,09	599,39 563,25	8,98 1,27	27,16	ОЗП=24,2073 ЭМ=12,0623 ЗПМ=23,2362 МАТ=10,1406	1262	1227	10 3	25	59,92 0,1	5,39 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	ФССЦ-24.3.02-02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полипропиленовые для систем водоснабжения, диаметр 50 мм, м	8,982	10,38		10,38	МАТ=6,2976	587	1459		587		
41	ФЕР16-07-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Врезка в действующий внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм, шт НР 128% от ФОТ; (2584 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (1424 руб.)	1	130,9 60,14	0,66 0,12	70,10	ОЗП=24,2682 ЗМ=13,3939 ЗПМ=22,3333 МАТ=5,274	1838	1459	9 3	370	7,05 0,01	7,05 0,01
42	ФЕРР62-41-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка вручную поверхности потолка от краски; 100 м2 (Ребристый потолок ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к раск.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 80% от ФОТ; (3462 руб.) СП 50% от ФОТ; (2164 руб.)	0,689	259,58 259,58	1,55 0,42	0,29	ОЗП=24,2335 ЗМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=29,9444	4328	4328	14 6	6	33,28	22,93
43	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз потолков; 100 м2 (Ребристый потолок ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к раск.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 105% от ФОТ; (2126 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (947 руб.)	0,689	89,26 87,42	1,55 0,42	0,29	ОЗП=24,2335 ЗМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=29,9444	1480	1460	14 6	6	9,09 0,03	6,26 0,02
44	ФССЦ-14.4.01.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У; Т	0,0114	11 300,00		11 300,00	МАТ=3,0781	397			397		
45	ФЕР15-02-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; простая потолков; 100 м2 (Ребристые потолки ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к раск.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 105% от ФОТ; (25894 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (11529 руб.)	0,689	2493,38 986,82	137,42 80,4	1 369,14	ОЗП=24,2249 ЗМ=24,9001 ЗПМ=23,2266 МАТ=4,2164	22806	16471	2358 1287	3977	108,8 8,51	74,96 5,86
46	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка при окраске по штукатурке; потолков, подготовленных под окраску; 100 м2 (Ребристые потолки ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к раск.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 105% от ФОТ; (5543 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (2468 руб.)	0,689	890,91 228,24	4,7 0,96	657,97	ОЗП=24,2208 ЗМ=13,3299 ЗПМ=23,0833 МАТ=4,9547	6098	3809	43 15	2246	24 0,08	16,54 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	ФЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлясионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску; 100 м2  (Ребритье потолки ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)  168,43 = 192,05 - 0,0055 x 4 294,00 НР 105% от ФОТ; (5384 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (2397 руб.)	0,689	269,49  221,02	9,95  1,89	38,52	ОЗП=24,1847 ЭМ=13,4067 ЗПМ=23,0847 МАТ=5,0947	3910	3683	92  30	135	24,64  0,16	16,98  0,11
48	ФССЦ-14.3.02.01-0224 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водоземлясионная для внутренних работ: ВАК-25; Т	0,0573	22 484,66		22 484,66	МАТ=1,933	2490			2490		
49	ФЕР62-41-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка вручную поверхности стен от старых красок; 100 м2  НР 80% от ФОТ; (7858 руб.) СП 50% от ФОТ; (4912 руб.)	2,502	162,24  162,24			ОЗП=24,2	9823	9823			20,80	52,04
50	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрывание поверхностей грунтовок глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2  НР 105% от ФОТ; (3954 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1761 руб.)	2,502	45,88  44,73	0,97  0,26	0,18	ОЗП=24,2345 ЭМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=29,9444	2757	2712	32  15	13	4,65  0,02	11,63  0,05
51	ФССЦ-14.4.01.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У; Т	0,0258	11 300,00		11 300,00	МАТ=3,0781	897			897		
52	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2  НР 105% от ФОТ; (35648 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (15872 руб.)	1,582	1540,7  589,55	85,89  50,25	865,26	ОЗП=24,2249 ЭМ=24,9001 ЗПМ=23,2266 МАТ=4,3147	31883	22594	3383  1846	5906	65  5,32	102,83  8,42
53	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: перегородок из "Сибита"; 100 м2  НР 105% от ФОТ; (34720 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (15459 руб.)	0,92	5877,23  1055,7	53,24  18,96	4 768,29	ОЗП=24,2189 ЭМ=11,1003 ЗПМ=23,193 МАТ=4,9563	45809	23522	544  405	21743	115  1,44	105,8  1,32



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка приокраске по штукатурке стен, подготовленных под окраску, 100 м2 НР 105% от ФОТ; (9147 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (4072 руб.)	2,502	508,48 103,66	2,28 0,49	402,54	ОЗП=24,2206 ЭМ=13,3114 ЗПМ=22,7959 МАТ=4,8922	11285	6282	76	4927	10,9 0,04	27,27 0,1
55	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилцелатными водоземляционными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску, 100 м2 151,24 = 172,71 - 0,005 x 4 294,00 НР 105% от ФОТ; (10949 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (4873 руб.)	2,502	151,24 123,79	5,57 1,07	21,88	ОЗП=24,1842 ЭМ=13,3842 ЗПМ=22,9532 МАТ=5,0952	7956	7490	187 61	279	13,9 0,09	34,53 0,23
56	ФССЦ-14.3.02.01-0224 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водоземляционная для внутренних работ: ВАК-25; т	0,1301	22 484,66		22 484,66	МАТ=1,933	5655			5655		
57	ФЕР08-03-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки; м3 НР 122% от ФОТ; (1246 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (694 руб.)	0,92	50,56 31,54	11,56 1,67	7,46	ОЗП=24,1994 ЭМ=11,7508 ЗПМ=23,0239 МАТ=4,819	860	702	125 35	33	3,65 0,13	3,36 0,12
58	ФССЦ-14.1.06.02-0205 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси сухие клеевые для укладки блоков и плит из ячеистого бетона, В7,5 (М100), F25, крупность заполнителя 0,5 мм; т	0,01886	2 536,31		2 536,31	МАТ=3,3329	159			159		
59	ФССЦ-05.2.03.01-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35 («Сибит»), м3	0,9292	765,00		765,00	МАТ=6,4022	4551			4551		
60	ФССЦпг-01-01-01 041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора стреловидного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	6,2042	42,98	42,98		ЭМ=15,79	4210		4210			
Итого по разделу 1								947268					1178,03 32,89

ПК Гранд-Смета

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
								448339	192789	22514	233036		892,11
										5383			22,17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
								516278	255370	27872	233036		1178,03
										7971			32,89
Накладные расходы													
								288209					
Сметная прибыль													
								142781					
Итого													
								947268					1178,03
В том числе:													
Материалы													
								233036					
Машины и механизмы													
								27872					
ФОТ													
								263341					
Накладные расходы													
								288209					
Сметная прибыль													
								142781					
НДС 20%													
								189453,6					
ВСЕГО по смете													
								1136721,6					1178,03
													32,89

Составил:  /Сухарева А.С./  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]