

АО "НПО НИИИП-НЭИК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальный смета)

на

Капитальный ремонт квартиры площадью 85,7м2, Астраханская область, г. Знаменск, ул. Янгеля, д. 24

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 657 538,40 руб.
 Средства на оплату труда 210 044,00 руб.
 Сметная трудоемкость 955,82 чел. час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Кухня

Потолок

1	ФЕР15-01-051-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2: 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ: (803 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ: (397 руб.) №876/пр	0,1053	298,18 <u>288,78</u>	9,4 <u>1,62</u>		03Л=24,1581 3М=26,6859 3ЛМ=23,1543	761	735	26 <u>4</u>		26,04 <u>0,14</u>	2,74 <u>0,01</u>
2	ФССЦ-01.6.04.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Полотно натяжного потолка Standard лавковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун): м2	10,53	23,50		23,50	МАТ=10,5	2598			2598		
3	ФССЦ-01.6.04.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Батт (фиксирующий профиль) стеновой навесной для натяжного потолка: м	13	6,46		6,46	МАТ=10,5	882			882		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР15-01-052-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий; 100 отверстий НР 105%*0.9 от ФОТ; (107 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (53 руб.)	0,01	405,12 405,12	241,95 104,49		ОЗП=24,1576 ЗМ=12,2432 ЗПМ=23,1962	98	98			36,53	0,37
Стены													
5	ФЕР46-04-012-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками; 100 м2 НР 110%*0.9 от ФОТ; (1227 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (737 руб.)	0,0356	1579,96 1338,01	241,95 104,49		ОЗП=24,1929 ЗМ=12,2432 ЗПМ=23,1962	1258	1153	105		165,39 7,74	5,89 0,28
6	ФЕР46-04-012-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных; 100 м2 НР 110%*0.9 от ФОТ; (349 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (210 руб.)	0,017458	979,35 737,4	241,95 104,49		ОЗП=24,1929 ЗМ=12,2432 ЗПМ=23,1962	363	311	52		91,15 7,74	1,59 0,14
7	ФЕР63-7-5 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 100 м2 НР 77% от ФОТ; (2961 руб.) СП 50% от ФОТ; (1923 руб.)	0,2695	680,75 584,74	96,01 4,73		ОЗП=24,2056 ЗМ=12,9751 ЗПМ=23,1712	4150	3815	335		74,3 0,35	20,02 0,09
8	ФЕР15-02-016-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; простая стена; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (4555 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (2253 руб.)	0,2695	1540,7 589,55	85,89 50,25		ОЗП=24,2249 ЗМ=24,9001 ЗПМ=23,2266 МАТ=4,3147	5431	3849	576	1006	65 5,32	17,52 1,43
9	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (320 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (158 руб.)	0,2695	45,88 44,73	0,87 0,26		ОЗП=24,2345 ЗМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=29,9444	297	292	3	2	4,65 0,02	1,25 0,01
10	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	5,39	9,14		9,14	МАТ=6,896	340			340		
11	ФЕР15-01-019-05 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (7634 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (3776 руб.)	0,2695	1090,96 1058,09	31,75 17,53		ОЗП=24,2186 ЗМ=16,4239 ЗПМ=23,1751 МАТ=25,2589	7054	6906	141	7	115,26 1,65	31,06 0,44

№	№2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФССП-06.2.01.02-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные; м2	29,645	85,71		85,71	ОЗП=19 ЗМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	19057			19057		
13	ФССП-04.3.02.09-1110 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Состав цветной для затирки швов "БИРСС 33"; т	0,0135	8 729,44		8 729,44	МАТ=3,663	432			432		
14	ФССП-14.1.06.02-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Клей для плитки; т	0,1011	3 332,85		3 332,85	МАТ=3,815	1285			1285		
15	ФЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстией площадью: свыше 100 см2 до 500 см2, 100 отверстий НР 110%*0,9 от ФОТ; (218 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (131 руб.)	0,01	2274,34 907,06	1 367,28	ОЗП=24,2209 ЗМ=13,0678	398	220	178			95,38	0,95
Проемы													
16	ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных); 100 м2	0,0196	10074,28	270,55	8 164,54	ОЗП=24,2242 ЗМ=13,2077 ЗПМ=23,1334 МАТ=6,3765	1869	778	70	1021	187,55	3,68
17	ФССП-11.3.02.01-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2, м2	1,96	3 174,78		3 174,78	МАТ=1,7942	11165			11165		
18	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 м НР 118%*0,9 от ФОТ; (139 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (70 руб.)	0,028	2365,48 165,82	10,45 2,16	2 189,21	ОЗП=24,2701 ЗМ=13,309 ЗПМ=23,1666 МАТ=8,1417	616	113	4	499	19,44	0,54
										1		0,18	0,01

ПК Гранд-Смета			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	19	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм, м	2,8	64,35		64,35	МАТ=5,9819	1078			1078		
20	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 118%*0.9 от ФОТ; (558 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (281 руб.)	0,017458	2467,65 1031,55	250,56 48,15	1 185,54	ОЗП=24,185 ЭМ=13,3801 ЗПМ=23,1061 МАТ=8,0929	662	436	59 19	167	115 4,07	2,01 0,07	
21	ФССЦ-11.2.02.01-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дверной блок в комплекте с наличниками, доборами, петлями, ручками, защелкой; м2	1,746	966,24		966,24	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	12653				12653		
22	ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2 НР 118%*0.9 от ФОТ; (658 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (433 руб.)	0,016	11995,32 1763,23	248,35 52,23	9 983,74	ОЗП=24,1907 ЭМ=13,2943 ЗПМ=23,1198 МАТ=6,482	1771	682	53 19	1036	199,01 4,33	3,18 0,07	
23	ФССЦ-11.3.01.02-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополный с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2; м2	1,6	1 458,15		1 458,15	МАТ=4,3675	10190				10190		
24	ФЕР26-01-041-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытый и перехватый; м3 НР 100%*0.9 от ФОТ; (221 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (146 руб.)	0,0845	112,39 89,02	23,37 3,6		ОЗП=24,2069 ЭМ=12,0239 ЗПМ=23,0694	230	204	26 8		9,47 0,31	0,89 0,03	
25	ФССЦ-12.2.05.09-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35; м3	0,0964	1 208,43		1 208,43	МАТ=3,6772	428				428		
26	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (1401 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (693 руб.)	0,0315	3973,82 1662,91	64,4 27,81	2 246,51	ОЗП=24,2131 ЭМ=12,2422 ЗПМ=23,1963 МАТ=4,1726	1588	1268	25 20	295	179 2,06	5,64 0,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ФЕР15-04-007-05 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен: 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ: (498 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ: (246 руб.)	0,0315	1576,19	13,97	964,67	ОЗП=24,2244 ЗМ=13,3629 ЗПМ=23,0786 МАТ=2,2301	530	456	6	68	68,37	2,15
28	ФССЦ-14.3.02.02-1000 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Краска латексная для внутренних работ: л	0,9	92,12		92,12	ОЗП=19 ЗМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	622			622		0,01
29	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка вододисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17: л	0,6	9,14		9,14	МАТ=6,896	38			38		
30	ФЕР15-04-007-14 Прим. Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Разделка швов напольной плитки, затирка швов: 100 м	0,48	127,18	5,26		ОЗП=24,2009 ЗМ=13,4467 ЗПМ=23,043 МАТ=5,4442	1450	1416	34	291	12,29	5,9
31	ФССЦ-04.3.02.09-1110 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Состав цветной для затирки швов "БИРСС 33": т	0,0091	8 729,44		8 729,44	МАТ=3,663	291			291		0,04
32	ФЕР15-04-007-31 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Работка плинтусов: деревянные и из пластмассовых материалов: 100 м НР 80% от ФОТ: (74 руб.) СП 68% от ФОТ: (63 руб.)	0,13	29,41	29,41		ОЗП=24,1968	93	93			3,77	0,49
33	ФЕР1-01-04-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих: 100 м НР 123%*0,9 от ФОТ: (247 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ: (142 руб.)	0,13	216,29	2,13	152,84	ОЗП=24,2198 ЗМ=13,3521 ЗПМ=22,8809 МАТ=8,0071	356	193	4	159	6,68	0,87
34	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм в комплекте: м	13,13	12,30		12,30	МАТ=1,7495	283			283		0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК Гранд-Смета													
Электромонтажные работы													
35	ФЕРрб7-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж кабеля; 100 м НР 85% от ФОТ; (310 руб.) СП 65% от ФОТ; (237 руб.)	0,2	75,5 75,19	0,31 0,14		ОЗП=24,2006 ЭМ=12,3648 ЗПМ=22,3571	365	364	1		9,64 0,01	1,93
36	ФЕРрб7-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж выключателей, розеток; 100 шт НР 85% от ФОТ; (58 руб.) СП 65% от ФОТ; (43 руб.)	0,06	45,55 45,55			ОЗП=24,201	66	66			5,84	0,35
37	ФЕРрб7-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж светильников с лампами накаливания; 100 шт НР 85% от ФОТ; (10 руб.) СП 65% от ФОТ; (8 руб.)	0,01	50,24 49,3	0,94 0,41		ОЗП=24,1979 ЭМ=12,2127 ЗПМ=22,9024	12	12			6,32 0,03	0,06
38	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель: однополюсный углоленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 95% от ФОТ; (59 руб.) СП 65% от ФОТ; (40 руб.)	0,01	295,26 255,54	4,77 0,64	34,95	ОЗП=24,2015 ЭМ=11,9664 ЗПМ=23,0468 МАТ=28,7127	72	62	1	9	25,76 0,05	0,26
39	ФССЦ 20.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель однополюсный для скрытой проводки серии "Трима", марка: С56-039-с с подсветкой, цвет белый; 10 шт	0,1	87,20		87,20	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	65					
40	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений; с нормальными условиями среды, одноламповый; 100 шт НР 95% от ФОТ; (166 руб.) СП 65% от ФОТ; (114 руб.)	0,01	1373,83 700,75	158,72 21,97	514,36	ОЗП=24,2015 ЭМ=12,1265 ЗПМ=23,152 МАТ=6,3785	222	170	19	33	70,64 1,75	0,71 0,02
41	ФССЦ 20.3.03.07-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник светодиодный; шт	1	364,82		364,82	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	2736			2736		
42	ФЕРм08-03-593-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5; шт НР 95% от ФОТ; (229 руб.) СП 65% от ФОТ; (157 руб.)	1	16,16 9,72	1,97 0,26	4,47	ОЗП=24,2057 ЭМ=12,1776 ЗПМ=22,3461 МАТ=8,2147	296	235	24	37	0,98 0,02	0,98 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	ФССЦ- 20.3.03.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Люстра с плафонами, шт	1	413,42		413,42	ОЗП=19 ЗМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	3101					
44	ФЕРМ08-03-591- 09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: утолщенного типа при скрытой проводке, 100 шт	0,06	369,35 302,36	4,77 0,64	62,22	ОЗП=24,2017 ЗМ=1,9664 ЗПМ=23,0468 МАТ=19,2582	514	439	3	72	30,48 0,05	1,83
45	ФССЦ- 20.4.03.06-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка скрытой проводки, 100 шт	0,06	863,00		863,00	МАТ=8,7712	454			454		
46	ФЕРМ08-03-591- 11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: трехполюсная, 100 шт	0,01	656,74 582,6	14,49 2,01	59,65	ОЗП=24,2016 ЗМ=12,1311 ЗПМ=23,1243 МАТ=12,403	150	141	2	7	58,73 0,16	0,59
47	ФССЦ- 20.4.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка силовая для плиты с заземлением 20 А 250В (с вилок), 100 шт	0,01	7 851,90		7 851,90	МАТ=9,2739	728			728		
48	ФЕРМ08-03-526- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; шт	1	33,65 12,74	0,87	20,04	ОЗП=24,2276 ЗМ=12,5057 МАТ=11,8712	557	309	11	237	1,34	1,34
49	ФССЦ- 62.1.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 30 мА, шт	1	124,33			ОЗП=19 ЗМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	932					
50	ФЕР46-03-012- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2; 100 м	0,1	606,56 227,39	379,17		ОЗП=24,207 ЗМ=13,0695	1046	550	496		24,19	2,42

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
51	ФЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель трех-пятнадцатипровольный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок; 100 м НР 95% от ФОТ; (612 руб.) СП 65% от ФОТ; (556 руб.)	0,09	630,11 388,03	52,26 5,02	189,82	ОЗП=24,2075 ЭМ=12,2263 ЗПМ=23,1494 МАТ=6,9299	1004	845	58 10	101	41,28 0,4	3,72 0,04
52	ФССЦ-21.1.06.10-0376 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-1000; 1000 м	0,00918	14 498,24		14 498,24	МАТ=3,3212	442			442		
53	ФССЦ-20.5.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распределительная размером 100х100х50 мм; 10 шт	0,2	88,00		88,00	МАТ=10,635	187			187		
54	ФССЦ-20.5.02.11-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки; 1000 шт	0,007	1 979,63		1 979,63	МАТ=4,164	61			61		
55	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола; 100 м НР 95% от ФОТ; (321 руб.) СП 65% от ФОТ; (220 руб.)	0,1	156,33 139,54		16,79	ОЗП=24,2182 МАТ=25,3329	380			42	15,20	1,52
56	ФССЦ-24.3.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, номинальный внутренний диаметр 20 мм; м	10	1,97		1,97	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	148			148		
57	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ; 100 м НР 95% от ФОТ; (331 руб.) СП 65% от ФОТ; (226 руб.)	0,24	87,25 59,13	5,43 0,76	22,69	ОЗП=24,2058 ЭМ=12,1399 ЗПМ=22,9342 МАТ=7,5918	401	344	16 4	41	6,29 0,06	1,51 0,01
58	ФССЦ-21.1.06.10-0376 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-1000; 1000 м	0,02448	14 498,24		14 498,24	МАТ=3,3212	1179			1179		

4	2	3	4	5	6	9	7	8	9	10	11	13	14
59	ФЕР20-02-011-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Установка кухонной вытяжки; М2 24,35 = 157,41 - 1 x 133,06 НР 128%*0,9 от ФОТ; (96 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (59 руб.)	0,36	24,35 7,8	3,29 0,46	13,26	ОЗП=24,2141 ЗМ=11,1003 ЗПМ=23,3043 МАТ=18,8943	171	68	13	90	0,83 0,04	0,3 0,01
60	ФССЦ-62.5.01.06-0001 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Вытяжка кухонная; шт	1	670,42			ОЗП=19 ЗМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	5028					
61	ФЕРМ08-03-605-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Подключение вытяжки; шт НР 95% от ФОТ; (254 руб.) СП 85% от ФОТ; (174 руб.)	1	19,69 9,82	9,06 1,26	0,81	ОЗП=24,2036 ЗМ=12,1258 ЗПМ=23,0634 МАТ=7,1358	353	238	110 29	5	0,99 0,1	0,99 0,1

Сантехнические работы

62	ФЕРР65-15-7 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб; при стокковой системе отопления диаметром до 25 мм; 100 м НР 103% от ФОТ; (4075 руб.) СП 60% от ФОТ; (2374 руб.)	0,105	1665,89 1545,64	42,67 6,96	77,58	ОЗП=24,2695 ЗМ=12,8539 ЗПМ=23,0962 МАТ=4,349	4052	3939	58 17	35	181,2 0,6	19,03 0,06
63	ФССЦ-24.2.02.01-0003 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см ²), температура до 95 °С, диаметр 25 мм; м	10,27	28,48		28,48	МАТ=3,5488	1038			1038		
64	ФЕРР65-19-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг; 100 шт НР 74% от ФОТ; (161 руб.) СП 50% от ФОТ; (109 руб.)	0,01	935,72 865,7	70,02 30,24		ОЗП=24,2058 ЗМ=12,2435 ЗПМ=23,1984	218	210	8 7		110 2,24	1,1 0,02
65	ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Установка радиаторов: стальных; 100 кВт НР 128%*0,9 от ФОТ; (373 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (229 руб.)	0,0204	1945,41 530,13	192,89 38,75	1 222,39	ОЗП=24,1849 ЗМ=11,5558 ЗПМ=23,1344 МАТ=3,9169	405	262	45 18	98	59,1 3,13	1,21 0,06
66	ФССЦ-18.5.10.05-0012 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500», количество секций 10, мощность 204 Вт; шт	1	1 428,60		1 428,60	МАТ=4,4205	6315			6315		

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
67	ФСЦЦ-18.1.09.06-1038 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 25 мм со штоком, шт	2	101,68		101,68	МАТ=9,3071	1893			1893		
68	ФЕР18-07-001-05 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка кранов воздушных, комплект НР 128%*0.9 от ФОТ; (40 руб.) СП 83%*0.85 от ФОТ; (25 руб.)	1	27,16 1,23		25,93	ОЗП=24,0975 МАТ=3,7153	126	30		96	0,12	0,12
69	ФЕРр65-9-11 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы; диаметром свыше 15 мм до 20 мм; 100 м НР 103% от ФОТ; (942 руб.) СП 60% от ФОТ; (549 руб.)	0,03	1412,63 1249,65	42,81 6,96	120,17	ОЗП=24,2695 ЭМ=12,8308 ЗПМ=23,0962 МАТ=4,1497	941	910	16	15	146,5 0,6	4,4 0,02
70	ФСЦЦ-24.2.02.01-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °С, диаметр 20 мм; м	2,874	22,15		22,15	МАТ=2,874	183			183		
71	ФСЦЦ-18.1.09.06-1032 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм, тип в/н; шт	2	46,02		46,02	МАТ=8,0199	738			738		
Итого по разделу 1 Кухня													162,13
													3,74

Раздел 2. Туалет

Туалет №1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	ФЕР15-01-051-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (282 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (139 руб.)	0,02	545,78 533,1	12,68 2,2		ОЗП=24,1576 ЭМ=23,2539 ЗПМ=23,1363	263	258	5		48,07 0,19	0,96
73	ФСЦЦ-01.6.04.05-0021 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун); м2	2	23,50		23,50	МАТ=10,5	494			494		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	ФССЦ-01.6.04.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Багет (фиксирующийся профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка; м		6,46		6,46	МАТ=10,5	407	98		407		
75	ФЕР15-01-052-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий; 100 отверстий	0,01	405,12		405,12	ОЗП=24,1576	98	98			36,53	0,37
76	ФЕР17-01-005-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка раковин; 10 компл НР 128%*0,9 от ФОТ; (259 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (159 руб.)	0,1	200,38		200,38	ОЗП=24,2334 ЗМ=13,2186 ЗПМ=23,1245 МАТ=4,3401	252	189	15	48	8,1	0,81
77	ФССЦ-18.2.01.05-0190 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Умывальники керамические; компл	1	425,09		425,09	МАТ=3,829	1628			1628		
78	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.; 100 шт НР 118%*0,9 от ФОТ; (176 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (89 руб.)	0,01	2392,69		216,38	ОЗП=24,1872 ЗМ=13,1517 ЗПМ=23,1395 МАТ=2,8558	206	131	28	47	67,7	0,68
79	ФССЦ-11.2.04.06-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подстолье под умывальник; шт	1	460,67		460,67	ОЗП=19 ЗМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	3455			3455		
80	ФЕР16-01-052-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена светильников с люминесцентными лампами; 100 шт НР 85% от ФОТ; (648 руб.) СП 65% от ФОТ; (495 руб.)	0,02	1573,45		2,5	ОЗП=24,2327 ЗМ=12,248 ЗПМ=23,1944	762	761	1		163,3	3,27
81	ФССЦ-20.3.03.07-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник светодиодный; шт	2	364,82		364,82	ОЗП=19 ЗМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	5472			5472		

ПК Гранд-Смета			12	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 шт НР 82% от ФОТ; (107 руб.) СП 62% от ФОТ; (81 руб.)	0,01	535,16 535,16			ОЗП=24,2114	130	130			57,40	0,67
83	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 82% от ФОТ; (92 руб.) СП 62% от ФОТ; (69 руб.)	0,016	288,06 288,06			ОЗП=24,2118	112	112			36,28	0,58
84	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 118%*0,9 от ФОТ; (558 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (281 руб.)	0,017458	2467,65 1031,55	250,58 48,15	1 185,54	ОЗП=24,185 ЭМ=13,9601 ЗПМ=23,1061 МАТ=8,0929	662	436	59 19	167	115 4,07	2,01 0,07
85	ФССЦ-11.2.02.01-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дверной блок в комплекте сналичниками, доборами, петлями, ручками, защелкой; м2	1,746	966,24		966,24	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	12653			12653		
86	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; шт НР 128%*0,9 от ФОТ; (312 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (191 руб.)	1	15,17 9,6	1,47 0,12	4,10	ОЗП=24,1802 ЭМ=12,8707 ЗПМ=22,3333 МАТ=7,6609	282	232	19 3	31	1,07 0,01	1,07 0,01
87	ФССЦ-19.2.03.03-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Решетки металлические размер 200х200 мм, шт	1	62,05		62,05	МАТ=7,608	472			472		
88	ФЕРр65-30-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм; 100 м2 НР 74% от ФОТ; (54 руб.) СП 50% от ФОТ; (37 руб.)	0,0176	165,52 162,07	23,45 10,13		ОЗП=24,2696 ЭМ=12,2405 ЗПМ=23,1846	74	69	5 4		19 0,75	0,33 0,01
89	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 НР 128%*0,9 от ФОТ; (508 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (311 руб.)	0,011616	1898,04 1345,96	117,43 14,83	434,65	ОЗП=24,2242 ЭМ=12,1641 ЗПМ=23,1429 МАТ=11,0128	451	379	17 4	55	154 1,2	1,79 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	ФССЦ- 20.2.05.04-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Канал плоский 204х60, м	2,2	42,67		42,67	ОЗП=19 ЗМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	704			704		
91	ФЕР20-02-001- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха, в рабочую зону, массой до 20 кг, шт	3	21,36 10,81	3,52 0,12	7,03	ОЗП=24,1887 ЗМ=8,8977 ЗПМ=22,3333 МАТ=12,5945	1144	784	94	266	1,22 0,01	3,66 0,03
92	ФССЦ- 19.1.05.03-1008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Диффузоры потолочные МВ 150, шт	3	51,59		51,59	ОЗП=19 ЗМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	1161			1161		
Туалет №2													
93	ФЕР15-01-050- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж облицовки стен панелями МДФ по деревянной обрешетке, 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.2 Демонтаж (газборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 105%*0,9 от ФОТ; (215 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (107 руб.)	0,025	411 368,3	42,7 8,25		ОЗП=24,2187 ЗМ=13,3757 ЗПМ=23,0902 МАТ=3,9309	237	223	14		40,12 0,7	1 0,02
94	ФЕР10-05-012- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одноярусному каркасу гипсокартонными листами, 100 м2 НР 118%*0,9 от ФОТ; (536 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (270 руб.)	0,025	2525,45 724,51	3,41 1,41	1797,53	ОЗП=24,1849 ЗМ=11,8885 ЗПМ=23,1489 МАТ=6,3071	722	438	1	283	80,77 0,14	2,02
95	ФССЦ- 01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Листы гипсокартонные ГЛ, толщина 12,5 мм, м2	2,625	15,00		15,00	МАТ=6,85	270			270		
96	ФЕР15-01-019- 05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток трапециевидного гарнитура на клею из сухих смесей; по кирпичу и бетону; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (709 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (351 руб.)	0,025	1090,96 1058,09	31,75 17,53	1,12	ОЗП=24,2188 ЗМ=16,4239 ЗПМ=23,1751 МАТ=25,2589	654	641	13		115,26 1,65	2,88 0,04

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	97	ФСЦЦ-06.2.01.02-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. многоцветные; м2	2,75	85,71		85,71	1768			1768		
	98	ФСЦЦ-04.3.02.09-1110 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Состав цветной для затирки швов "БИСС 33"; т	0,0094	8 729,44		8 729,44	301			301		
	99	ФСЦЦ-14.1.06.02-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Клей для плитки; т	0,0094	3 332,85		3 332,85	120			120		
	100	ФЕР15-01-051-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) герметичным способом в помещениях площадью: до 10 м2; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (169 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (84 руб.)	0,012	545,78 533,1	12,88 2,2		158	155	3		48,07 0,19	0,58
	101	ФСЦЦ-01.6.04.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Полотно натяжного потолка Standard лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарлун); м2	1,2	23,50		23,50	296			296		
	102	ФСЦЦ-01.6.04.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка; м	2,4	6,46		6,46	163			163		
	103	ФЕР15-01-052-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий; 100 отверстий	0,01	405,12 405,12			98	98			36,53	0,37
	104	ФЕРр67-8-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена светильников: с люминесцентными лампами; 100 шт НР 85% от ФОТ; (648 руб.) СП 65% от ФОТ; (495 руб.)	0,02	1579,45 1570,95	2,5 1,08		762	761	1		163,3 0,08	3,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	ФССЦ- 20.3.03.07-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник светодиодный; шт	2	364,82		364,82	ОЗП=19 ЗМ=7,75 ЗТМ=19 МАТ=7,5	5472			5472		
106	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 шт	0,01	535,16		ОЗП=24,2114	130		130		67,40		0,67
107	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие Дверных полотен; 100 м2	0,016	288,06		ОЗП=24,2118	112		112		36,28		0,58
108	ФЕР10-01-039- 03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2	0,017458	2467,65	250,56	ОЗП=24,185 ЗМ=13,3801 ЗТМ=23,1061 МАТ=8,0929	662	436	59	167	115		2,01
109	ФССЦ- 11.2.02.01-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Дверной блок в комплекте сאללכללכלל, доборами, петлями, ручками, защелкой; м2	1,746	966,24		ОЗП=19 ЗМ=7,75 ЗТМ=19 МАТ=7,5	12653				12653		
110	ФЕР20-02-002- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; шт	1	15,17	1,47	ОЗП=24,1802 ЗМ=12,8707 ЗТМ=22,3333 МАТ=7,6609	282	232	19	31	1,07		1,07
111	ФССЦ- 19.2.03.03-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Решетки металлические размер 200х200 мм; шт	1	62,05		МАТ=7,608	472				472		
112	ФЕРр65-6-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена: водомероз диаметр до 65 мм; 100 шт	0,02	4214,7	72,28	ОЗП=24,2249 ЗМ=13,4544 ЗТМ=23,0956 МАТ=11,8169	1527	1031	19	477	234,7		4,69
		НР 103% от ФОТ; (1068 руб.) СП 60% от ФОТ; (622 руб.)		2128,73	12,76				6		1,1		0,02

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- 1	2												
113	ФССЦ-65.1.04.01-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Счетчики холодной и горячей воды, шт	2	123,15			МАТ=8,165	2011					
Полы													
114	ФЕРр53-21-14 Прим. Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разделка швов напольной плитки, затирка швов, 100 м 127,18 = 137,58 - 0,02 x 519,80 НР 86% от ФОТ; (62 руб.) СП 70% от ФОТ; (50 руб.)	0,024	127,18 121,92	5,26 0,93		ОЗП=24,2009 ЭМ=13,4467 ЗПМ=23,043 МАТ=5,4442	73	71	2		12,29 0,08	0,29
115	ФССЦ-04.3.02.09-1110 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Состав цветной для затирки швов "БИРСС 33", т	0,0001	8 729,44		8 729,44	МАТ=3,663	3			3		
Итого по разделу 2 Туалет								74522					38,67 0,43
Раздел 3. Ванная													
116	ФЕР17-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж ванн купальных: прямых чугунных; 10 компл (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	0,1	146,35 111,59	34,76 7,41		ОЗП=24,2328 ЭМ=12,654 ЗПМ=23,1463 МАТ=5,4242	314	270	44		11,6 0,59	1,16 0,06
117	ФЕР17-01-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб; 10 шт НР 128%*0,9 от ФОТ; (771 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (472 руб.)	0,1	295,63 238,58	6,57 1,16	50,48	ОЗП=24,2324 ЭМ=13,4566 ЗПМ=23,0948 МАТ=3,7896	606	578	9	19	24,8 0,1	2,48 0,01
118	ФССЦ-18.5.09.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные; шт	1	466,94		466,94	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=18 МАТ=7,5	3502			3502		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	ФССЦ-18.5.09.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Крепление потолочесушителя "Телескоп" хромированное, диаметр 25 мм; 10 шт	0,4	217,01		217,01	МАТ=4,6796	406	10				
120	ФЕР-17-01-001-19 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка поддона и ширины: 10 компл НР 128%*0,9 от ФОТ; (2211 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (1354 руб.)	0,1	1208,43 665,7	133,34 22,08	409,39	ОЗП=24,2329 ЗМ=12,0773 ЗПМ=23,1648 МАТ=5,7839	2011	1613	161	237	69,2 1,72	6,92 0,17
121	ФССЦ-18.2.03.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Душевая ширма с пластиковым поддоном, размер 800x800 мм; компл	1	2 643,33		2 643,33	МАТ=1,8787	4966			4966		
Потолок													
122	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж облицовки стен павильона МДФ по деревянной обрешетке; 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 105%*0,9 от ФОТ; (284 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (140 руб.)	0,033	411 368,3	42,7 8,25		ОЗП=24,2187 ЗМ=13,3757 ЗПМ=23,0902 МАТ=3,9309	313	294	19		40,12 0,7	1,32 0,02
123	ФЕР15-01-051-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (465 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (230 руб.)	0,033	545,78 533,1	12,68 2,2		ОЗП=24,1576 ЗМ=23,2589 ЗПМ=23,1363	435	425	10		48,07 0,19	1,59 0,01
124	ФССЦ-01.6.04.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Полотно натяжного потолка Standard лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун); м2	3,3	23,50		23,50	МАТ=10,5	814			814		
125	ФССЦ-01.6.04.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Батт (фиксирующий профиль) стеновой навидимый для натяжного потолка; м	8,2	6,46		6,46	МАТ=10,5	556			556		

ПК Гранд-Смета		18	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	ФЕР15-01-052-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий; 100 отверстий НР 105%*0,9 от ФОТ; (107 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (53 руб.)	0,01	405,12 405,12			ОЗП=24,1576	98	98			36,53	0,37
<i>Полы</i>													
127	ФЕРр53-21-14 Прим. Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разделка швов напольной плитки, затирка швов; 100 м 127,18 = 137,58 - 0,02 x 519,80 НР 86% от ФОТ; (210 руб.) СП 70% от ФОТ; (171 руб.)	0,082	127,18 121,92	5,26 0,93	8 729,44	ОЗП=24,2009 ЭМ=13,4467 ЗПМ=23,043 МАТ=5,4442	248	242	6		12,29 0,08	1,01 0,01
128	ФСЦЦ-04.3.02.09-1110 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Состав цветной для затирки швов "БИРСС 33", т	0,0028	8 729,44		8 729,44	МАТ=3,663	90			90		
<i>Электромонтажные работы</i>													
129	ФЕРр67-8-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смена светильников; 100 шт НР 85% от ФОТ; (1295 руб.) СП 65% от ФОТ; (991 руб.)	0,04	1573,45 1570,95	2,5 1,08		ОЗП=24,2327 ЭМ=12,248 ЗПМ=23,1944	1524	1523	1		163,3 0,08	6,53
130	ФСЦЦ-20.3.03.07-0081 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник светодиодный; шт	4	364,82		364,82	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	10945			10945		
131	ФЕРм08-03-591-10 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка штепсельная; полугерметическая и герметическая; 100 шт НР 95% от ФОТ; (278 руб.) СП 65% от ФОТ; (190 руб.)	0,02	770,62 603,93	38,55 2,01	128,14	ОЗП=24,2015 ЭМ=12,3226 ЗПМ=23,1243 МАТ=11,5069	332	292	10		60,86 0,16	1,22
132	ФСЦЦ-20.4.03.07-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка с заземляющими контактами и с защитной шторкой, влагозащитная; 100 шт	0,02	833,00		833,00	МАТ=10,1135	168			168		
133	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 25 А; шт НР 95% от ФОТ; (294 руб.) СП 65% от ФОТ; (201 руб.)	1	33,65 12,74	0,87	20,04	ОЗП=24,2276 ЭМ=12,5057 МАТ=11,8712	557	309	11		1,34	1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	ФССЦ-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 30 мА, шт	1	124,33			ОЗТ=19 ЗМ=7,75 ЗТМ=19 МАТ=7,5	932					
135	ФССЦ-20.5.02.11-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка установочная 60 мм, 1000 шт	0,003	1 979,63			МАТ=4 4164	26					
Итого по разделу 3 Ванная								39543					25,64
Раздел 4. Коридор, прихожая													0,33

Потолок

136	ФЕР15-01-051-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (946 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (468 руб.) №876/лр	0,124	286,18 288,78	9,4 1,62	ОЗТ=24,1581 ЗМ=26,6659 ЗТМ=23,1543	896	865	31	26,04 0,14	3,23 0,02		
137	ФССЦ-01.6.04.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Потолок натяжного потолка Standard лановое белое с бортиком из ПВХ (гарпун); м2	12,4	23,50		МАТ=10,5	3060				3060		
138	ФССЦ-01.6.04.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Багет (фиксирующий профиль) стеновой навидимый для натяжного потолка; м	16,13	6,46		МАТ=10,5	1094				1094		
139	ФЕР15-01-052-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий; 100 отверстий НР 105%*0,9 от ФОТ; (957 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (474 руб.) №876/лр	0,09	405,12 405,12		ОЗТ=24,1576	881	881			36,53		3,29
Стены													

ПК Гранд-Смета			20	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж облицовки стен панелями МДФ по деревянной обрешетке; 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 105%*0,9 от ФОТ; (1894 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (837 руб.)	0,22	411 368,3	42,7 8,25	0,18	ОЗП=24,2187 ЭМ=13,3757 ЗПМ=23,0902 МАТ=3,9309	2088	1962	126 42		40,12 0,7	8,83 0,15
141	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубского проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (260 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (129 руб.)	0,22	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=24,2345 ЭМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=29,9444	242	238	3 1	1	4,65 0,02	1,02
142	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	4,4	9,14		9,14	МАТ=6,896	277			277		
143	ФЕРрб1-1-9 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смеси толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями; стен; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (1315 руб.) СП 50% от ФОТ; (833 руб.)	0,22	321,53 303,12	17,16 10,18	1,25	ОЗП=24,1833 ЭМ=17,0699 ЗПМ=23,1768 МАТ=6,48	1679	1613	64 52	2	35,83 0,94	7,88 0,21
144	ФССЦ-14.5.11.03-0101 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка «Фугагилс», КНАУФ; т	0,176	7 180,00		7 180,00	МАТ=2,0946	2647			2647		
145	ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону; простыми и средней плотности; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (1554 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (769 руб.)	0,22	390,37 288,46	0,97 0,26	120,94	ОЗП=24,1805 ЭМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=4,8505	1561	1429	3 1	129	30,3 0,02	6,67
146	ФССЦ-01.6.02.01-0014 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Обои виниловые моющиеся; 10 м2	2,486	221,00		221,00	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	4121			4121		

Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	ФЕРР53-21-14 Прим. Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Разделка швов наполной плиткой, затирка швов; 100 м 127,18 = 137,58 - 0,02 x 519,80	0,1613	127,18 121,92	5,26 0,93		ОЗП=24,2009 ЗМ=13,4467 ЗПМ=23,043 МАТ=5,4442	487	476	11 3	12	12,29 0,08	1,98 0,01
148	ФССЦ- 04.3.02.09-1110 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Состав цветной для затирки швов "БИГСС 33" т	0,0107	8 729,44		8 729,44	МАТ=3,663	342			342		
149	ФЕРР57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 80% от ФОТ; (91 руб.) СП 68% от ФОТ; (78 руб.)	0,16	29,41 29,41			ОЗП=24,1968	114	114			3,77	0,60
150	ФЕРП1-01-040- 03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных; на винтах самонарезающих; 100 м НР 123%*0,9 от ФОТ; (307 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (177 руб.)	0,16	216,29 61,32	2,13 0,42	152,84	ОЗП=24,2198 ЗМ=13,3521 ЗПМ=22,8809 МАТ=8,0071	438	238	5 2	195	6,88 0,04	1,07 0,01
151	ФССЦ- 11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм в комплекте; м	16,16	12,30		12,30	МАТ=1,7495	348			348		
Электромонтажные работы													
152	ФЕРМ08-03-572- 03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм; шт НР 95% от ФОТ; (520 руб.) СП 65% от ФОТ; (356 руб.)	1	218,99 20,44	21,65 2,26	176,90	ОЗП=24,1956 ЗМ=12,2055 ЗПМ=23,1571 МАТ=7,6983	2121	495	264 52	1362	2,06 0,18	2,06 0,18
153	ФЕРМ08-03-526- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; шт НР 95% от ФОТ; (3812 руб.) СП 65% от ФОТ; (2608 руб.)	13	33,65 12,74	0,87	20,04	ОЗП=24,2276 ЗМ=12,5057 МАТ=1,8712	7247	4013	141	3093	1,34	17,42
154	ФССЦ- 62.1.01.09-0128 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические 1П 25А С S201 6А; шт	10	64,68			МАТ=4,8661	3147					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	ФССЦ-62.1.01.09-0010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические 1П 10А С 4,5кА ЕА5У9; шт	3	20,90			МАТ=9,8421	617					
156	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель, однополюсный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 95% от ФОТ; (353 руб.) СП 65% от ФОТ; (242 руб.)	0,06	295,26 255,54	4,77 0,64	34,95	ОЗП=24,2015 ЭМ=11,9664 ЗПМ=23,0468 МАТ=28,7127	435	371	3	61	25,76 0,05	1,55
157	ФССЦ-20.4.01.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель однополюсный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-039-с с подсветкой, цвет Белый; 10 шт	0,6	87,20		87,20	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	392			392		
158	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 95% от ФОТ; (139 руб.) СП 65% от ФОТ; (95 руб.)	0,02	359,35 302,36	4,77 0,64	62,22	ОЗП=24,2017 ЭМ=11,9664 ЗПМ=23,0468 МАТ=19,2582	171	146	1	24	30,48 0,05	0,61
159	ФССЦ-20.4.03.06-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка скрытой проводки; 100 шт	0,02	863,00		863,00	МАТ=8,7712	151			151		
160	ФССЦ-20.5.02.06-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распределительная размером 100х100х50 мм; 10 шт	0,4	88,00		88,00	МАТ=10,635	374			374		
161	ФССЦ-20.5.02.11-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки; 1000 шт	0,008	1 979,63		1 979,63	МАТ=4,4164	70			70		
162	ФЕРм08-03-594-16 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2; 100 шт НР 95% от ФОТ; (1993 руб.) СП 65% от ФОТ; (1364 руб.)	0,09	1124,2 944,38	141,26 19,58	38,56	ОЗП=24,2017 ЭМ=12,1925 ЗПМ=23,1475 МАТ=14,0446	2260	2057	154 41	49	95,2 1,56	8,57 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163	ФССЦ- 20.3.03.07-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник светодиодный; шт	9	364,82		364,82	ОЗП=19 ЗМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	24625			24625		
Итого по разделу 4 Коридор, прихожая													67,07

Раздел 5. Комната №1

Потолок

164	ФЕР15-01-051- 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2; 100 м2	0,11	298,18	9,4	298,18	ОЗП=24,1581 ЗМ=26,6859 ЗПМ=23,1543	795	767	28		26,04	2,86
165	ФССЦ- 01.6.04.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Полотно натяжного потолка Standard лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун); м2	11	23,50		23,50	МАТ=10,5	2714			2714		
166	ФССЦ- 01.6.04.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Багет (фиксирующий профиль) стеновой незидимый для натяжного потолка; м	13,35	6,46		6,46	МАТ=10,5	906			906		
167	ФЕР15-01-052- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий; 100 отверстий	0,01	405,12		405,12	ОЗП=24,1576	98	98			36,53	0,37
Стены													
168	ФЕР63-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие обоев: простых и улучшенных; 100 м2	0,3	81,12		81,12	ОЗП=24,1999	589	589			10,40	3,12
169	ФЕР61-1-9 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями; стен; 100 м2	0,3	321,53	17,16	321,53	ОЗП=24,1833 ЗМ=17,0699 ЗПМ=23,1766 МАТ=6,46	2289	2199	88	2	35,83	10,75
		НР 79% от ФОТ; (1793 руб.) СП 50% от ФОТ; (135 руб.)		303,12	10,18	303,12				71		0,94	0,28

		ПК Гранд-Смета												
		3												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
170	ФССЦ-14.5.11.03-0101 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка «Фугагилс», КНАУФ, т	0,24	7 180,00		7 180,00	3609			3609				
						МАТ=2,0946								
171	ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (2120 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1049 руб.)	0,3	390,37 268,46	0,97 0,26	120,94	2128	1948	4 2	176	30,3 0,02	9,09 0,01		
						ОЗП=24,1905 ЭМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=4,8505								
172	ФССЦ-01.6.02.01-0014 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Обои виниловые моющиеся; 10 м2	3,39	221,00		221,00	5619			5619				
						ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5								
Проемы														
173	ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками; 100 м2 НР 110%*0.9 от ФОТ; (627 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (377 руб.)	0,0182	1579,96 1338,01	241,95 104,49		643	589	54 44		165,99 7,74	3,01 0,14		
						ОЗП=24,1927 ЭМ=12,2432 ЗПМ=23,1962								
174	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных; 100 м2 НР 110%*0.9 от ФОТ; (349 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (210 руб.)	0,017458	979,35 737,4	241,95 104,49		363	311	52 42		91,15 7,74	1,59 0,14		
						ОЗП=24,1929 ЭМ=12,2432 ЗПМ=23,1962								
175	ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 НР 118%*0.9 от ФОТ; (918 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (463 руб.)	0,0182	10074,28 1639,19	270,55 61,81	8 164,54	1735	723	65 26	947	187,55 5,04	3,41 0,09		
						ОЗП=24,2242 ЭМ=13,2077 ЗПМ=23,1334 МАТ=6,3765								
176	ФССЦ-11.3.02.01-0016 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2; м2	1,82	3 174,78		3 174,78	10367			10367				
						МАТ=1,7942								
177	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 м НР 118%*0.9 от ФОТ; (65 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (33 руб.)	0,013	2365,48 165,82	10,45 2,16	2 189,21	286	52	2 1	232	19,44 0,18	0,25		
						ОЗП=24,2701 ЭМ=13,309 ЗПМ=23,1666 МАТ=8,1417								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм, м	1,3	64,35		64,35	МАТ=5,9819	500			500		
179	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блока в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ² , 100 м ²	0,017458	2467,65	250,56	1 185,54	ОЗП=24,185 ЗМ=13,3801 ЗПМ=23,1061 МАТ=8,0929	662	436	59	167	115	2,01
				1031,55	48,15					19		4,07	0,07
180	ФССЦ-11.2.02.01-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Дверной блок в комплекте с наличниками, доборами, петлями, ручками, защиткой, м ²	1,746	966,24		966,24	ОЗП=19 ЗМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	12653			12653		
181	ФЕР26-01-041-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, м ³	0,081	112,39	23,37		ОЗП=24,2069 ЗМ=12,0239 ЗПМ=23,0694	197	175	22		9,47	0,77
				89,02	3,6					7		0,31	0,03
182	ФССЦ-12.2.05.09-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35, м ³	0,0826	1 208,43		1 208,43	МАТ=3,6772	367			367		
183	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: толщина: 100 мм	0,027	3973,82	64,4	2 246,51	ОЗП=24,2131 ЗМ=12,2422 ЗПМ=23,1963 МАТ=4,1726	1362	1087	21	254	179	4,83
				1662,91	27,81					17		2,06	0,06
184	ФЕР15-04-007-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен; 100 м ²	0,027	1576,19	13,97	964,67	ОЗП=24,2244 ЗМ=13,3829 ЗПМ=23,0786 МАТ=2,2301	454	391	5	58	68,37	1,85
				597,55	2,67					2		0,23	0,01
185	ФССЦ-14.3.02.02-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска латексная для внутренних работ, л	0,8	92,12		92,12	ОЗП=19 ЗМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	553			553		

ПК Гранд-Смета			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
186	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	0,5	9,14		9,14			32					
Полы														
187	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 80% от ФОТ; (76 руб.) СП 68% от ФОТ; (65 руб.)	0,133	29,41 29,41					95	95			3,77	0,50
188	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (193 руб.) СП 68% от ФОТ; (164 руб.)	0,11	92,9 88,84	4,06 1,76			242	237	5		11,39 0,13	1,25 0,01	
189	ФЕР11-01-021-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных; 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 123%*0,9 от ФОТ; (2493 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (1436 руб.)	0,11	836,4 616,66	219,74 114,71			2079	1641	438 292		69,6 11,2	7,66 1,23	
190	ФССЦ-04.3.02.01-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси сухие цементные наливные для базового слоя полов, стяжек, толщина слоя 5-100 мм, класс В15-В20 (М200-М250), быстротвердеющие; кг	88	8,59		8,59			1824		1824			
191	ФЕР11-01-034-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом; 100 м2 НР 123%*0,9 от ФОТ; (659 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (379 руб.)	0,11	565,37 192,35	6,57 1,16	366,45		965	514	10 3	441	22,55 0,1	2,48 0,01	
192	ФССЦ-11.2.03.02-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ламинат 33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм; м2	11,28	126,23		126,23			7897		7897			
193	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м НР 123%*0,9 от ФОТ; (254 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (146 руб.)	0,133	216,29 61,32	2,13 0,42	152,84		364	198	4 1	162	6,68 0,04	0,89 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	ФССЦ- 11.3.03.06-0001 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм в комплекте, м	13,43	12,30		12,30	МАТ=1,7495	289			289		
Электромонтажные работы													
195	ФЕРБ7-4-3 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания; 100 шт	0,01	50,24	0,94		ОЗП=24,1979 ЗМ=12,2127 ЗПМ=22,9024	12	12			6,32	0,06
		НР 85% от ФОТ; (10 руб.)		49,3	0,41							0,03	
		СП 65% от ФОТ; (8 руб.)											
196	ФЕРМ8-03-591- 09 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка штепсельная; уголенного типа при скрытой проводке; 100 шт	0,01	369,35	4,77	62,22	ОЗП=24,2017 ЗМ=11,9664 ЗПМ=23,0468 МАТ=19,2582	86	73	1	12	30,48	0,30
		НР 95% от ФОТ; (69 руб.)		302,36	0,64							0,05	
		СП 65% от ФОТ; (47 руб.)											
197	ФЕРБ7-9-2 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Смена: розеток; 100 шт	0,03	218,59			ОЗП=24,2245	159	159			24,10	0,72
		НР 85% от ФОТ; (135 руб.)		216,59									
		СП 65% от ФОТ; (103 руб.)											
198	ФССЦ- 20.4.03.06-0003 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка скрытой проводки; 100 шт	0,04	863,00		863,00	МАТ=8,7712	303			303		
199	ФССЦ- 20.5.02.06-0002 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распределительная размером 100x100x50 мм; 10 шт	0,2	86,00		86,00	МАТ=10,6335	187			187		
200	ФССЦ- 20.5.02.11-0001 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки; 1000 шт	0,004	1 979,63		1 979,63	МАТ=4,4164	35			35		
201	ФЕРМ8-03-593- 11 Приказ Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Листры и подвесы с количеством ламп: до 5; шт	1	16,16	1,97	4,47	ОЗП=24,2057 ЗМ=12,1776 ЗПМ=22,3461 МАТ=8,2147	296	235	24	37	0,98	0,98
		НР 95% от ФОТ; (229 руб.)		9,72	0,26					6		0,02	0,02
		СП 65% от ФОТ; (157 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	ФССЦ-20.3.03.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плюстра с плафонами, шт	1	413,42	413,42	413,42	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	3101			3101		
203	ФЕРр67-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена: выключателей; 100 шт НР 85% от ФОТ; (45 руб.) СП 65% от ФОТ; (34 руб.)	0,01	218,59 218,59			ОЗП=24,2245	53	53			24,10	0,24
204	ФССЦ-20.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Трима", марка: С56-039-с с подсветкой, цвет белый; 10 шт	0,1	87,20		87,20	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	65			65		
Сантехнические работы													
205	ФЕРр65-15-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм; 100 м НР 103% от ФОТ; (4075 руб.) СП 60% от ФОТ; (2374 руб.)	0,105	1685,89 1545,64	42,67 6,96	77,58	ОЗП=24,2685 ЭМ=12,8539 ЗПМ=23,0962 МАТ=4,349	4032	3939	58	35	181,2 0,6	19,03 0,06
206	ФССЦ-24.2.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см ²), температура до 95 °С, диаметр 25 мм; м	10,27	28,48		28,48	МАТ=3,5488	1038			1038		
207	ФЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг; 100 шт НР 74% от ФОТ; (161 руб.) СП 50% от ФОТ; (109 руб.)	0,01	935,72 865,7	70,02 30,24		ОЗП=24,2038 ЭМ=12,2435 ЗПМ=23,1964	218	210	8 7		110 2,24	1,1 0,02
208	ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка радиаторов: стальных; 100 кВт НР 128%*0.9 от ФОТ; (298 руб.) СП 83%*0.85 от ФОТ; (183 руб.)	0,01632	1945,41 530,13	192,89 38,75	1 222,39	ОЗП=24,1849 ЭМ=11,5558 ЗПМ=23,1344 МАТ=3,9169	324	209	36 15	79	59,1 3,13	0,96 0,05
209	ФССЦ-18.5.10.05-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifag-B 500», количество секций 8, мощность 204 Вт; шт	1	1 142,88		1 142,88	МАТ=4,4205	5052			5052		

ПК Гранд-Смета

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	ФССЦ-18.1.09.06-1038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровой муфтовый для воды, номинальный диаметр 25 мм со стенок, шт	2	101,68		101,68	МАТ=9,3071	1893				1893		
211	ФЕР-18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка кранов воздушных, компл НР 128%*0,9 от ФОТ, (40 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ, (29 руб.)	1	27,16 1,23		25,93	ОЗП=24,0975 МАТ=3,7153	126		30		96	0,12	0,12
212	ФССЦ-24.3.05.15-0143 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм, шт	2	2,05		2,05	МАТ=5,1512	21				21		
Итого по разделу 5 Комната №1														
Раздел 6. Комната №2														
Полоток														
213	ФЕР15-01-051-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ, (709 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ, (351 руб.)	0,093	298,18 288,78	9,4 1,62	23,50	ОЗП=24,1581 ЗМ=26,6659 ЗПМ=23,1543	672		649	23 3		26,04 0,14	2,42 0,01
214	ФССЦ-01.6.04.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Полотно натяжного потолка Standard лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун), м2	9,3	23,50		23,50	МАТ=10,5	2295				2295		
215	ФССЦ-01.6.04.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка, м	12,2	6,46		6,46	МАТ=10,5	828				828		
216	ФЕР15-01-052-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий, 100 отверстий НР 105%*0,9 от ФОТ, (107 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ, (53 руб.)	0,01	405,12 405,12		0,01	ОЗП=24,1576	98		98			36,53	0,37
Стены														
Итого по разделу 6 Комната №2														
2,66														

ПК Гранд-Смета		3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	217	ФЕР63-5-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие обоев: простых и улучшенных; 100 м2 НР 77% от ФОТ; (395 руб.) СП 50% от ФОТ; (257 руб.)	0,2614	81,12 81,12	17,16 10,18	1,25	ОЗП=24,1833 ЭМ=17,0699 ЗПМ=23,1768 МАТ=6,48	1995	513	1916	77 62	2	10,40 0,94	2,72 0,25
	218	ФЕР61-1-9 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смеси толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (1563 руб.) СП 50% от ФОТ; (989 руб.)	0,2614	321,53 303,12									35,83 0,94	9,37 0,25
	219	ФСЦ- 14.5.11.03-0101 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ; т	0,20912	7 180,00		7 180,00	МАТ=2,0946	3145				3145		
	220	ФЕР15-06-001- 01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (1848 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (914 руб.)	0,2614	390,37 288,46	0,97 0,26	120,94	ОЗП=24,1905 ЭМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=4,8505	1854	1898		3 2	153	30,3 0,02	7,92 0,01
	221	ФСЦ- 01.6.02.01-0014 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Обои виниловые моющиеся; 10 м2	2,954	221,00		221,00	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	4896				4896		
		Проемы													
	222	ФЕР46-04-012- 01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками; 100 м2 НР 110%*0,9 от ФОТ; (950 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (571 руб.)	0,0276	1579,96 1338,01	241,95 104,49		ОЗП=24,1927 ЭМ=12,2432 ЗПМ=23,1962	975	893		82 67		165,39 7,74	4,56 0,21
	223	ФЕР46-04-012- 03 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных; 100 м2 НР 110%*0,9 от ФОТ; (349 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (210 руб.)	0,017458	979,35 737,4	241,95 104,49		ОЗП=24,1929 ЭМ=12,2432 ЗПМ=23,1962	363	311		52 42		91,15 7,74	1,59 0,14
	224	ФЕР10-01-034- 05 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 НР 118%*0,9 от ФОТ; (1390 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (701 руб.)	0,0276	10074,28 1639,19	270,55 61,81	8 164,54	ОЗП=24,2242 ЭМ=13,2077 ЗПМ=23,1334 МАТ=6,3765	2631	1096		99 39	1436	187,55 5,04	5,18 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	ФССЦ-11.3.02.01-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 2 м2, м2	2,76	3 174,78		3 174,78	МАТ=1,7942	15721			15721		
226	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 м	0,023	2365,48	10,45	2 189,21	ОЗП=24,2701 ЭМ=13,309 ЗПМ=23,1666 МАТ=8,1417	506	93	3	410	19,44	0,45
227	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм, м	2,3	64,35		64,35	МАТ=5,9819	885			885		
228	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных перегородках стен, площадь проема до 3 м2, 100 м2	0,017458	2467,65	250,56	1 185,54	ОЗП=24,185 ЭМ=13,3801 ЗПМ=23,1061 МАТ=8,0929	662	436	59	167	115	2,01
229	ФССЦ-11.2.02.01-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Дверной блок в комплекте с наличниками, доборами, петлями, ручками, защелкой, м2	1,746	966,24		966,24	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	12653			12653		
230	ФЕР26-01-041-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, м3	0,0864	112,39	23,37		ОЗП=24,2069 ЭМ=12,0239 ЗПМ=23,0694	210	186	24		9,47	0,82
231	ФССЦ-12.2.05.09-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Плиты теплоизоляционные из экструдированного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35, м3	0,0881	1 208,43	3,6	1 208,43	МАТ=3,6772	391			391		
232	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и кирпичу, плоскых, 100 м2	0,0286	3973,82	64,4	2 246,51	ОЗП=24,2131 ЭМ=12,2422 ЗПМ=23,1963 МАТ=4,1726	1452	1160	23	269	179	5,16
		НР 105%*0,9 от ФОТ; (1283 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (635 руб.)		1662,91	27,81					19		2,06	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
233	ФЕР15-04-007-05 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (456 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (226 руб.)	0,0288	1576,19 597,55	13,97 2,67	964,67	ОЗП=24,2244 ЭМ=13,3629 ЗПМ=23,0786 МАТ=2,2301	484	417	5	62	68,37 0,23	1,97 0,01
234	ФССЦ-14.3.02.02-1000 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска латексная для внутренних работ, л	0,9	92,12		92,12	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	622			622		
235	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	0,6	9,14		9,14	МАТ=6,896	38			38		

Полы

236	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 80% от ФОТ; (70 руб.) СП 68% от ФОТ; (59 руб.)	0,122	29,41 29,41			ОЗП=24,1968	87	87			3,77	0,46
237	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (163 руб.) СП 68% от ФОТ; (139 руб.)	0,093	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=24,2005 ЭМ=12,2536 ЗПМ=23,1306	205	200	5 4		11,39 0,13	1,06 0,01
238	ФЕР11-01-021-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных; 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 123%*0.9 от ФОТ; (2109 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (1214 руб.)	0,093	836,4 616,66	219,74 114,71		ОЗП=24,1905 ЭМ=16,126 ЗПМ=23,17 МАТ=2,8258	1758	1388	370 247		69,6 11,2	6,47 1,04
239	ФССЦ-04.3.02.01-0202 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси сухие цементные наливные для базового слоя полов, стяжек, толщина слоя 5-100 мм, класс В15-В20 (М200-М250), быстротвердеющие, кг	74,4	8,59		8,59	МАТ=2,4132	1542			1542		
240	ФЕР11-01-034-04 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом; 100 м2 НР 123%*0.9 от ФОТ; (566 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (320 руб.)	0,093	565,37 192,35	6,57 1,16	366,45	ОЗП=24,2698 ЭМ=13,4566 ЗПМ=23,0948 МАТ=10,9492	816	434	8 2	374	22,55 0,1	2,1 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
241	ФССЦ-11.2.03.02-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ламинат 33 класс, размер 1292x194 мм, толщина 8 мм. м2	9,533	126,23		126,23	МАТ=5,5461	6674			6674		
242	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м	0,122	216,29	2,13	152,84	ОЗП=24,2198 ЗМ=13,3521 ЗПМ=22,8809 МАТ=8,0071	334	181	3	150	6,68	0,81
243	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм в комплекте; м	12,32	12,30		12,30	МАТ=1,7495	265			265		
Электромонтажные работы													
244	ФЕР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания; 100 шт	0,01	50,24	0,94		ОЗП=24,1979 ЗМ=12,2127 ЗПМ=22,9024	12	12			6,32	0,06
245	ФЕРМ08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: углового типа при скрытой проводке; 100 шт	0,01	369,35	4,77	62,22	ОЗП=24,2017 ЗМ=11,9664 ЗПМ=23,0468 МАТ=19,2582	86	73	1	12	30,48	0,30
246	ФЕР67-9-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена: розеток; 100 шт	0,03	218,59			ОЗП=24,2245	159	159			24,10	0,72
247	ФССЦ-20.4.03.06-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка скрытой проводки; 100 шт	0,04	863,00		863,00	МАТ=8,7712	303			303		
248	ФССЦ-20.5.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка распределительная размером 100x100x50 мм; 10 шт	0,2	88,00		88,00	МАТ=10,635	187			187		

ПК Гранд-Смета		34												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
249	ФССЦ- 20.5.02.11-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки; 1000 шт	0,004	1 979,63 1 979,63		1 979,63								
250	ФЕРм08-03-593- 11 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5; шт НР 95% от ФОТ; (229 руб.) СП 65% от ФОТ; (157 руб.)	1	16,16 9,72 1,97 0,26		4,47	ОЗП=24,2057 ЭМ=12,1776 ЗПМ=22,3461 МАТ=8,2147	296	235	24	37	0,98 0,02	0,98 0,02	
251	ФССЦ- 20.3.03.01-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Люстра с плафонами; шт	1	413,42		413,42	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	3101			3101			
252	ФЕРр67-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смена: выключателей; 100 шт НР 85% от ФОТ; (45 руб.) СП 65% от ФОТ; (34 руб.)	0,01	218,59 218,59			ОЗП=24,2245	53	53			24,10	0,24	
253	ФССЦ- 20.4.01.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель однополюсный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-039-с с подсветкой, цвет белый; 10 шт	0,1	87,20		87,20	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	65			65			
Сантехнические работы														
254	ФЕРр65-15-7 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм; 100 м НР 103% от ФОТ; (4075 руб.) СП 60% от ФОТ; (2374 руб.)	0,105	1665,89 1545,64	42,67 6,96	77,58	ОЗП=24,2695 ЭМ=12,8539 ЗПМ=23,0962 МАТ=4,349	4032	3939	58	35	181,2 0,6	19,03 0,06	
255	ФССЦ- 24.2.02.01-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °С, диаметр 25 мм; м	10,27	28,48		28,48	МАТ=3,5488	1038			1038			
256	ФЕРр65-19-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг; 100 шт НР 74% от ФОТ; (161 руб.) СП 50% от ФОТ; (109 руб.)	0,01	935,72 865,7	70,02 30,24		ОЗП=24,2058 ЭМ=12,2435 ЗПМ=23,1964	218	210	8	7	110 2,24	1,1 0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
257	ФЕР18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных; 100 кВт	0,0204	1945,41	182,89	1 222,39	ОЗП=24,1849 ЭМ=1,5558 ЗПМ=23,1344 МАТ=3,9169	405	262	45	98	59,1	1,21
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 128%*0,9 от ФОТ; (379 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (229 руб.)		530,13	38,75					18		3,13	0,06
258	ФССП-18.5.10.05-0012	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifal-B 500», количество секций 8, мощность 204 Вт, шт	1	1 142,88		1 142,88	МАТ=4,4205	5052			5052		
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр												
259	ФССП-18.1.09.06-1038	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 25 мм со слоник, шт	2	101,68		101,68	МАТ=9,3071	1893			1893		
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр												
260	ФЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных; компл	1	27,16		25,99	ОЗП=24,0975 МАТ=3,7153	126	30		96	0,12	0,12
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 128%*0,9 от ФОТ; (40 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (25 руб.)		1,23									
261	ФССП-24.3.05.15-0143	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25x20x25 мм, шт	2	2,05		2,05	МАТ=5,1512	21			21		
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр												
Итого по разделу 6 Комната №2													
112558													
84,76													
2,51													

Раздел 7. Комната №3

Полоток

262	ФЕР15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2; 100 м2	0,1364	298,18	9,4	ОЗП=24,1581 ЭМ=26,6659 ЗПМ=23,1543	986	952	34		26,04	3,55
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 105%*0,9 от ФОТ; (1040 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (515 руб.)		288,78	1,62				5		0,14	0,02
263	ФССП-01.6.04.05-0021	Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун), м2	13,64	23,50		МАТ=10,5	3366				3366	
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр											

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
264	ФССЦ-01.6.04.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка; м	15	6,46		6,46	MAT=10,5	1017			1017		
265	ФЕР15-01-052-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий; 100 отверстий НР 105%*0,9 от ФОТ; (107 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (53 руб.)	0,01	405,12 405,12			O3П=24,1576	98				36,53	0,37
Стены													
266	ФЕРр63-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие обоев: простых и улучшенных; 100 м2 НР 77% от ФОТ; (515 руб.) СП 50% от ФОТ; (335 руб.)	0,3408	81,12 81,12			O3П=24,1999	669				10,40	3,54
267	ФЕРр61-1-9 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (2037 руб.) СП 50% от ФОТ; (1289 руб.)	0,3408	321,53 303,12	17,16 10,18	1,25	O3П=24,1833 ЭМ=17,0699 ЗПМ=23,1768 MAT=6,48	2601	2498	100 80	3	35,83 0,94	12,21 0,32
268	ФССЦ-14.5.11.03-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпателька «Фугагипс», КНАУФ; т	0,27264	7 180,00		7 180,00	MAT=2,0946	4100			4100		
269	ФЕР15-08-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (2408 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1191 руб.)	0,3408	390,37 268,46	0,97 0,26	120,94	O3П=24,1905 ЭМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 MAT=4,8505	2417	2213	4 2	200	30,3 0,02	10,33 0,01
270	ФССЦ-01.6.02.01-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обои виниловые моющиеся; 10 м2	3,851	221,00		221,00	O3П=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 MAT=7,5	6383			6383		
Проемы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
271	ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками, 100 м2 НР 110%*0,9 от ФОТ; (627 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (377 руб.)	0,0182	1579,96 1338,01	241,95 104,49	8164,54	ОЗП=24,1927 ЭМ=12,2432 ЗПМ=23,1962	643	589	54 44	165,39 7,74	3,01 0,14	
272	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных; 100 м2 НР 110%*0,9 от ФОТ; (349 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (210 руб.)	0,017458	979,35 737,4	241,95 104,49	8164,54	ОЗП=24,1929 ЭМ=12,2432 ЗПМ=23,1962	363	311	52 42	91,15 7,74	1,59 0,14	
273	ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 НР 118%*0,9 от ФОТ; (918 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (463 руб.)	0,0182	10074,28 1639,19	270,55 61,81	3174,78	ОЗП=24,2242 ЭМ=13,2077 ЗПМ=23,1334 МАТ=6,3765	1735	723	65 26	187,55 5,04	3,41 0,09	
274	ФССЦ-11.3.02.01-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2; м2	1,82	3174,78		3174,78	МАТ=1,7942	10367			10367		
275	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 м НР 118%*0,9 от ФОТ; (65 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (33 руб.)	0,013	2365,48 165,82	10,45 2,16	2189,21	ОЗП=24,2701 ЭМ=13,309 ЗПМ=23,1686 МАТ=8,1417	286	52	2 1	232 0,18	19,44 0,18	0,25
276	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм; м	1,3	64,35		64,35	МАТ=5,9819	500			500		
277	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 118%*0,9 от ФОТ; (558 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (281 руб.)	0,017458	2467,65 1031,55	250,56 48,15	1185,54	ОЗП=24,185 ЭМ=13,3801 ЗПМ=23,1061 МАТ=8,0929	662	436	59 19	167 4,07	2,01 0,07	
278	ФССЦ-11.2.02.01-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Дверной блок в комплекте снагличниками, доборами, петлями, ручками, защелкой; м2	1,746	966,24		966,24	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	12653			12653		

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	279	ФЕР26-01-041-05 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий; м3 НР 100%*0.9 от ФОТ; (189 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (125 руб.)	0,081	112,39 89,02	23,37 3,6	1 208,43	197	175	22		9,47 0,31	0,77 0,03
	280	ФСЦ-12.2.05.09-0043 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35; м3	0,0826	1 208,43		1 208,43	367			367		
	281	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню; плоских; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (1201 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (594 руб.)	0,027	3973,82 1662,91	64,4 27,81	2 246,51	1362	1087	21	254	179 2,06	4,83 0,06
	282	ФЕР15-04-007-05 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная; по штукатурке стен; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (428 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (212 руб.)	0,027	1576,19 597,55	13,97 2,67	964,67	454	391	5	58	88,37 0,23	1,85 0,01
	283	ФСЦ-14.3.02.02-1000 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска латексная для внутренних работ; л	0,8	92,12		92,12	553			553		
	284	ФСЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	0,5	9,14		9,14	32			32		
Полы													
	285	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка плинтусов; деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 80% от ФОТ; (86 руб.) СП 68% от ФОТ; (73 руб.)	0,15	29,41 29,41			107	107			3,77	0,57
	286	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытый полов; из линолеума и релина; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (239 руб.) СП 68% от ФОТ; (203 руб.)	0,1364	92,9 88,84	4,06 1,76		300	293	7		11,39 0,13	1,55 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
287	ФЕР11-01-021-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных, 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 123%*0.9 от ФОТ; (3093 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (1781 руб.)	0,1364	836,4 616,66	219,74 114,71	8,59	ОЗП=24,1905 ЗМ=18,126 ЗПМ=23,17 МАТ=2,8258	2578	2035	543 363	12	69,6 11,2	9,49 1,53
288	ФССЦ-04.3.02.01-0202 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Смеси сухие цементные наливные для базового слоя полов, стяжек, толщина слоя 5-100 мм, класс В15-В20 (М200-М250), быстротвердеющие, кг	109,12	8,59		8,59	МАТ=2,4132	2262			2262		
289	ФЕР11-01-034-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковых способом, 100 м2 НР 123%*0.9 от ФОТ; (817 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (470 руб.)	0,1364	565,37 192,35	6,57 1,16	366,45	ОЗП=24,2698 ЗМ=13,4566 ЗПМ=23,0948 МАТ=10,9492	1196	637	12 4	547	22,55 0,1	3,08 0,01
290	ФССЦ-11.2.03.02-0009 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Ламинат 33 класс, размер 1292x194 мм, толщина 8 мм, м2	13,98	126,23		126,23	МАТ=5,5461	9787			9787		
291	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м НР 123%*0.9 от ФОТ; (284 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (164 руб.)	0,15	216,29 61,32	2,13 0,42	152,84	ОЗП=24,2198 ЗМ=13,3521 ЗПМ=22,8809 МАТ=8,0071	411	223	4 1	184	6,68 0,04	1 0,01
292	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм в комплекте, м	15,15	12,30		12,30	МАТ=1,7495	326			326		
Электромонтажные работы													
293	ФЕР67-4-3 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт НР 85% от ФОТ; (10 руб.) СП 65% от ФОТ; (8 руб.)	0,01	50,24 49,3	0,94 0,41		ОЗП=24,1979 ЗМ=12,2127 ЗПМ=22,9024	12	12			6,32 0,03	0,06
294	ФЕРМ08-03-591-09 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная, углопенного типа при скрытой проводке, 100 шт НР 85% от ФОТ; (69 руб.) СП 65% от ФОТ; (47 руб.)	0,01	369,35 302,36	4,77 0,64	62,22	ОЗП=24,2017 ЗМ=11,9664 ЗПМ=23,0468 МАТ=19,2582	86	73	1	12	30,48 0,05	0,30

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
295	ФЕРр67-9-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена: розеток; 100 шт НР 85% от ФОТ; (135 руб.) СП 65% от ФОТ; (103 руб.)	0,03	218,59 218,59			ОЗП=24,2245	159	159			24,10	0,72
296	ФССЦ- 20.4.03.06-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка скрытой проводки; 100 шт	0,04	863,00		863,00	MAT=8,7712	303	303		303		
297	ФССЦ- 20.5.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распределительная размером 100x100x50 мм; 10 шт	0,2	88,00		88,00	MAT=10,635	187	187		187		
298	ФССЦ- 20.5.02.11-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки; 1000 шт	0,004	1 979,63		1 979,63	MAT=4,4164	35	35		35		
299	ФЕРм08-03-593- 11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5; шт НР 95% от ФОТ; (229 руб.) СП 65% от ФОТ; (157 руб.)	1	16,16 9,72	1,97 0,26	4,47	ОЗП=24,2057 ЭМ=12,1776 ЗПМ=22,3461 MAT=8,2147	296	235	24	37	0,98 0,02	0,98 0,02
300	ФССЦ- 20.3.03.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люстра с плафонами; шт	1	413,42		413,42	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 MAT=7,5	3101			3101		
301	ФЕРр67-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена: выключателей; 100 шт НР 85% от ФОТ; (45 руб.) СП 65% от ФОТ; (34 руб.)	0,01	218,59 218,59			ОЗП=24,2245	53	53			24,10	0,24
302	ФССЦ- 20.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Трима"; марка: С56-039-с с подсветкой, цвет белый; 10 шт	0,1	87,20		87,20	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 MAT=7,5	65	65		65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303	ФЕРР65-15-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб. При стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, 100 м НР 103% от ФОТ; (4075 руб.) СП 60% от ФОТ; (2374 руб.)	0,105	1665,89 1545,64	42,67 6,96	77,58	ОЗП=24,2695 ЗМ=12,8539 ЗПМ=23,0962 МАТ=4,349	4032	3939	58 17	35	181,2 0,6	19,03 0,06
304	ФССЦ- 24.2.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см ²), температура до 95 °С, диаметр 25 мм; м	10,27	28,48		28,48	МАТ=3,5488	1038			1038		
305	ФЕРР65-19-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт НР 74% от ФОТ; (161 руб.) СП 50% от ФОТ; (109 руб.)	0,01	935,72 865,7	70,02 30,24		ОЗП=24,2058 ЗМ=12,2435 ЗПМ=23,1964	218	210	8 7		110 2,24	1,1 0,02
306	ФЕРР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка радиаторов: стальные; 100 кВт	0,01632	1945,41 530,13	192,89 38,75	1 222,39	ОЗП=24,1849 ЗМ=11,5558 ЗПМ=23,1344 МАТ=3,9169	324	209	36 15	79	59,1 3,13	0,96 0,05
307	ФССЦ- 18.5.10.05-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500», количество секций 10, мощность 204 Вт; шт	1	1 428,60		1 428,60	МАТ=4,4205	6315			6315		
308	ФССЦ- 18.1.09.06-1038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 25 мм со стояком; шт	2	101,68		101,68	МАТ=9,3071	1893			1893		
309	ФЕРР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка кранов воздушных; компл НР 128%*0,9 от ФОТ; (40 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (25 руб.)	1	27,16 1,23		25,93	ОЗП=24,0975 МАТ=3,7153	126	30		96	0,12	0,12
310	ФССЦ- 24.3.05.15-0143 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25x20x25 мм; шт	2	2,05		2,05	МАТ=5,1512	21			21		

1	ПК Гранд-Смета	3	42	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 7 Комната №3						120065					93,23
											3,09

Раздел 8. Комната №4

Потолок												
311	ФЕР15-01-051-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2; 100 м2 НР 105%*0.9 от ФОТ; (1373 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (679 руб.)	0,18	288,18 288,78	9,4 1,62		ОЗП=24,1581 ЭМ=26,6658 ЗПМ=23,1543	1301	45 7	1256	26,04 0,14	4,69 0,03
312	ФССЦ-01.6.04.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун); м2	18	23,50	23,50		МАТ=10,5	4442		4442		
313	ФССЦ-01.6.04.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка; м	18	6,46	6,46		МАТ=10,5	1221		1221		
314	ФЕР15-01-052-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий; 100 отверстий НР 105%*0.9 от ФОТ; (107 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (53 руб.)	0,01	405,12 405,12			ОЗП=24,1576	98		98	36,53	0,37
Стены												
315	ФЕРр63-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие обоев: простых и улучшенных; 100 м2 НР 77% от ФОТ; (587 руб.) СП 50% от ФОТ; (381 руб.)	0,3884	81,12 81,12			ОЗП=24,1999	762		762	10,40	4,04
316	ФЕРр61-1-9 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (2322 руб.) СП 50% от ФОТ; (1470 руб.)	0,3884	321,53 303,12	17,16 10,18		ОЗП=24,1833 ЭМ=17,0699 ЗПМ=23,1768 МАТ=6,48	2864	114 92	2847	35,83 0,94	13,92 0,37
317	ФССЦ-14.5.11.03-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпательная «фугагипс», КНАУФ; т	0,31072	7 180,00			МАТ=2,0946	4673		4673		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
318	ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Оклепка обоями стен по монолитной штукатурке и бетоны: простыми и средней плотности, 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ: (2743 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ: (1357 руб.)	0,3884	390,37 268,46	0,97 0,26	120,94	ОЗП=24,1905 ЗМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=4,8505	2755	2522	5	228	30,3 0,02	11,77 0,01
319	ФССЦ-01.6.02.01-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Обои виниловые моющиеся: 10 м2	4,389	221,00		221,00	ОЗП=19 ЗМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	7275			7275		
Проемы													
320	ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками, 100 м2 НР 110%*0,9 от ФОТ: (1227 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ: (737 руб.)	0,0356	1579,96 1338,01	241,95 104,49		ОЗП=24,1927 ЗМ=12,2432 ЗПМ=23,1962	1258	1153	105 86		165,39 7,74	5,89 0,28
321	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка деревянных заплнений проемов: дверных и воротных: 100 м2 НР 110%*0,9 от ФОТ: (513 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ: (308 руб.)	0,025578	979,35 737,4	241,95 104,49		ОЗП=24,1929 ЗМ=12,2432 ЗПМ=23,1962	532	456	76 62		91,15 7,74	2,33 0,2
322	ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых: 100 м2 НР 118%*0,9 от ФОТ: (918 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ: (463 руб.)	0,0182	10074,28 1639,19	270,55 61,81	8 164,54	ОЗП=24,2242 ЗМ=13,2077 ЗПМ=23,1334 МАТ=6,3765	1735	723	65 26	947	187,55 5,04	3,41 0,09
323	ФССЦ-11.3.02.01-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2: м2	1,82	3 174,78		3 174,78	МАТ=1,7942	10367			10367		
324	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м: 100 м НР 118%*0,9 от ФОТ: (130 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ: (65 руб.)	0,026	2365,48 165,82	10,45 2,16	2 189,21	ОЗП=24,2701 ЗМ=13,399 ЗПМ=23,1666 МАТ=8,1417	572	105	4 1	463	19,44 0,18	0,51
325	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм: м	2,6	64,35		64,35	МАТ=5,9819	1001			1001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
326	ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2 НР 118%*0,9 от ФОТ; (858 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (433 руб.)	0,016	11995,32 1763,23	248,35 52,23	9 983,74	ОЗП=24,1907 ЭМ=13,2943 ЗПМ=23,1198 МАТ=6,482	1771	682	53	1036	199,01 4,33	3,18 0,07
327	ФССЦ-11.3.01.02-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2, м2	1,6	1 458,15		1 458,15	МАТ=4,3675	10190			10190		
328	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 118%*0,9 от ФОТ; (817 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (412 руб.)	0,025578	2467,65 1031,55	250,56 48,15	1 185,54	ОЗП=24,185 ЭМ=13,3801 ЗПМ=23,1061 МАТ=8,0929	969	638	86 28	245	115 4,07	2,94 0,1
329	ФССЦ-11.2.02.01-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дверной блок в комплекте с наличниками, доборами, петлями, ручками, защелкой; м2	2,558	966,24		966,24	ОЗП=19 ЭМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	18537			18537		
330	ФЕР26-01-041-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий; м3 НР 100%*0,9 от ФОТ; (265 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (175 руб.)	0,114	112,39 89,02	23,37 3,6		ОЗП=24,2069 ЭМ=12,0239 ЗПМ=23,0694	278	246	32 9		9,47 0,31	1,08 0,04
331	ФССЦ-12.2.05.09-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35; м3	0,1163	1 208,43		1 208,43	МАТ=3,6772	517			517		
332	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка поверхностей окожных и дверных откосов по бетону и камню; плоских; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (1692 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (837 руб.)	0,038	3973,82 1662,91	64,4 27,81	2 246,51	ОЗП=24,2131 ЭМ=12,2422 ЗПМ=23,1963 МАТ=4,1726	1916	1530	30 25	356	179 2,06	6,8 0,08
333	ФЕР15-04-007-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен; 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (601 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (297 руб.)	0,038	1576,19 597,55	13,97 2,67	964,67	ОЗП=24,2244 ЭМ=13,3629 ЗПМ=23,0786 МАТ=2,2301	639	550	7 2	82	68,37 0,23	2,6 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
334	ФССЦ-14.3.02.02-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска латексная для внутренних работ. л	1,1	92,12		92,12	ОЗП=19 ЗМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	760					
335	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17. л	0,8	9,14		9,14	МАТ=6,896	50			50		
Полы													
336	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка плинтусов. Деревянных и из пластмассовых материалов. 100 м	0,18	29,41		29,41	ОЗП=24,1968	128	128			3,77	0,68
337	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины. 100 м2	0,18	92,9		92,9	ОЗП=24,2005 ЗМ=12,2536 ЗПМ=23,1306	396	387	9		11,39	2,05
338	ФЕРр11-01-021-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных. 100 м2	0,18	836,4		219,74	ОЗП=24,1905 ЗМ=18,126 ЗПМ=23,17 МАТ=2,8258	3402	2685	717		69,6	12,53
339	ФССЦ-04.3.02.01-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смеси сухие цементные наливные для базового слоя полов, стяжек, толщина слоя 5-100 мм, класс В15-Б20 (М200-М250), быстротвердеющие. кг	144	8,59		8,59	МАТ=2,4132	2985			2985		
340	ФЕРр11-01-034-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом. 100 м2	0,18	565,37		6,57	ОЗП=24,2698 ЗМ=13,4566 ЗПМ=23,0948 МАТ=10,9492	1578	840	16		22,55	4,06
341	ФССЦ-11.2.03.02-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ламинат 33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм. м2	18,45	126,23		1,16	МАТ=5,5461	12916			12916		

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м НР 123%*0,9 от ФОТ; (343 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (198 руб.)	0,18	216,29 61,32	2,13 0,42	152,84	ОЗП=24,2198 ЭМ=13,3521 ЗПМ=22,8809 МАТ=8,0071	493	267	5	221	6,68 0,04	1,2 0,01
343	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм в комплекте; м	18,18	12,30		12,30	МАТ=1,7495	391			391		
Электромонтажные работы													
344	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж светильников с лампами накаливания; 100 шт НР 85% от ФОТ; (10 руб.) СП 65% от ФОТ; (8 руб.)	0,01	50,24 49,3	0,94 0,41		ОЗП=24,1979 ЭМ=12,2127 ЗПМ=22,9024	12	12			6,32 0,03	0,06
345	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 95% от ФОТ; (69 руб.) СП 65% от ФОТ; (47 руб.)	0,01	369,35 302,36	4,77 0,64	62,22	ОЗП=24,2017 ЭМ=11,9664 ЗПМ=23,0468 МАТ=19,2582	86	73	1	12	30,48 0,05	0,30
346	ФЕРр67-9-2 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Смена: розеток; 100 шт НР 85% от ФОТ; (135 руб.) СП 65% от ФОТ; (103 руб.)	0,03	218,59 218,59			ОЗП=24,2245	159				24,10	0,72
347	ФССЦ-20.4.03.06-0003 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка скрытой проводки; 100 шт	0,04	863,00		863,00	МАТ=8,7712	303			303		
348	ФССЦ-20.5.02.06-0002 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распределительная размером 100x100x50 мм; 10 шт	0,2	88,00		88,00	МАТ=10,635	187			187		
349	ФССЦ-20.5.02.11-0001 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки; 1000 шт	0,004	1 979,63		1 979,63	МАТ=4,4164	35			35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
350	ФЕРМ08-03-593-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5; шт НР 95% от ФОТ; (229 руб.) СП 65% от ФОТ; (157 руб.)	1	16,16 9,72	1,97 0,26	4,47	ОЗП=24,2057 ЗМ=12,1776 ЗПМ=22,3461 МАТ=8,2147	296	235	24 6	37	0,98 0,02	0,98 0,02
351	ФССЦ-20.3.03.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Люстра с плафонами; шт	1	413,42		413,42	ОЗП=19 ЗМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	3101			3101		
352	ФЕРр67-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена: выключателей; 100 шт НР 85% от ФОТ; (45 руб.) СП 65% от ФОТ; (34 руб.)	0,01	218,59 218,59			ОЗП=24,2245	53	53			24,10	0,24
353	ФССЦ-20.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Грибок", марка: С56-039-с подсветкой, цвет белый; 10 шт	0,1	87,20		87,20	ОЗП=19 ЗМ=7,75 ЗПМ=19 МАТ=7,5	65			65		
Сантехнические работы													
354	ФЕРр65-15-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб, при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм; 100 м НР 103% от ФОТ; (4075 руб.) СП 60% от ФОТ; (2374 руб.)	0,105	1665,89 1545,64	42,67 6,96	77,58	ОЗП=24,2695 ЗМ=12,8539 ЗПМ=23,0962 МАТ=4,349	4032	3939	58 17	35	181,2 0,6	19,03 0,06
355	ФССЦ-24.2.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °С, диаметр 25 мм; м	10,27	28,48		28,48	МАТ=3,5488	1038			1038		
356	ФЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг; 100 шт НР 74% от ФОТ; (161 руб.) СП 50% от ФОТ; (109 руб.)	0,01	935,72 865,7	70,02 30,24		ОЗП=24,2058 ЗМ=12,2435 ЗПМ=23,1964	218	210	8 7		110 2,24	1,1 0,02
357	ФЕР-8-03-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка радиаторов: стальных; 100 кВт НР 128%*0,9 от ФОТ; (448 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (274 руб.)	0,02448	1945,41 530,13	192,89 38,75	1222,39	ОЗП=24,1849 ЗМ=11,5558 ЗПМ=23,1344 МАТ=3,9169	486	314	55 22	117	59,1 3,13	1,45 0,08

ПК Гранд-Смета			48	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
358	ФССЦ-18.5.10.05-0012 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500», количество секций 12, мощность 204 Вт; шт	1	1 714,32		1 714,32	MAT=4,4205	7578			7578		
359	ФССЦ-18.1.09.06-1038 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 25 мм со слонком; шт	2	101,68		101,68	MAT=9,3071	1893			1893		
360	ФЕР-18-07-001-05 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка кранов воздушных; компл НР 128%*0,9 от ФОТ; (40 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (25 руб.)	1	27,16 1,23		25,93	ОЗП=24,0975 MAT=3,7153	126	30		96	0,12	0,12
361	ФССЦ-24.3.05.15-0143 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25x20x25 мм; шт	2	2,05		2,05	MAT=5,1512	21			21		
Итого по разделу 8 Комната №4						160312							116,56 4,17

Раздел 9. Сплит-системы			2	5	7,82	378	378	378	0,87	1,74			
362	ФЕР20-06-018-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж кондиционеров оконных; шт (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; MAT=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	2	7,82		378	ОЗП=24,1907	378			0,87		
363	ФЕР20-06-018-12 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком; компл (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; MAT=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	5	21,74 21,74		2626	ОЗП=24,1582 MAT=3,545	2626	2626		1,96		9,80
364	ФЕР20-06-018-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка кондиционеров оконных мощностью; шт НР 128%*0,9 от ФОТ; (1253 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (768 руб.)	2	19,55 19,55		946	ОЗП=24,1907	946	946		2,18		4,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
365	ФССП- 64.2.03.01-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок наружный для кондиционера: LV-2HE14FOAD; шт	1	242 544,53			МАТ=0,242	58696					
366	ФССП- 64.2.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок наружный для кондиционера: LV-3HE21FMA2; шт	1	185 157,52			МАТ=0,4357	80673					
367	ФЕР20-06-018- 12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка сплит-систем с внутренним блоком; компл	5	158,42		104,08	ОЗП=24,1582 МАТ=3,545	8409	6564		1845	4,90	24,50
368	ФССП- 64.2.03.01-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок внутренний для кондиционера: LS-MHE99KQAZA; шт	5	21 734,33			МАТ=0,529	57487					
Итого по разделу 9 Сплит-системы:													44,73

Раздел 10. Оустройство балконов

369	ФЕР56-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2	0,1	398,87	29,07		ОЗП=24,1871 ЗМ=12,2438 ЗПМ=23,1871	930	894	36		46,11	4,61
370	ФЕР57-2-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий полов: цементных; 100 м2	0,056	2000,71	1052,17		ОЗП=24,2895 ЗМ=13,0254 ЗПМ=23,1962	2057	1290	767		111,2	6,23
371	ФЕР11-01-004- 05 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/лр	Устройство гидроизоляции обмазочной; в один слой толщиной 2 мм; 100 м2	0,056	1116,02	157,21	692,97	ОЗП=24,2029 ЗМ=6,7364 ЗПМ=23,1425 МАТ=14,8004	994	360	59		24,3	1,36
372	ФЕР11-01-012- 03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Укладка лат. по плитам перевертлгий; 100 м2	0,056	2069,44	22,71	1772,06	ОЗП=24,2692 ЗМ=13,1549 ЗПМ=23,1247 МАТ=5,3312	919	373	17		32,2	1,8
Итого по разделу 10 Оустройство балконов:													13,02

ПК Гранд-Света		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
373	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо; м3 НР 100%*0.9 от ФОТ; (2944 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (1946 руб.)	1,12	138,78 98,29	40,47 6,38		ОЗП=24,2127 ЭМ=12,2624 ЗПМ=23,0856	3221	2665	556 165		10,58 0,55	11,85 0,62
374	ФССЦ-12.2.05.05-0014 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200; м3	1,142	1 588,50		1 588,50	МАТ=3,7414	6787			6787		
375	ФЕР11-01-011-07 Приказ Минстра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых; 100 м2 НР 123%*0.9 от ФОТ; (117 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (68 руб.)	0,056	1791,97 62,56	54,54 4,74	1 674,87	ОЗП=24,1985 ЭМ=8,7544 ЗПМ=23,0928 МАТ=9,463	999	85	27 6	887	8,02 0,39	0,45 0,02
376	ФЕР11-01-027-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных; 100 м2 НР 123%*0.9 от ФОТ; (1668 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (961 руб.)	0,056	8860,99 926,44	122,7 37,92	7 811,85	ОЗП=24,2242 ЭМ=11,1498 ЗПМ=23,1851 МАТ=5,1366	3580	1257	77 49	2246	106 2,94	5,94 0,16
377	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстра России от 30.03.2020 №172/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных; 100 м2 НР 123%*0.9 от ФОТ; (4717 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (2716 руб.)	0,056	17149,13 2713,07	24,42 17,53	14 411,64	ОЗП=24,2242 ЭМ=21,0253 ЗПМ=23,1625 МАТ=4,6694	7478	3680	29 23	3769	310,42 1,73	17,38 0,1
378	ФССЦ-14.1.06.02-0002 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Клей для плитки (сухая смесь); т	0,0672	2 919,43		2 919,43	МАТ=8,7829	1723			1723		
379	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРС Бетон-контакт"; т	0,00112	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,4788	92			92		
380	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо; м3 НР 100%*0.9 от ФОТ; (4102 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (2712 руб.)	1,56	138,76 98,29	40,47 6,38		ОЗП=24,2127 ЭМ=12,2624 ЗПМ=23,0856	4487	3713	774 230		10,58 0,55	16,5 0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
381	ФССЦ-12.2.05.09-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Литыги теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС, м3	1,591	1 590,05		1 590,05	МАТ=2,6415	6682	3114	805	6	101	3,66
382	ФЕР10-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Обшивка стен: Досками обшивки, 100 м2 НР 118%*0,9 от ФОТ; (2522 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (1272 руб.)	0,2664	3515,39 313,63	36,8 6,5	3 164,96	ОЗП=24,2026 ЗМ=13,4532 ЗПМ=23,0815 МАТ=16,1647	15783	2022	132 40	13629	36,3 0,56	9,67 0,15
383	ФЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подшивка потолков: Досками обшивки, 100 м2 НР 118%*0,9 от ФОТ; (756 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (386 руб.)	0,056	4662,75 454,46	51,99 7,8	4 156,30	ОЗП=24,2027 ЗМ=12,5387 ЗПМ=23,1423 МАТ=14,6806	4069	616	36 10	3417	52,6 0,64	2,95 0,04
384	ФЕР15-04-025-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: Стен, 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (3393 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1678 руб.)	0,2664	898,41 482,52	5,57 1,07	410,32	ОЗП=24,2251 ЗМ=13,3842 ЗПМ=22,9532 МАТ=4,13	3565	3114	20 7	451	53,2 0,09	14,17 0,02
385	ФССЦ-14.4.02.09-1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска-колер, кг	6,9	22,50		22,50	МАТ=13,0724	2029					
386	ФЕР15-04-025-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: Потолков, 100 м2 НР 105%*0,9 от ФОТ; (678 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (434 руб.)	0,056	1043,35 593,18	7,54 1,42	442,63	ОЗП=24,2248 ЗМ=13,4058 ЗПМ=22,9577 МАТ=4,1088	912	805	6 2	101	65,4 0,12	3,66 0,01
387	ФССЦ-14.4.02.09-1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска-колер, кг	1,7	22,50		22,50	МАТ=13,0724	500					
388	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа (козырька), 100 м2 НР 90%*0,9 от ФОТ; (462 руб.) СП 85%*0,85 от ФОТ; (412 руб.)	0,0744	900,19 277,06	469,17 41,15	153,96	ОЗП=24,224 ЗМ=9,8243 ЗПМ=23,1846 МАТ=8,7477	942	499	343 71	100	31,7 2,93	2,36 0,22

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
389	ФССЦ-08.3.09.02-0003 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н35-1000-0,7; т	0,055056	8 952,60		8 952,60	МАТ=8,184	4034			4034		
390	ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2	0,1	7734,46 1268,96	236,16 46,96	6 229,34	ОЗП=24,2242 ЭМ=13,3484 ЗПМ=23,1137 МАТ=6,3509	7345	3074	315 109	3956	145,19 3,94	14,52 0,39
391	ФССЦ-11.3.02.04-0027 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм); м2	10	2 360,09		2 360,09	МАТ=2,4737	58382			58382		
392	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка уголка ПВХ на клею; 100 м	0,3	93,15 57,15		36,00	ОЗП=24,2699 МАТ=6,3147	484	416		68	6,70	2,01
393	ФССЦ-11.3.03.13-0053 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок из ПВХ; 10 м	3	110,70		110,70	МАТ=6,8643	2280			2280		
		Итого по разделу 10 Оустройство балконов						183700					130,79 3,43
Раздел 11. Электропроводка													
394	ФЕР46-03-012-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2; 100 м	0,54	606,56 227,39	379,17		ОЗП=24,207 ЭМ=13,0695	5648	2972	2676		24,19	13,06
395	ФЕР46-03-013-52 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 55 мм до 65 мм; 100 отверстий	0,26	215,98 215,98			ОЗП=24,2696	1363		1363		25,32	6,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
396	ФЕРМ08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола; 100 м	1,5	156,33		16,79	ОЗП=24,2182 МАТ=25,3329	5707	5069		638	15,20	22,80
		НР 95% от ФОТ; (4816 руб.) СП 65% от ФОТ; (3295 руб.)		139,54									
397	ФССЦ-24.3.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с прожкой, диаметр 20 мм; м	50	3,24		3,24	МАТ=2,9197	473			473		
398	ФССЦ-24.3.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с прожкой, диаметр 25 мм; м	100	3,43		3,43	МАТ=3,4081	1169			1169		
399	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ; 100 м	0,65	68,77		14,48	ОЗП=24,2054 ЗМ=12,1381 ЗПМ=23,24 МАТ=7,0849	892	797	29	66	5,39	3,5
		НР 95% от ФОТ; (765 руб.) СП 65% от ФОТ; (523 руб.)		50,67		0,5				8		0,04	0,03
400	ФССЦ-21.1.06.10-0374 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)LS 3х1,5ок-1000; 1000 м	0,065	10 960,87		10 960,87	МАТ=2,7868	1985			1985		
401	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ; 100 м	1,65	87,25		22,69	ОЗП=24,2058 ЗМ=12,1399 ЗПМ=22,9342 МАТ=7,5918	2755	2362	109	284	6,29	10,38
		НР 95% от ФОТ; (2271 руб.) СП 65% от ФОТ; (1554 руб.)		59,13		0,76				29		0,06	0,1
402	ФССЦ-21.1.06.10-0376 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)LS 3х2,5ок-1000; 1000 м	0,13	14 498,24		14 498,24	МАТ=3,3212	6260			6260		
403	ФССЦ-21.1.06.10-0378 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)LS 3х4ок-1000; 1000 м	0,035	20 634,54		20 634,54	МАТ=4,3541	3145			3145		

ПК Гранд-Смета		3		54		9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404	ФЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных короб; 100 м НР 95% от ФОТ; (4969 руб.) СП 65% от ФОТ; (3400 руб.)	0,55	630,11 388,03	52,26 5,02	189,82	ОЗП=24,2075 ЭМ=12,2263 ЗПМ=23,1494 МАТ=5,9299	6137	5166	351 64	620	41,28 0,4	22,7 0,22
405	ФССЦ-21.1.06.10-0376 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-1000; 1000 м	0,055	14 498,24		14 498,24	МАТ=3,3212	2648			2648		
406	ФЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2; м3 НР 110%*0.9 от ФОТ; (319 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (192 руб.)	0,0216	1522,48 611,44	28,65 4,99	882,39	ОЗП=24,1929 ЭМ=13,3483 ЗПМ=23,0861 МАТ=6,5373	452	320	8 2	124	75,58 0,43	1,63 0,01
407	ФССЦ-04.3.02.05-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка гипсовая облегченная водостойкая; кг	25	3,40		3,40	МАТ=3,2284	274			274		
		Итого по разделу 11 Электропроводка						67881					80,65 0,36

Раздел 12. Мусор		4,18		23,81 7,41		16,40		749		886		1,03		4,31	
408	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; т НР 78% от ФОТ; (584 руб.) СП 50% от ФОТ; (375 руб.)	4,18	23,81 7,41		16,40	ОЗП=24,1821 МАТ=12,917	1635	749		886	1,03	4,31		
409	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	4,18	42,98	42,98		ЭМ=15,79	2837		2837					
410	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 10 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	4,18	11,42	11,42		ЭМ=13,88	663		663					
		Итого по разделу 12 Мусор						6094					4,31		
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						1038916	190182	18478	620707		870,65		
		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						1054920	204445	20219	620707		18,24 934,37 21,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК Гранд-Смета													
Накладные расходы								205577					
Сметная прибыль								120785					
Итого								1381282					934,37
В том числе:													
Материалы								620707					
Машины и механизмы								20219					
ФОТ								210044					
Оборудование								208549					
Накладные расходы								205577					
Сметная прибыль								120785					
НДС 20%								276256,4					934,37
ВСЕГО по смете								1657538,4					21,45

Составил:

 /Сухарева А.С./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____/_____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

