

СОГЛАСОВАНО/ Начальник Б-703 АО "НПО НИИПГ-НЭИК"

О.К. Пчелинцева

2020 г.

АО "НПО НИИПГ-НЭИК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на _____ Общестроительные работы по ремонту помещений женского санузла и помещений для хранения инструмента в корпусе №1 г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ руб.
 Средства на оплату труда _____ руб.
 Сметная трудоемкость _____ чел.час

N пл	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш. на един.		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	материалов	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Стены

Демонтаж

1	ФЕРрвз-7-5 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных/глизольных плиток, 100 м2	0,4052	680,75	96,01	4,73	0,31Г=24,2058 ЭМ=12,9751 ЗГМ=23,1712	6240	5735	505	44	74,3	30,11
		НР 77% от ФОТ; (4450 руб.) СП 50% от ФОТ; (2890 руб.)		584,74								0,35	0,14
2	ФЕР10-01-008- 09 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж обшивки стен из листовой стали, 100 м2	0,192	154,13	10,58	1,87	0,31Г=24,1893 ЭМ=13,4573 ЗГМ=23,0786 МАТ=7,7013 ТЗМ=0,77	694	667	27	8	17,57	3,37
		(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,77)		143,55								0,16	0,03
		НР 118% от ФОТ; (956 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (434 руб.)											
3	ФЕР46-04-006- 01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, 100 м2	0,432	555,66	231,64	100,04	0,31Г=24,1852 ЭМ=12,2429 ЗГМ=23,1951	4610	3865	1225	1002	42,86	18,52
		НР 110% от ФОТ; (4826 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (2610 руб.)		324,02								7,41	3,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР10-04-001-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: кирпичных стен; м3 НР 110% от ФОТ; (569 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (308 руб.)	0,34	122,56 62,91	59,65			782	517	265		7,10	2,41
Монтаж													
5	ФЕР10-05-012-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (8522 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (3867 руб.)	0,298	2525,45 724,51	3,41 1,41	1 797,53	ОЗП=24,1891 ЭМ=11,8885 ЗПМ=23,1489 МАТ=6,3071	8612	5222	12	3378	80,77 0,14	24,07 0,04
6	ФССЦ-01.6.01.02-0008 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм; м2	31,29	20,47		20,47	МАТ=6,3737	4082			4082		
7	ФЕР10-05-008-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами; двумя слоями с оконным проемом; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (11381 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (5165 руб.)	0,303	3846,29 943,28	71,61 8,41	2 631,40	ОЗП=24,2249 ЭМ=10,8969 ЗПМ=23,1807 МАТ=5,99	11936	6924	236 59	4776	104 0,65	31,51 0,2
8	ФССЦ-01.6.01.02-0008 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм; м2	64,24	20,47		20,47	МАТ=6,3737	8381			8381		
9	ФССЦ-14.5.01.01-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл; шт	2,121	14,14		14,14	МАТ=7,6859	231			231		
10	ФЕР10-05-002-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон. с одним дверным проемом; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (12333 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (5597 руб.)	0,25	5281,08 1233,52	133,88 16,44	3 913,68	ОЗП=24,2249 ЭМ=11,3295 ЗПМ=23,1733 МАТ=6,0847	13803	7470	379 95	5954	136 1,27	34 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФССЦ-01.6.01.02-0008 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм, м2	112,3	20,47		20,47	МАТ=6,3737	14652			14652		
12	ФССЦ-12.2.04.12-0045 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Маты прошивные "техноНИКОЛЬ 100", м3	2,575	787,07		787,07	МАТ=6,3737	12918			12918		
13	ФЕР15-01-019-05 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, плистр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 100 м2 НР 105% от ФОТ: (12844 руб.) СП 55% от ФОТ: (5718 руб.)	0,34	1090,96 1058,09	31,75 17,53	1,12	ОЗП=24,2188 ЗМ=16,4239 ЗПМ=23,1751 МАТ=25,2589	8900	8713	177 138	10	115,26 1,65	39,19 0,56
14	ФССЦ-04.3.02.09-0824 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы; т	0,017	2 500,00		2 500,00	МАТ=24,5678	1044			1044		
15	ФССЦ-14.1.06.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Клей для плитки (сухая смесь), т	0,1275	2 919,43		2 919,43	МАТ=8,7829	3269			3269		
16	ФССЦ-06.2.01.02-0016 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен (расход с учетом +5%); м2	37,4	136,62		136,62	МАТ=3,0718	15696			15696		
17	ФЕР15-04-027-05 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка при окраске по сборным конструкциям; стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ: (2883 руб.) СП 55% от ФОТ: (1194 руб.)	0,734	508,48 103,66	2,28 0,49	402,54	ОЗП=24,2206 ЗМ=13,3114 ЗПМ=22,7969 МАТ=4,8922	3311	1843	22 8	1446	10,9 0,04	8 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1159 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (516 руб.)	0,734	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=24,2345 ЭМ=13,0618 ЭПМ=22,3461 МАТ=29,9444	809	796	9	4	4,65 0,02	3,41 0,01
19	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	7,6	9,14		9,14	МАТ=6,896	479			479		
20	ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (5683 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (2530 руб.)	0,734	265,44 220,61	0,97 0,26	43,86	ОЗП=24,1911 ЭМ=13,0618 ЭПМ=22,3461 МАТ=4,0827	4058	3917	9 4	132	24,9 0,02	18,28 0,01
21	ФССЦ-01.8.01.06-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Малярный стекхолст "паутина"; м2	82,94	8,46		8,46	МАТ=3,1063	2180			2180		
22	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шпателька при окраске по стеклохолсту; стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2663 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1194 руб.)	0,734	508,48 103,66	2,28 0,49	402,54	ОЗП=24,2206 ЭМ=13,3114 ЭПМ=22,7959 МАТ=4,8922	3311	1843	22 8	1446	10,9 0,04	8 0,03
23	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (7486 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (3337 руб.)	0,734	415,14 289,99	6,85 1,28	118,30	ОЗП=24,1905 ЭМ=13,3854 ЭПМ=23,0234 МАТ=3,2429	5498	5149	67 22	282	32,73 0,11	24,02 0,08
24	ФССЦ-14.4.02.09-1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска-колер; кг	22	22,50		22,50	МАТ=13,0724	6471			6471		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ФССЛ- 14.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: "Тифенгрунд"; л	14,7	43,58		43,58	МАТ=1,6227	1040	1158		1040		
26	ФЕР10-01-015- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (4006 руб.) СП 63% от ФОТ; (1818 руб.)	0,124	2287,95 <u>776,99</u>	229,99 <u>40,6</u>	1 280,97	ОЗП=24,2241 ЗМ=13,4539 ЗПМ=23,0958 МАТ=5,1614	3537	2334	384 <u>116</u>	819	88,9 <u>3,5</u>	11,02 <u>0,43</u>
27	ФССЛ- 09.3.04.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (в комплекте две двери с фурнитурой); м2	12,4	701,31		701,31	МАТ=4,9166	42773			42773		
28	ФЕР10-01-036- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 118% от ФОТ; (112 руб.) СП 63% от ФОТ; (61 руб.)	0,05	93,15 <u>57,15</u>		36,00	ОЗП=24,2699 МАТ=6,3147	81	69		12	6,70	0,34
29	ФССЛ- 11.3.03.13-0047 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Упопак на ПВХ, размер 40х40 мм; 10 м	0,5	44,30		44,30	МАТ=3,7724	84			84		
Итого по разделу 1 Стены								324032					333,63
Итого по разделу 1 Стены													5,95
Раздел 2. Потолок													
Демонтаж													
30	ФЕР10-01-022- 07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж подвесного потолка из листовой стали; 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 118% от ФОТ; (1657 руб.) СП 63% от ФОТ; (752 руб.)	0,277	183,29 <u>172,71</u>	10,58 <u>1,87</u>		ОЗП=24,1901 ЗМ=13,4573 ЗПМ=23,0786 МАТ=7,7857	1197	1158	39 <u>12</u>		21,14 <u>0,16</u>	5,86 <u>0,04</u>
Монтаж													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз потолков; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (503 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (224 руб.)	0,26	55,79 54,64	0,97 0,26	0,18	ОЗП=24,2335 ЭМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=29,9444	349	344	2	5,68 0,02	1,48 0,01	
32	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	2,7	9,14	9,14	9,14	МАТ=6,896	170		170			
33	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (9383 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (4178 руб.)	0,26	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	ОЗП=24,2075 ЭМ=13,3656 ЗПМ=23,1112 МАТ=7,3727	17418	6062	1128 381	10228	102,46 5,34	26,64 1,39
Итого по разделу 2 Потолок								39071				45,64	2,15

Раздел 3. Пол

Демонтаж

34	ФЕР69-19-18 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон маржи: 250; м3 НР 78% от ФОТ; (5983 руб.) СП 50% от ФОТ; (3836 руб.)	0,972	951,76 325,16	604,15	22,45	ОЗП=24,2698 ЭМ=16,7992 МАТ=7,6654	17703	7671	9865	167	38,12	37,05
35	ФЕР67-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытый полов: из керамических плиток; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (1110 руб.) СП 68% от ФОТ; (943 руб.)	0,093	641 595,99	45,01 19,44		ОЗП=24,2696 ЭМ=12,2443 ЗПМ=23,1965	1396	1345	51 42		69,87 1,44	6,5 0,13
36	ФЕР67-2-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж цементной стяжки; 100 м2 (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к. расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЭМ=0,5)) НР 80% от ФОТ; (2614 руб.) СП 68% от ФОТ; (2222 руб.)	0,277	1030,36 474,27	526,09 12,15		ОЗП=24,2695 ЭМ=13,0254 ЗПМ=23,1962	5087	3189	1898 78		55,6 0,9	15,4 0,25

Монтаж

37	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих слоев: керамзитовых; м3 НР 123% от ФОТ; (599 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (310 руб.)	0,5	80,99 22,42	56,2 6,44	0,37	ОЗП=24,1859 ЭМ=8,9567 ЗПМ=23,1677 МАТ=6,4054	533	271	261 75	1	2,93 0,64	1,27 0,32
----	---	---	-----	----------------	--------------	------	---	-----	-----	-----------	---	--------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ФССД-02.2.05.01-0008 Приказ Минстро России от 26.12.2019 №876/пр	Керамзит щебневидный М 600, фракция 5-10 мм, м3	0,65	209,60		209,60	МАТ=15,93	2170			2170		
39	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстро России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) 100 м2 НР 105% от ФОТ; (314 руб.) СП 55% от ФОТ; (140 руб.)	0,26	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=24,222 ЗМ=5,1603 ЗПМ=23,1034 МАТ=29,3804	257	213	30 3	14	3,69 0,05	0,96 0,01
40	ФССД-14.3.01.02-0103 Приказ Минстро России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, л	3,588	9,14		9,14	МАТ=6,896	226			226		
41	ФЕР11-01-011-01 Общая толщина 70 мм Приказ Минстро России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (общая толщина 70 мм); 100 м2 НР 123% от ФОТ; (3210 руб.) СП 75% от ФОТ; (1864 руб.)	0,26	334,81 282,66	43,61 17,15	8,54	ОЗП=24,2116 ЗМ=11,6959 ЗПМ=23,1895 МАТ=6,4672	1926	1779	133 103	14	35,6 1,27	9,26 0,33
42	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстро России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 (Поправка на толщину ПЗ=10 (ОЗП=10; ЗМ=10 к расч.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расч.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР 123% от ФОТ; (690 руб.) СП 75% от ФОТ; (358 руб.)	0,26	110,5 34,9	75,6 28,4		ОЗП=24,2378 ЗМ=11,4431 ЗПМ=23,1549	445	220	225 171		4,4 2,1	1,14 0,55
43	ФССД-04.3.01.09-0001 Приказ Минстро России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый; м3	1,8564	424,88		424,88	МАТ=6,7667	5337			5337		
44	ФЕР06-03-004-12 Приказ Минстро России от 30.06.2020 №952/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок: Т НР 105% от ФОТ; (168 руб.) СП 65% от ФОТ; (88 руб.)	0,052	418,83 102,78	30,45 4,35	285,60	ОЗП=21,1513 ЗМ=11,6352 ЗПМ=9,3014 МАТ=4,913	204	113	18 2	73	11,6 0,35	0,6 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	ФССЦ-06.1.02.17-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм; м2	26	14,06		14,06	МАТ=5,3051	1939			1939		
46	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 300x300; 100 м2 2 823,23 = 17 149,13 - 102 x 140,45 НР 123% от ФОТ; (29538 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (15310 руб.)	0,263	2823,23 2713,07	24,42 17,53	85,74	ОЗП=24,2242 ЗМ=21,0253 ЗПМ=23,1625 МАТ=4,6694	17525	17285	135 107	105	310,42 1,73	81,64 0,45
47	ФССЦ-06.2.05.03-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плитка керамогранитная, размер 300x300 мм; м2	26,83	47,83		47,83	МАТ=9,4551	12134			12134		
48	ФССЦ-14.1.06.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Клей для плитки (сухая смесь); т	0,3156	2 919,43		2 919,43	МАТ=8,7829	8092			8092		
49	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плинтусов: из керамогранита; 100 м НР 123% от ФОТ; (1368 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (709 руб.)	0,146	328,03 226,53	5,5 1,36	96,00	ОЗП=24,2206 ЗМ=13,1236 ЗПМ=22,9927 МАТ=5,6944	891	801	11 5	79	23,82 0,11	3,48 0,02
50	ФССЦ-06.2.05.03-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плитка керамогранитная, размер 300x300 мм; м2	2,409	47,83		47,83	МАТ=9,4551	1089			1089		
Итого по разделу 3 Пол								156389					194,67 2,94

Раздел 4. Двери

Демонтаж

51	ФЕР56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 шт НР 82% от ФОТ; (425 руб.) СП 62% от ФОТ; (321 руб.)	0,04	535,16 535,16			ОЗП=24,2114	518	518			67,40	2,70
----	---	--	------	------------------	--	--	-------------	-----	-----	--	--	-------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие дверных полотен: 100 м2 НР 82% от ФОТ: (445 руб.) СП 62% от ФОТ: (337 руб.)	0,0778	289,06 289,06			ОЗП=24,2118	543	543			36,28	2,82

Монтаж

53	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2: 100 м2 НР 118% от ФОТ: (1582 руб.) СП 63% от ФОТ: (718 руб.)	0,037202	2467,65 1031,55	250,56 48,15	1 185,54	ОЗП=24,185 ЗМ=13,3801 ЗПМ=23,1061 МАТ=8,0929	1410	928	125 41	357	115 4,07	4,28 0,15
----	---	---	----------	--------------------	-----------------	----------	---	------	-----	-----------	-----	-------------	--------------

54	ФССЦ-11.2.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок дверной, одностворчатый, глухой основной, массивный, окрашенный RAL7040 с наличником и доборам, фурнитурой нежминой, размер дверного полотна : 890x2090 мм, компл	1	1 578,81		1 578,81	МАТ=7,2607	11463			11463		
----	--	--	---	----------	--	----------	------------	-------	--	--	-------	--	--

55	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих, м2 НР 90% от ФОТ: (1028 руб.) СП 85% от ФОТ: (825 руб.)	1,6	88,84 21,13	7,06 0,23	60,65	ОЗП=24,2011 ЗМ=12,6373 ЗПМ=23,3043 МАТ=6,0537	1548	818	143 9	587	2,07 0,02	3,31 0,03
----	---	--	-----	----------------	--------------	-------	--	------	-----	----------	-----	--------------	--------------

56	ФССЦ-07.1.01.01-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дверь противопожарная металлическая: однополная, в комплекте замок (800x200), шт	1	2 785,70		2 785,70	МАТ=4,8085	13387			13387		
----	--	--	---	----------	--	----------	------------	-------	--	--	-------	--	--

57	ФССЦ-01.7.04.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доводчик дверной, шт	1	371,20		371,20	МАТ=4,2964	1595			1595		
----	--	----------------------	---	--------	--	--------	------------	------	--	--	------	--	--

Итого по разделу 4 Двери 36942 1595 1595 0,28

Раздел 5. Окна

Монтаж

58	ФЕРр56-3-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие подоконных досок: пластиковых: 100 м2 НР 82% от ФОТ: (26 руб.) СП 62% от ФОТ: (20 руб.)	0,0115	113,78 113,78			ОЗП=24,1843	32	32			14,70	0,17
----	--	--	--------	------------------	--	--	-------------	----	----	--	--	-------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж уголков ПВХ на клею; 100 м (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 118% от ФОТ; (253 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (115 руб.)	0,16	45,72 45,72			ОЗП=24,2699 МАТ=6,3147	178	178			5,36	0,86
Монтаж													
60	ФЕР10-01-035-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 м НР 118% от ФОТ; (152 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (69 руб.)	0,023	2365,48 165,82	10,45 2,16	2 189,21	ОЗП=24,2701 ЭМ=13,309 ЗПМ=23,1666 МАТ=8,1417	506	93	3	410	19,44 0,18	0,45
61	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм, м	2,3	64,35		64,35	МАТ=5,9819	865			865		
62	ФЕР15-01-050-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (4904 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (2183 руб.)	0,091	1563,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	ОЗП=24,219 ЭМ=13,367 ЗПМ=23,1119 МАТ=29,9444	3412	3368	43	1	166,47 0,58	15,15 0,05
63	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	9,555	59,16		59,16	МАТ=6,7789	3832			3832		
64	ФССЦ-14.5.01.11-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Герметик-клей, "Космофен", 200 мл; шт	2	112,87		112,87	МАТ=2,1	474			474		
65	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка F-образного и стартого профиля; 100 м НР 118% от ФОТ; (613 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (369 руб.)	0,36	93,15 57,15		36,00	ОЗП=24,2699 МАТ=6,3147	581	499		82	6,70	2,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	ФССЛ-11.3.03.13-0051 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Ф-образный профиль: 10 м	1,8	83,50		83,50	МАТ=6,8643	1032			1032		
67	ФССЛ-11.3.03.13-0052 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Стальной профиль: 10 м	1,8	98,80		98,80	МАТ=6,416	1141			1141		
68	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка уголков ПВХ на клею: 100 м	0,18	93,15	57,15	36,00	ОЗТ=24,2899 МАТ=6,3147	291	250		41	6,70	1,21
69	ФССЛ-11.3.03.13-0053 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок из ПВХ, размер 100x25 мм: 10 м	1,8	110,70		110,70	МАТ=6,8643	1368			1368		
Итого по разделу 5 Окна													27,72
Итого по разделу 5 Окна													0,07

Раздел 6. Мусор

70	ФЕРР69-15-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Загрязнение строительного мусора в мешки: т	15,69	23,81	7,41	16,40	ОЗТ=21,143 МАТ=13,0774	5823	2458		3365	1,03	16,16
71	ФССЛпр-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную: 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	16,98	42,98		42,98	ЭМ=11,51	8400		8400			
Итого по разделу 6 Мусор													17369
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													343989
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													375577
Накладные расходы													148782
Сметная прибыль													74331
													25850
													2564
													27655
													3258
													213419
													8,83
													634,01
													11,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								596690					634,01
В том числе:													11,39
Материалы								213419					
Машины и механизмы								27655					
ФОТ								137761					
Накладные расходы								148782					
Сметная прибыль								74331					
НДС 20%								119738					
ВСЕГО по смете								718428					634,01
													11,39

Составил:  /Сухарева А.С./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]