

СОГЛАСОВАНО/Назначник Б-703 АО "НПО НИИПТ-НЭИК"

О.К. Пегелинцева

2020 г.

АО "НПО НИИПТ-НЭИК"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02**

(локальная смета)

на Ремонт электропроводки в женском сан.узле и в комнате хранения и выдачи инструмента в корпусе №11, 1 этаж, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	58 707,60	руб.
Средства на оплату труда	11 833,00	руб.
Сметная трудоемкость	49,87	чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>													
1	ФЕРрб7-3-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж кабеля; 100 м	0,2	75,5	0,31		ОЭП=24,2006 ЗМ=12,3548 ЗГМ=22,3571	365	364	1		9,64	1,93
		НР 85% от ФОТ; (372 руб.) СП 65% от ФОТ; (285 руб.)		75,19	0,14					1		0,01	
2	ФЕРрб7-4-5 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп; 100 шт	0,08	145,98	2,5		ОЭП=24,1866 ЗМ=12,248 ЗГМ=23,1944	280	278	2		17,89	1,43
		НР 85% от ФОТ; (286 руб.) СП 65% от ФОТ; (218 руб.)		143,48	1,08					2		0,08	0,01
3	ФЕРрб7-4-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж выключателей, розеток; 100 шт	0,03	45,55			ОЭП=24,201	33	33			5,84	0,18
		НР 85% от ФОТ; (34 руб.) СП 65% от ФОТ; (26 руб.)		45,55									
4	ФЕРм08-03-523-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж плавкого предохранителя с последующим использованием; шт	1	7,68	0,05		ОЭП=24,2119 ЗМ=9,4285 МАТ=9,6535	185	185			0,71	0,71
		(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЭП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)		7,63									
		НР 95% от ФОТ; (253 руб.) СП 65% от ФОТ; (173 руб.)											

Итого по разделу 1 Демонтаж 2727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>													
5	ФЕРМ08-03-523-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Предохранитель плавкий, шт НР 95% от ФОТ; (361 руб.) СП 65% от ФОТ; (247 руб.)	1	13,51 10,9	0,07	2,54	ОЗП=24,2119 ЭМ=9,4285 МАТ=9,6535	289	264	1	24	1,01	1,01
6	ФССЦ-20.4.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Предохранители плавкие ПНЗ-100 I=25А; 10 шт	0,1	452,90		452,90	МАТ=2,2466	102			102		
7	ФЕРМ08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене; распырными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт НР 95% от ФОТ; (648 руб.) СП 65% от ФОТ; (580 руб.)	1	70,07 25,4	1,63 0,22	43,04	ОЗП=24,1968 ЭМ=12,1349 ЗПМ=23,7727 МАТ=14,4816	1258	615	20 5	623	2,56 0,02	2,56 0,02
8	ФССЦ-22.1.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Корпус модульный пластиковый КМТн 2/9 IP31; шт	1	82,57		82,57	МАТ=8,4831	700			700		
9	ФЕРМ08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; шт НР 95% от ФОТ; (644 руб.) СП 65% от ФОТ; (577 руб.)	2	33,65 12,74	0,87	20,04	ОЗП=24,2276 ЭМ=12,5057 МАТ=11,8712	1115	617	22	476	1,34	2,68
10	ФССЦ-62.1.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2 ТДМ АВДТ-63, 2Р, С20А/30МА Iн=20А; шт	1	124,33			МАТ=11,48	1427					
11	ФССЦ-62.1.01.09-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С; шт	1	13,12			МАТ=9,7393	128					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕРМ08-02-394-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Линия кабеля тросового в гофротрубе, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм <sup>2</sup> , 100 м  НР 95% от ФОР: (2193 руб.) СП 65% от ФОР: (1500 руб.)	0,13	858,24 499,33	92,84 10,54	266,07	ОЗП=24,2073 ЗМ=12,1866 ЗПМ=23,1537 МАТ=3,7652	1849	1571	147 32	131	53,12 0,84	6,91 0,11
13	ФССЦ-20.1.02.19-0015 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Проволока стальная диаметром 1 мм, м	20	12,03		12,03	МАТ=1,0964	264			264		
14	ФССЦ-24.3.01.02-0001 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ с протжкой, диаметр 20 мм, м	13	3,24		3,24	МАТ=2,9197	123			123		
15	ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Хомут нейлоновый 100 мм, 100 шт	1	194,00		194,00	МАТ=3,5131	682			682		
16	ФЕРМ08-02-409-09 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола, 100 м  НР 95% от ФОР: (648 руб.) СП 65% от ФОР: (443 руб.)	0,14	156,33 139,54		16,79	ОЗП=24,2182 МАТ=25,3329	533	473		60	15,20	2,13
17	ФССЦ-24.3.01.02-0001 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ с протжкой, диаметр 20 мм, м	14	3,24		3,24	МАТ=2,9197	132			132		
18	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> , 100 м  НР 95% от ФОР: (321 руб.) СП 65% от ФОР: (220 руб.)	0,19	68,77 50,67	3,62 0,5	14,48	ОЗП=24,2054 ЗМ=12,1381 ЗПМ=23,24 МАТ=7,0849	261	233	8 2	20	5,39 0,04	1,02 0,01
19	ФССЦ-21.1.06.10-0375 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5оклN, РЕ-1000, 1000 м	0,013	10 960,87		10 960,87	МАТ=2,5984	370			370		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФССЦ- 21.1.06.10-0391 Приказ Минстра Росси от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х1,5жк(N)-1000; 1000 м	0,006	13 169,99		13 169,99	МАТ=3,7011	292			292		
21	ФССЦ- 20.5.02.07-0001 Приказ Минстра Росси от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распаячная РЕ 120 008; шт	1	60,30		60,30	МАТ=2,8071	169			169		
22	ФЕРм08-02-412- 03 Приказ Минстра Росси от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup> ; 100 м НР 95% от ФОТ; (159 руб.) СП 65% от ФОТ; (109 руб.)	0,08	87,25 59,13	5,43 0,76	22,69	ОЗП=24,2058 ЭМ=12,1399 ЗПМ=22,9342 МАТ=7,5918	134	115	5 1	14	6,29 0,06	0,50
23	ФССЦ- 21.1.06.10-0377 Приказ Минстра Росси от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5жк(N, РЕ)-1000; 1000 м	0,008	14 498,24		14 498,24	МАТ=3,332	386			386		
24	ФЕРм08-03-594- 17 Приказ Минстра Росси от 26.12.2019 №876/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на складных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт НР 95% от ФОТ; (1756 руб.) СП 65% от ФОТ; (1201 руб.)	0,04	1526,5 1301,5	179,3 24,85	45,70	ОЗП=24,2016 ЭМ=12,132 ЗПМ=23,1488 МАТ=15,6328	1376	1260	87 23	29	131,2 1,98	5,25 0,08
25	Текущая стоимость	Светильник встр. СС.600.У418-40Вт-МП-Р40; шт	4	2 958,33		2 958,33		11833			11833		
26	ФССЦ- 20.5.02.07-0001 Приказ Минстра Росси от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распаячная РЕ 120 008; шт	3	60,30		60,30	МАТ=2,8071	508			508		
27	ФЕРм08-03-591- 09 Приказ Минстра Росси от 26.12.2019 №876/пр	Розетка штпсельная; утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 95% от ФОТ; (101 руб.) СП 65% от ФОТ; (69 руб.)	0,01	369,35 302,36	4,77 0,64	62,22	ОЗП=24,2017 ЭМ=11,9664 ЗПМ=23,0468 МАТ=19,2582	86	73	1	12	30,48 0,05	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.06-0004	Розетка двухполюсная RS16-236-B; 100 шт	0,01	932,00			932,00	МАТ=10,037	94	10		94		
29	ФССЦ-20.5.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распределительная РЕ 120 008; шт	1	60,30		60,30	МАТ=2,8071	169			169		
30	ФССЦ-20.5.02.11-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка установочная GE40021; шт	1	8,31		8,31	МАТ=2,3525	20			20		
31	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель однополюсный неуполенного типа при открытой проводке; 100 шт НР 95% от ФОТ; (104 руб.) СП 65% от ФОТ; (71 руб.)	0,01	424,07 313,47	4,77 0,64	105,83	ОЗП=24,2017 ЗМ=11,9664 ЗПМ=23,0468 МАТ=4,1782	81	76	1	4	31,6 0,05	0,32
32	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель 1 клавишный ВС16-131; 10 шт	0,1	68,00		68,00	МАТ=6,5295	44			44		
33	ФЕРМ08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 95% от ФОТ; (86 руб.) СП 65% от ФОТ; (59 руб.)	0,01	300,12 260,3	4,77 0,64	35,05	ОЗП=24,2016 ЗМ=11,9664 ЗПМ=23,0468 МАТ=28,6964	74	63	1	10	26,24 0,05	0,26
34	ФССЦ-20.4.01.02-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель 2 клавишный ВС56-234; 10 шт	0,1	71,00		71,00	МАТ=10,1945	72			72		

ПК Градл-Смета		3			6			9			10			11			12			13			14																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																					
35	ФССЦ- 20.5.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распаячная КМ41233; шт	1	60,30		60,30	МАТ=2,8071	169			169																																	
36	ФССЦ- 20.5.02.11-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка установочная GE40021; шт	1	8,31		8,31	МАТ=2,3525	20			20																																	
37	ФЕРп01-03-002- 04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прогузка автоматов; шт НР 65% от ФОТ; (640 руб.) СП 40% от ФОТ; (394 руб.)	2	16,91 16,91			ОЗП=24,259	820			820	1,80											3,60																					
38	ФЕРп01-11-013- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"; шт НР 65% от ФОТ; (483 руб.) СП 40% от ФОТ; (297 руб.)	2	12,81 12,81			ОЗП=24,174	619			619	1,00											2,00																					
39	ФЕРп01-11-028- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром; шт НР 65% от ФОТ; (155 руб.) СП 40% от ФОТ; (95 руб.)	2	4,1 4,1			ОЗП=24,1682	198			198	0,32											0,64																					
40	ФЕРп01-11-011- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; 100 измерений НР 65% от ФОТ; (219 руб.) СП 40% от ФОТ; (135 руб.)	0,07	165,95 165,95			ОЗП=24,1839	281			281	12,96											0,91																					
41	ФЕРп08-03-574- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт НР 95% от ФОТ; (610 руб.) СП 65% от ФОТ; (417 руб.)	0,12	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	ОЗП=24,2022 ЭМ=12,1381 ЗПМ=22,3461 МАТ=5,3812	512	445	3	64	15,45											1,85																					
<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы</b>																							46186																				44,28	
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>																							28053	8583	299	17616																		0,31
<b>Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам</b>																							31338	11737	430	17616																		49,55
<b>Накладные расходы</b>																							10469																					0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль							7116					49,55
	Итого							48923					0,32
	В том числе:												
	Материалы							17616					
	Машины и механизмы							430					
	ФОТ							11833					
	Оборудование							1555					
	Накладные расходы							10469					
	Сметная прибыль							7116					
	НДС 20%							9784,6					
	ВСЕГО по смете							58707,6					49,55
													0,32

Оставил: \_\_\_\_\_ /Сухарева А.С./

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Проверил: \_\_\_\_\_ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

