

СОГЛАСОВАНО/Начальник Б-703 АО "НПО НИИПТ-НЭИК"

О.К. Пчегинцева

2020 г.

АО "НПО НИИПТ-НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05

(покальная смета)

на Монтаж вытяжной системы вентиляции санузла на первом этаже в осях 1-2/А-Б в корпусе №11; г. Новосибирск, ул. Планетная, 32.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 57 595,20 руб.
 Средства на оплату труда 11 312,00 руб.
 Сметная трудоемкость 42,00 чел. час


N n/p Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш.				
			Всего	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда	материалов	на один, един.	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Новый раздел														
1 01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т. шт (ОП п. 1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЗМ=1,05 к расх.; ЗТМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 128% от ФОТ; (1806 руб.) СП 83% 0,85 от ФОТ; (885 руб.)	1	45,85	6,95	2,03	ОЗП=24,2349 ЗМ=8,083 ЗТМ=23,0833 МАТ=13,0295	976	893	56	27	3,8325	3,83	0,0525	0,05
2 ФССЦ- 64.1.02.01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Вентилятор СФК 125 УИМ; шт	1	3 824,11		3 824,11	МАТ=1,221	4669		4669					
3 ФССЦ- 19.1.01.11-0052 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Хомут быстроразъемный ФСС 125; шт	2	19,66		19,66	МАТ=10,173	400		400					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФССЦ-19.1.01.11-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 100 мм; шт	6	9,26		9,26	MAT=8,01	445			445		
5	ФЕР20-02-002-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 0,5 м2; шт НР 128% от ФОТ; (1244 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (686 руб.)	3	15,17 9,6	1,47 0,12	4,10	ОЗП=24,1802 ЭМ=12,8707 ЗПМ=22,3333 MAT=7,6609	847	686	57 8	94	1,07 0,01	3,21 0,03
6	ФССЦ-19.1.05.03-1004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Диффузоры потолочные металлические вытяжные, диаметр 100 мм; шт	3	46,11		46,11	MAT=4,139	573			573		
7	ФЕР20-02-012-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм; шт (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 128% от ФОТ; (1023 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (564 руб.)	1	30,84 23,73	2,86 0,13	4,25	ОЗП=24,2743 ЭМ=4,5882 ЗПМ=22,3333 MAT=11,927	640	576	13 3	51	2,7825 0,0105	2,78 0,01
8	ФССЦ-19.1.04.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 125 мм; шт	1	237,85		237,85	MAT=5,4142	1288			1288		
9	ФЕР20-01-001-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 128% от ФОТ; (3776 руб.) СП 83%*0,85 от ФОТ; (2081 руб.)	0,06171	1971,21 1413,26	123,3 15,57	434,65	ОЗП=24,2242 ЭМ=12,1541 ЗПМ=23,1429 MAT=11,0128	2501	2113	92 22	296	161,7 1,26	9,98 0,08
10	ФССЦ-19.1.01.01-0021 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Гибкий воздуховод ф100; м2	0,471	66,31		66,31	MAT=1,5	47			47		

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФССЦ-19.1.01.02-0001	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм, м2		5,7	76,99		76,99	МАТ=11,55	5069					
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр													
12	ФЕР20-02-019-01	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование, 100 кг	0,09	76,06	10,16	19,82	ОЗП=24,2209 ЗМ=12,7037 ЗГМ=23,3043 МАТ=7,5027	125	100	12	13	5,02	0,45	
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	76,06 = 928,06 - 100 x 8,52		46,08	0,46					1		0,04		
13	ФССЦ-19.3.02.08-0021	Кронштейны, компл	3	90,27		90,27	МАТ=8,77	2375				2375		
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр													
14	ФЕР46-03-002-15	Сверление установками алмазного бурения в кирпичных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 132 мм: 100 отверстий	0,01	2836,29	2191,28	31,33	ОЗП=24,2328 ЗМ=10,6026 ЗГМ=23,0956 МАТ=6,4672	364	149	232	3	64	0,64	
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	НР 110% от ФОТ: (347 руб.) СП 70% от ФОТ: (187 руб.)		615,68	716,88					166		61,8	0,62	
15	ФЕР46-03-002-31	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-15: 100 отверстий	0,01	4732	4146	62,80	ОЗП=24,2385 ЗМ=10,4399 ЗГМ=23,0956 МАТ=6,4522	564	127	433	4	54,4	0,54	
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр			523,2	1392					321		120	1,2	
16	ФСЭМ-91.06.09-001	Вышки телескопические 25 м: маш.-ч	3	142,70	142,7		ЗМ=7,2932 ЗГМ=23,1962	3122				3122		
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	НР 110% от ФОТ: (1033 руб.) СП 70% от ФОТ: (559 руб.)			13,5					939				
17	ФЕРп03-01-002-01	Вентилятор осевой с входными элементами сетки, установочный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8; шт	1	47,13			ОЗП=24,1654	1139	1139			3,60	3,60	
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	НР 65% от ФОТ: (740 руб.) СП 40% от ФОТ: (456 руб.)		47,13										
18	ФЕРп03-01-022-01	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5; сеть	1	97,4			ОЗП=24,1902	2356	2356			7,20	7,20	
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	НР 65% от ФОТ: (1531 руб.) СП 40% от ФОТ: (942 руб.)		97,4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 1 Новый раздел													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого													
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
НДС 20%													
ВСЕГО по смете													
		47996						47996					39,93
		27920	8149					27920	8149	4017	15354		2,07
		29300	9813					29300	9813	1475	15354		32,23
		11971						11971		4133			1,99
		6725						6725		4133			39,93
		47996						47996		1499			2,07
		15354						15354					39,93
		4133						4133					2,07
		11312						11312					
		11971						11971					
		6725						6725					
		9599,2						9599,2					
		57595,2						57595,2					39,93
													2,07

Составил:

 /Сухарева А.С./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]