

О.К. Четинцева

2020 г.

АО "НПО НИИИГ-НЭИК"

(наименование строки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**

(локальная смета)

на Ремонт помещения в осях 1-2/В-Г в корпусе №6, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	903 002,40	руб.
Средства на оплату труда	195 968,00	руб.
Сметная трудоемкость	911,75	чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Двери</b>													
1	ФЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих; м2	3,75	87,14	7,22	51,95	ОЗТ=24,208 ЗМ=12,6371 ЗТМ=23,3043 МАТ=6,3969	4127	2539	342	1246	2,78	10,43
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 90% от ФОТ; (3181 руб.) СП 85% от ФОТ; (2553 руб.)		27,97	0,23					20		0,02	0,08
2	ФССЛ-07.1.01.01-0004	Дверь противопожарная металллическая двупольная, размером 1500х2500 мм; шт	1	5 274,66		5 274,66	МАТ=4,7009	24796			24796		
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр												
3	ФССЛ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной; шт	1	371,20		371,20	МАТ=4,2964	1595			1595		
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР26-01-036-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка дверных проемов; 100 м2 НР 100% от ФОТ; (219 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (130 руб.)	0,0568	2656,91 115,03	5,79 0,99	2 536,09	ОЗП=24,1955 ЭМ=12,1208 ЗПМ=23,0202 МАТ=2,2311	483	158	4	321	13,96 0,08	0,79
5	ФССЦ-12.2.05.11-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006); м3	0,284	281,60		281,60	МАТ=6,4398	515			515		15,48
Итого по разделу 1 Двери													0,12
<b>Раздел 2. Стены</b>													
6	ФЕР63-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок; 100 м2 НР 77% от ФОТ; (246 руб.) СП 50% от ФОТ; (160 руб.)	0,2	69,41 63,16	6,25 2,7		ОЗП=24,2018 ЭМ=12,2464 ЗПМ=23,1962	321	306	15		7,31 0,2	1,46 0,04
7	ФЕР15-02-037-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж пристенного каркаса; 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,7.) НР 105% от ФОТ; (886 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (395 руб.)	0,2	151,18 143,3	7,88 1,79		ОЗП=24,2194 ЭМ=9,1607 ЗПМ=23,1875 МАТ=9,1983	709	695	14		15,61 0,15	3,12 0,03
8	ФЕР10-05-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами; двумя слоями с оконным проемом; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (52577 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (23860 руб.)	1,4	3646,29 943,28	71,61 8,41	2 631,40	ОЗП=24,2249 ЭМ=10,8969 ЗПМ=23,1807 МАТ=5,99	55151	31991	1092	22068	104 0,65	145,6 0,91
9	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм; м2	296,8	15,00		15,00	МАТ=6,85	30496			30496		
10	ФССЦ-14.5.01.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл, шт	9,8	14,14		14,14	МАТ=7,6859	1065			1065		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФЕР10-05-013-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу НДЛ: 100 м2  НР 118% от ФОТ; (2017 руб.) СП 63% от ФОТ; (915 руб.)	0,102	2595,28 500,03	2,43 1,01	2 092,82	ОЗП=24,2248 ЗМ=11,9176 ЗПМ=23,0792 МАТ=8,113	2970	1236	3	1731	55,13 0,1	5,62 0,01
12	ФССЦ-01.6.01.01-0001 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм, м2	10,71	23,52		23,52	МАТ=7,0476	1775			1775		
13	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2  НР 105% от ФОТ; (2986 руб.) СП 55% от ФОТ; (1330 руб.)	0,817	508,48 103,66	2,28 0,49	402,54	ОЗП=24,2206 ЗМ=13,3114 ЗПМ=22,7959 МАТ=4,8922	3685	2051	25 9	1609	10,9 0,04	8,91 0,03
14	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стенооткосов; 100 м2  НР 105% от ФОТ; (1292 руб.) СП 55% от ФОТ; (575 руб.)	0,817	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=24,2345 ЗМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=29,9444	900	886	10 5	4	4,65 0,02	3,8 0,02
15	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	8,4	9,14		9,14	МАТ=6,896	529			529		
16	ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка обоями стен по листовым материалам, гипсобеetonным и гипсолитовым поверхностям; простыми и средней плотности; 100 м2  НР 105% от ФОТ; (6325 руб.) СП 55% от ФОТ; (2816 руб.)	0,817	265,44 220,61	0,97 0,26	43,86	ОЗП=24,1911 ЗМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=4,0827	4517	4360	10 5	147	24,9 0,02	20,34 0,02
17	ФССЦ-01.8.01.06-0006 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Малярный стеклохолст "лаутика", м2	92,32	8,46		8,46	МАТ=3,1063	2426			2426		
18	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка при окраске по стеклохолсту; стен; 100 м2  НР 105% от ФОТ; (2986 руб.) СП 55% от ФОТ; (1330 руб.)	0,817	508,48 103,66	2,28 0,49	402,54	ОЗП=24,2206 ЗМ=13,3114 ЗПМ=22,7959 МАТ=4,8922	3685	2051	25 9	1609	10,9 0,04	8,91 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Покраска поверхностей грунтовой глубокой проникивания: за 1 раз стен/откосов; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1292 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (575 руб.)	0,817	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=24,2345 ЭМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=29,9444	900	886	10 5	4	4,65 0,02	3,8 0,02
20	ФСЦЦ-14.4.01.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: "Тифенгрунд"; л	8,4	43,58		43,58	МАТ=1,6227	594			594		
21	ФЕР15-04-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (3576 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1592 руб.)	0,817	172,71 123,79	5,57 1,07	43,35	ОЗП=24,1842 ЭМ=13,3842 ЗПМ=22,9532 МАТ=5,0952	2667	2446	61 20	180	13,8 0,09	11,27 0,07
22	ФСЦЦ-14.4.02.09-1006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска-колер; кг	24,51	22,50		22,50	МАТ=13,0724	7209			7209		
23	ФЕР15-01-019-05 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плиточных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (25874 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (11520 руб.)	0,685	1090,96 1058,09	31,75 17,53	1,12	ОЗП=24,2188 ЭМ=16,4239 ЗПМ=23,1751 МАТ=25,2589	17930	17554	357 278	19	115,26 1,65	78,95 1,13
24	ФСЦЦ-04.3.02.09-0824 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы; т	0,0343	2 500,00		2 500,00	МАТ=24,5678	2107			2107		
25	ФСЦЦ-14.1.06.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Клей для плитки (сухая смесь); т	0,2569	2 919,43		2 919,43	МАТ=8,7829	6587			6587		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ФССЦ-06.2.05.03-1000 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Плитка керамогранитная, размер 300х300 мм; м2	71,925	47,83		47,83	МАТ=9,4551	32527			32527		
Итого по разделу 2 Стены													401,54
Итого по разделу 2 Стены													3,44
<b>Раздел 3. Потолок</b>													
27	ФЕР62-41-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка вручную поверхности потолков от краски и набела; 100 м2  (Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к раск.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 80% от ФОТ; (2412 руб.) СП 50% от ФОТ; (1508 руб.)	0,48	259,58 259,58			ОЗП=24,2	3015	3015			38,28	15,97
28	ФЕР61-4-7 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Работы штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест. до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2  НР 79% от ФОТ; (5784 руб.) СП 50% от ФОТ; (3661 руб.)	0,12	3733,12 2513,39	22,51 9,72	1197,22	ОЗП=24,1851 ЗМ=12,2416 ЗПМ=23,1965 МАТ=4,1152	7919	7294			280,2 0,72	33,62 0,09
29	ФЕР13-05-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности потолка от масла щетками; м2  НР 90% от ФОТ; (2777 руб.) СП 70% от ФОТ; (1836 руб.)	12	7,68 7,68			ОЗП=24,2604	2236	2236			0,90	10,80
30	ФЕР15-04-027-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Шпательная при окраске; потолков, подготовленных под окраску; 100 м2  (Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к раск.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 105% от ФОТ; (3863 руб.) СП 55% от ФОТ; (1720 руб.)	0,48	890,91 228,24	4,7 0,96	657,97	ОЗП=24,2208 ЗМ=13,3299 ЗПМ=23,0833 МАТ=4,9547	4248	2654		30 11	1564 0,08	24 0,04
31	ФЕР15-04-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз потолков; 100 м2  (Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к раск.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 105% от ФОТ; (1482 руб.) СП 55% от ФОТ; (660 руб.)	0,48	89,26 87,42	1,55 0,42	0,29	ОЗП=24,2335 ЗМ=13,0618 ЗПМ=22,3461 МАТ=29,9444	1031	1017		10 5	4 0,03	4,36 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	7,9	9,14 307,28 221,02	9,95 1,89	9,14	МАТ=6,896	498	2566	64 21	498 186	24,64 0,16	11,83 0,08
33	ФЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску; 100 м2  (Резервные плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6))  НР 105% от ФОТ; (3751 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1670 руб.)	0,48	307,28 221,02	9,95 1,89	9,14	ОЗП=24,1847 ЭМ=13,4067 ЗПМ=23,0847 МАТ=5,0947	2816	2566	64 21	186	24,64 0,16	11,83 0,08
34	ФССЦ-14.4.02.09-1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска-колер; кг	14,4	22,50		22,50	МАТ=13,0724	4235	447		4235		
35	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности металлических балки цветками; м2  НР 90% от ФОТ; (555 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (367 руб.)	2,4	7,68 7,68			ОЗП=24,2604	447	447			0,90	2,16
36	ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обезжиривание металлических поверхностей; уайт-спиритом; 100 м2  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)  НР 90% от ФОТ; (222 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (147 руб.)	0,084	312,07 87,3	2,23 0,33	222,54	ОЗП=24,224 ЭМ=10,9686 ЗПМ=23,303 МАТ=10,2484	371	178	2 1	191	9,99 0,03	0,84
37	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка металлических поверхностей за один раз; грунтовой Ф-021; 100 м2  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)  НР 90% от ФОТ; (157 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (104 руб.)	0,084	223,47 62,21	9,22 0,22	152,04	ОЗП=24,1931 ЭМ=4,9501 ЗПМ=22,7727 МАТ=5,7931	204	126	4	74	5,84 0,02	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  НР 90% от ФОТ; (108 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (71 руб.)	0,084	390,84 <u>42,5</u>	12,02 <u>0,44</u>	276,32	ОЗП=24,2236 ЗМ=5,4975 ЗПМ=22,7727 МАТ=7,1582	258	86	6	186	4,68 <u>0,04</u>	0,39
39	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции  НР 122% от ФОТ; (11906 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (6636 руб.)	0,48	997,83 <u>606,53</u>	11,83 <u>2,09</u>	379,47	ОЗП=24,2024 ЗМ=13,4513 ЗПМ=23,0717 МАТ=15,9464	10027	7046	76 <u>23</u>	2905	70,2 <u>0,18</u>	33,7 <u>0,09</u>
Итого по разделу 3 Потолок				95018								154,6	0,41

## Раздел 4. Пол

40	ФЕР97-2-8 Применительно Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий полов: из бетонной плитки; 100 м2  НР 80% от ФОТ; (6229 руб.) СП 68% от ФОТ; (5294 руб.)	0,48	684,54 <u>659,84</u>	24,7 <u>10,67</u>	704,96 <u>16,28</u>	ОЗП=24,2064 ЗМ=12,2408 ЗПМ=23,1855	7812	7667	145 <u>119</u>		78,74 <u>0,79</u>	37,8 <u>0,38</u>
41	ФЕР97-2-4 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий полов: цементной стяжки 100 мм; 100 м2  (Поправка на толщину ПЗ=0,67 (ОЗП=0,67; ЗМ=0,67 к раск.; ЗПМ=0,67; МАТ=0,67 к раск.; ТЗ=0,67; ТЗМ=0,67))  НР 80% от ФОТ; (6067 руб.) СП 68% от ФОТ; (5157 руб.)	0,48	1340,48 <u>635,52</u>	704,96 <u>16,28</u>	704,96 <u>16,28</u>	ОЗП=24,2695 ЗМ=13,0254 ЗПМ=23,1962	11811	7403	4408 <u>181</u>		74,5 <u>1,21</u>	35,76 <u>0,58</u>
42	ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстрой России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (общая толщина 100 мм); 100 м2  НР 123% от ФОТ; (5793 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (3003 руб.)	0,465	335,75 <u>285,48</u>	41,73 <u>17,15</u>	8,54	ОЗП=24,1999 ЗМ=11,9456 ЗПМ=23,1895 МАТ=6,4672	3470	3212	232 <u>185</u>	26	36,6 <u>1,27</u>	17,02 <u>0,59</u>
43	ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстрой России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03; 100 м2  (Поправка на толщину ПЗ=16 (ОЗП=16; ЗМ=16 к раск.; ЗПМ=16; МАТ=16 к раск.; ТЗ=16; ТЗМ=16))  НР 123% от ФОТ; (1951 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (1011 руб.)	0,465	175,84 <u>54,88</u>	120,96 <u>45,44</u>		ОЗП=24,2128 ЗМ=11,4431 ЗПМ=23,1549	1262	618	644 <u>489</u>		7,04 <u>3,36</u>	3,27 <u>1,56</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), м3	4,7426	592,76		592,76	МАТ=6,3169	14947			14947		
45	ФЕР06-03-004-12 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Армирование подстилающих слоев и набетоник, т НР 105% от ФОТ; (298 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ; (157 руб.)	0,093	418,63 102,78	30,45 4,35	285,60	ОЗП=21,1513 ЭМ=11,6352 ЗПМ=9,3014 МАТ=4,913	366	202	33 4	131	11,6 0,35	1,08 0,03
46	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм; м2	46,5	14,06		14,06	МАТ=6,3051	3468			3468		
47	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (563 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (251 руб.)	0,465	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=24,222 ЭМ=5,1603 ЗПМ=23,1034 МАТ=29,3804	460	381	53 6	26	3,69 0,05	1,72 0,02
48	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,25 кг/м2); т	0,011625	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,4788	958			958		
49	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размерами: 300x300; 100 м2 2 823,23 = 17 149,13 - 102 x 140,45 НР 123% от ФОТ; (52222 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (27066 руб.)	0,465	2823,23 2713,07	24,42 17,53	85,74	ОЗП=24,2242 ЭМ=21,0253 ЗПМ=23,1625 МАТ=4,6694	30986	30561	239 189	186	310,42 1,73	144,35 0,8
50	ФССЦ-06.2.05.03-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плитка керамогранитная, размер 300x300 мм; м2	47,43	47,83		47,83	МАТ=9,4551	21450			21450		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ФССЦ-14.1.06.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Клей для плитки (сухая смесь), т	0,558	2 919,43		2 919,43	МАТ=8,7829	14308			14308		
52	ФЕР989-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка приямка от мусора, 100 т	0,0119	1363			ОЗП=24,1875	392		392		188,00	2,24
53	ФЕР986-23-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обрамление проемов угловой стальной, т	0,064	6727,13	21,93	6 310,52	ОЗП=24,185 ЗМ=12,6388 ЗПМ=23,178 МАТ=9,0055	4266	611	18	3637	44	2,82
54	ФЕР989-06-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж конструкцией дверей, люков, т	0,055	851,59	114,72	36,56	ОЗП=24,2697 ЗМ=11,728 ЗПМ=23,1285 МАТ=6,8637	1023	935	74	14	82,1	4,52
55	ФССЦ-07.2.07.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из рифленой стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т, т	0,055	10 508,00	15,09	10 508,00	МАТ=8,4982	4911			4911		0,07
56	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2	0,05	223,47	9,22	152,04	ОЗП=24,1931 ЗМ=4,9501 ЗПМ=22,7727 МАТ=5,7931	122	75	2	45	5,84	0,29
57	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2	0,05	330,84	12,02	276,32	ОЗП=24,2236 ЗМ=5,4975 ЗПМ=22,7727 МАТ=7,1582	154	51	3	100	4,68	0,23
Итого по разделу 4 Пол								255362					316,66
Раздел 5. Мусор													5,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; т НР 78% от ФОТ; (1647 руб.) СП 50% от ФОТ; (1056 руб.)	13,48	23,81 7,41	16,40	ОЗП=21,143 МАТ=13,0774	5003	2112			2891	1,03	13,88
59	ФССЦпр-01-01- 01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	13,48	42,98	42,98	ЭМ=11,51	6669			6669			
<b>Итого по разделу 5 Мусор</b>							14375		148044	14713	218672		13,88
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							381429		148044	14713	218672		693,66
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							428329		193233	16424	218672		6,76
Итого							213408			2735			9,59
Накладные расходы							110765						
Сметная прибыль							752502						
Итого													902,16
В том числе:													9,59
Материалы							218672						
Машины и механизмы							16424						
ФОТ							195998						
Накладные расходы							213408						
Сметная прибыль							110765						
НДС 20%							150500,4						
<b>ВСЕГО по смете</b>							903002,4						902,16
													9,59

Составил: Сухарева А.С./ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил: // (должность, подпись (инициалы, фамилия))